



S004P01LYHT5

Číslo smlouvy: SD/2023/0178/150/1
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0116



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 1. část“

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel: Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; oba na základě pověření

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě upozornění zástupce stavebníka rekonstruované budovy č.p.1337/2 na ul. Perunská a jednání s TDS, zhotovitelem a zástupcem investora se smluvní strany dohodly na změně technologie pokládky podkladních vrstev opravované komunikace, záměnou žlabů za obrubníky a tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

263.827,- Kč bez DPH

55.403,- Kč DPH 21%

319.230,- Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	405 377,92	490 507,28
MÉNĚPRÁCE	141 550,74	171 276,40
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	3 650 000,00	4 416 500,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3 913 827,18	4 735 730,89

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.4 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 3 upravuje následovně:

3.913.828,- Kč bez DPH

821.903,- Kč DPH 21%

4.735.731,- Kč vč. DPH

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.1 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.1 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: : 19.12.2023/1882

V Hodoníně dne:

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

**Libor
Střecha** Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2023.12.27
08:20:37 +01'00'

.....
Libor Střecha, starosta města

**Tomáš
Hrabina** Digitálně
podepsal Tomáš
Hrabina
Datum: 2023.12.22
08:05:47 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

**Jiří
Štukavec** Digitálně
podepsal Jiří
Štukavec
Datum:
2023.12.21
13:00:05 +01'00'

.....
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Název akce:
Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 1. část

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

„Vícepráce a méněpráce - Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 1. část“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0178/150

Oddíl stavby: Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 1. část

1. Zpracovatel změnového listu: [REDACTED]

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. Prohlídka místa samého se zástupcem investora MU Hodonín

3. Zdůvodnění a příčina změny:

Na základě podnětu od zástupce investora rekonstruovaného domu č.p. 1337/2, z důvodu havarijního stavu domu (propad střední nosné stěny) bylo dohodnuto, že v blízkém okolí nebude probíhat hutnění podkladu komunikace, a to z důvodu údajného sedání stěny vlivem stavby. Proto investor a zhotovitel navrhli záměnu konstrukčních vrstev ze štěrkdrti na kamenivo stmelené cementem, hutněné pouze pojezdem, bez vibrací, v celém úseku 1. části rekonstrukce kanalizace.

Dále bylo na základě prohlídky rozhodnuto o obnovení jedné UV, která byla skrytá pod původní panelovou komunikací. Dále bude provedena záměna odvodňovacího žlabu za obrubníky, z důvodu účinnějšího odvodnění plochy opravované komunikace, kdy by původní odvodnění žlabem za silnějších dešťů způsobilo podmáčení okolních ploch, tak jako tomu docházelo před opravou.

Navýšení ceny díla o	405.377,92 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Snížení ceny díla o	141.550,74 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

4. Návrh technického řešení a rozsah změny

Rozsah opravy stávající komunikace na ulici Perunská:

Změna skladby konstrukční vrstvy: náhrada ŠD tl. 200 mm za SC tl. 120 mm a ŠD tl. 80 mm. Konstrukční vrstva KSC bude hutněna pouze pojezdem, bez použití vibrací. Rovněž dojde ke změně materiálu – odvodňovací žlab bude nahrazen silničními obrubníky a bude provedeno navíc obnovení jedné UV. Smluvní rozpočet bude dle platné legislativy navýšen o výše uvedené výměry, představující práce, které musí být provedeny pro řádnou realizaci díla.

5. Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky URS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VICEPRÁCE	405 377,92	490 507,28
MĚNĚPRÁCE	141 550,74	171 276,40
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	3 650 000,00	4 416 500,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3 913 827,18	4 735 730,89

V Hodoníně dne 11.12.2023

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS provedl kontrolu souladu změny zejména se:

- *žadavací dokumentaci VZ*
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
Hodnota změny závazku v důsledku dodávaných prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
Stanovisko TDS:

Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 546 928,66 Kč bez DPH, což odpovídá 14,98 % z ceny dle SoD

- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)*
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stanovisky dotčených orgánů
- *stanovisky dotčených orgánů*

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- *Úprava harmonogramu stavby – TDS: Nedojde ke změně aktuálního harmonogramu*
- *Dodatek IZ – TDS: Dle TDS není potřeba*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – TDS: Dle TDS není potřeba*
- *Dodatek Smlouvy o dílo – TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1 pouze ke změně ceny*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1, tj. Ocenění změn (dle rozpočtu) schválit.

V Hodoníně, dne 11.12.2023

.....
(jméno, podpis)

7. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet IaÚ 2023, ORG 25211

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne

.....
[redacted]
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne

.....
[redacted]
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
Libor Střecha
(jméno, podpis)

8. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2023/0224/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	319 230,89 Kč vč.DPH
Rozpis částky na roky:	2023	4.456.000,- Kč

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	25211		6.900.000,- Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDAKCE]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno: [REDAKCE]	podpis:

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace

		Příloha č.1							
		KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ							
		Stavba:							
		Hodonín, lokalita Mrkotálky - rekonstrukce kanalizace, 1. etapa							
		KSO:			CC- CZ:				
		Místo:	Hodonín		Datum:	18.07.2023			
		Zadavatel:			IČ:	00284891			
		Město Hodonín			DIČ:				
		Uchazeč:			IČ:	480 35 599			
		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA			DIČ:	CZ480355 99			
		Projektant:			IČ:	18177018			
		Ing. Karel Vašík			DIČ:				
		Zpracovatel:			IČ:	18177018			

	Ing. Karel Vašítk, [REDACTED] 696 61 Vnorovy			DIČ: [REDACTED]					
Poznámka:									
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.									
Cena bez DPH									
				263 827,18					
Základ daně									
				Sazba daně	Výše daně				
D	základní	298 766,96		21,00%	62 741,06				
P									
H	snížená	0,00		15,00%	0,00				
Cena s DPH									
				v	CZK	326 568,24			
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ									

Stavba:	Hodonín, lokalita Mrkotálky - rekonstrukce kanalizace, 1. etapa		Datum:	18.07.2023
Místo:	Hodonín		Projektant:	Ing. Karel Vašík
Zadavatel:	Město Hodonín		Zpracovatel:	Ing. Karel Vašík, 696 61 Vnorovy
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA		Cena celkem [CZK]	
Kód dílu - Popis				
Náklady stavby celkem				263 827,18
HSV - Práce a dodávky HSV				263 827,18
1 - Zemní práce				7 324,68
2 - Zakládání				
3 - Svislé a kompletní konstrukce				
4 - Vodorovné konstrukce				204,08
5 - Komunikace pozemní				263 613,64

Zadavatel:		Město Hodonín			Projektant:						
Uchazeč:		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA			Zpracovatel:						
P Č	Ty p	Kód	Popis	M J	Množ ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		DP H	
Náklady soupisu celkem							263 827,18				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				263 827,18				
	D	I	Zemní práce								
1 6	K	132251 251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m 3	3,825			CS ÚRS 2023 01		zákl adní	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251								
	V V		ul. Vpusť lks_1,5*1,5*1,7		3,825						
1 8	K	139001 101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m 3	3,825			CS ÚRS 2023 01		zákl adní	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101		3,825						
2 3	K	162451 106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy	m 3	3,825			CS ÚRS 2023 01		zákl adní	

			těžitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106										
	V V		ul.vpust' lks		3,825								
2 4	K	171201 231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,120				CS ÚRS 2023 01		zákl adní		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231										
	V V		ul.vpust' lks		6,120								
2 5	K	171251 201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upraveným uložením sypaniny do předepsaného tvaru	m 3	3,825				CS ÚRS 2023 01		zákl adní		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201										
	V V		ul.vpust' lks		3,825								
2 8	K	175151 101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny I až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mřu zhutnění bez prohození sypaniny	m 3	4,080				CS ÚRS 2023 01		zákl adní		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101										
	V V		Obsyp lks ul.vpusti_1,5*1,7*0,4*4		4,080								

88	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000		CS ÚRS 2023 01		základní		
89	K	R2	Montáž sedlové odbočky na potrubí z PP600	kus	1,000				základní		
	V		Odbočka pro ul.vpust 1x		1,000						
90	M	28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	kus	1,000		CS ÚRS 2023 01		základní		
			Odbočka pro ul.vpust 1x								
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-34 939,78			
96	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	107,000		CS ÚRS 2023 01				
			nahrazení odv.beton.žlabu_107bm		107,000						
99	M	59217031	obrubník betonový stěnicí 1000x150x250mm	m	107,000		CS ÚRS 2023 01				
			nahrazení odv.beton.žlabu_107bm		107,000						
104	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm	m	-107,000		CS ÚRS 2023 01				
105	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	-109,140		CS ÚRS 2023 01				
	D	998	Přesun hmot					15 031,56			

Příloha č.2 Fotodokumentace



