

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 17

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

Dotaz č.1 :

Prosíme zadavatele o specifikování materiálu u čistící rohože. Děkujeme za doplnění / specifikování.

Odpověď zadavatele:

Již jsme specifikovali v rámci předchozích písemných vysvětlení.

Zadavatel pro úplnost opakuje specifikaci: Čistící zóna kartáčky + sací vrstva (Vstupní hliníková čistící rohož s kombinací kartáčků pro odstranění nejhrubších nečistot a sací vrstvou pro eliminaci vlhkosti.)

Dotaz č.2 :

Součástí projektové dokumentace elektroinstalací jsou rozvaděče RE1 a RE2, na které se odkazujete i v technické zprávě. Tyto rozvaděče jsme nedohledali ve výkazu výměr. Prosíme o upřesnění a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že rozvaděče RE1 a RE2 jsou součástí objektu SO 05a, který dle zadávací dokumentace neměl být původně předmětem díla (měl být realizován mimo zadávanou veřejnou zakázku).

Zadavatel nicméně ověřil tuto skutečnost na základě dotazu dodavatele, přičemž dle nových zjištění rozvaděče RE1 a RE2 musí být součástí plnění - dodávkou stavby, neboť EG.D rozvaděče nedodává.

Zadavatel proto nově doplnil jednotlivé položky SO 05a a SO 05b do upraveného výkazu výměr, který připojuje přílohou tohoto písemného vysvětlení ZD č. 17. **Stavební objekt SO 05a a SO 05b v rozsahu definovaném ve VV bude součástí předmětu plnění dle uzavírané smlouvy o dílo a dodavatelé jsou povinni nacenit výkaz výměr rovněž v části SO 05a a SO 05b.**

Dotaz č.3 :

V původním výkazu výměr byl list INTERIÉR nulový bez položek s uvedením, že toto není předmětem zakázky.

V novém VV je list INTERIÉR vč. položek k nacenění.

Máme uvedené zpracovat do soutěžní nabídky?

Původní VV:

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	INT	INTERIÉR - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - NENÍ PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY

Nový VV:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	INT	INTERIÉR - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766_INT		Vybavení interiéru	0,00					
1	INT_01	D + M Židle 520x 570 x 800	ks	500,00000		0,00		Vlastní

Židle - rám - ocelová konstrukce - trubka pr. 11 mm, povrchová úprava chrom, bez područek, sedák a opěrák nečalouněný skořepina - přírodní bříza, svrchní vrstva-melaminová v černé barvě (vyšší ořezuvzdornost), světlá "přiznaná" hrana stohovatelnost 40 ks

2	INT_02	D + M prvek pro spojování židlí 127 do řad, provedení chromovaná ocel	ks	480,00000		0,00		Vlastní
---	--------	---	----	-----------	--	------	--	---------

3	INT_03	D + M konferenční skládací stůl 700/1400	ks	10,00000		0,00		Vlastní
---	--------	--	----	----------	--	------	--	---------

konferenční skládací stůl, stolová deska - dýha dub přírodní, možno též provedení laminát nebo linoleum, rovná hrana v provedení dub. Alternativní rozměr stolové desky 700 x 1400 mm.Kovové podnoží v povrchové úpravě chrom.

4	INT_04	D + M vozík na převážení židlí, specifikace dle PD	ks	10,00000		0,00		Vlastní
---	--------	--	----	----------	--	------	--	---------

Celkem	0,00
---------------	-------------

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že list INTERIÉR má být nulový, neboť část INTERIÉR není předmětem plnění v rámci zadávané veřejné zakázky. Zadavatel s ohledem na uvedené upravit výkaz výměr, který uveřejňuje přílohou tohoto písemného vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.2 :

Žádáme zadavatele o upřesnění zda uvedené dešťové svody K_4.1, K_4.2 a žlab K_4.3 mají být provedeny z titanizinkového plechu dle soupisu prací nebo z lakovaného plechu (RAL 30222) jak je uvedeno ve výpise klempířských výrobků?

263	K_03.1	D + M dešťový svod TiZn plech DN 100, kompletně dle výkresu K1	bm	10,26000		0,00
-----	--------	--	----	----------	--	------

5,13*2

10,26000

264	K_03.2	D + M dešťový svod TiZn plech DN 100, kompletně dle výkresu K1	bm	10,26000		0,00
-----	--------	--	----	----------	--	------

5,13*2

10,26000

265	K_04.1	D + M dešťový svod TiZn plech DN 100, kompletně dle výkresu K1	bm	4,15000		0,00
-----	--------	--	----	---------	--	------

266	K_04.2	D + M dešťový svod TiZn plech DN 100, kompletně dle výkresu K1	bm	3,90500		0,00
-----	--------	--	----	---------	--	------




3,41+0,495

3,90500

267	K_04.3	D + M dešťový žlab TiZn plech DN 100, kompletně dle výkresu K1	bm	15,14000		0,00
-----	--------	--	----	----------	--	------

7,57*2

15,14000

K4.1		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K4.2		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	1 ks
K4.3		Dešťový žlab DN 100, půlkuhového tvaru, d=100 (r.š.160mm) včetně háků a ukončení délka 7,57 m	lakovaný plech (RAL 3022) Bude odsouhlasem architektem.	2 ks


Odpověď zadavatele:

K4.1, K4.2 a žlab K4.3 je z lakovaného plechu tak, jak je uvedeno ve výpise klempířských výrobků. RAL bude odsouhlasena architektem a památkáři.

Dotaz č.3 :

Žádáme zadavatele, zda u dešťového svodu K3.1 máme nacenit i vyhřívání dle popisu klempířských prvků? Kde ve skladbě střechy je umístěna vyhřívaná rohož a vyhřívání prostup?

Nikde ve VV jsme tuto položku nenalezli, jak je uvedeno u tohoto prvku ve výpise. Tento ohřev má být pouze u svodu K_3.1?

K3.1		Dešťový svod DN 100, odpadní roura kuhového tvaru, d=100 (r.š.320mm) + horní kolena včetně uchycení - vyhřívání svod po celé délce (ve skladbě střechy je umístěna vyhřívaná rohož + vyhřívání prostup)	TiZn, předzvětralý	2 ks
------	---	---	--------------------	------

Odpověď zadavatele:

Ano nacenit i vyhřívání dle popisu.

Vyhřívaná rohož je ve skladbě střechy SS2.

Vyhřívaný prostup je u svodu K3.1

Ohřev bude pouze u K3.1.

Upravený výkaz výměr, ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, nahrazuje v plném rozsahu výkaz výměr původně uveřejněný na profilu zadavatele při zahájení zadávacího řízení a upravený výkaz výměr poskytnutý v rámci písemného vysvětlení ZD č. 16.

Upravený výkaz výměr, ve znění písemného vysvětlení ZD č. 17, je pro zpracování nabídek a plnění veřejné zakázky závazný.

Příloha:

- Upravený výkaz výměr_20231011

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem přiměřeně prodloužena a je nově stanovena do **3. 11. 2023 do 09:00 hodin**.