





Výpis klempířských výrobků-S001-B					
Ozn.	Popis	Rozvinutá šířka	Celková délka	Poznámka	Umístění prvku
K08	Atiková okapnice háková 	695 mm	47,75 m	Slouží k zakrytí a oplechování atikových a požárních zdí, případně jiných vystupujících konstrukcí nad střešní rovinu. Jedná se o klempířský výrobek, který slouží k zakrytí atikových a požárních zdí, případně jiných konstrukcí nad střešní krytinou.  Opatřeno koncovkami a montážními prvky.	
K09	Atiková okapnice háková 	695 mm	8,05 m	Opatřeno koncovkami a montážními prvky.	

Klempířské výrobky- střecha

- materiál- elox. hliník plech tl. 0,6 mm- barva šedočená
- včetně dodávky koncovek a montážních prvků

POZNÁMKY:

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NOREM :  
- ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ  
- ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  
- TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ PLECHU

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A KONSTRUKCE JE NUTNO DILATOVAT VE VZDÁLENOSTECH A ZPŮSOBEM PŘEDEPSANÝM V TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISECH VÝROBCE.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PODKLADNÍ, KOTVÍCÍ A PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE (POKLADNÍ PLECHY, OSB DESKY DO MOKRÉHO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍPONKY, HÁKY, OBJÍMKY, DILATAČNÍ PRVKY A POD. )  
PŘECHOD OPLECHOVÁNÍ NA KONSTRUKCE VČETNĚ FASÁDY BUDE ŘEŠENO SYSTÉMOVÝMI PRVKY.  
PŘECHOD OPLECHOVÁNÍ NA OMÍTKY JE ŘEŠEN SYSTÉMOVÝMI LIŠTY.

profese: [SO 01 D.1.1 Architektonicko stavební část](#)

Projektant profese: **MR Design CZ, s.r.o.**  
Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba

zodp. projektant: Roman Diehel  
vypracoval: Roman Diehel  
Ing. Hana Graňáková

Poznámka

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.  
Dodavatel stavby je povinen veškeré stavební úpravy včetně rozměrů a počtu prvků konfrontovat se skutečným stavem stavby.

Veškeré stavební práce je třeba koordinovat s projekty specialistů včetně požárního řešení. Veškeré stavební práce budou prováděny dle technologických postupů použitých materiálů.  
Bez této dokumentace není možné tuto stavbu realizovat. Technické specifikace jednotlivých materiálů nebo výrobků jsou uvedeny v knize specifikaci.

ZHOTOVITEL



**MR Design CZ, s.r.o.**  
projekční kancelář  
Nábřeží SPB 457/30  
708 00 Ostrava Poruba  
tel. : 605 258 711

OBJEDNATEL :  
Dopravní podnik Ostrava, a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

STUPEŇ PD : Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV PROJEKTU:  
**Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy**  
k.ú. Moravská Ostrava, p.č. 1088, 1140/1, 1140/9, 1151/1, 1096/22, 1092/5, 1084/3

NÁZEV VÝKRESU:  
**Výkaz klempířských výrobků-S001-B**

DATUM:	08/2022	MĚŘÍTKO:	1 : 100
FORMÁT:	A3	Č. VÝKRESU	<b>D.1.1.85</b>