



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0357/23 ze dne 19.12.2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX – vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX
e-mail: XXX – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0357/23
identifikátor veřejné zakázky: P23V00000010
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

Hydor s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz
ID datové schránky: nxfa65t
zástupce: Jiří Kunz – jednatel
ve věcech smluvních: Jiří Kunz – jednatel
- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX
ve věcech technických: Jiří Kunz – jednatel
- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX
IČO: 25818457
DIČ: CZ25818457
bankovní ústav: KB Ostrava
číslo účtu: 43-3345970217/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: INV/0357/23

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0357/23 uzavřené dne 19.12.2023 (dále jen „*Dodatek*“).



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1343/RMOB-Sle/2226/44 ze dne 21.11.2023) Smlouvu o dílo č. INV/0357/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **28 684 184,16 Kč bez DPH**.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „**méněpráce**“). Podrobný popis změn je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem.
2. **Smluvní strany se dohodly takto:**
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.
Cena sjednaných víceprací činí + **6 546 390,94 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí - **410 518,23 Kč bez DPH**. Celková cena méněprací a víceprací činí + **6 135 872,71 Kč bez DPH**.
3. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
*„Cena za Dílo, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 k této Smlouvě, ve výši **34 820 056,87 Kč bez DPH**, je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby.“*
4. V důsledku víceprací se posouvá termín dokončení díla a Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se tedy mění a nově zní:
*„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
a) termín zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště, tj. do 2.1.2024,
b) termín dokončení Díla: do 31.05.2025.“*
5. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.



4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 06. 05. 2024 svým usnesením č. 1971/RMOB-Sle/2226/61

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Mgr. Richard Vereš
starosta

.....
Jiří Kunz
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: Souhrnný přehled
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO:	č. 1
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice	INV/0357/23	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.12.2023, číslo smlouvy objednatele INV/0357/23 , číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Hydor s.r.o. ,Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívoz , IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

Gen. Projektant (autorský dohled): [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy:

1. Souhrnný rozpočet změnových listů

Počet paré:

Příjemce:

3x	objednatel
1x	TDS
1x	zhotovitel
1x	projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
ZL-01 Provedení nových zákl. pásů vč. zákl. desky	-401 289,27 Kč	2 487 923,36 Kč	2 086 634,09 Kč
ZL-02 Provedení nových vyzdívek	-9 228,96 Kč	2 999 489,92 Kč	2 990 260,96 Kč
ZL-03 Sanace podloží v místě nové přístavby	0,00 Kč	1 058 977,66 Kč	1 058 977,66 Kč
Údaje v Kč bez DPH:	-410 518,23 Kč	6 546 390,94 Kč	6 135 872,71 Kč

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-410 518,23 Kč	1,43%	6 546 390,94 Kč	22,82%	6 135 872,71 Kč

Projektant (autorský dozor)	souhlasím/nesouhlasím	jméno	datum	podpis
[REDACTED]		[REDACTED]	25. 4. 2024	[REDACTED]
TDS		[REDACTED]	25. 4. 2024	[REDACTED]
Zhotovitel		[REDACTED]	25. 4. 2024	[REDACTED]
Objednatel		[REDACTED]	25. 4. 2024	[REDACTED]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů,, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice	Číslo SO:01 INV/0357/23	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">01</div>
---	-----------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.12.2023, číslo smlouvy objednatele INV/0357/23 číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přivoz, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]
Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy: 1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce	Počet paré: Příjemce : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 x Objednatel </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 x TDS </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 x Zhotovitel </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 x Projektant (autorský dozor) </div>
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Popis vícepráci:
Provedení nových základových pásů vč základové desky

Odůvodnění změny:
 Změna provádění základových pásů nosného zdiva vycházející ze zjištění neodpovídající skutečnosti od navrhované PD a to v možnosti využití těchto coby nosných prvků pro možné postupné přibetonování jak bylo v původní PD zamýšleno. Touto změnou postupu provedení nových základ.pásů vznikla výhoda pro následné provedení celistvé základové desky vč. celoplošné hydroizolace v celé půdorysné ploše objektu v rozporu s původně zamýšleným v projektové dokumentaci vytvářením betonových desek v jednotlivých místnostech s rizikem nutnosti pečlivého a složitého detailního řešení přechodu svislých a vodorovných k-cí a v tomto místě uzavřením hydroizolace zabraňující vztlínání spodní vlhkosti.

Popis méněpráci:
Provedení přibetonávky zákl. konstrukcí

Odůvodnění změny:
 Budou provedeny nové základové pásy a základová deska. Není potřeba přibetonování zákl. konstrukcí dle původní PD

Vyjádření projektanta:
 Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV** *NEMÁ VLIV NA KVALITU DÍLA*

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
401 289,27	1,40%	2 487 923,36	8,67%	2 086 634,09

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	25.4.2024	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	25.4.2024	podpis
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	25.4.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	25.4.2024	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby, je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBRojNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

1- Vícepráce č.1 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

KSO:

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

SPAN s.r.o.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Zpracovatel:

SPAN S.R.O.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Poznámka:

Cena bez DPH

2 487 923,36

DPH základní
snížená

Základ daně
2 487 923,36
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
522 463,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 010 387,27

za Tisk souhlasí s tímto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

1- Vícepráce č.1 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant: SPAN s.r.o.
Zpracovatel: SPAN S.R.O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 487 923,36
HSV - Práce a dodávky HSV	2 487 923,36
1 - Zemní práce	406 089,75
2 - Zakládání	1 193 410,14
4 - Vodorovné konstrukce	70 100,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 891,42
997 - Přesun sutě	114 928,87
998 - Přesun hmot	549 503,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

1- Vícepráce č.1 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant: SPAN s.r.o.
Zpracovatel: SPAN S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 487 923,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 487 923,36	
D	1		Zemní práce				406 089,75	
1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	88,320	291,64	25 757,64	dle SoD SO 01-2 pol.15
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251103					
50	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,823	918,21	9 019,58	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212331					
			VV *slávající budova-základy schodiště*(1,15*5,9)+(1,35*1,1)+(1,15*1,35)		9,823			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,320	100,00	8 832,00	dle SoD SO 01-2 pol.22
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	441,600	16,52	7 295,23	dle SoD SO 01-2 pol.23
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
			VV 88,32*5		441,600			
44	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - v místě přístavby garáží	m3	7,611	5 919,70	45 054,84	dle SoD SO 01-2 pol.11
			VV *Bourání slávajících základů-garáž*(16,34+34,4)*0,15		7,611			
49	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	106,695	591,41	63 100,49	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			VV *použité pro sanaci základového pásu v tl.100-300mm*96,995*1,1		106,695			
2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,320	147,42	13 020,13	dle SoD SO 01-2 pol.24
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
5	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	88,320	143,15	12 643,01	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112					
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	950,635	227,02	215 813,16	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,600	201,22	5 553,67	dle SoD SO 01-2 pol.26
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
D	2		Zakládání				1 193 410,14	
51	K	272321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř C 25/30	m3	55,200	3 629,27	200 335,70	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272321511					
			VV *nové zákl.pásy vč.podkl."55,2		55,200			
33	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	117,700	3 137,82	369 321,41	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811					
			VV 102,5+6,4+8,8		117,700			
46	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasu zřízení	m2	126,500	479,35	60 637,78	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(133+120)*0,5		126,500			
47	K	274351102	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění	m2	126,500	88,21	11 158,57	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351102					
48	K	279113156	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	142,125	2 328,06	330 875,53	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113156					
	vv		(75+23*3+12,5*3+6)*0,75		142,125			
45	K	279311951	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	34,100	3 051,06	104 041,15	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311951					
	vv		*podkladní beton tl.10cm*(114+49+178)*0,1		34,100			
11	K	279361321	Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýhých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	2,926	40 000,00	117 040,00	dle SoD SO 01-2 pol. 42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361321					
	vv		133*0,022		2,926			
	D	4	Vodorovné konstrukce				70 100,01	
29	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 375	t	1,232	56 899,36	70 100,01	dle SoD SO 01-2 pol. 42
	vv		"stávající budova-ztracené bednění,stropy"(16)*0,07*1,1		1,232			
	vv		Součet		1,232			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 891,42	
32	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	88,320	1 742,43	153 891,42	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961043111					
	D	997	Přesun sutě				114 928,87	
23	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	194,304	88,93	17 279,45	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511					
24	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	194,304	10,19	1 979,96	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519					
25	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	194,304	90,38	17 561,20	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	194,304	401,99	78 108,26	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				549 503,17	
22	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	234,304	838,68	196 506,08	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					
17	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	424,556	831,45	352 997,09	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

1 - Měněpráce č.1 - Objekt HZ - HSV + PSV

KSO:

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

SPAN s.r.o.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Zpracovatel:

SPAN S.R.O.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Poznámka:

Cena bez DPH

401 289,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 289,27	21,00%	84 270,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

485 560,02

Ja Tak souhlasí ku

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE -
SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

1 - Měněpráce č.1 - Objekt HZ - HSV + PSV

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant: SPAN s.r.o.
Zpracovatel: SPAN S.R.O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	401 289,27
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	401 289,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce č.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

1 - Méněpráce č.1 - Objekt HZ - HSV + PSV

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: SPAN s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: SPAN S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							401 289,27	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				401 289,27	
14	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	40,000	200,00	8 000,00	dle SoD SO 01-2
24	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m3	40,000	147,42	5 896,80	dle SoD SO 01-2
29	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,000	33,42	1 303,38	dle SoD SO 01-2
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,000	100,00	3 900,00	dle SoD SO 01-2
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	195,000	16,70	3 256,50	dle SoD SO 01-2
39	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	38,000	3 600,00	136 800,00	dle SoD SO 01-2
40	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	52,750	456,64	24 087,76	dle SoD SO 01-2
41	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	52,750	141,52	7 465,18	dle SoD SO 01-2
111	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	85,000	386,77	32 875,45	dle SoD SO 01-2
112	K	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	85,000	74,63	6 343,55	dle SoD SO 01-2
131	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	18,360	2 652,75	48 704,49	dle SoD SO 01-2
	vv		229,5*0,08		18,360			
	vv		Součet		18,360			
134	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	50,160	1 086,43	54 495,33	dle SoD SO 01-2
185	M	58721003	struska UHK frakce 16/32	t	36,720	527,11	19 355,48	dle SoD SO 01-2
	vv		229,5*0,10*1,6		36,720			
136	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,806	32 422,40	26 132,45	dle SoD SO 01-2
	vv		229*1,1*0,0032		0,806			
	vv		Součet		0,806			
184	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	158,897	50,00	7 944,85	dle SoD SO 01-2
187	K	95396512R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm vč. dodávky žb oceli D12	sada	345,000	42,69	14 728,05	dle SoD SO 01-2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice	Číslo SO:01 INV/0357/23	Číslo změny stavby: 02
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.12.2023, číslo smlouvy objednatele INV/0357/23 číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přivoz, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy: 1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis víceprací:
Provedení nových vyzdívek

Odůvodnění změny:
 Změna vychází ze zjištění nesourodosti materiálů použitých na původní výstavbu. K tomuto zjištění došlo odstraněním původních omítek, které vykazovaly samy rozdílnou tloušťku aplikované vrstvy (0,5-8cm). Původní záměr opravy těchto omítek byl navrhován coby celoplošná aplikace do 2cm. Následně vzhledem z vizuálního zjištění na kontrolním dni bylo navrženo, aby celý systém k-ci zdíva byl staticky posouzen pro možnost jejich setrvání. Na základě posudku soudního znalce bylo ale doporučeno kompletní zdívo nahradit novým.

Popis méněprací:
Neprovedené opravy zdíva a stropů

Odůvodnění změny:
 Bude provedena postupná substituce původního zdíva novým zdívem

Vyřádkování projektanta:
 Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV** *NEMA VLIV NA KVAKTU DÍLA*

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
9 228,96	0,03%	2 999 489,92	10,46%	2 990 260,96

Vyřádkování - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			25.4.2024	[redacted]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			25.4.2024	[redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			25.4.2024	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			25.4.2024	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBRojNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

2 - Vícepráce č.2 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

KSO:

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

SPAN s.r.o.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Zpracovatel:

SPAN S.R.O.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Poznámka:

Cena bez DPH

2 999 489,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 999 489,92	21,00%	629 892,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 629 382,80

7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 7i 7j 7k 7l 7m 7n 7o 7p 7q 7r 7s 7t 7u 7v 7w 7x 7y 7z

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

2 - Vícepráce č.2 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 25.04.2024
Projektant: SPAN s.r.o.
Zpracovatel: SPAN S.R.O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 999 489,92

HSV - Práce a dodávky HSV	2 999 489,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	578 121,01
4 - Vodorovné konstrukce	386 261,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	833 221,35
997 - Přesun sutě	396 179,99
998 - Přesun hmot	805 706,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

2 - Vícepráce č.2 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: SPAN s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: SPAN S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 999 489,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 999 489,92	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				578 121,01	
16	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 380 mm	m2	296,000	1 850,00	547 600,00	dle SoD SO 01-2 pol. 46
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235191					
32	K	317168057.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2500 mm	kus	3,000	1 318,54	3 955,62	dle SoD SO 01-2 pol. 53
33	K	317168058.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm	kus	6,000	1 503,81	9 022,86	dle SoD SO 01-2 pol. 54
34	K	317168061.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 3500 mm	kus	9,000	1 949,17	17 542,53	dle SoD SO 01-2 pol. 55
D	4		Vodorovné konstrukce				386 261,45	
15	K	411168303	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m	m2	95,000	2 529,09	240 263,55	dle SoD SO 01-2 pol. 81
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411168303					
27	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	95,000	205,99	19 569,05	dle SoD SO 01-2 pol. 88
28	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	95,000	62,15	5 904,25	dle SoD SO 01-2 pol. 89
29	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 375	t	0,924	56 899,36	52 575,01	dle SoD SO 01-2 pol. 90
			vv "stávající budova-ztracené bednění, stropy"(12)*0,07*1,1		0,924			
			vv Součet		0,924			
30	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,005	33 890,07	67 949,59	dle SoD SO 01-2 pol. 91
			vv 0,0048*(276+95+8,8)*1,1		2,005			
			vv Součet		2,005			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				833 221,35	
31	K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	985,000	845,91	833 221,35	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011416					
D	997		Přesun sutě				396 179,99	
23	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	669,800	88,93	59 565,31	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511					
24	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	669,800	10,19	6 825,26	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519					
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	669,800	90,38	60 536,52	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	669,800	401,99	269 252,90	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				805 706,12	
22	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	694,528	838,68	582 486,74	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					
17	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	268,470	831,45	223 219,38	CS ÚRS 2024 01 - 72,30%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/cs_URS_2024_01/998011008					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE -
SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

2 - Měněpráce č.2 - Bourací práce a demolice

KSO:

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

CC-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

SPAN s.r.o.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Zpracovatel:

SPAN S.R.O.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Poznámka:

Cena bez DPH

9 228,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 228,96	21,00%	1 938,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 167,04

za TSI souhlasí ku

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE -
SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

2 - Měněpráce č.2 - Bourací práce a demolice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: SPAN s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: SPAN S.R.O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 228,96

997 - Přesun sutě

3 626,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce č.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

2 - Méněpráce č.2 - Bourací práce a demolice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: SPAN s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: SPAN S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 228,96	
5	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,040	2 000,00	2 080,00	dle SoD SO 01-1
20	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	13,000	1,00	13,00	dle SoD SO 01-1
21	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	13,000	1,00	13,00	dle SoD SO 01-1
22	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	7,963	1,00	7,96	dle SoD SO 01-1
25	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	20,000	1,00	20,00	dle SoD SO 01-1
26	K	973031614	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	86,000	1,00	86,00	dle SoD SO 01-1
27	K	973048131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdi tl do 150 mm	m	28,600	1,00	28,60	dle SoD SO 01-1
28	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	187,200	1,00	187,20	dle SoD SO 01-1
29	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	49,400	1,00	49,40	dle SoD SO 01-1
30	K	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	23,400	30,00	702,00	dle SoD SO 01-1
31	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m	14,560	1,00	14,56	dle SoD SO 01-1
35	K	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	240,100	10,00	2 401,00	dle SoD SO 01-1
	vv		86,1+58+31,1+64,9		240,100			
	vv		Součet		240,100			
D	997		Přesun sutě				3 626,24	
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,022	100,00	1 102,20	dle SoD SO 01-1
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,022	20,00	220,44	dle SoD SO 01-1
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,198	1,00	99,20	dle SoD SO 01-1
	vv		11,022*9 "Přepočtené koeficientem množství"		99,198			
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,022	200,00	2 204,40	dle SoD SO 01-1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice	Číslo SO:01 INV/0357/23	Číslo změny stavby: 03
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.12.2023, číslo smlouvy objednatele INV/0357/23 číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Hydor s.r.o., Fugnerova 22, 70200 Ostrava-Přívoz, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy: 1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis vícepráci:
Sanace podloží v místě nové přístavby

Odůvodnění změny:
 Změna vychází ze způsobů provedení výkopů pro možnost založení k-čí základových pásů a to s původně zamýšleným provedením výkopů pouze v ploše odpovídající šíři základových pásů s připočtem šíře montážního pásu na provedení kompletního výkopů v celé ploše umožňující sankce celé plochy stavby a to z důvodů zjištění neúnosnosti podloží v úrovni základové spáry. Toto zjištění vychází z nové geologické zprávy ze dne 6.2.2024 č.p.015-24 LABGEO CZ s.r.o. Viz příloha č.1

Popis méněpráci:
Nejsou

Odůvodnění změny:
 Nejsou

Vyřádkování projektanta:
 Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV** *NEMÁ VLIV NA KVALITU DÍLA*

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
-	-	1 058 977,66	3,69%	1 058 977,66

Vyřádkování - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	25.4.2024	podpis	[redacted]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	25.4.2024	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	25.4.2024	podpis	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	25.4.2024	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBRojNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

3 - Vícepráce č.3 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

KSO:

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

CG-CZ:

Datum: 25.04.2024

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

SPAN s.r.o.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Zpracovatel:

SPAN S.R.O.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Poznámka:

Cena bez DPH

1 058 977,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 058 977,66
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
222 385,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 281 362,97

za Tkl souhlasí s

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

3 - Vícepráce č.3 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: SPAN s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: SPAN S.R.O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 058 977,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 058 977,66

1 - Zemní práce

534 614,65

2 - Zakládání

397 394,47

998 - Přesun hmot

126 968,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE HEŘMANICE - SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

3 - Vícepráce č.3 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Místo: SLEZSKÁ OSTRAVA

Datum: 25.04.2024

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: SPAN s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: SPAN S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 058 977,66	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 058 977,66	
D	1		Zemní práce				534 614,65	
34	K	131251103.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	376,570	291,64	109 822,87	dle SoD SO 01-2 pol.15
	VV		*přístavba-prohloubení základů-sanace*(49*0,73+111*1,4+179*1,2)-29,4		376,570			
	VV		Součet		376,570			
36	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	376,570	147,42	55 513,95	dle SoD SO 01-2 pol.24
	VV		376,57		376,570			
35	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	376,570	100,00	37 657,00	dle SoD SO 01-2 pol.22
38	K	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 882,850	16,52	31 104,68	dle SoD SO 01-2 pol.23
	VV		376,57*5		1 882,850			
8	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	55,200	547,31	30 211,51	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 119,433	227,02	254 133,68	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
37	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	426,000	37,96	16 170,96	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112					
	VV		*přístavba+stáv.budova*(213)*2		426,000			
D	2		Zakládání				397 394,47	
39	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy	m	111,850	396,20	44 314,97	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	VV		23,8+13,3+23,8+15,5+12,8+12,05+10,6		111,850			
41	K	212972100	Kontrolní šachnice,propojení,napojení na kanalizaci	ks	8,000	3 416,92	27 335,36	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972100					
40	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	111,850	26,46	2 959,55	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972113					
42	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	489,000	16,63	8 132,07	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
	VV		213+276		489,000			
43	M	RTX.69366209	Netkaná geotextilie 300g/m2	m2	579,221	42,30	24 501,05	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	VV		489*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		579,221			
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	189,300	1 532,76	290 151,47	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211					
	VV		*přístavba*213*0,5		106,500			
	VV		*stávající budova*276*0,3		82,800			
	VV		Součet		189,300			
D	998		Přesun hmot				126 968,54	
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	441,246	287,75	126 968,54	CS ÚRS 2024 01 - 72,3%
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					

