



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0357/23 ze dne 19.12.2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX – vedoucí odboru investic
a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX,
e-mail: XXX – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0357/23
identifikátor veřejné zakázky: P23V00000010
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“ a*

Hydor s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz
ID datové schránky: nxfa65t
zástupce: Jiří Kunz – jednatel
ve věcech smluvních: Jiří Kunz – jednatel
- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX
ve věcech technických: Jiří Kunz – jednatel
- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX
IČO: 25818457
DIČ: CZ25818457
bankovní ústav: KB Ostrava
číslo účtu: 43-3345970217/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0357/23** uzavřené dne 19.12.2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1343/RMOB-Sle/2226/44 ze dne 21.11.2023) Smlouvu o dílo č. INV/0357/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **28 684 184,16 Kč bez DPH**.
2. Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2024 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1971/RMOB-Sle/2226/61 ze dne 06.05.2024) Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně termínu dokončení díla a k navýšení ceny díla na **34 820 056,87 Kč bez DPH**.

Článek II. **Předmět Dodatku**

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „**méněpráce**“). Podrobný popis změn je obsažen V Souhrnném změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, ve Změnových listech č. 04 – č. 17 které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem.
2. **Smluvní strany se dohodly takto:**
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.
Cena sjednaných víceprací činí + **4 009 991,08 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí - **1 559 941,34 Kč bez DPH**. Celková cena méněprací a víceprací činí + **2 450 049,74 Kč bez DPH**.
3. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
*„Cena za Dílo, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 k této Smlouvě, ve výši **37 270 106,61 Kč bez DPH**, je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby.“*
4. V důsledku víceprací se posouvá termín dokončení díla a čl. IV. odst. 3 Smlouvy se tedy mění a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
a) termín zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště, tj. do 2.1.2024,
b) termín dokončení Díla: do 31.10.2025.“
5. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku uzavřeného v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 05. 05. 2025 svým usnesením č. 3309/RMOB-Sle/2226/98

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Vladimír Lyčka
místostarosta

.....
Jiří Kunz
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list č.2

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 04 – č. 17

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac
Objekt:
04 - Sanace podkladových vrstev vč. stabilizace svahu

KSO:
Místo: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 207 013,33	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 207 013,33	21,00%	253 472,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 460 486,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac

Objekt:

04 - Sanace podkladových vrstev vč. stabilizace svahu

Místo: Požární 114/26

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: Span s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 207 013,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 207 013,33

1 - Zemní práce

265 291,29

2 - Zakládání

124 466,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

567 791,17

998 - Přesun hmot

249 464,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

04 - Sanace podkladových vrstev vč. stabilizace svahu

Místo: Požární 114/26

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: Span s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 207 013,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 207 013,33
D	1		Zemní práce				265 291,29
18	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (13)	m3	20,280	291,64	5 914,46
	VV		13*1,3*1,2		20,280		
19	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí (13)	m3	20,280	409,51	8 304,86
	VV		20,28		20,280		
1	K	131251103.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (1)	m3	184,870	291,64	53 915,49
	VV		"přístavba-prohloubení základů-sanace(po povodních)-zadní část"14,3*5,9*1		84,370		
	VV		"odkop figur-základové kce"(3,9*10,5*1)+(3,1*10,5)+(3*9)		100,500		
	VV		Součet		184,870		
16	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí (11)	m3	84,370	409,51	34 550,36
	VV		"zadní část sanace"84,37		84,370		
2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (1) N	m3	16,600	918,21	15 242,29
	VV		"rýha pro drenáž středem garáže"7,2+4,7*2		16,600		
3	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (1)	m3	221,750	100,00	22 175,00
	VV		"přístavba-prohloubení základů-sanace(po povodních)-zadní část"14,3*5,9*1		84,370		
	VV		"odkop figur-základové kce"(3,9*10,5*1)+(3,1*10,5)+(3*9)		100,500		
	VV		"rýha pro drenáž středem garáže"7,2+4,7*2		16,600		
	VV		"stabilizace svahu"20,28		20,280		
	VV		Součet		221,750		
4	K	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (1) N	m3	1 108,750	16,52	18 316,55
	VV		221,75*5		1 108,750		
5	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 (1) N	m3	221,750	147,42	32 690,39
	VV		84,37+16,6+100,5+20,28		221,750		
6	K	171201221	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 (1)	t	354,896	200,00	70 979,20
	VV		(84,37+16,66+100,5+20,28)*1,6		354,896		
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně (1)	m2	84,370	37,96	3 202,69
	VV		"přístavba"5,9*14,3		84,370		
D	2		Zakládání				124 466,21
22	K	272321511	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (13)	m3	6,000	3 629,27	21 775,62
	VV		"elektronicky zaměřeno" 12*1*0,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
23	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí (13)	m2	12,500	456,64	5 708,00
	VV		"zaměřeno elektronicky" (12+12+1)*0,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
24	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí (13)	m2	12,500	141,52	1 769,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	279361321.1	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375 (13)	t	0,492	40 000,00	19 680,00
	VV		"stabilizace svahu-zaměřeno elektronicky" 12*0,041		0,492		
	VV		Součet		0,492		
8	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m (1)	m	20,200	396,20	8 003,24
	VV		14,3+5,9		20,200		
9	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 (1)	m	20,200	26,46	534,49
	VV		14,3+5,9		20,200		
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (1)	m2	84,370	16,63	1 403,07
	VV		5,9*14,3		84,370		
11	M	RTX.69366209	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 300 (1)	m2	119,246	42,30	5 044,11
	VV		"drenáž"20,2*1,1		22,220		
	VV		84,37*1,15		97,026		
	VV		Součet		119,246		
20	K	279113155	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 (13)	m2	11,603	2 284,64	26 508,68
	VV		"zaměřeno elektronicky" 12*0,75		9,000		
	VV		"zeď u PHM"3,47*0,75		2,603		
	VV		Součet		11,603		
21	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375 (13)	t	0,851	40 000,00	34 040,00
	VV		"zaměřeno elektronicky" (12+3,47)*0,5*0,05 + (12+3,47)*0,75*0,04		0,851		
	VV		Součet		0,851		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				567 791,17
12	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním (1)((N)	m3	157,425	2 103,93	331 211,18
	VV		(206,3+3,6)*0,75		157,425		
13	K	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním (1) (N)	m3	184,870	1 279,71	236 579,99
	VV		"sanace podloží viz.položka č. 3-hloubení jam"184,87		184,870		
	D	998	Přesun hmot				249 464,66
15	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	139,280	831,45	115 804,36
14	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	469,214	284,86	133 660,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac
Objekt: 05 - Změna výšky monolitických sloupů

KSO:
Místo: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		46 457,32	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 457,32	21,00%	9 756,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 213,36

P

D

O

D

ítko

ítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac
Objekt:

05 - Změna výšky monolitických sloupů

Místo: Požární 114/26

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025


Projektant: Span s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 457,32
HSV - Práce a dodávky HSV	46 457,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 734,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-49 007,46
61 - Úprava povrchů vnitřních	-49 007,46
998 - Přesun hmot	1 730,24



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 05 - Změna výšky monolitických sloupů

Místo: Požární 114/26 Datum: 7. 4. 2025
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA Projektant: Span s.r.o.
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 457,32
D HSV Práce a dodávky HSV							46 457,32
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							93 734,54
1	K	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže (2)	m3	3,008	5 009,52	15 068,64
	VV		"skutečnost"2*0,6*0,4*5,8		2,784		
	VV		"skutečnost"11*0,4*0,4*5,8		10,208		
	VV		"rozpočet-špatné rozměry"-13*0,4*0,4*4,8		-9,984		
	VV		Součet		3,008		
2	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 (2)	m2	25,440	1 148,85	29 226,74
3	K	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 (2)	m2	25,440	96,95	2 466,41
	VV		"skutečnost"(2*2*0,6*5,8)+(2*2*0,4*5,8)		23,200		
	VV		"skutečnost"11*0,4*4*5,8		102,080		
	VV		"rozpočet-špatné rozměry"-13*0,4*4*4,8		-99,840		
	VV		Součet		25,440		
4	K	331361321	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 11 375 (2)	t	0,910	51 618,41	46 972,75
	VV		(13*1)*0,07		0,910		
	VV		Součet		0,910		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-49 007,46
D 61 Úprava povrchů vnitřních							-49 007,46
6	K	613331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně (7)	m2	-99,840	490,86	-49 007,46
D 998 Přesun hmot							1 730,24
5	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	6,074	284,86	1 730,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac
Objekt: 06 - SDK pohledy

KSO: Místo: Požární 114/26

CC-CZ: Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant: Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		90 908,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	90 908,93	21,00%	19 090,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 999,81

Projektant Zpracovatel

Da Razítko

Ob Razítko

Da Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

06 - SDK podhledy

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 908,93

HSV - Práce a dodávky HSV

-509 332,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-508 650,61

61 - Úprava povrchů vnitřních

-508 650,61

998 - Přesun hmot

-681,50

PSV - Práce a dodávky PSV

600 241,04

763 - Konstrukce suché výstavby

611 438,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-11 197,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

06 - SDK podhledy

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 908,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-509 332,11
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-508 650,61
D	61		Úprava povrchů vnitřních				-508 650,61
11	K	611121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel (5)	m2	-85,000	135,93	-11 554,05
12	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně (5)	m2	-658,000	102,28	-67 300,24
13	K	611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně (5)	m2	-315,000	74,30	-23 404,50
14	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (5)	m2	-316,300	281,39	-89 003,66
15	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm (5)	m2	-231,300	171,43	-39 651,76
16	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (5)	m2	-660,000	361,39	-238 517,40
17	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % (5)	m2	-85,000	386,77	-32 875,45
18	K	611325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % (5)	m2	-85,000	74,63	-6 343,55
D	998		Přesun hmot				-681,50
19	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m (5)	t	-13,630	50,00	-681,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				600 241,04
D	763		Konstrukce suché výstavby				611 438,28
3	K	763111313.KNF	SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez TI (3) (N)	m2	10,600	790,20	8 376,12
	VV		(2+2)*2,65		10,600		
4	K	763131511.KNF	SDK podhled D113 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (3) (N)	m2	662,820	728,19	482 658,90
	VV		660+85		745,000		
	VV		"impregnovany SDK"-82,18		-82,180		
	VV		Součet		662,820		
5	K	763131551.KNF	SDK podhled D113 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (3) (N)	m2	82,180	772,53	63 486,52
	VV		"1.NP"9+1,58+18,42+7,36		36,360		
	VV		"2.NP"10,67+05,29+3,23+3,18+5,26+10,52+2,05+5,62		45,820		
	VV		Součet		82,180		
6	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr (3) (N)	m2	745,000	30,73	22 893,85
	VV		660+85		745,000		
7	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m (3) (N)	m	9,875	277,63	2 741,60
	VV		"mistrn.103,104,105"2,935+3,47+3,47		9,875		
8	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m (3) (N)	m2	104,700	42,95	4 496,87
	VV		29,11+29,11+9+5,99+4,13+7,36+18,42+1,58		104,700		
9	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 (3) (N)	m2	6,000	628,29	3 769,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	18 086,480	1,27	23 014,68
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-11 197,24
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m (5)	m2	-628,000	17,83	-11 197,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 07 - Garážová vrata

KSO:
Místo: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 156,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 156,17	21,00%	15 152,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 87 308,97

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 07 - Garážová vrata

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	72 156,17
PSV - Práce a dodávky PSV	72 156,17
766 - Konstrukce truhlářské	113 646,87
767 - Konstrukce zámečnické	-41 490,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 07 - Garážová vrata

Místo: Požární 114/26 Datum: 7. 4. 2025
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA Projektant: Span s.r.o.
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 72 156,17

D		PSV	Práce a dodávky PSV					72 156,17
D		766	Konstrukce truhlářské					113 646,87
5	K	R766660013	T3-VSTUPNÍ DVEŘE 900/2000 HLINÍK - PLNÉ- DLE VÝPISU - D+M (8)	KS	-1,000	8 006,99	-8 006,99	
6	K	R766660014	T4-GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 2900X2900 - DLE VÝPISU - D+M (9)	KS	-1,000	22 786,81	-22 786,81	
7	K	R766660015	T5-GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 3200X4200 - DLE VÝPISU +M (9)	KS	-1,000	33 877,35	-33 877,35	
8	K	R766660016	T6-GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 3600X4200 - DLE VÝPISU - D+M (9)	KS	-2,000	45 611,11	-91 222,22	
1	K	R7666600op	Motor boční STARCUS F50 (4)	KS	4,000	16 400,00	65 600,00	
2	K	R7666600op1	T4-GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 3000*3000 - DLE VÝPISU - D+M (4)	KS	1,000	45 100,00	45 100,00	
3	K	R7666600op2	T5-GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 3300X4200 - DLE VÝPISU +M (4)	KS	1,000	63 800,00	63 800,00	
4	K	R7666600op3	T6-GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 4000X4200 - DLE VÝPISU - D+M (4)	KS	2,000	69 500,00	139 000,00	
9	K	R766690010	T16-OKNOU PVC TŘÍKŘ,ČTYŘDÍLN 3400*1500 - DLE VÝPISU - D+M (8)	KS	-1,000	27 718,45	-27 718,45	
10	K	R766690022	T28-VÝLEZ NA ROVNOU STŘECH,ZATEPLENÝ,PROTIPOŽ. - DLE VÝPISU - D+M (3)	KS	-1,000	16 241,31	-16 241,31	
D		767	Konstrukce zámečnické					-41 490,70
11	K	R767110004	Z4 - SVĚTLOVODY D 300 MM - DLE VÝPISU - D+M (4)	KS	-10,000	4 149,07	-41 490,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt:
08 - Fasáda, obkladové pásy a rohové profily

KSO:
Místo: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		568 267,44	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	568 267,44	21,00%	119 336,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 687 603,60	

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 08 - Fasáda, obkladové pásy a rohové profily

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	568 267,44
HSV - Práce a dodávky HSV	327 330,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	232 387,30
62 - Úprava povrchů vnějších	-97 290,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 851,40
998 - Přesun hmot	2 091,93
PSV - Práce a dodávky PSV	240 936,81
766 - Konstrukce truhlářské	39 308,02
781 - Dokončovací práce - obklady	201 628,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"Navyšení doby pronájmu lešení" (230+230+130)*120		70 800,000		
	vv		Součet		90 300,000		
13	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m (7)	m2	130,000	29,08	3 780,40
14	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení (7)	m2	130,000	13,56	1 762,80
15	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km (7)	m2	130,000	3,69	479,70
	D	998	Přesun hmot				2 091,93
25	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,516	831,45	2 091,93
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				240 936,81
	D	766	Konstrukce truhlářské				39 308,02
16	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm (3) N	m	78,070	213,29	16 651,55
	vv		"Celkem" 88,27		88,270		
	vv		"Odpočty- koupelny" -3,3-3,3-0,9-2,7		-10,200		
	vv		Součet		78,070		
17	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm (6) N	m	81,974	260,28	21 336,19
	vv		78,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		81,974		
18	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár (6) N	sada	27,000	35,86	968,22
19	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m (6) N	%	389,560	0,90	352,06
	D	781	Dokončovací práce - obklady				201 628,79
20	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu (5) (N)	m2	360,790	47,21	17 032,90
	vv		279,79+81		360,790		
21	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem (5)	m2	81,000	569,28	46 111,68
	vv		"Fasáda-obklad sálu"81		81,000		
	vv		Součet		81,000		
22	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený (5)	kus	6 485,000	17,42	112 968,70
	vv		"prořez koeficient množství 360,79*48=17 318ks*1,15=19 915ks (19915-17318)" 2597		2 597,000		
	vv		"obklad fasády sálu"81*48		3 888,000		
	vv		Součet		6 485,000		
23	K	781769196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic za spárování tmelem dvousložkovým (5) (N)	m2	360,790	54,51	19 666,66
	vv		360,79		360,790		
24	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m (5)	%	6 222,274	0,94	5 848,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

08 - Fasáda, obkladové pásy a rohové profily

Místo: Požární 114/26

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: Span s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							568 267,44
o	HSV		Práce a dodávky HSV				327 330,63
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				232 387,30
1	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží (6) (N)	m2	86,600	838,68	72 629,69
	vv		"1.NP"70,5*0,4		28,200		
	vv		"2.NP"100,5*0,4		40,200		
	vv		"vrata"45,5*0,4		18,200		
	vv		Součet		86,600		
3	M	59051212	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x175mm (8)	kus	7 400,480	12,51	92 580,00
	vv		925,06*8		7 400,480		
4	K	622143003	Montáž omítkových vnějších plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (6) (N)	m	286,680	41,72	11 960,29
	vv		"1.NP"70,5		70,500		
	vv		"2.NP"100,5+4,5+4,5+4,5+4,5		118,500		
	vv		"fasáda"7,41+8,19+5,96+5,96+5,96+5,96+8,19+7,41		61,000		
	vv		"věž"9,17+9,17+9,17+9,17		36,680		
	vv		Součet		286,680		
5	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm (6) (N)	m	301,014	50,75	15 276,46
	vv		286,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		301,014		
6	K	622143003	Montáž omítkových vnitřních plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (6) (N)	m	216,500	41,72	9 032,38
	vv		"1.NP"70,5		70,500		
	vv		"2.NP"100,5		100,500		
	vv		"vrata"45,5		45,500		
	vv		Součet		216,500		
7	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm (6) (N)	m	227,325	48,08	10 929,79
	vv		216,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		227,325		
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem (6) (N)	m	342,000	36,37	12 438,54
	vv		"APO listy"(70,5*2)+(100,5*2)		342,000		
9	M	CPR.930289	LS2 - FLEX 09 2D začíšťovací okenní profil 2,6m (6) (N)	m	359,100	46,04	16 532,96
	vv		342*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		359,100		
28	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu (8) (N)	m2	925,060	39,62	36 650,88
	vv		925,06		925,060		
10	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy (8) (N)	m2	360,790	143,15	51 647,09
	vv		"zesílení pod obkladový pásek"360,79		360,790		
D	62		Úprava povrchů vnějších				-97 290,78
27	K	622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 10 do 30 % (7)	m2	-145,600	466,24	-67 884,54
26	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (6)	m2	-81,000	363,04	-29 406,24
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 851,40
11	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m (7)	m2	130,000	56,65	7 364,50
	vv		"Lešení z boční strany stávající budovy" 13*10		130,000		
12	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití (7)	m2	90 300,000	0,88	79 464,00
	vv		"Boční lešení u stávající budovy" 130*150		19 500,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 09 - Betonáž atiky a bednění

KSO: Požární 114/26

CC-CZ: Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant: Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 112 753,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 753,41	21,00%	23 678,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 136 431,63

Projektant

Zpracovatel



Dat

Razítko

Ob

Dat

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 09 - Betonáž atiky a bednění

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	112 753,41
HSV - Práce a dodávky HSV	112 753,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 399,02
998 - Přesun hmot	15 354,39



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac

Objekt:

09 - Betonáž atiky a bednění

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 753,41
D HSV Práce a dodávky HSV							112 753,41
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							97 399,02
5	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	112,596	415,00	46 727,34
	VV		atika				
	VV		stávající objekt				
	VV		((49,23+45,83)*0,3)*2		57,036		
	VV		přístavba				
	VV		55,8*0,3*2		33,480		
	VV		terasa				
	VV		36,8*0,3*2		22,080		
	VV		Součet		112,596		
6	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	112,596	109,90	12 374,30
7	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,297	29 065,86	8 632,56
	VV		atika				
	VV		stávající objekt				
	VV		"49,23+45,83"				
	VV		přístavba				
	VV		"55,8"				
	VV		terasa				
	VV		"36,8"				
	VV		(49,23+45,83+55,8+36,8)*0,3*0,0048*1,1		0,297		
	VV		Součet		0,297		
8	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,131	4 159,98	29 664,82
	VV		atika				
	VV		stávající objekt				
	VV		"49,23+45,83"				
	VV		přístavba				
	VV		"55,8"				
	VV		terasa				
	VV		"36,8"				
	VV		(49,23+45,83+55,8+36,8)*0,1*0,38		7,131		
	VV		Součet		7,131		
D 998 Přesun hmot							15 354,39
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	18,467	831,45	15 354,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

10 - ČEZ sloup

KSO:

Místo: Požární 114/26

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

Span s.r.o.

IČ:

47153521

DIČ:

CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 880,49

DPH základní

Základ daně

93 880,49

Sazba daně

21,00%

Výše daně

19 714,90

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

113 595,39

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 10 - ČEZ sloup

Misto: Požární 114/26
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: Span s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 880,49
HSV - Práce a dodávky HSV	72 099,89
1 - Zemní práce	45 517,96
2 - Zakládání (N)	24 311,60
998 - Přesun hmot	2 270,33
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 780,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

10 - ČEZ sloup

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 880,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 099,89
D	1		Zemní práce				45 517,96
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí (11)	m3	22,500	409,51	9 213,98
	VV		"u sloupu ČEZ a zadní část sanace"22,5		22,500		
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (11) N	m3	22,500	1 149,57	25 865,33
	VV		"Výkop okolo ČEZ sloupu" 3*3*2,5		22,500		
3	K	162751117.2	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (11)	m3	22,500	100,00	2 250,00
4	K	162751119.2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (11) N	m3	22,500	16,52	371,70
5	K	167151101.2	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 (11) N	m3	22,500	147,42	3 316,95
6	K	171201221.2	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (11)	t	22,500	200,00	4 500,00
D	2		Zakládání (N)				24 311,60
7	K	270002142	Vložení trub průřezu přes 0,25 do 0,5 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 0,5 do 1 m (11) N	kus	1,000	204,61	204,61
8	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10 (11) N	m	1,000	2 089,47	2 089,47
9	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm (11) N	m3	0,150	1 605,06	240,76
	VV		1,5*0,1		0,150		
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 (11) N	m3	2,955	3 137,82	9 272,26
	VV		"Základová patka pod sloup" 1,5*1,5*1,5		3,375		
	VV		"Objem vloženého válce" -0,42		-0,420		
	VV		Součet		2,955		
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek (11) N	m2	9,000	341,98	3 077,82
	VV		1,5*1,5*4		9,000		
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek (11) N	m2	9,000	63,55	571,95
13	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) (11) N	t	0,216	40 994,10	8 854,73
D	998		Přesun hmot				2 270,33
14	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	7,970	284,86	2 270,33
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				21 780,60
15	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (11) N	hod	12,000	298,60	3 583,20
16	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík specialista (11) N	hod	12,000	416,45	4 997,40
	VV		"Demontáž sloupu ČEZ" 6		6,000		
	VV		"Montáž sloupu ČEZ" 6		6,000		
	VV		Součet		12,000		
17	K	HZS41323	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb (11) N	hod	12,000	1 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Demontáž sloupu ČEZ,po uchycení sloupů jeřábem bourání základů přilehlého betonu k sloupu" 6		6,000		
			"Montáž sloupu ČEZ,betonáž+zavadnutí betonu" 6		6,000		
			Součet		12,000		
18	K	HZS41325	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb - doprava (11) N	km	30,000	40,00	1 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt:
11 - Hydroizolace svislá

KSO:
Misto: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		92 117,30	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 117,30	21,00%	19 344,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 461,93

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt:

11 - Hydroizolace svislá

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	92 117,30
PSV - Práce a dodávky PSV	92 117,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	92 117,30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

11 - Hydroizolace svislá

Místo: Požární 114/26

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: Span s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 117,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				92 117,30
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				92 117,30
1	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (13) (N)	m2	194,362	21,33	4 145,74
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový (13)	t	0,097	72 355,38	7 018,47
	VV		"Přepočtené koeficientem množství" 194,362		194,362		
	VV		Součet		194,362		
	VV		194,362*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství"		0,097		
3	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP (13) (N)	m2	194,362	115,68	22 483,80
	VV		"Stávající budova"(22,76+12,11+22,76+12,11)*1,2		83,688		
	VV		"přístavba"(15,3+1,5+1,5+1,2+10,97)*1,7		51,799		
	VV		"přístavba"(12,3+11,25)*2,5		58,875		
	VV		Součet		194,362		
4	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 (13)	m2	226,529	240,47	54 473,43
	VV		"Přepočtené koeficientem množství" 194,362		194,362		
	VV		Součet		194,362		
	VV		194,362*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		226,529		
5	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m (13)	%	1 560,000	2,56	3 995,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt:

12 - Nová HUP + konstrukce pro instalaci sochy sv. Floriána

KSO:

Misto: Požární 114/26

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Projektant: Span s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

IČ: 47153521

DIČ: CZ47153521

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		31 650,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 650,65	21,00%	6 646,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 297,29

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

12 - Nová HUP + konstrukce pro instalaci sochy sv. Floriána

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 650,65

PSV - Práce a dodávky PSV

31 650,65

767 - Konstrukce zámečnické

31 650,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

12 - Nová HUP + konstrukce pro instalaci sochy sv. Floriána

Misto:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 650,65

D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 650,65
D		767	Konstrukce zámečnické				31 650,65
1	K	76701R	Nika otvoru na HUP	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
	vv		"vytvoření niky v obvodovém zdivu, vč. zateplení,"1		1,000		
2	K	76702R	Konstrukce nad hlavní vstup vč. osvětlení	kpl	1,000	24 500,00	24 500,00
	vv		"dod.a mont. konstrukce uchycení, skleněná dvířka, osvětlení"1		1,000		
3	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2 (16) N	m2	0,360	976,05	351,38
	vv		0,6*0,6		0,360		
4	M	55343513	dvířka na hlavní uzávěr plynu plast bílá HUP 600x600mm (16) N	kus	1,000	3 036,60	3 036,60
5	K	998767212	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m N	%	313,380	1,00	312,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 13 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 112 423,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 423,89	21,00%	23 609,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 136 032,91

Projektant

Zpracovatel



Razítko

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 13 - Dešťová kanalizace

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	112 423,89
HSV - Práce a dodávky HSV	112 423,89
4 - Vodorovné konstrukce	8 305,88
8 - Trubní vedení	104 118,01



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 13 - Dešťová kanalizace

Místo: Požární 114/26 Datum: 7. 4. 2025
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA Projektant: Span s.r.o.
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 423,89
D HSV Práce a dodávky HSV							112 423,89
D 4 Vodorovné konstrukce							8 305,88
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,829	1 720,00	8 305,88
VV "trasa kanalizace" (38,94+57,63)*0,5*0,1					4,829		
D 8 Trubní vedení							104 118,01
12	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	38,940	168,00	6 541,92
VV 10,97+1,41+11,25+15,31					38,940		
13	M	28611164R	trubka kanalizační PVC KG DN 160 SN8	m	44,781	570,00	25 525,17
VV 38,94*1,15					44,781		
15	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250	m	57,630	140,99	8 125,25
VV 22,76+22,76+12,11					57,630		
16	M	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	11,845	555,26	6 577,05
VV 10*1,15					11,500		
VV 11,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					11,845		
17	M	28611215	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN8	m	56,418	664,44	37 486,38
VV 47,63*1,15					54,775		
VV 54,775*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					56,418		
20	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	8,000	183,64	1 469,12
21	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	8,000	2 299,14	18 393,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac
Objekt: 14 - Epoxidová podlaha

KSO:
Misto: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		353 787,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 787,42	21,00%	74 295,36
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		428 082,78

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

14 - Epoxidová podlaha

Místo: Požární 114/26

Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant: Span s.r.o.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353 787,42

HSV - Práce a dodávky HSV

-159 384,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-159 384,10

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-175 480,54

PSV - Práce a dodávky PSV

513 171,52

777 - Podlahy lité

513 171,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 14 - Epoxidová podlaha

Misto: Požární 114/26 Datum: 7. 4. 2025
Zadavatel: SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA Projektant: Span s.r.o.
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							353 787,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-159 384,10
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-159 384,10
1	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	93,000	101,94	9 480,42
2	K	634911122	Řezání dilatačních spar š 10 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	93,000	71,14	6 616,02
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-175 480,54
3	K	632453473	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro těžký provoz tl přes 8 do 10 mm	m2	-290,300	604,48	-175 480,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				513 171,52
D	777		Podlahy lité				513 171,52
4	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	290,300	53,21	15 446,86
VV			"Elektronicky zaměřeno" 290,3		290,300		
VV			Součet		290,300		
5	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	290,300	228,47	66 324,84
6	K	777131127	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,5 do 3,0 kg/m2	m2	290,300	50,90	14 776,27
7	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	290,300	1 048,35	304 336,01
8	K	777612107	Uzavírací epoxidový strukturní nátěr podlahy	m2	290,300	262,45	76 189,24
9	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	106,530	323,18	34 428,37
VV			"Přístavba" 1,07+1,1+2+2+1+2,69+1,12+11,54+1,4+3,4+1,65+4,8+2,01+0,54+10,97+1,57+3,47+3,47+1,57+10,47		67,840		
VV			"Technická místnost" 4,58+4,58+4,31+4,31-0,8		16,980		
VV			"Stávající garáž" 1,48+2,95+1,37+2,5+1,37+1,76+4,58+7,3-0,8-0,8		21,710		
VV			Součet		106,530		
10	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	3,164	527,79	1 669,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprac
Objekt:
15 - Doplnění venkovních úprav

KSO:
Místo: Požární 114/26

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

Zadavatel:
SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
Span s.r.o.

IČ: 47153521
DIČ: CZ47153521

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	144 922,77
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 922,77	21,00%	30 433,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	175 356,55
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt:

15 - Doplnění venkovních úprav

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	144 922,77
HSV - Práce a dodávky HSV	144 922,77
1 - Gabiony,drenáže vč.napojení, palisády	121 189,54
5 - Komunikace pozemní	23 733,23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

15 - Doplnění venkovních úprav

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							144 922,77
D HSV Práce a dodávky HSV							144 922,77
D 1 Gabiony, drenáže vč.napojení, palisády							121 189,54
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,000	91,82	550,92
2	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,280	1 091,73	2 489,14
	vv		"Rýha pro základ palisád"				
	vv		19*0,4*0,3		2,280		
3	K	212750VR	Odvodnění studny	ks	1,000	13 483,50	13 483,50
4	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	297,747	34,92	10 397,33
	vv		"Parkoviště"18,795*13,820		259,747		
	vv		"pod kačírkem"38		38,000		
	vv		Součet		297,747		
5	M	RTX.69366209	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 300	m2	357,296	42,30	15 113,62
	vv		297,747*1,2		357,296		
6	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku dříti netříděné	m3	1,710	1 120,65	1 916,31
	vv		"Rýha pro základ palisád"				
	vv		19*0,3*0,3		1,710		
7	K	339921133.	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	19,000	759,15	14 423,85
8	M	BET.P12U01.1	BEST-PALISÁDA URIKO/120CM PŘÍRODNÍ	kus	116,600	411,45	47 975,07
	vv		106*1,1		116,600		
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky palisády nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (palisáda)	m3	3,800	3 051,06	11 594,03
	vv		19*0,5*0,4		3,800		
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,886	181,47	3 245,77
D 5 Komunikace pozemní							23 733,23
14	K	564861011	Podklad ze štěrku dříti ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,000	221,24	1 327,44
	vv		"okap-chodník"6		6,000		
11	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 100 mm	m2	38,000	450,43	17 116,34
	vv		19*2		38,000		
12	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	6,000	622,50	3 735,00
	vv		12*0,5		6,000		
13	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 554,45	1 554,45
	vv		"poklop studny"1		1,000		


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 16 - Zrušení realizace splaškové kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25818457
	Hydor s.r.o.	DIČ:	CZ25818457
Projektant:		IČ:	47153521
	Span s.r.o.	DIČ:	CZ47153521
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-204 826,27	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-204 826,27	21,00%	-43 013,52
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-247 839,79

Projektant



Razítko

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 16 - Zrušení realizace splaškové kanalizace

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-204 826,27
D1 -	-204 826,27
HSV - Práce a dodávky HSV	-204 826,27
1 - Zemní práce	-85 275,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-999,60
4 - Vodorovné konstrukce	-3 612,00
5 - Komunikace pozemní	-45 000,00
8 - Trubní vedení	-66 346,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 102,00
998 - Přesun hmot	-2 491,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

16 - Zrušení realizace splaškové kanalizace

Místo:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-204 826,27

D D1

-204 826,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

-204 826,27

D 1

Zemní práce

-85 275,47

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min, ("předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 24,0)	hod	-24,000	89,50	-2 148,00
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, ("trasa kanalizace" (1,0*1,6*11,0)+(1,0*1,5*10,0))	m3	-32,600	1 140,00	-37 164,00
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m, ("trasa kanalizace" (1,6*2*11,0)+(1,5*2*10,0))	m2	-65,200	139,00	-9 062,80
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-65,200	82,90	-5 405,08
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m	m3	-32,600	134,00	-4 368,40
6	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, (20,84*2 'Přepočtené koeficientem množství	m3	-41,680	46,20	-1 925,62
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ("kanalizační trasy" (1,0*0,1*21,0)+(1,0*0,46*21,0))	m3	-11,760	282,00	-3 316,32
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, (11,76*10 'Přepočtené koeficientem množství	m3	-117,600	21,00	-2 469,60
10	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné), (11,76*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	t	-21,168	250,00	-5 292,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-11,760	20,80	-244,61
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním , (32,6)-11,76	m3	-20,840	156,00	-3 251,04
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m, ("trasa kanalizace" 1,0*0,46*(11,0+10,0))	m3	-9,660	600,00	-5 796,00
13	M	58331200	šterkopísek tříděný zásypový	t	-19,320	150,00	-2 898,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně, ("trasa kanalizace" (11,0+10,0)*1,0)	m2	-21,000	52,40	-1 100,40
15	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	-20,840	40,00	-833,60
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-999,60
16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-21,000	47,60	-999,60
D 4			Vodorovné konstrukce				-3 612,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého, ("trasa kanalizace" 1,0*0,1*(11,0+10,0)	m3	-2,100	1 720,00	-3 612,00
D 5			Komunikace pozemní				-45 000,00
18	K	500015R01	Vybourání + oprava a doplnění konstrukčních vrstev , stavební činností dotčených , zpevněných ploch s živičným krytem, ("rozsah a specifikace _ VZTAŽENO NA MB VIZ TRASA TRUBNÍHO VEDENÍ" (11,0))	m	-11,000	3 500,00	-38 500,00
19	K	500015R02	Vybourání + oprava a doplnění vrstev , stavební činností dotčených , nezpevněných travnatých ploch, ("rozsah a specifikace _ VZTAŽENO NA MB VIZ TRASA TRUBNÍHO VEDENÍ" 10,0	m	-10,000	650,00	-6 500,00
D 8			Trubní vedení				-66 346,10
20	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	-21,000	38,10	-800,10
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	-21,000	168,00	-3 528,00
22	M	28611164R	trubka kanalizační PVC KG DN 160 SN8 (21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství)	m	-24,150	580,00	-14 007,00
23	K	894401R01	D+M _ Šachta Š1, O 425, výška: 2,734 m	kus	-1,000	24 000,00	-24 000,00
24	K	894401R02	D+M _ Šachta Š2, O 425, výška: 1,3 m	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00
25	K	894401R03	D+M _ Šachta Š3, O 425, výška: 1,5 m	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm, (kanalizační trasa" 1,1*(11,0+10,0)	m	-23,100	10,00	-231,00
27	K	899951R24	D+M _ sedlová odbočka DN 160	kus	-1,000	1 780,00	-1 780,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 102,00
28	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	-0,200	5 510,00	-1 102,00
D 998			Přesun hmot				-2 491,10
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-24,911	100,00	-2 491,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt: 17 - Zrušení realizace čistírny odpadních vod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25818457
	Hydor s.r.o.	DIČ:	CZ25818457
Projektant:		IČ:	47153521
	Span s.r.o.	DIČ:	CZ47153521
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-271 463,11	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-271 463,11	21,00%	-57 007,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-328 470,36

Projektant

Zpracovatel



Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác
Objekt:

17 - Zrušení realizace čistírny odpadních vod

Místo:	Požární 114/26	Datum:	7. 4. 2025
Zadavatel:	SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA	Projektant:	Span s.r.o.
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-271 463,11
HSV - Práce a dodávky HSV	-259 463,11
1 - Zemní práce	-58 482,82
2 - Zakládání	-1 116,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-105 714,00
4 - Vodorovné konstrukce	-5 342,50
5 - Komunikace pozemní a plochy ostatní	-19 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 950,00
8 - Trubní vedení	-43 563,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 102,00
998 - Přesun hmot	-22 391,87
VRN - VRN	-12 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Heřmanice - Víceprác

Objekt:

17 - Zrušení realizace čistírny odpadních vod

Misto:

Požární 114/26

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

SMO - SLEZSKÁ OSTRAVA

Projektant:

Span s.r.o.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-271 463,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

-259 463,11

D 1

Zemní práce

-58 482,82

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min, ("předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 48,0	hod	-48,000	89,50	-4 296,00
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně, ("ČOV" 29,0)	m3	-29,000	1,00	-29,00
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, ("trasa kanalizace" (1,0*1,6*3,0)+(1,0*1,5*12,0)	m3	-22,800	1,00	-22,80
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m, ("trasa kanalizace" (2*1,6*3,0)+(2*1,5*12,0)	m2	-45,600	139,00	-6 338,40
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-45,600	82,90	-3 780,24
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m	m3	-51,800	134,00	-6 941,20
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, (29,4*2 'Přepočtené koeficientem množství)	m3	-58,800	46,20	-2 716,56
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ("kanalizační trasy" (1,0*0,1*15,0)+(1,0*0,46*15,0) + ("ČOV" (9,5+1,0+1,0+2,5))	m3	-22,400	282,00	-6 316,80
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, (22,4*10 'Přepočtené koeficientem množství	m3	-224,000	21,00	-4 704,00
11	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné), (22,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	t	-40,320	250,00	-10 080,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-22,400	20,80	-465,92
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, (29,0+22,8)-22,4	m3	-29,400	156,00	-4 586,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m, ("trasa kanalizace" (3,0+12,0)*1,0*0,46)	m3	-6,900	600,00	-4 140,00
14	M	58331200	šterkopísek tříděný zásypový	t	-13,800	150,00	-2 070,00
15	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně, ("trasa kanalizace" (3,0+12,0)*1,0) + ("ČOV" (2,5*2,5))	m2	-21,250	52,40	-1 113,50
16	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	-29,400	30,00	-882,00
D 2			Zakládání				-1 116,22
17	K	213311141	Polštáře zhuťněné pod základy ze šterkopísku tříděného, ("ČOV" (2,5*2,5)*0,15	m3	-0,938	1 190,00	-1 116,22
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-105 714,00
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-15,000	47,60	-714,00
19	K	38641111R	Čistírna odpadních vod domovní počet EO 12, ("kompletní rozsah a specifikace _ viz v.č. 004" (1,0)	kpl.	-1,000	105 000,00	-105 000,00
D 4			Vodorovné konstrukce				-5 342,50
20	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm, ("ČOV" (2,5*2,5)	m2	-6,250	442,00	-2 762,50
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého, ("trasa kanalizace" (3,0+12,0)*1,0*0,1)	m3	-1,500	1 720,00	-2 580,00
D 5			Komunikace pozemní a plochy ostatní				-19 800,00
22	K	500015R01	Vybourání + oprava a doplnění konstrukčních vrstev , stavební činností dotčených , zpevněných ploch s živčním krytem, ("rozsah a specifikace _ VZTAŽENO NA MB VIZ TRASA TRUBNÍHO VEDENÍ" 3,0	m	-3,000	3 880,00	-11 640,00
23	K	500015R02	Vybourání + oprava a doplnění vrstev , stavební činností dotčených , nezpevněných travnatých ploch, ("rozsah a specifikace _ VZTAŽENO NA MB VIZ TRASA TRUBNÍHO VEDENÍ" 12,0	m	-12,000	680,00	-8 160,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 950,00
24	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari, ("ČOV" (2,5*2,5)*1*(5,0*1,25)/1000)	t	-0,039	50 000,00	-1 950,00
D 8			Trubní vedení				-43 563,70
27	K	28611164R	trubka kanalizační PVC KG DN 160 SN815*1,15 'Přepočtené koeficientem množství, (D+M _ Šachta Š8, O 425, výška: 0,983)	m	-17,250	620,00	-10 695,00
25	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	-15,000	38,10	-571,50
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	-15,000	168,00	-2 520,00
28	K	894401R01	D+M _ Šachta Š8, O 425, výška: 0,983	kus	-1,000	9 100,00	-9 100,00
29	K	894401R02	D+M _ Šachta Š7, O 425, výška: 1,011 m	kus	-1,000	9 800,00	-9 800,00
30	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	-2,500	3 500,00	-8 750,00
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm, ("kanalizační trasa" 1,1*(15,0)	m	-16,500	16,80	-277,20
32	K	899951R24	D+M _ sedlová odbočka DN 160	kus	-1,000	1 850,00	-1 850,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 102,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	-0,200	5 510,00	-1 102,00
	D	998	Přesun hmot				-22 391,87
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-20,543	1 090,00	-22 391,87
	D	VRN	VRN				-12 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-2 000,00
35	K	01325400R	Zpracování provozního řádu _ budovaných tras a trubního vedení	kpl.	-1,000	2 000,00	-2 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-10 000,00
36	K	041903000	Dozor jiné osoby_geotechnik po celou dobu výstavby	kpl.	-1,000	10 000,00	-10 000,00