



POHLED JIHOVÝCHODNÍ (ZE ZAHRADY)




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ (ZE SILNICE)



POHLEDSEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- NA BOURACÍ PRÁCE BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁN TECHNOLOICKÝ POSTU ODSOUHLASENÝ ZÁSTUPCI NPU.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO VNITŘNÍHO UMAKARTOVÉHO A DŘEVĚNÉHO NOVODOBÉHO OBLOŽENÍ STĚN A STROPŮ.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO DŘEVĚNÉHO A ŠINDELOVÉHO OBLOŽENÍ HRÁZDĚNÍ 2.NP.
- PO ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO JEJICH POSOUZENÍ.
- V 1.NP BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NOVODOBÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH Z KERAMICKÉ DLAŽBY PŘÍPADNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, VÝŠKY NOVÝCH PODLAH BUDOU URČENY BĚHEM STAVBY.
- **PO ODHALENÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘIZVÁNÍ ZÁSTUPCI NPU A PROVEDEN STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ.**
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH NEVYHOVUJÍCÍCH NOVODOBÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ STŘEŠNÍCH OKEN.
- POSTUP DEMONTÁŽE A OPRAVY STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU BUDE PROVEDENEN NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S NPU.
- KROV A BEDNĚNÍ JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU. PRVKY KROVU, KTERÉ JSOU POŠKOZENY POUZE POVRCHOVĚ BUDOU OTEŠÁNY. BEDNĚNÍ BUDE VYMĚNĚNO POUZE LOKÁLNĚ V MÍSTECH KOLEM KOMÍNA KDE JE POŠKOŽENO VLIVEM ZATĚKÁNÍ.
- PONECHÁVANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU OČIŠTĚNY, ZBAVENY PRACHU, ŠPÍNÝ, VOLNÝCH NÁTĚRŮ, PLÍSNI A BUDE PROVEDENO NOVÉ REPRESIVNÍ A PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ VHODNÝMI CHEMIKÁLIEMI.
- NA DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU, HRÁZDĚNÍ A STROPNÍCH TRÁMŮ NESMÍ BÝT POUŽITY PYRORETARDAČNÍ NÁTĚRY.
- VEŠKERÉ KLENBY, NOSNÉ KONSTRUKCE HRÁZDĚNÍ I STROPNÍ KONSTRUKCE V OBJEKTU BUDOU ZACHOVÁNY.
- VEŠKERÉ DOCHOVANÉ OMÍTKY V DOMĚ BUDOU PONECHÁNY, BUDOU OTLUČENY POUZE NESOUDRŽNÉ VRSTVY, NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO JÁDROVOU OMÍTKOU .
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ A KUCHYŇSKÝCH LINEK.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠTÍ, UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SCHODIŠTÍ BUDE KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI NPU, UMÍSTĚNÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE PŘEDPOKLÁDANÉ PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ DLE STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU.
- **ZÁSTUPCI NPU BUDOU PŘIZVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH BOURACÍH PRACÍ, JAKÉKOLIV BOURACÍ PRÁCE NAD RÁMEC TÉTO PD BUDOU KONZULTOVÁNY.**

Výškový systém Bpv:

<div><div><div>Sa Kre</div><div>Sandra KREJČOVÁ Projekční a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147</div></div><div><div>Kotvína 52 Okounov 431 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcova@doupov.cz</div></div></div>					
Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Číslo autorizace:	Město:		
SANDRA KREJČOVÁ	SANDRA KREJČOVÁ	ČKAIT 0402147	Chomutov		
Investor:	Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01				
Stavba:	Stavební úpavy a obnova objektu Radenov 9, Blatno 430 01				
Profese:	D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
Název výkresu:	POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ				
				Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:100
				Datum:	12/2020
				Formát:	2xA4
				Č. zak.:	20-2020
				Číslo výkresu:	Číslo paré:
				D112-04	