


	<p>STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO 1.NP (CIHLA+KÁMEN)</p>
<p>ext.</p>  <p>int.</p>	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁDY - BUDE POSOUZEN</p> <p>STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180</p> <p>VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU</p>
<p>ext.</p>  <p>int.</p>	<p>NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD - DLE PŮVODNÍ FOTODOKUMENTACE</p> <p>STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180</p> <p>VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU</p>
<p>ext.</p>  <p>int.</p>	<p>STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180- RENOVACE</p> <p>VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU</p>

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE:

- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ S DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ S KOVANÝM KOVÁNÍM VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDOU PROVEDENY V DRUHÉ ETAPĚ.
- VNĚJŠÍ DVEŘE VIZ. TABULKA DVEŘÍ.

PŘESNÝ TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ODSOULHASEN INVESTOREM A ZÁSTUPCI NPU.


OZNAČENÉ OBJEKTY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, BUDOU PROVEDENY V 2. ETAPĚ PŘESTAVBY OBJEKTU, JEDNÁ SE:



- VNĚJŠÍ DŘEVĚNÁ POSUVNÁ VRATA.
- VNITŘNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ ŽÁRUBNÍ NEBO OBLOŽEK, PŘÍPRAVA A PŘESNÝ ROZMĚR OTVORŮ PRO BUDOUCÍ VÝPLNĚ BUDĚ UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE.
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ - KUCHYŇSKÉ LINKY, VNITŘNÍ NÁBYTEK.
- PROVEDENÍ OBNOVY STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA A PECE.
- NÁTĚRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ POKUD NEJSOU SOUČÁSTÍ SKLADBY OBVODOVÉHO NEBO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- RENOVAČE PŮVODNÍCH JÍMACÍCH DRÁTŮ HISTORICKÉHO HROMOSVODU.

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTAŇEM.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT NPJ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DANÉHO VÝROBCE.
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK.
- V RÁMCI STAVEBNĚ PŘÍPRAVENOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VODOROVNÉ A VÍSLE DŘÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z DÍLČÍCH PD.
- V KOUPELNĚ BUDOU VNĚJŠÍ ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ UKONČENY LIŠTYMI VE TVARU "L", VNITŘNÍ TOHY BUDOU OPATŘENY ROHOVÝMI LIŠTYMI.
- KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UKONČENA KERAMICKÝM SOKLEM.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE SPRCHOVÉM KOUTU BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY.
- NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO VÁPENNOU OMÍTKOU.
- SUČASTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ODVĚTRÁVACÍ TVAROVY, PRŮCHODY STŘECHOU, PROTISNĚHOVÉ HÁKY, STUPACÍ LÁVKY, TVAROVKY PRO PROSTUPY INSTALACÍ, ATD.)

Výškový systém Bpv:

		Sandra KREJČOVÁ Projekční a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147		Kotvina 52 Okounov 431 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcova@doupov.cz	
Vpracoval:		Zodpovědný projektant:		Číslo autorizace:	
SANDRA KREJČOVÁ		SANDRA KREJČOVÁ		ČKAIT 0402147	
Investor:		Město:			
Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01		Chomutov			
Stavba:		Stavební úpavy a obnova objektu Radenov 9, Blatno 430 01			
Profese:		D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Název výkresu:		ŘEZ - NOVÝ STAV			
		Stupeň:		DVZ	
		Měřítko: 1:50		Datum: 12/2020	
		Formát: 2xA4		Č. zak.: 20-2020	
		Číslo výkresu:		Číslo paré:	
		D112-09			