



Zastávk: Hlavní třída - směr Vřesinská

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)



Zastávk: Hlavní třída - směr centrum

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)




ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet rámu
A1	2.72	4 ks
A2	5.44	8 ks
A3	5.50	1 ks
A4	2.78	1 ks
A5	1.42	1 ks
Celkem	64.1	15 ks
C1	5.50	2 ks
C2	5.44	2 ks
C3	5.44	4 ks
C4	2.72	2 ks
C5	5.44	2 ks
Celkem	70.84	12 ks
Komplet	124.06	27 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1.	A1 Jednoduché zábradlí - začátek
2.	A2 Jednoduché zábradlí . středové
3.	A3 Jednoduché zábradlí - koncové
4.	A4 Jednoduché zábradlí - začátek
5.	A5 Jednoduché zábradlí - koncové
6.	C1 Zábradlí s výplní + sklo + opěrák
7.	C2 Zábradlí s výplní panorama + sklo + opěrák
8.	C3 Zábradlí s výplní panorama + sklo
9.	C4 Zábradlí s výplní + sklo
10.	C5 Zábradlí s výplní+ sklo
11.	Kotvicí patky detail
12.	Odpadkový koš 35l
13.	Odpadkový koš 35l - umístění
14.	Opěrák
15.	Opěrák umístění

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní žebrové	Hmotnost 5.44 m	133.62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá z hliníkových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WGS čiré barvy, o rozměrech 1345x830x6,4 mm.
Základové patky z betonu C20/25-XF2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleji 1,9 m.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310
Varaja	Ing. Maceček	Holuša	
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.	
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Hlavní třída			Datum 04/2023
			Stupeň Studie
			Formát A2
Název: SITUACE			Měřítko č. Výkresu
			-