


PROVEDENÍ ZÁKLADŮ SILNIČNÍCH VETKNUTÝCH STUPŇOVITÝCH OSVĚTLOVACÍCH

STOŽÁŘŮ JIMENOVITÉ VÝŠKY 8 m, 10 m, 12 m VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE (CHODNÍKU)



fm. výška stožáru (m)	provedení stožáru	H (mm)	E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
8	standardní	1700	1500	700	200	400	500
8	zvyšlený	1700	1500	900	200	400	500
10	standardní	1700	1500	750	200	500	500
10	zvyšlený	1700	1500	1000	250	500	600
12	standardní	1700	1500	800	250	600	600
12	zvyšlený	1700	1500	1100	300	600	600

Doplňující informace:




Při provádění výkopu pro základy stožárů nutno výkopy zajistit proti sesuvu. Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru.

Rozměry základů stožárů platí na území Statutárního města Ostravy pro umístění v soudržném podkladu (země) za předpokladu maximálního zatížení stožárů definovaného ve specifikacích příslušných stožárů bez jakéhokoli dalšího zatížení. V případě nesoudržných podkladů (např. písčivých), většího nebo jinak nespecifikovaného zatížení stožárů apod. je nutno provést a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatížení a podmínky umístění.

Rozměry základů stožárů dle platí pouze pro umístění mimo ochranný pásmo inženýrských sítí. V případě umístění stožárů v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožárů navrhnout s ohledem na podmínky stavební správy této sítě při respektování dimenzování základů pro navržené zatížení.

Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VOI

Príloha 5.4.14.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček
			
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Muglinov (714941)			
MÍSTO STAVBY : ul. Hlohovská, Betaněvská, Slezská Ostrava, parcela č. 2418, 388/1, 393/1, 394/4, 414/4, 414/5, 414/11, 414/32, 421/3, 421/26, 421/28, 530			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
NÁZEV AKCE :			
Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT : IO 07 - PŘELOŽKA VO			
ČÁST : D.2. - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
OBSAH : Základ pro vektuřný sloup výšky 10 m v chodníku			
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS KANIA provozovatel autorizovaný inženýr	
PPS-08/21-D.2.1.b		PPS Kania s.r.o., Náměstí 665/10, 709 00 tel.: +360 265 232 , fax: +360 265 232 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
Č. V.		DPS	
03			