

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
Průměr nátokového potrubí:	DN200
Průměr hlavního kan. řadu	DN300
Hloubka potrubí hlavního kan. řadu:	217,95 m n. m.
Sklon kanalizační přípojky (BP3):	1,00 %

POZNÁMKY:

1) Budou důsledně dodržovány pokyny k dopravě a manipulaci, instalační podklady a manuály výrobců technologických prvků.
2) V místech kde hloubka výkopů překročí 1,3 m, bude provedeno statické zajištění stěn vhodným pažením. Budou použity systémy bez středních rozpěr, například pažící rámy. Lze rovněž provést svahovaný výkop.
3) V případě blízkosti základů stávajících objektů je nutné statické zajištění stěn těchto objektů.
4) Stávající povrch na pozemku parc. č. 7146/2 musí být po dokončení stavby uveden do původního stavu.
5) Zhotovitel provede otvor daného profilu kanalizační přípojky vývrtem korunkovým vrtákem. Vývrt bude veden do horní třetiny potrubí, nikoli kolmo shora. Provedení vývrtu musí být realizováno odbornou firmou disponující potřebným vybavením dle výběru stavebníka.
6) Otvor pro novou kanalizační přípojku nutno osadit pryžovým těsněním s dorazem proti nadměrnému zasunutí potrubí nebo speciální odbočkou s těsněním. U potrubí z plastů a sklolaminátů lze použít připojení pomocí tzv. "nalepovacích odboček". Napojení provedené výše uvedenými způsoby není nutné obetonovávat.
7) Před záhozem zhotovitel provede zaměření místa napojení na dva pevné body (např. 2 rohy domu), které zakreslí do situačního plánu z projektu a předloží provozu kanalizací při žádosti o doklad ke kolaudaci (uvedení stavby do užívání).

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Milan Rada	Ing. Milan Rada	Ing. Petr Frouz

Ing. Milan Rada
V Luční 104, 391 56 Tábor 4
IČO: 10735216
+420 731 321 859
rada.milan@seznam.cz

INVESTOR:
Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

NÁZEV STAVBY A LOKALITA:
HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI
KOSTEL MISTRA JANA HUSA - UHERSKÝ BROD
Bří Lužů 107, 688 01 Uherský Brod
okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

STUPEŇ PD:	DATUM:
DPS	01. 03. 2023
FORMÁT:	**ČÍSLO PARÉ:**
A3	
MĚŘÍTKO:	**ČÍSLO VÝKRESU:**
1:30	**D.2.8**

NÁZEV VÝKRESU:
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA