

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10898/23-2

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[REDAKCE]

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDAKCE]

1.01. Zhotovitel:

ZESS, a.s.
Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice
Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen: Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva
[REDAKCE] členem představenstva
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 462

Zástupce ve věcech stavby:
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]

IČ: 15547906
DIČ: CZ15547906
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10898/23 uzavřené dne 19.12.2023 a k následnému dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.6.2024 s předmětem smlouvy:

Hospodaření se srážkovými vodami - Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod

(dále jen „stavební práce“)

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla při realizaci a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1.598.135,93 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 18.245,90 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	1.579.890,03 Kč
DPH 21%	331.776,91 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	1.911.666,94 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 44. schůze konaná dne 18.12.2023 č. usnesení 1019/R44/23

Boršice, dne:

Uherský Brod, dne: 19.07.2024

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Dagmar Dvouletá
předsedkyně představenstva

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Položkový rozpočet stavby

Zakázka	Hospodaření se srážkovými vodami - Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod								
Místo:	Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod								
Rozpočet:	K dodatku č. 2								
Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	IČ: 00291463 DIČ: CZ00291463							
Zhotovitel:	ZESS, a.s. Boršice č. ev. 89 687 09 Borčice	IČ: 15547906 DIČ: CZ15547906							
Vypracoval:									
Rozpis ceny			Celkem						
HSV			-19 595,90						
PSV			0,00						
MON			0,00						
Vedlejší náklady			1 350,00						
Ostatní náklady			0,00						
Celkem			-18 245,90						
Rekapitulace daní									
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK						
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK						
Základ pro základní DPH	21 %		-18 245,90 CZK						
Základní DPH	21 %		-3 831,64 CZK						
Zaokrouhlení			- CZK						
Cena celkem s DPH			-22 077,54 CZK						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 45%; text-align: center;">v _____ dne _____</td><td style="width: 55%;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">_____</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td><td style="text-align: center;">Za objednatele</td></tr></table>				v _____ dne _____		_____	_____	Za zhotovitele	Za objednatele
v _____ dne _____									
_____	_____								
Za zhotovitele	Za objednatele								

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-60 406,18	331
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 052,00	-126
8	Trubní vedení	HSV			-3 064,72	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 823,00	-114
VN	Vedlejší náklady	VN			1 350,00	-7
Cena celkem					-18 245,90	100

Položkový rozpočet

Z:	Stavba	Hospodaření se srážkovými vodami - Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod
M:	1	Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod
R:	1	K dodatku č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-60 406,19
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ Součet položek SOD a to výkop jam č.12,13 (pouze AN) a položek z dodatku se rovná výkopu rýh v hor.3 a 4 = 75,6m3. Skutečnost výkopu rýh v hor.3 a 4 je 48m3. Rozdíl tedy činí 27,6m3. přípočet z pol.14 do pol.13: 15,617m3 přípočet z po.15 do pol.13: 3,904m3	m3	-8,079	239,00	-1 930,88
2	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ odpočet z pol.14 do pol.13	m3	-15,617	767,00	-11 978,24
3	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ odpočet z pol.15 do pol.13	m3	-3,904	1 070,00	-4 177,28
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ Součet položek SOD a to výkop rýh č.5,6 a položek z dodatku 5,6 se rovná výkopu rýh v hor.3 a 4 = 131,458m3. Skutečnost výkopu rýh v hor.3 a 4 je 90,816m3. Rozdíl tedy činí 40,642m3. přípočet z pol.7 do pol.6: 22,462m3 přípočet z pol.8 do pol.6: 7,916m3	m3	-10,264	433,00	-4 444,31
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ odpočet z pol.7 do pol.6	m3	-22,462	1 190,00	-26 730,16
6	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ odpočet z pol.8 pol.6	m3	-7,916	1 299,00	-10 283,11
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m přípočet z pol.21 do pol.20	m3	22,992	179,00	4 115,61
8	162601151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m odpočet z pol.19 do pol.18	m3	-22,992	198,00	-4 552,46
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 přípočet z pol.19 do pol.18	m3	22,992	80,50	1 850,87
10	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 odpočet z pol.19 do pol.18	m3	-22,992	99,00	-2 276,23
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přípočet z pol.23 do pol.22	m3	22,992	450,00	10 346,50
12	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 odpočet z pol.23 do pol.22	m3	-22,992	450,00	-10 346,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				23 052,00
13	311112130RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	2,730	2 400,00	6 552,00
14	PC1	Bourání a zpětné dozdění větrací šachty u gaigerů	kpl	3,000	4 000,00	12 000,00
15	28697101.AR	Dno šachtové osazení dna v nové trase	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
Díl:	8	Trubní vedení				-3 064,72
16	28611144.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000 mm odečet trasy DK2	ks	-0,180	500,00	-90,00
17	28611149.AR	Trubka kanalizační KGEM SN PVC 125x3,2x5000 mm odečet trasy DK1 -48,96m přípočet prodloužení trasy DK6 +22,4m	ks	-5,312	560,00	-2 974,72

Díl:	96	Bourání konstrukcí				20 823,00
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého překážky v trase DK6 $0,5*0,5*0,5 = 0,125$ lože pod obrubníky nová trasa $0,15*0,2*0,4 = 0,012*3 = 0,036$ okapový chodník kolem gaigeru $0,01*3 = 0,03$	m3	0,191	3 000,00	573,00
19	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bourání opěrné stěny	m3	1,125	6 000,00	6 750,00
20	963053936R00	Bourání ŽB schodiškových ramen samonosných	m2	9,000	1 500,00	13 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 350,00
21	VN.02	Mobilní toaleta	kpl	1,000	450,00	450,00
22	VN.04	Oplocení staveniště	kpl	1,000	900,00	900,00