

V-V PŘÍPOJKA NN A VO ZS BRUNTÁL

Venkovní svítidla, rozvaděče									
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
1		Rozvaděč tenisové kurty - pilíř - hl.vyp. 40A/3, přepět.ochrana II, FI, jištění, 3x vyp.osvětlení, 1xzás.400V, 4x zás.230V	1	ks					
2		Montáž	1	ks					
3		Komplet materiál pro připojení optického kabelu mezi RACK1 na ZS a OE1 v trafostanici, součásti jsou dva SFP moduly a zdroj 24VDC do RACK1	1	kpl					
4		Montáž	1	kpl					
5	VO	Svítilno VO LED, MINISTELVIO 3376 LED 60W CLD CELL ANTR	22	ks					
6		Svorkovnice	22	ks					
7		Osvětlovací stožár 6m	22	ks					
8		Výložník	22	ks					
9		Montáž	22	ks					
10		Recyklace svítidel	22	ks					

Zemnění									
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
11		PÁSOVINA ZEMNÍČÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	141	kg					
12		Montáž	141	kg					
13		DRÁT ZEMNÍČÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	560	kg					
14		Montáž	560	kg					
15		Svorka spojovací SR2b pás/pas	20	ks					
16		Montáž	20	ks					
17		Svorka SR 3b zemnicí, pásek-drát 4xšroub	10	ks					
18		Montáž	10	ks					
19		Svorka SS zemnicí, drát-drát 2xšroub	60	ks					
20		Montáž	60	ks					
21		Držák pásky DP	75	ks					
22		Montáž	75	ks					
23		Ochranný asfaltový nátěr	6	ks					
24		Montáž	6	ks					
25		Montážní materiál	1	kpl					
26		Montáž	1	kpl					

Kabeláž									
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
27		Kabel AYKY 4x16	980	m					
28		Montáž	980	m					
29		Kabel NAYY-J 4x240	480	m					
30		Montáž	480	m					
31		Univerzální FO kabel 8x 9/125µm OS2, pro vnitřní i venkovní aplikace s volnou sekundární ochranou; nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N; odolný vůči UV záření; předpokládaná doba životnosti 30 let.	200	m					
32		Instalace optického kabelu	200	m					
33		Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá	100	m					
34		Montáž	100	m					
35		Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá	100	m					
36		Montáž	100	m					
37		Kabelová oka	1	kpl					
38		Montáž	1	kpl					
39		Chránička optického kabelu HDPE pr. 40 mm	300	m					
40		Montáž	300	m					
41		Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 63 mm	970	m					
42		Montáž	970	m					
43		Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 110 mm	310	m					
44		Montáž	310	m					
45		Výstražná folie do výkopu	1030	m					
46		Montáž	1030	m					
47		Ukončení vodičů na svorkovnici 16 mm ²	104	ks					
48		Ukončení vodičů na svorkovnici 240 mm ²	24	ks					
49		Montážní materiál	1	kpl					
50		Montáž	1	kpl					

Není součástí - požadavky stavba									
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
51		Betonový základ pro stožár VO 600x600x900mm	22	ks					
52		Výkop včetně záhozu a pískového lože 350x800 mm	720	m					
53		Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování chráničky 400x1200 mm	160	m					
54		Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování chráničky 700x1200 mm	150	m					
55		Terénní úpravy po výkopech	1	kpl					

Vedlejší rozpočtové náklady									
No.	Označení v PD	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
56		Závěrečný úklid po montáži	1	kpl					
57		Dokumentace skutečného provedení	1	kpl					
58		Revize připojení napájení silnoprůdých zařízení	1	kpl					
59		Protokol o měření osvětlení	1	kpl					
60		Koordinace instalace silnoprůdu a ostatních technologií	1	kpl					
61		Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...)	1	kpl					