


OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ

M = 1:25



POZNÁMKA 1:
VÝŠKA DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ JE NAVRŽENA DLE ČSN 736110 ČL. 15.2.2.4.2 NA HODNOTU 1,10 M.
VŠECHNY HRANY ZAOBLIT MIN PRŮMĚR 2 MM

POZNÁMKA 2:
VÝKRES ZÁBRADLÍ JE ŘEŠEN JAKO VZOROVÝ, PRO POTŘEBY URČENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFILŮ A ROZMĚRŮ.
VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE ZÁBRADLÍ SE NACHÁZÍ NA CHODNÍKU
V PODÉLNÉM SKLONU 5,1 AŽ 10,9 %, JE NUTNO ZÁBRADLÍ VYROBIT DLE
SKUTEČNÉHO PODÉLNÉHO SKLONU CHODNÍKU, TAK ABY SLOUPKY BYLY VŽDY SVISLÉ !!!

KM 0,173 00 - 0,226 50
KM 0,229 00 - 0,243 50

1.	01/2023	ING. J. KUNČÍK	VYČLENĚNÍ LOKALITY POD VALY, BRATŘÍ LUŽŮ V ROZSAHU OD KM 0,147 00 PO KM 0,329 48
Revize č.	Datum	Zapsal	Stručný popis změn
REVIZE			

PROJEKTOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJ.	KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV KUNČÍK PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB UH. BROD - TĚŠOV ŠKOLNÍ 115	
ING. J. KUNČÍK		ING. J. KUNČÍK	ING. J. KUNČÍK		
MÍSTO	UHERSKÝ BROD	KRAJ	ZLÍNSKÝ	ZAK. ČÍSLO	1190/23
INVESTOR	MĚSTO UH. BROD, MASARYKOVO NÁM 100, 688 01			DATUM	01/2023
NÁZEV AKCE UHERSKÝ BROD, REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2018 - ČÁST 1				STUPEŇ	DSPOLP
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIV. ČÍSLO	13413
NÁZEV VÝKRESU VZOROVÝ VÝKRES ZÁBRADLÍ POD VALY				ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.11