


Půdorys nadzákladového zdiva schodiště



PROVEDENÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDE UPŘESNĚNO
PO OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY.
NOVÉ NADZÁKLADOVÉ ZDIVO SCHODIŠTĚ JE NAVRŽENO
ZE DVOU SÁRŮ BETON. BEDNÍCH TVÁRNIC. JEDEN SÁR
BUDE Z BET 500/500/250 A Druhý Z BET 500/300/200MM.
SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO KERAMIKOU MRAZUNZDORNOU
PROTISKLUZNOU DLAŽBOU TL 20MM, LEPENOU
A KERAM. OBKLÁDEM

BETON C16/20
OCEL 10505 (R)
PR. 12MM – 2x V LOŽNÉ SPÁŘE A 2x V KAŽDÉ TVÁRNICI

4x 1,7m – d 0,888kg/m – hm. 6,04 kg
2x 2,5m – d 0,888kg/m – hm. 4,44 kg
2x 0,5m – d 0,888kg/m – hm. 0,88 kg
20x 0,6m – d 0,888kg/m – hm.10,66 kg
Hmotnost celkem: 22,02 kg
Hmotnost +10% profez: 24,22 kg

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL 100 ± 150MM Z PRŮŘOVY YTONG P2-500 KLASIK (100/150/249/599MM) NA SYSTÉM MALTY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	POVRCH	POZNÁMKA
1.44	NOVÝ HLAVNÍ VSTUP DO RESTAURACE	9,85	MIRAMOR DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	MIRAMOR. SKL. v=100 MM
GASTRO PROVOZ					
1.01	RESTAURACE	(S1)	143,00	KERAM. DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.02	KUCHYŇE	(S4)	73,18	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.03	VÝDEJ DO KRAJČÍKŮ	(S4)	14,80	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.04	NEOBRAZENO				
1.05	NEOBRAZENO				
1.06	NEOBRAZENO				
1.07	NEOBRAZENO				
1.08	SKLAD	(S4)	7,31	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.09	SCHODIŠTĚ DO 1.P.P.	(S4)	14,35	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.10	SKLAD	(S4)	2,31	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.11	CHOZBA	(S4)	17,52	KERAM. DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.12	VÝTAH NÁVLADNÍ		2,50		KERAM. SKL. v=100 MM
1.13	NEOBRAZENO				
1.14	ZADVĚŘI	(S4)	7,50	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SKL. v=100 MM
1.15	WC PERSONÁL	(S4)	3,48	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.16	KANCELÁŘ		8,70	KERAM. DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.17	VÝTAH STOLNÍ		0,54		KERAM. SKL. v=100 MM
1.18	SCHODIŠTĚ DO 2.P.P.		5,22	KERAM. DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
SANITA					
1.19	CHOZBA		74,52	MIRAMOR DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.21	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	(S4)	3,71	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.22	WC MUŽI	(S4)	11,50	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.23	WC ŽENY	(S4)	3,12	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.24	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	(S4)	6,46	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM
1.24	WC ŽENY	(S4)	10,08	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v 210MM

POZNÁMKA
TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU SEŠTY OCELOVÝMI SPONAMI A ZAPRAVENY
A DÁLĚ BUDE PROVEDENO PODBETONOVÁNÍ ČÁSTI ZÁKLADŮ POD TRHLINAMI.

Dokumentace pro ohlášení stavby

Vypracoval a kreslil: V. GOTTHALDOVÁ	Zodp. projektant: ING. M. ČECH	Ing. Miloš Čech Projektová činnost ve výstavbě Karla Čapka 2595, 687 01 Kyjov IČ 150 41 736 Mobil: 739 513 817 E-mail: milan@centrum.cz
Stavební úřad: KYJOV	Místo stavby: KYJOV	Čís. zakázky: 08-03-23/G
Investor: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 687 01 Kyjov	Stupeň dok.: OS	Datum: III/2023
Ákce: Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace	Formát: 8xA4	Výkres č.: 6
Objekt: Kulturního domu v Kyjově	Měřítko: 1:50	
Obsah: Půdorys 1.n.p. - nový stav		