



STŘECHA



VÝVODY PRO NAPÁJENÍ VZT – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ
VÝVODŮ DLE PROJEKTU VZT.
NA STŘEŠE BUDOU ROZVODY VEDENY SOUBEŽNĚ
S ROZVODY POTRUBÍ
PRŮCHODY PŘES STŘECHU BUDOU KOORDINOVÁNY
S ROZVODY VZT.

TERASA
+0,000

NOVÝ VSTUP RESTAURACE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | M² |
|---------------|---------------------|--------|
| GASTRO PROVOZ | | |
| 1.01 | RESTAURACE | 137,60 |
| 1.02 | KUCHYNI | 72,80 |
| 1.03 | VÝDEJ DO KRABÍČEK | 18,80 |
| 1.04 | NEOBSAZENO | |
| 1.05 | NEOBSAZENO | |
| 1.06 | NEOBSAZENO | |
| 1.07 | NEOBSAZENO | |
| 1.08 | SKLAD | 7,31 |
| 1.09 | SCHODIŠTÍ DO 1.P.P. | 18,17 |
| 1.10 | SKLAD | 2,31 |
| 1.11 | CHODBA | 19,07 |
| 1.12 | VÝTAH NÁKLADNÍ | 2,50 |
| 1.13 | NEOBSAZENO | |
| 1.14 | ZÁDVEŘÍ | 7,50 |
| 1.15 | ÚKLID | 3,48 |
| 1.16 | KANCELÁŘ | 5,24 |
| 1.17 | VÝTAH STOLNÍ | 0,54 |
| 1.18 | SCHODIŠTÍ DO 2.NP | 5,22 |
| SANITA | | |
| 1.19 | CHODBA | 74,52 |
| 1.21 | PØEDSÍØ WC MUŽI | 3,07 |
| 1.22 | WC MUŽI | 7,88 |
| 1.23 | WC INV. | 3,12 |
| 1.24 | PØEDSÍØ WC ŽENY | 6,46 |
| 1.24 | WC ŽENY | 10,08 |

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozváděč
- Zásuvka jednonásobná vestavná IP20; IP44
- Zásuvka dvojitá vestavná s horní natočenou dutinou IP20
- Spínač 400V, 16A, vestavný IP20
- Spínač 400V, 40A (pokud není uvedeno jinak), nástěnný IP44
- Vývod pro napájení spotřebičů 230V
- Vývod pro napájení spotřebičů 400V
- Doplňující pospojovací vodičem H07V-K 6
- Bezpečnostní tlačítko červené s aretací na žlutém poli, IP44

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 sítě TN
Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3 a 1,2 m nad podlahou, případně podle požadavků investora.
El. instalace bude uložena pod omítkou.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3+Z1+Z2 – viz. technická zpráva.
Umístění zásuvek vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 – umývací prostor.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Vypracoval: | Ing. Kateřina Svobodová | Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106 |
| Odporučený projektant: | Ing. Kateřina Svobodová | |
| Místo: | Kyjov | Datum: 03/2023 Stupeň: 05 |
| Investor: | Město Kyjov Masarykova nám. 30/1, 697 01 Kyjov | |
| Část: | 0.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika | Měřítka: 1:50 Výkres č.: Paré č.: |
| Ákce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ RESTAURACE KULTURNÍHO DOMU SILNOPROUDÉ ROZVODY 1.NP | |
| | | 05 |