




Díličí řez 2-2



Díličí řez 3-3



Poznámka

- ZÁKLADOVÝ PÁS BUDE PROVEDEN Z BETONOVÝCH BEDNÍCH TĚLIS VYPLNĚNÝCH BETONEM C20/25, OCEL R10.
- ZÁKLADOVÉ PÁKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25, VZTUŽ BUDE UPŘESNĚNA DLE OK.
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY NA ŠTERKOPISKOVÉM HUNĚNÉM POLSTYŘI TL. 100 MM.
- BETONOVÁ DESKA TL. 100 MM BUDE PROVEDENA Z BETONU B20/25 A BUDE VZTUŽENA SÍŤ KARI PR.6/150x150 MM
- V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO PD NEJSOU ZNAMÉ KONSTRUKCE A PROVEDENÍ STAVAJÍCÍ VENKOVNÍ TERASY, JE MOŽNÉ, ŽE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU MOCI BÝT V URČITÉ MÍŘE ZACHOVÁNY.
- NENÍ ANI PŘESNĚ ZNAMÁ RAMOVÁ KONSTRUKCE, KTERÁ BUDE NA TERASE UMÍSTĚNÁ. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (PÁKY) PRO TUTO KONSTRUKCE BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘESNĚHO NÁVRHU KONSTRUKCE.
- STAVAJÍCÍ PODTĚLNÁ VPUSŤ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE UMÍSTĚNÉ NA TERASE BUDOU DLE POTŘEBY UPRAVENY.
- OSVĚTLENÍ TERASY JE PŘEDMĚTEM ČÁSTI ELEKTRO.

Dokumentace pro ohlášení stavby

Vyraboval a kreslil:		Zodp. projektant:	
V. GOTTWALDOVÁ		ING. M. ČECH	
Stavební úřad: KYJOV		Místo stavby: KYJOV	
Investor: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov		Čís. zakázky:	
Akce: Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace		Stupeň dok.:	
Objekt: Kulturního domu v Kyjově		Datum:	
Obsah: Venkovní terasa - základy		Formát:	
		Měřitko:	
		1 : 75	
		Výkres č.: T.3	