


Investor:
Město Kyjov
Masarykovo nám. 30/1
697 01 Kyjov

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace
Kulturního domu v Kyjově

D.1.4.7-04 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

	PARDOSA – technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1 697 01 Kyjov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.7 - elektronické komunikace
NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově
MÍSTO	k. ú. Kyjov; 678431, parc. č. st. 2421, číslo p. 34
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	01/2024

Soupis prací a dodávek

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace
Kulturního domu v Kyjově

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Město Kyjov
Masarykovo nám. 30/1
697 01 Kyjov

Obsah :

D.1.4.7 - elektronické komunikace

Název systému		Cena
1	D.1.4.7 - elektronické komunikace	0,00 Kč
Celkem bez DPH		0,00 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:							
Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu v Kyjově							
Stupeň dokumentace:							
Investor:							
Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1 697 01 Kyjov							
Obsah:							
D.1.4.7 - elektronické komunikace							
Poř.	např. typ	typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1			Dodávka materiálu				
2			Kabely,vodiče a příslušenství				
3	1	SXKD-5E-FTP-PE	KABEL SOLARIX FTP cat.5e VENK	150	M		0,00 Kč
4	2	40188	KABEL REPRODUKTOROVY 2x2,5	520	M		0,00 Kč
5	3	CB100F	KABEL CB 100F KOAXIAL 100M	80	M		0,00 Kč
6	4	SXKD-5E-FTP-LSO	KABEL SOLARIX FTP cat.5e LSOH	4120	M		0,00 Kč
7							
8			Spínače,zásuvky a vidlice				
9	1	R302780	KONEKTOR CAT.5E STIN.	71	KS		0,00 Kč
10	2	5011-A3503	ZASUVKA TV+R KONCOVA	2	KS		0,00 Kč
11	3	5011A-A00300B	KRYT TV+R+SAT BILA TA	2	KS		0,00 Kč
12	4	5014A-B1018	MASKA 2-NASOBNA	29	KS		0,00 Kč
13	5	5014A-A100B	ZASUVKA DATOVA BILA TA	42	KS		0,00 Kč
14	6	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	44	KS		0,00 Kč
15	7	5014A-B1017	MASKA 1-NASOBNA	13	KS		0,00 Kč
16							
17			Úložný materiál,krabice a příslušenství				
18	1	1432	TRUBKA MONOFLEX 320N 1432	20	M		0,00 Kč
19	2	1440	TRUBKA MONOFLEX 320N 1440	10	M		0,00 Kč
20	3	1425	TRUBKA MONOFLEX 320N 1425	90	M		0,00 Kč
21	4	LKM45	KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45	13	KS		0,00 Kč
22	5	1420	TRUBKA MONOFLEX 320N 1420	60	M		0,00 Kč
23	6	4120HFKB	KOLENO TRUBKY PVC RAL7035	10	KS		0,00 Kč
24	7	5320HFKB	PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL9005	80	KS		0,00 Kč
25	8	1520HFKA	TRUBKA TUHA PVC 320N 1520HF	40	M		0,00 Kč
26	9	0220HFKB	SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035	4	KS		0,00 Kč
27	10	1450	TRUBKA MONOFLEX 320N 1450	40	M		0,00 Kč
28	11	EKE180X60HD	ZLAB KABELOVY EKE 180X60 2M	50	M		0,00 Kč
29	12	EK120X40HA	ZLAB KABELOVY EK 120X40 3M	12	M		0,00 Kč
30	13	LH60X40HD	ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M	42	M		0,00 Kč
31	14	EK100X40HA	ZLAB KABELOVY EK 100X40 3M	26	M		0,00 Kč
32	15	LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	20	M		0,00 Kč
33	16	LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	110	M		0,00 Kč
34	17	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	49	KS		0,00 Kč
35	18	EKE140X60HD	ZLAB KABELOVY EKE 140X60 2M	10	M		0,00 Kč
36	19	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	708	KS		0,00 Kč
37	20	KT250/1	KRABICE ROZVODNA KT 250/1	3	KS		0,00 Kč
38	21	KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	12	KS		0,00 Kč
39							
40			Strukturovaná kabeláž				
41	1	DSK000178040	Polička pevná s perforací 1U/550mm, černá	2	KS		0,00 Kč
42	2	DSK000178125	19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytk	7	KS		0,00 Kč
43	3	DSK000181280	Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepětovou ochranou	2	ks		0,00 Kč
44	4	DSK000177170	19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 18U/600/600	2	KS		0,00 Kč
45	5	DSK000006660	Koncovka koax F	2	ks		0,00 Kč
46	6	DSK000176430	Patch Panel 24 port FTP Cat.5e 1U	7	KS		0,00 Kč
47	7	DSK000176505	Konektor 8p8c FTP s krytkou 5,7mm, CAT.5e	61	KS		0,00 Kč
48							
49			Protipožární konstrukce				
50	1	VLP000013	požární ucpávka nad 1dm2 dle PBŘ EI30	4	ks		0,00 Kč
51							
52			Montážní práce				
53			Montáže dle ceníku M741				
54	1	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor		0,00 Kč
			Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
55	2	741000003		1	soubor		0,00 Kč
			Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)				
56	3	741000005		1	soubor		0,00 Kč
57	4	743414122	Montáž rozvodek zapuštěných KT 250	3	kus		0,00 Kč
58	5	743419110	Otevření krabic víčkem na závit	12	kus		0,00 Kč
59	6	743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	3	kus		0,00 Kč
60	7	743411111	Montáž krabic instal zapušť PH kruh	12	kus		0,00 Kč
61	8	743411510	Montáž krabic instal lištových PH	13	kus		0,00 Kč
62	9	743412111	Montáž krabic přístr zapušť PH kruh	49	kus		0,00 Kč
63	10	744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg	520	m		0,00 Kč
64	11	747161110	Mont zásuvek domov vestav 1P zdífka	2	kus		0,00 Kč
65	12	747161120	Montáž zásuvek domov vestav 2P	42	kus		0,00 Kč
66	13	789942224	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	4	ks		0,00 Kč

Akce:

**Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace
Kulturního domu v Kyjově**

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Kyjov
Masarykovo nám. 30/1
697 01 Kyjov

Obsah: D.1.4.7 - elektronické komunikace

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
67	14	744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	4270	m	0,00 Kč
68	15	744743611	Mont kabel sděl pevně koaxiál-0,4kg	80	m	0,00 Kč
69	16	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	1010	m	0,00 Kč
70	17	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	1	soub	0,00 Kč
71	18	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	1	soub	0,00 Kč
72	19	743111115	Mont trub inst plast tuh pevně p23	40	m	0,00 Kč
73	20	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	0,00 Kč
74	21	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	1	soub	0,00 Kč
75	22	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	0,00 Kč
76	23	743112115	Montáž trub inst PH oheb pevně p23	150	m	0,00 Kč
77	24	743312130	Montáž lišt vkladac s víčkem -60 mm	42	m	0,00 Kč
78	25	743312150	Montáž lišt vkladac s víčkem -120mm	10	m	0,00 Kč
79	26	743312250	Montáž lišt vkladacích š. do 120 mm	88	m	0,00 Kč
80	27	743112117	Montáž trub inst PH oheb pevně p36	60	m	0,00 Kč
81	28	743112119	Montáž trub inst PH oheb pevně p48	10	m	0,00 Kč
82	29	743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	130	m	0,00 Kč
83						
84						
85	1	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	61	kus	0,00 Kč
86	2	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	150	m	0,00 Kč
87	3	974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	70	m	0,00 Kč
88	4	973022110	Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm	3	kus	0,00 Kč
89	5	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	776	kus	0,00 Kč
90	6	971041100	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl.15cm	18	kus	0,00 Kč
91	7	971041300	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl.45cm	25	kus	0,00 Kč
92						
93						
94	1	MS001001	Upevnění bloku napájení 230V	2	ks	0,00 Kč
95	2	MS000999	Uzemnění datového rozvaděče	2	ks	0,00 Kč
96	3	MS000881	Upevnění police do rozvaděče	2	ks	0,00 Kč
97	4	MS001021	zhotovení kabelového štítku	264	ks	0,00 Kč
98	5	MS001211	Měření RJ 45 UTP, FTP	132	ks	0,00 Kč
99	6	MS001041	Zhotovení štítku na panel	132	ks	0,00 Kč
100	7	MS001031	Zhotovení štítku na výstupní modul	132	ks	0,00 Kč
101	8	MS000861	Upevnění zařízení k vedení vodičů	7	ks	0,00 Kč
102	9	MS000621	zásuvka s modulem Cat.5e - 1x RJ45 FTP	13	ks	0,00 Kč
103	10	MS000531	Ukončení konektor RJ45 samec - plug	61	ks	0,00 Kč
104	11	MS000501	BNC konektor	2	ks	0,00 Kč
105	12	MS000641	Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 FTP	29	ks	0,00 Kč
106	13	MS000841	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	7	ks	0,00 Kč
107	14	MS000831	Montáž nátěnného rozvaděče	2	ks	0,00 Kč
108	15	MS000721	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.5e	168	ks	0,00 Kč
109						
110						
		Celkem:				0,00 Kč