

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022_57** **Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: **00287113**
Masarykovo nám. 137 DIČ: **CZ00287113**
76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČO: **48035599**
oblast Zlín, Husova 1514 DIČ: **CZ 48035599**
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval: **Ing. Miroslav Sukup**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 444 763,02
PSV	0,00
MON	368 663,98
Vedlejší náklady	69 444,43
Ostatní náklady	112 922,71
Celkem	4 995 794,14

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 995 794,14 CZK
Základní DPH	21 %	1 049 116,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 044 910,91 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Komunikace	0,00	4 298 420,07	902 668,21	5 201 088,28	86
1	Větev A	0,00	3 257 369,51	684 047,60	3 941 417,11	65
2	Větev B	0,00	1 041 050,56	218 620,62	1 259 671,18	21
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	515 006,93	108 151,46	623 158,39	10
1	Veřejné osvětlení	0,00	515 006,93	108 151,46	623 158,39	10
SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	182 367,14	38 297,10	220 664,24	4
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	182 367,14	38 297,10	220 664,24	4
Celkem za stavbu		0,00	4 995 794,14	1 049 116,77	6 044 910,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 006 505,40	20,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			155 882,80	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 148,20	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 819,08	0,0
5	Komunikace	HSV			1 933 120,06	38,7
8	Trubní vedení	HSV			258 844,19	5,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			583 792,21	11,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 918,88	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 114,37	0,6
M46	Zemní práce	HSV			146 342,95	2,9
M21	Elektromontáže	MON			368 663,98	7,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			293 274,88	5,9

VN	Vedlejší náklady	VN			69 444,43	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			112 922,71	2,3
Cena celkem					4 995 794,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				696 578,87
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho plocha dle cad : stáv chodník : 81,7 popelnice čp 316 : 9,81	m2	91,51000	57,10	5 225,22
						81,70000
						9,81000
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu plocha dle cad sjezdy : 246 : 0,73+11,38 parc 81 : 7,32 343 : 4,22+1,13 10,34 262+263 : 15,17 263 : 8,58 14,13 napojení předláždění : 1+3,27+3,19	m2	80,46000	54,72	4 402,77
						12,11000
						7,32000
						5,35000
						10,34000
						15,17000
						8,58000
						14,13000
						7,46000
3	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm plocha dle cad : stáv chodník : 81,7 popelnice čp 316 : 9,81	m2	91,51000	9,84	900,46
						81,70000
						9,81000
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm plocha dle cad sjezdy : 246 : 0,73+11,38 parc 81 : 7,32 343 : 4,22+1,13 10,34 262+263 : 15,17 263 : 8,58 14,13 stav komunikace : 38,87	m2	111,87000	32,34	3 617,88
						12,11000
						7,32000
						5,35000
						10,34000
						15,17000
						8,58000
						14,13000
						38,87000
5	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm plocha dle cad : komunikace : 670,67	m2	670,67000	64,89	43 519,78
						670,67000
6	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm plocha dle cad : u čp 316 : 35,76 vjezd parc 82 : 4,8	m2	40,56000	483,09	19 594,13
						35,76000
						4,80000
7	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm plocha dle cad : napojení ACO : 35,83	m2	35,83000	71,26	2 553,25
						35,83000
8	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.12cm plocha dle cad : komuniace : 670,67	m2	670,67000	105,31	70 628,26
						670,67000
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních dle cad : 2+2+4+15,5+4,2+4,6+7+3+6+2+2+8+26,5+20,5+9,5+12,7 +4,4 3+16,3+3+2+5+2+8,5+4+3+5+5+22+25+3+7+6	m	253,70000	83,06	21 072,32
						133,90000
						119,80000
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	18,90000	92,16	1 741,82

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dvouřádek napojení : 2*(3,1+6,35)		18,90000		
11	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	104,70000	66,72	6 985,58
		popelnice : 5,5+1,5+0,5+2,4		9,90000		
		chodník : 3,4+10+3,2+6,2+12,6+13,2+14+13,2		75,80000		
		sjezdy :				
		246 : 1+1+2,1+1,2		5,30000		
		parc 81 : 1+1		2,00000		
		343 : 1+1+1+1+1,2		5,20000		
		262 : 1,4+1,5		2,90000		
		263 : 1,8+1,8		3,60000		
12	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	94,57738	427,16	40 399,67
		Začátek provozního součtu				
		plocha dle cad :				
		komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32*0,46		360,23962		
		chodník poměr šd/dl 1,16 :		31,12512		
		(78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16*0,32				
		sjezdy poměr šd/dl 1,16 :		76,78585		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16*0,39				
		kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16*0,32		3,81222		
		sanace tl 300 mm v případě pořeby :				
		komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32*0,3		234,93888		
		chodník poměr šd/dl 1,16 :		29,17980		
		(78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16*0,3				
		sjezdy poměr šd/dl 1,16 :		59,06604		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16*0,3				
		kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16*0,3		3,57396		
		odečet :				
		30/30 : -91,51*0,05		-4,57550		
		zdl : -75,27*0,06		-4,51620		
		písek 30/30 : -91,51*0,05		-4,57550		
		drc kam : -111,87*0,2		-22,37400		
		-670,67*0,3		-201,20100		
		beton : -40,56*0,2		-8,11200		
		asf : -670,67*0,12		-80,48040		
		Mezisoučet		472,88689		
		Konec provozního součtu				
		20% : 0,2*472,88689		94,57738		
13	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	472,88689	168,53	79 695,63
		plocha dle cad :				
		komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32*0,46		360,23962		
		chodník poměr šd/dl 1,16 :		31,12512		
		(78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16*0,32				
		sjezdy poměr šd/dl 1,16 :		76,78585		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16*0,39				

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16*0,32		3,81222		
		sanace tl 300 mm v případě pořeby :				
		komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32*0,3		234,93888		
		chodník poměr šd/dl 1,16 :		29,17980		
		(78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16*0,3				
		sjezdy poměr šd/dl 1,16 :		59,06604		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16*0,3				
		kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16*0,3		3,57396		
		odečet :				
		30/30 : -91,51*0,05		-4,57550		
		zdl : -75,27*0,06		-4,51620		
		písek 30/30 : -91,51*0,05		-4,57550		
		drc kam : -111,87*0,2		-22,37400		
		-670,67*0,3		-201,20100		
		beton : -40,56*0,2		-8,11200		
		asf : -670,67*0,12		-80,48040		
14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	472,88689	35,75	16 905,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 472,88689		472,88689		
15	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	41,65760	253,06	10 541,87
		drenáž : 0,4*0,4*(124,18*2+12)		41,65760		
16	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	41,65760	80,52	3 354,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,65760		41,65760		
17	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,08000	628,02	3 190,34
		UV : 1*1*(1,73-0,46)*4		5,08000		
18	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,08000	169,08	858,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,08000		5,08000		
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	489,40849	277,28	135 703,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 472,88689		472,88689		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 41,65760		41,65760		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,08000		5,08000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 30,21600*-1		-30,21600		
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 894,08492	1,47	7 194,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 489,40849*10		4 894,08492		
21	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	30,21600	60,39	1 824,74
		dosyp podél sll obrub, plocha dosypu 0,15m2/m :		19,11900		
		0,15*(8,5+6,6+8,5+20,8+7,4+3,2+7+5+4,5+3,9+3,3+3,5+1,91+2,65+5+4,8+9,3+1,7+5,6+5,1+3,5+3+2,7)				
		dosyp podél chod obrub, plocha dosypu 0,1m2/m :		4,84000		
		0,1*(8+31,2+6+3,2)				
		dosyp podél záhon obrub, plocha dosypu 0,1m2/m :		6,25700		
		0,1*(1+1+2,1+1,1+0,85+0,85+0,9+1+1,1+1,1+1,2+1,4+1,5+2,4+3,37+2+2,8+1,5+3,6+1,25+4,3+1,25+1,2*2+4+1,2*2+1,4+4,1+1,5+2,2+4,8+2,2)				
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	489,40849	14,79	7 238,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 489,40849		489,40849		
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	3,51000	166,07	582,91

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		UV : $1*1*(1,73-0,46)*4$		5,08000		
		$-0,5*0,5*(1,63-0,46)*4$		-1,17000		
		$-1*1*0,1*4$		-0,40000		
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	192,47000	4,83	929,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 192,47000		192,47000		
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	1 096,65560	18,04	19 783,67
		plocha dle cad :				
		komunikace poměr šd/dl 1,32 : $(570,9+22,38)*1,32$		783,12960		
		chodník poměr šd/dl 1,16 : $(78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16$		97,26600		
		sjezdy poměr šd/dl 1,16 :		196,88680		
		$(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16$				
		kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : $10,27*1,16$		11,91320		
		předláždění : $1+3,19+3,27$		7,46000		
26	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	192,47000	37,55	7 227,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 192,47000		192,47000		
27	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	192,47000	18,78	3 614,59
		plocha dle cad :				
		ohumusování :		192,47000		
		$36,53+6,5+12,11+5+4,85+4,66+4,69+10,84+1,16+10,25+9,56+2,56+22,54+1,95+6,45+6,75+5,25+4,79+36,03$				
28	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	192,47000	3,62	696,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 192,47000		192,47000		
29	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	192,47000	4,23	814,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 192,47000		192,47000		
30	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	9,62350	241,55	2 324,56
		zalítí trávníku 5x : $192,47*0,01*5$		9,62350		
31	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	9,62350	362,32	3 486,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 9,62350		9,62350		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	489,40849	301,93	147 767,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 489,40849		489,40849		
33	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	5,77410	314,01	1 813,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : $192,47000*0,03$		5,77410		
34	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	28,87050	628,02	18 131,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : $192,47000*0,15$		28,87050		
35	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj	t	6,31800	357,49	2 258,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : $3,51000*1,8$		6,31800		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				110 106,76
36	212572121R00	Lože travivodu z kameniva drobného těženého	m3	10,41440	1 515,70	15 785,11
		drenáž : $0,1*0,4*(124,18*2+12)$		10,41440		
37	212571121R00	Výplň odvodňov. travivodů kamen. drobným těženým	m3	31,24320	839,53	26 229,60
		drenáž : $0,3*0,4*(124,18*2+12)$		31,24320		
38	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	260,36000	26,01	6 771,96
		drenáž : $(124,18*2+12)$		260,36000		
39	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	416,57600	24,32	10 131,13
		drenáž : $4*0,4*(124,18*2+12)$		416,57600		

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	1 089,19560	19,32	21 043,26

plocha dle cad :

sanace tl 300 mm v případě pořeby :

komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32

783,12960

chodník poměr šd/dl 1,16 : (78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16

97,26600

sjezdy poměr šd/dl 1,16 :

196,88680

(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16

kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16

11,91320

41	28611211R	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil dl. 6 m	m	273,37800	61,59	16 837,35
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 260,36000*1,05

273,37800

42	69366053R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/25 250 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	479,06240	27,78	13 308,35
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 416,57600*1,15

479,06240

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					3 115,02
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

43	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	1,00000	2 310,69	2 310,69
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

44	59228480R	Palisáda PADOVA PA - 3/40 - v. 400 x 120 x 165 mm přírodní	kus	9,00000	89,37	804,33
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

Začátek provozního součtu

1/0,12

8,33333

Konec provozního součtu

9

9,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					1 819,08
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

45	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,40000	4 547,70	1 819,08
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

pod UV : 1*1*0,1*4

0,40000

Díl: 5	Komunikace					1 351 007,52
---------------	-------------------	--	--	--	--	---------------------

46	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 971,74800	154,20	458 243,54
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

plocha dle cad :

komunikace : (570,9+22,38)

593,28000

sjezdy poměr šd/dl 1,16 :

196,88680

(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16

předláždění : 3,19

3,19000

sanace tl 300 mm v případě pořeby :

komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32*2

1 566,25920

chodník poměr šd/dl 1,16 :

194,53200

(78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16*2

sjezdy poměr šd/dl 1,16 :

393,77360

(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)*1,16*2

kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16*2

23,82640

47	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	789,46960	218,57	172 554,37
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

plocha dle cad :

komunikace poměr šd/dl 1,32 : (570,9+22,38)*1,32

783,12960

předláždění chodník : 2,07+3,27+1

6,34000

48	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	109,17920	225,14	24 580,61
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

plocha dle cad :

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodník poměr šd/dl 1,16 : (78,24+2,97+1,13+1,51)*1,16		97,26600		
		kontejner stání poměr šd/dl 1,16 : 10,27*1,16		11,91320		
49	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	596,08000	337,86	201 391,59
		plocha dle cad :				
		komunikace : (570,9+22,38)		593,28000		
		napojení : 5,6*0,5		2,80000		
50	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	172,92000	447,70	77 416,28
		plocha dle cad :				
		sjezdy :		169,73000		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)				
		předláždění : 3,19		3,19000		
51	573111124R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	593,28000	25,48	15 116,77
		plocha dle cad :				
		komunikace : (570,9+22,38)		593,28000		
52	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	629,11000	15,10	9 499,56
		plocha dle cad :				
		komunikace : (570,9+22,38)		593,28000		
		napojení : 35,83		35,83000		
53	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	629,11000	347,67	218 722,67
		plocha dle cad :				
		komunikace : (570,9+22,38)		593,28000		
		napojení : 35,83		35,83000		
54	596215021R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	100,46000	240,82	24 192,78
		plocha dle cad :				
		chodník : (78,24+2,97+1,13+1,51)		83,85000		
		kontejner stání : 10,27		10,27000		
		předláždění : 2,07+3,27+1		6,34000		
55	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	172,92000	240,82	41 642,59
		plocha dle cad :				
		sjezdy :		169,73000		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17,19+15,98+33,71+16,84)				
		předláždění : 3,19		3,19000		
56	597095121RS1	Vpust ACO MONOBLOCK PD 150 V, dl.500 mm, D400, E600 DN 100	kus	1,00000	5 555,55	5 555,55
		žv : 1		1,00000		
57	599142111R00	Úprava záhlívky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,60000	90,58	1 141,31
		napojení : 1+11,6		12,60000		
58	597095111R0X	Žlab odvodňovací ACO MONOBLOCK PD 150 V,dl.1000 mm,D400,E600	kus	2,00000	3 164,25	6 328,50
		žv : 2		2,00000		
59	597095112R0X	Žlab odvodňovací ACO MONOBLOCK PD 150 V,dl. 500 mm,D400,E600	kus	1,00000	4 559,18	4 559,18

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		žv : 1		1,00000		
60	597095131R0X	Čelo plné pro žlab ACOMONOBLOCK PD 150 V	kus	1,00000	721,01	721,01
		žv : 1		1,00000		
61	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	95,70750	115,94	11 096,33
		plocha dle cad :				
		chodník : (78,24+1,13+1,51)		80,88000		
		kontejner stání : 10,27		10,27000		
		Koeficient : 0,05		4,55750		
62	592451151R	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	5,29200	509,66	2 697,12
		chodník : 2,97		2,97000		
		předláždění : 2,07		2,07000		
		Koeficient : 0,05		0,25200		
63	592451170R	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	178,21650	423,91	75 547,76
		plocha dle cad :				
		sjezdy :		169,73000		
		(11,38+32,8+4,97+7,32+4,22+5,63+10,34+4,32+5,03+17, 19+15,98+33,71+16,84)				
		Koeficient : 0,05		8,48650		
Díl: 8		Trubní vedení				257 185,96
64	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	4,00000	3 420,29	13 681,16
65	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	5,00000	2 742,63	13 713,15
		UV : 4		4,00000		
		ŽV : 1		1,00000		
66	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	2 553,93	10 215,72
		kanalizace : 4		4,00000		
67	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	12,00000	1 872,57	22 470,84
		vodovod : 3+1+6		10,00000		
		plynovod : 2		2,00000		
68	870211112R0X	Montáž přípojky DN 160 na potr. do DN 800	kus	5,00000	845,41	4 227,05
		sedlové odbočky : 4+1		5,00000		
69	895941311RT2X	Vybourání vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč zasypání jámy DK 0/32 se zhutněním	kus	1,00000	2 415,46	2 415,46
70	NC1	D+M manžeta insitu DN 100 vč jádrového vývrtu	ks	4,00000	1 241,55	4 966,20
		napojení drenáže na UV : 4		4,00000		
71	831350014RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm hloubka 2,5 m	m	106,00000	1 495,99	158 574,94
		v případě potřeby rekonstrukce stávající dešťové kanalizace vč rekonstrukce vyústního objektu : 28+65+13		106,00000		
72	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110 mm	m	5,00000	111,11	555,55
		přípojka ŽV : 5		5,00000		
73	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	10,00000	184,78	1 847,80
		přípojky UV : 3+1,5+4+1,5		10,00000		
74	286572271RX	odbočka sedlová KG DN 160	kus	4,00000	969,81	3 879,24
		napojení UV na stoku : 4		4,00000		
75	286572271RY	odbočka sedlová KG DN 110	kus	1,00000	1 020,53	1 020,53
		napojení ŽV na stoku : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400 KM12	kus	4,00000	2 434,78	9 739,12
77	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V žárově pozinkovaný plech	kus	4,00000	567,63	2 270,52
78	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	4,00000	233,09	932,36
79	59223858R	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	4,00000	330,92	1 323,68
80	5922386326R	TBV-Q 450/555/3z DN 150 skruž se sifonem PVC DN 150	kus	4,00000	1 228,26	4 913,04
81	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneč	kus	4,00000	109,90	439,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				524 237,18
82	914001111R00	Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ zpětná montáž : 2	kus	2,00000	2 578,50	5 157,00
					2,00000	
83	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu IP 10 a : 1	kus	1,00000	241,55	241,55
					1,00000	
84	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 25/30 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm sjezdy : 1+1+2,1+1,2+1+6+1+1+8,3+1,1+1,1+1,1+1,2+4,2+1,4+1, 5+2,4+3,4+2+0,8+2+2,8 2,2+4,8+2,2+1,5+4+1,4+1,3+1,3+1,1+4,1+1,2+1,25+4,3+1 ,25+3,6+1,5	m	84,60000	440,92	37 301,83
					47,60000	
					37,00000	
85	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 vč řezání na segmenty a spárování silniční : 8,3+6,6+7,5+5,39+8,3+3,1+7,6+1,3+1,5+9,3+31,25+4,3+3 +2,6+1,5+10,1+2,5+6+3,8 nájezdové : 1+7+6+12,5+8+9,7+7,6+9+2,5+4,1+2,6+4,2+4+4+3,7+11 +6,3+5,35+2,5 přechodové : 25 chodníkový : 3,35+6,05+31,15+8	m	308,54000	414,20	127 797,27
					123,94000	
					111,05000	
					25,00000	
					48,55000	
86	917931132RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C25/30, spárování včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 1,92+6,52+8,5+38,9+10,6+15,7+27,3+10,3+8,1+5+8,1+9, 2+27,3+15,6+10,6+33,4+13,2+3,1	m	253,34000	765,25	193 868,44
					253,34000	
87	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 253,34000*0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 308,54000*0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 84,60000*0,05	m3	32,32400	3 280,19	106 028,86
					12,66700	
					15,42700	
					4,23000	
88	919726115R00	Řezání spár krytu pro těs. zálivku 10/15 mm napojení : 1+11,6	m	12,60000	100,65	1 268,19
					12,60000	
89	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení : 11,7+1	m	12,70000	66,57	845,44
					12,70000	
90	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm sjezd parc 82 : 6	m	6,00000	140,91	845,46
					6,00000	
91	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,EG7letá nová IP10a : 1	kus	1,00000	1 177,54	1 177,54
					1,00000	
92	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	2,00000	664,25	1 328,50
93	404459533R	Svorka upínací US-1,pr.60	kus	2,00000	90,58	181,16

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní <i>chodníkový : 3,35+6,05+31,15+8</i> <i>Koeficient : 0,05</i>	kus	50,97750 <i>48,55000</i> <i>2,42750</i>	107,49	5 479,57
95	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní <i>silniční : 8,3+6,6+7,5+5,39+8,3+3,1+7,6+1,3+1,5+9,3+31,25+4,3+3</i> <i>+2,6+1,5+10,1+2,5+6+3,8</i> <i>Koeficient : 0,05</i>	kus	130,13700 <i>123,94000</i> <i>6,19700</i>	141,30	18 388,36
96	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm <i>nájezdové : 1+7+6+12,5+8+9,7+7,6+9+2,5+4,1+2,6+4,2+4+4+3,7+11</i> <i>+6,3+5,35+2,5</i> <i>Koeficient : 0,05</i>	kus	116,60250 <i>111,05000</i> <i>5,55250</i>	123,19	14 364,26
97	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm <i>12</i>	kus	12,00000 <i>12,00000</i>	398,55	4 782,60
98	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	13,00000	398,55	5 181,15
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 918,88
99	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami <i>stávající značky pro zpětnou montáž : 2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	241,55	483,10
100	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm <i>sedlová odbočka DN 110 : 1</i>	ks	1,00000 <i>1,00000</i>	2 536,23	2 536,23
101	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm <i>sedlová dobočka DN 160 : 4</i>	ks	4,00000 <i>4,00000</i>	4 251,21	17 004,84
102	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 <i>UV : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	132,85	132,85
103	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 91,51000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 80,46000</i>	m2	171,97000 <i>91,51000</i> <i>80,46000</i>	39,32	6 761,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 236,29
104	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 208,77279	10,52	23 236,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				263 163,95
105	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 <i>bet : 0,54+19,46</i> <i>30/30 : 12,63</i> <i>zdl : 18,1</i> <i>záhon ob : 13,08</i> <i>sil ob : 68,49</i>	t	132,30000 <i>20,00000</i> <i>12,63000</i> <i>18,10000</i> <i>13,08000</i> <i>68,49000</i>	60,39	7 989,60
106	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 <i>asf : 3,94</i> <i>177,05</i>	t	180,99000 <i>3,94000</i> <i>177,05000</i>	150,97	27 324,06
107	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) <i>kam těž : 10,1</i> <i>drc : 49,22</i>	t	504,13000 <i>10,10000</i> <i>49,22000</i>	150,97	76 108,51

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		442,64		442,64000		
		žul kostky : 2,17		2,17000		
108	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	820,49191	26,51	21 751,24
109	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	820,49191	140,85	115 566,29
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 589,34629	0,46	7 171,10
111	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	820,49191	8,84	7 253,15

Celkem					3 257 369,51
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				309 926,53
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	197,37000	32,34	6 382,95
		<p>plocha dle cad :</p> <p>stávající komunikace : 197,37</p>		197,37000		
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	5,44000	145,93	793,86
		<p>plocha dle cad :</p> <p>před liniovým žlabem : 5,44</p>		5,44000		
3	113231436R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. D400, š.360 mm	m	4,00000	218,90	875,60
		stávající žlab : 4		4,00000		
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	224,58547	168,53	37 849,39
		<p>plocha dle cad :</p> <p>komunkace poměr šd/asf 4,88/3,5=1,39 : (5,52+50,83+78,57+58,57)*1,39*0,46</p> <p>sjezdy poměr šd/dl 1,13 : (27,94+13,06+36,21)*1,13*0,39</p> <p>odečet :</p> <p>drc kam : -197,37*0,2</p> <p>asf : -5,44*0,1</p> <p>sanace pláň tl 300 mm v případě potřeby :</p> <p>komunkace poměr šd/asf 4,88/3,5=1,39 : (5,52+50,83+78,57+58,57)*1,39*0,3</p> <p>sjezdy poměr šd/dl 1,13 : (27,94+13,06+36,21)*1,13*0,3</p>		123,71751		-39,47400
				34,02645		-0,54400
					80,68533	
				26,17419		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	224,58547	35,75	8 028,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 224,58547		224,58547		
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	23,68600	415,14	9 833,01
		<p>vsakovací jámy : 2*2*(2+0,65)</p> <p>1,8*1,8*(2+0,65)</p> <p>1,5*1,5*(1,35+0,65)</p>		10,60000		8,58600
				4,50000		
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	23,68600	52,84	1 251,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,68600		23,68600		
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,49956	253,05	2 403,86
		drenáž : 0,43*0,4*55,23		9,49956		
9	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,49956	80,52	764,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,49956		9,49956		
10	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	52,81000	151,65	8 008,64
		<p>vsakovací jámy : 4*2*2,65</p> <p>4*1,85*2,65</p> <p>4*1,5*(1,35+0,65)</p>		21,20000		19,61000
				12,00000		
11	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	52,81000	31,90	1 684,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 52,81000		52,81000		
12	151101301R00	Rozepršení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	23,92450	100,64	2 407,76
		<p>vsakovací jámy : 2*2*2,65</p> <p>1,8*1,85*2,65</p> <p>1,5*1,5*(1,35+0,65)</p>		10,60000		8,82450
				4,50000		
13	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	23,92450	17,61	421,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,92450		23,92450		

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	242,39193	277,28	67 210,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 224,58547		224,58547		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,68600		23,68600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,49956		9,49956		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,37910*-1		-15,37910		
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 423,91933	1,47	3 563,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 242,39193*10		2 423,91933		
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	15,37910	60,39	928,74
		zpětný násyp pod krajnicí a okolo obrub plocha násypu		8,56020		
		0,11m2/m :				
		0,11*(4,5+4,8+6,1+5+18,62+5,05+7,4+5,5+10,85+10)				
		0,11*(2,59+7,25+9,35+3,65+4,15+3,4+10,7+10,65+10,25)		6,81890		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	242,39193	14,79	3 584,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 242,39193		242,39193		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	4,74500	166,06	787,95
		vsakovací jámy :				
		2*2*0,5		2,00000		
		1,8*1,8*0,5		1,62000		
		1,5*1,5*0,5		1,12500		
19	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	209,71500	4,83	1 012,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 209,71500		209,71500		
20	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	356,19840	18,04	6 425,82
		plocha dle cad :				
		komunkace poměr šd/asf 4,88/3,5=1,39 :		268,95110		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,39				
		sjedzy poměr šd/dl 1,13 : (27,94+13,06+36,21)*1,13		87,24730		
21	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	414,12000	37,55	15 550,21
22	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	209,71500	21,57	4 523,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 209,71500		209,71500		
23	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	209,71500	69,59	14 594,07
		úprava svahů okolo komunikace š 1,5 m :		116,73000		
		1,5*(4,5+4,8+6,1+5+18,62+5,05+7,4+5,5+10,85+10)				
		1,5*(2,59+7,25+9,35+3,65+4,15+3,4+10,7+10,65+10,25)		92,98500		
24	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	209,71500	38,83	8 143,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 209,71500		209,71500		
25	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	209,71500	3,62	759,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 209,71500		209,71500		
26	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	209,71500	4,23	887,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 209,71500		209,71500		
27	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	10,48575	241,55	2 532,83
		zalítí trávníku 5x : 209,715*0,01*5		10,48575		
28	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	10,48575	362,32	3 799,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,48575		10,48575		

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	242,39193	301,93	73 185,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 242,39193		242,39193		
30	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	6,29145	314,01	1 975,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 209,71500*0,03		6,29145		
31	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	31,45725	628,02	19 755,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 209,71500*0,15		31,45725		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				45 776,04
32	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	17,51750	909,55	15 933,04
		vsakovací jáma : 2*2*2		8,00000		
		1,8*1,8*2		6,48000		
		1,5*1,5*1,35		3,03750		
33	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	57,48000	29,15	1 675,54
		vsakovací jáma : 2*2*2+4*2*2		24,00000		
		1,8*1,8*2+4*1,8*2		20,88000		
		1,5*1,5*2+4*1,5*1,35		12,60000		
34	212572121R00	Lože travivodu z kameniva drobného těžného	m3	2,20920	1 515,70	3 348,48
		drenáž : 0,1*0,4*55,23		2,20920		
35	212571121R00	Výplň odvodňov. travivodů kamen. drobným těžným	m3	7,29036	839,53	6 120,48
		drenáž : 0,33*0,4*55,23		7,29036		
36	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	55,23000	26,01	1 436,53
		drenáž : 55,23		55,23000		
37	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	88,36800	24,32	2 149,11
		drenáž : 0,4*4*55,23		88,36800		
38	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	356,19840	19,32	6 881,75
		plocha dle cad :				
		sanace pláně tl 300 mm v případě potřeby :				
		komunkace poměr šd/asf 4,88/3,5=1,39 :		268,95110		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,39				
		sjezdy poměr šd/dl 1,13 : (27,94+13,06+36,21)*1,13		87,24730		
39	28611211R	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil dl. 6 m	m	57,99150	61,59	3 571,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 55,23000*1,05		57,99150		
40	69366053R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/25 250 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	167,72520	27,78	4 659,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 88,36800*1,15		101,62320		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 57,48000*1,15		66,10200		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 033,18
41	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	1,32000	2 310,69	3 050,11
		vjezd 950/1 : 1,32		1,32000		
42	59228480R	Palisáda PADOVA PA - 3/40 - v. 400 x 120 x 165 mm přírodní	kus	11,00000	89,37	983,07
		vjezd 950/1 : 1,32/0,12		11,00000		
Díl: 5		Komunikace				582 112,54
43	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1 031,83210	154,20	159 108,51
		plocha dle cad :				
		komunkace poměr šd/asf 4,2/3,5=1,2 :		232,18800		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,2				

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sanace pláňě tl 300 mm v případě potřeby :				
		komunkace poměr šd/asf 4,88/3,5=1,39 :		537,90220		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,39*2				
		sjezdy poměr šd/dl 1,13 : (27,94+13,06+36,21)*1,13		87,24730		
		sanace pláňě tl 300 mm v případě potřeby :				
		sjezdy poměr šd/dl 1,13 : (27,94+13,06+36,21)*1,13*2		174,49460		
44	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	268,95110	218,57	58 784,64
		plocha dle cad :				
		komunkace poměr šd/asf 4,88/3,5=1,39 :		268,95110		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,39				
45	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	205,09940	337,86	69 294,88
		plocha dle cad :				
		komunkace poměr šd/asf 3,74/3,5=1,06 :		205,09940		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,06				
46	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	77,21000	447,70	34 566,92
		plocha dle cad :				
		sjezdy : (27,94+13,06+36,21)		77,21000		
47	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	4,02000	211,35	849,63
		plocha dle cad : 0,1*(9,26+4,65+15,65+10,64)		4,02000		
48	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	232,18800	25,48	5 916,15
		plocha dle cad :				
		komunkace poměr šd/asf 4,2/3,5=1,2 :		232,18800		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,2				
49	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	205,09940	15,10	3 097,00
		plocha dle cad :				
		komunkace poměr šd/asf 3,74/3,5=1,06 :		205,09940		
		(5,52+50,83+78,57+58,57)*1,06				
50	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	193,49000	347,67	67 270,67
		plocha dle cad :				
		komunkace : (5,52+50,83+78,57+58,57)		193,49000		
51	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	77,21000	240,82	18 593,71
		plocha dle cad :				
		sjezdy : (27,94+13,06+36,21)		77,21000		
52	597092211R00	Žlab odvodňovací ACO V 150 K, dl.1000 mm,A15,B125	kus	10,00000	4 184,66	41 846,60
		liniový žlab : 5+5		10,00000		
53	597092231R00	Čelo kombinované plně, žlab ACO V 150 S	kus	4,00000	387,68	1 550,72
		liniový žlab : 2+2		4,00000		
54	597092253RU3	Krycí rošt ACO Drainlock V 150 S, C 250,dl.500 mm můstkový SW 12 mm, litina	kus	20,00000	768,12	15 362,40
		liniový žlab : 10*2		20,00000		
55	597092294R00	Příplatek ke žlabu V 150 S za únosnost lože D 400	m	10,00000	338,16	3 381,60
		liiový žlab : 10		10,00000		
56	597093411R00	Žlab odvodňovací ACO S 300 K,dl. 1000 mm,D400,E600	kus	3,00000	17 431,39	52 294,17

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		liniový žlab : 3		3,00000		
57	597093425R00	Vpust ACO S 300 K,dl.500 mm,D400,E600,F900	kus	1,00000	10 869,56	10 869,56
58	597093431R00	Čelo kombinované plně, žlab ACO Drain S 300 K	kus	2,00000	1 185,99	2 371,98
		liniový žlab : 2		2,00000		
59	583417003R	Kamenivo drčené frakce 0/32 A Jihomor.kraj	t	7,23600	357,49	2 586,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 4,02000*1,8		7,23600		
60	592451170R	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	81,07050	423,91	34 366,60
		plocha dle cad :				
		sjezdy : (27,94+13,06+36,21)		77,21000		
		Koeficient : 0,05		3,86050		
Díl: 8		Trubní vedení				1 658,23
61	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	5,50000	234,30	1 288,65
		napojení žlabů do vsak jam : 2,5+3		5,50000		
62	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	2,00000	184,79	369,58
		napojení liniového žlabu š 300 mm : 2		2,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				59 555,03
63	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	1 811,59	1 811,59
64	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	241,55	483,10
		B11 : 1		1,00000		
		E13 : 1		1,00000		
65	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 25/30 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	43,73000	440,92	19 281,43
		vjezdy : 4,75+6+5		15,75000		
		2,33+4+3,65		9,98000		
		5+7,5+5,5		18,00000		
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 vč řezání na potřebné segmenty, spárování	m	36,40000	414,20	15 076,88
		4,5+2,6+7,3+4,5+6+4+7,5		36,40000		
67	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	4,00650	3 280,19	13 142,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 36,40000*0,05		1,82000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 43,73000*0,05		2,18650		
68	40445023.AR	Značka doprav.zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 237,92	1 237,92
69	40445161.AR	Značka dopr.dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	935,99	935,99
70	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	1,00000	766,91	766,91
71	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	1,00000	664,25	664,25
72	404459533R	Svorka upínací US-1,pr.60	kus	4,00000	90,58	362,32
		2+2		4,00000		
73	404459540R	Víčko pr. 60	kus	1,00000	30,19	30,19
74	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	12,18000	141,30	1 721,03
		3,5+1,6+6,5		11,60000		
		Koeficient : 0,05		0,58000		
75	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	23,10000	123,19	2 845,69
		7,5+4+6+4,5		22,00000		
		Koeficient : 0,05		1,10000		
76	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	398,55	398,55

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 101	Komunikace
R:	2	Větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	2,00000	398,55	797,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 878,08
78	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	748,86734	10,52	7 878,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				30 110,93
79	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,19000	60,39	132,25
		<i>žlab : 2,19</i>		<i>2,19000</i>		
80	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	1,19000	150,97	179,65
		<i>asf : 1,19</i>		<i>1,19000</i>		
81	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	86,84000	150,97	13 110,23
		<i>drc kam : 86,84</i>		<i>86,84000</i>		
82	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	90,23900	26,51	2 392,24
83	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	90,23900	140,85	12 710,16
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 714,54100	0,46	788,69
85	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	90,23900	8,84	797,71
Celkem						1 041 050,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				368 663,98
1	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	280,00000	188,74	52 847,20
2	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	70,00000	53,45	3 741,50
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	60,00000	36,23	2 173,80
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	84,00000	45,29	3 804,36
5	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	25,00000	184,08	4 602,00
6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	195,00000	144,94	28 263,30
7	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	10,00000	362,80	3 628,00
8	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	10,00000	159,42	1 594,20
9	PC348446578	Svítilno venk. sloupové LED 2179 lm, široká uliční optika, s funkcí konstantní světelný tok	kus	10,00000	10 690,46	106 904,60
10	PC210202077	Svítilno LED na stožár	kus	10,00000	724,64	7 246,40
11	PC21045148664	Elektrovýzbroj stožáru GURO EKM 2035 1D2 včetně dodávky	kus	10,00000	1 752,29	17 522,90
12	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	10,00000	1 721,01	17 210,10
13	PC31672178	Stožár SB4 typ	kus	10,00000	7 845,53	78 455,30
14	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1532	m	50,00000	125,00	6 250,00
15	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	12,00000	785,02	9 420,24
16	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	16,00000	543,48	8 695,68
17	905 003	Demontáž stávajícího zařízení, odvoz a likvidace	h	30,00000	543,48	16 304,40
Díl: M46		Zemní práce				146 342,95
18	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu délka trasy do 500 m	km	0,50000	3 381,64	1 690,82
19	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	133,00000	105,34	14 010,22
20	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	45,00000	155,66	7 004,70
21	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	10,00000	483,09	4 830,90
22	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	133,00000	39,50	5 253,50
23	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	45,00000	48,65	2 189,25
24	PC460100075	Pouzdrový základ 600x600, v.1000	kus	10,00000	2 481,35	24 813,50
25	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	27,00000	301,93	8 152,11
26	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	270,00000	1,68	453,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,00000*10	270,00000	
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,00000	14,79	399,33
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,00000	27,00000	
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	27,00000	301,93	8 152,11
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,00000	27,00000	
29	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	100,00000	39,86	3 986,00
30	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	100,00000	12,68	1 268,00
31	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,50000	3 466,18	1 733,09
32	PC460921186	obetonování chráničky	m	45,00000	306,64	13 798,80

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	8,00000	199,28	1 594,24
34	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	178,00000	106,81	19 012,18
35	460520151U00	Křižovatka žlab+inženýrské sítě	kus	10,00000	1 400,97	14 009,70
36	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	185,00000	3,62	669,70
37	PC38045348131	Chráníčka kabelu ohebná dvouplášťová 63/50, výkop dodávka a montáž	m	60,00000	92,56	5 553,60
38	PC38045348132	Chráníčka kabelu ohebná dvouplášťová 110/90, výkop dodávka a montáž	m	60,00000	129,46	7 767,60

Celkem	515 006,93
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022_57	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
O:	SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				69 444,43
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	54 347,81	54 347,81
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 038,65	6 038,65
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 057,97	9 057,97
Díl: ON		Ostatní náklady				112 922,71
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	42 270,52	42 270,52
		přechodné značení vč PD a inž činnosti : 1		1,00000		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč oplocení staveniště	Soubor	1,00000	905,80	905,80
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 509,66	1 509,66
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	10,00000	2 113,53	21 135,30

statická zatěž zk na zemní pláni a kční vrstvě á100 m :

větev a :

komunikace : 2+2

4,00000

chodník : 1+1

2,00000

sjezdy : 1+1

2,00000

větev b : 1+1

2,00000

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 019,32	3 019,32
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - geometrický plán pro vklad do KN	Soubor	1,00000	42 270,52	42 270,52
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 811,59	1 811,59

Celkem						182 367,14
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání