


PŮDORYS 1. NP



LEGENDA : NOVÝ STAV

NOVÁ PŘÍČKA YTONG tl 100 mm

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÝ ROŠT S VANIČKOU - VPUSŤ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

m.č.	účel místnosti	plocha m ²	podlaha	S.V. (m)	stěna	strop	poznámka
1	CHLAZENÝ SKLAD ZEL.	11,80	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
2	SKLAD	11,80	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
3	HRUBÁ PŘÍP. ZELENINY	14,80	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOVÝ KER.OBKLAĐ V=2000 mm
4	SKLAD CHLAZ. A MRAŽ.	30,20	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOVÝ KER.OBKLAĐ V=2000 mm U DŘEZU
5	SKLAD	7,30	PVC STÁVAJÍCÍ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
6	SKLAD	12,70	PVC STÁVAJÍCÍ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
7	SKLAD	13,30	LAMINO STÁVAJÍCÍ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
8	CHODBA	53,60	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
9	ÚKLIDOVÁ MÍST.	2,50	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOVÝ KER.OBKLAĐ V=2000 mm
10	WC+PŘEDSÍŇ	3,30	DLAŽBA NOVÁ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOVÝ KER.OBKLAĐ V=2000 mm
11	KANCELÁŘ	14,50	NOVÝKOBEREČ	3,25	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	

(X)

REKONSTRUKCE SE TÝKÁ MÍSTNOSTÍ OZNAČENÝCH
POZICÍ -ČÍSLEM V KROUŽKU
SPECIFIKOVANÝCH V TABULCE MÍSTNOSTÍ

NOVÝ STAV

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:				ING. LUBOMÍR CHLEBEK			
INVESTOR:				Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20			
NÁZEV AKCE:				792 01 Bruntál			
ZŠ BRUNTÁL, CHLEBNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ				ČÁST: STAVBA			
				DATUM: 10/2023			
				FORMÁT: A3			
				STUPĚŇ: DPS			
				ZŠ CHLEBNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL			
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:			
PŮDORYS 1. NP				1:100			
NOVÝ STAV				ČÍSLO: D.1.1.3			