

LEGENDA PŘÍPOJŮ ZTI

(A) DŘEZ, MYCÍ STŮL
Přívod SV + TUV ve výšce 550 mm a ukončen rohovým ventilem
Odpad d = 50mm ve výšce cca 400 mm nad podlahou

(N) NEREZOVÁ výlevka kombinovaná s umyvadlem
Přívod SV + TUV ve výšce 650 mm a ukončen rohovým ventilem
Odpad d = 75mm u podlahy

(Q) ÚPRAVNA vody automatická pro gastrozařízení - pol.1.01.07 (1.NP)
Přívod SV ve výšce 600 mm a ukončen pračkovým ventilem
Odvod UP ve výšce 600 mm a ukončen pračkovým ventilem
Odpad d = 40mm ve výšce 400 mm

(R) ŠKRABKA kořenové zeleniny - pol.1.01.05 (1.NP)
2x Přívod SV ve výšce 1200 mm a ukončen pračkovým ventilem

(K) NEREZOVÁ vpusť s protiskluzným roštem
Pro vpusť bude připravena HT trubka
o průměru d = 75-100mm v podlaze (dle umisteni vpusti)

LEGENDA POTRUBÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY A PŘIPOJOVACÍ - HT SYSTÉM NÁVRH

TUKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY A PŘIPOJOVACÍ - HT SYSTÉM NÁVRH

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK BYLO VIZUÁLNĚ OVEŘENO NA STAVBĚ
PO VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTURŮ A ZDIVA PROVÉST OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH TRAS.
STOUPAČKY S OZNAČENÍM 1T A 2T JSOU STÁVAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE JSOU NAPOJENY NA TUKOVOU KANALIZACI - NUTNO PROVĚŘIT.
PRŮRAZY DO STROPU PRO POTRUBÍ PROVÉST V DUTINĚ PANELŮ A MIMO PRŮVLAK

PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. DANA PEIKERTOVÁ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: ZTI	FORMÁT: A3
		DATUM: 11/2023	STUPEŇ: DPS
		ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE PRO 2.NP	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO: D.1.4-03