

LEGENDA ELEKTRO

1. **REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ**
   Dvojzásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.
2. **ZÁSUVKA PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ+drobné spotřebiče**
   Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 300 mm nad podlahou.
3. **ZÁSUVKA PRO VÝDEJNÍ VANU A OHŘEVNÝ VOZÍK NA TALÍŘE**
   Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 650 mm nad podlahou.
4. **KONVEKTOMAT elektrický RETIGO 2011 - 37 kW/400 V - STÁVAJÍCÍ - pol.2.04.02**
   3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx16mm2,
   vývod u podlahy za konvektomatem, volný kabel 2,5m.
5. **KONVEKTOMAT plynový 20xGN1/1 - 0,2 kW/230 V - pol.2.04.01**
   1f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 3Cx1,5mm2,
   vývod u podlahy za konvektomatem, volný kabel 2,5m.
6. **KONVEKTOMAT elektrický RETIGO 10xGN2/1 - 32 kW/400 V - STÁVAJÍCÍ - pol. 2.04.13**
   3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx16mm2,
   vývod u podlahy za konvektomatem, volný kabel 2,5m.
7. **MULTIFUNKČNÍ pánev elektrická - 37 kW/400 V - pol. 2.04.03**
   3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx16mm2,
   vývod z podlahy za pánví, volný kabel 2,5m.
8. **SPORÁK plynový s el. troubou ELECTROLUX XP900 - 6 kW/400 V - STÁVAJÍCÍ - pol. 2.04.05**
   3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx4mm2,
   vývod z podlahy za sporákem, volný kabel 2,5m.
10. **PÁNEV plynová 80 l - příkon plynu 18 kW /230 V - pol. 2.04.08**
    Zásuvka 230 V (pro zapalování) do 1,5 kW ve výšce 300mm nad podlahou.
11. **KOTEL míchací výklopný elektrický 32,6kW/400 V - pol. 2.04.18**
    3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx16mm2,
    vývod z podlahy za kotlem, volný kabel 2,5m.
12. **MYČKA stolního nádobí tunelová - 56,1kW/400 V - pol. 2.01.01**
    3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx25mm2,
    vývod z podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
13. **MYČKA provozního nádobí - 13kW/400 V - pol. 2.03.01**
    3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx6mm2,
    vývod z podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
14. **REZERVNÍ ZÁSUVKA 3F - do 1kW/400V**
    3f ZÁSUVKA ve v= 1400mm nad podlahou
15. **ROBOT RM60H - 3kW/400V - STÁVAJÍCÍ - pol. 2.07.08**
    3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx2,5mm2,
    vývod z podlahy za robotem, volný kabel 2,5m.
16. **KROUHAČ FEUMA 1020 - 2kW/400V - STÁVAJÍCÍ - pol. 2.07.09**
    3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx2,5mm2,
    vývod z podlahy za krouhačem, volný kabel 2,5m.
17. **ŠKRABKA zeleniny - 2kW/400V - STÁVAJÍCÍ - pol. 1.01.05**
    3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx2,5mm2,
    vývod z podlahy za škrabkou, volný kabel 2,5m.

LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO

- **3 fázový vypínač**
- **zásuvka 230 V** — **zásuvka 400 V**
- **drát pro ochranné pospojování**
- **volný kabel 230-400 V 2-2,5 m**

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PŘIVÉST I K NEREZOVÝM VPUSTÍM A DIGESTOŘÍM.
PAMATOVAT NA OBJEDNÁVKOVÝ VÝDEJNÍ SYSTÉM PO ZNOVUPOSTAVENÍ VÝDEJNÍ PŘÍČKY.
PŘIVÉST ELEKTRO TAKÉ PRO PLASTOVÉ ROLETY! (4x - 2x výdej, 1x kancelář, 1x vrácení nádobí)

PROJEKTANT GASTROTECHNOLOGIE: Marek BLÁHA		GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR: Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE: ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE DATUM: 11/2023 ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	FORMÁT: A1 STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU: TECHNOLOGIE - PŘÍPOJE ELEKTRO 2NP	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO: EL–07