

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/11251/24-3

číslo smlouvy zhotovitele: 14-2024

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

KODRLA s.r.o.

Huštěnovice 363

687 03 Huštěnovice

dále jen „zhotovitel“

O osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

tel.:

e-mail:

Mgr. Martin Hamada

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 91 463

255 47 453

CZ00291463. Objednatel není plátcem DPH
v rámci této veřejné zakázky.

Daňové identifikační číslo:

CZ25547453

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 32292

Název veřejné zakázky:

**ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V UHERSKÉM
BRODĚ – ŠD HAVŘICE – NÁSTAVBA UČEBNY A PŘÍSTAVBA ŠATNY**

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/11251/24 ze dne 12.06.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) související s čl. II. odst. 1. a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo z důvodu provedení víceprací při realizaci díla.

Smluvní strany se dohodly dle čl. IV odst. 4 a 5 obchodních podmínek – přílohy č. 1 smlouvy o dílo na změně závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku dodatečných prací, které nemůže provádět jiný zhotovitel, neboť by to znamenalo technické a ekonomické problémy a proto v souladu s § 222 odstavec 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) se mění čl. III odstavec 1 smlouvy o dílo, a to s ohledem na změny závazku a úpravu vyhrazené změny v čl. IV odst. 9 písmeno b) smlouvy o dílo.

Změna závazku je uvedena ve změnovém listě (dále jen „ZL“) č. 3 a v soupisech prací dodávek a služeb k tomuto změnovému listu (ocenění ZL).

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění dodatku č. 3. Rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, které jsou přílohou tohoto dodatku“.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení skutečně provedených prací dle položkových rozpočtů změnového listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	
Vícepráce (provedené práce)	+211 495,26 Kč
<u>Méněpráce (neprovedené práce)</u>	<u>-275 460,59 Kč</u>
Absolutní hodnota změny závazku činí 486 955,85 Kč, tj. 7,51 %	

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona	+235 037,50 Kč
(Změna závazku dle § 222 odst. 9 zákona činí tj. 3,62 %.	

Celková cena díla se mění dle dodatku č.3 takto:

Cena díla dle smlouvy (vč. dodatku č. 2) bez DPH	6.484.342,90 Kč
Rozdíl změny závazku bez DPH	+171 072,17 Kč

Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH	6 655 415,07 Kč
--	------------------------

DPH 21 %	1 397 637,16 Kč
-----------------	------------------------

Celková cena díla dle dodatku č.3 včetně DPH	8 053 052,23 Kč
---	------------------------

(slovy: osm milionů padesát tři tisíc padesát dva korun a dvacet tři halířů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je změnový rozpočet – soupis méněprací a víceprací dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 3.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
79 schůze konaná dne 06.12.2024
č. usnesení č. 1954/R79/24

V Uherském Brodě dne 12.12.2024

Za objednatele:
město Uherský Brod

V Huštěnovicích dne

Za zhotovitele:
KODRLA, s.r.o.

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

Mgr. Martin Hamada, jednatel

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

Stavba:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
---------	---------	--

Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Zhotovitel:	KODRLA s.r.o. Huštěnovice 363 687 03 Huštěnovice	IČO: 25547453 DIČ:
-------------	--	-----------------------

Vypracoval:	KODRLA s.r.o.
Rozpis ceny	Celkem

HSV			123 153,14
PSV			47 919,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			171 072,17

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		171 072,17 CZK
Základní DPH	21 %		35 925,16 CZK
Zaokrouhlení			0,67 CZK

Cena celkem s DPH	206 998,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
A3	Změna stav.prací	0,00	171 072,17	35 925,16	206 997,33	
A	Změna stav.prací - silnoproud, slp	0,00	74 737,75	15 694,93	90 432,68	
B	Změna stav.prací - výmalba mimo sml.	0,00	7 066,65	1 484,00	8 550,65	
C	Změna stav.prací - oprava keram.soklu stávající šatny	0,00	7 639,81	1 604,36	9 244,17	
D	Změna stav.prací - parapety 1.NP	0,00	13 266,73	2 786,01	16 052,74	
E	Změna stav.prací - odvětrání soc.zázemí 2.NP	0,00	43 599,00	9 155,79	52 754,79	
F	Změna stav.prací - VP perforovaný plech, madlo, záslepky schodiště	0,00	27 197,50	5 711,48	32 908,98	
G	Změna stav.prací - kanalizace dle skutečnosti	0,00	14 486,10	3 042,08	17 528,18	
H	Změna stav.prací - ZTI, ÚT	0,00	44 153,78	9 272,29	53 426,07	
I	Změna stav.prací - SDK kce-podhledy, příčky dle skutečnosti	0,00	-63 965,33	-13 432,72	-77 398,05	
K	Změna stav.prací - ostatní VCP, MP k sml.	0,00	2 890,18	606,94	3 497,12	
Celkem za stavbu		0,00	171 072,17	35 925,16	206 998,00	

Popis stavby: 24014_1 - Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce

Popis objektu: A3 - Změna stav.prací

Popis rozpočtu: A - Změna stav.prací - silnoproud, slp

Popis rozpočtu: B - Změna stav.prací - výmalba mimo sml.

Popis rozpočtu: C - Změna stav.prací - oprava keram.soklu stávající šatny

Popis rozpočtu: D - Změna stav.prací - parapety 1.NP

Popis rozpočtu: E - Změna stav.prací - odvětrání soc.zázemí 2.NP

Popis rozpočtu: F - Změna stav.prací - VP perforovaný plech, madlo, záslepky schodiště

Popis rozpočtu: G - Změna stav.prací - kanalizace dle skutečnosti

Popis rozpočtu: H - Změna stav.prací - ZTI, ÚT

Popis rozpočtu: I - Změna stav.prací - SDK kce-podhledy, příčky dle skutečnosti

Popis rozpočtu: K - Změna stav.prací - ostatní VCP, MP k sml.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			294,45	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 747,20	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 949,80	1,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			-6 970,02	-4,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			-67 466,65	-39,4
5	Komunikace	HSV			2 180,44	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 020,28	3,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			862,49	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			1 150,00	0,7
721-c	Demontáž rozvodu ÚT u schodiště	HSV			3 600,00	2,1
721-d	Nový rozvod pro otopné těleso	HSV			35 901,08	21,0
721-e	Oprav plynového kotle	HSV			1 255,00	0,7
721-f	Odpad pro klima jednotku	HSV			3 397,70	2,0
728-01	Odsávání předsíní sociálek 2.NP	HSV			39 499,00	23,1
8	Trubní vedení	HSV			-6 119,64	-3,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-9 047,50	-5,3
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			29 066,90	17,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 406,31	3,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			779,14	0,5
EL-01	Přemístění vypínače a světla fasády 1.NP+výměna svítidel za nové	HSV			9 282,00	5,4
EL-02	Přitažení tlačítka ventilátoru 2.NP	HSV			983,50	0,6
EL-03	Demontáž svítidel schodiště 1.NP, nová kabeláž a svítidla	HSV			8 898,00	5,2

EL-04	Montáž zásuvky 230V a 400V fasády	HSV			1 509,00	0,9
EL-05	Připojení klimatizace	HSV			1 120,00	0,7
EL-06	Osvětlení půdy	HSV			3 475,10	2,0
EL-07	Schodiště	HSV			2 940,00	1,7
EL-08	Montáž ventilátoru skladu, vedle kabinetu	HSV			3 050,75	1,8
EL-09	Zásuvka katedry	HSV			6 182,00	3,6
EL-10	PC zásuvky-družina, kabinet	HSV			8 123,60	4,7
EL-11	Přetažení vypínače průjezdu	HSV			1 143,20	0,7
EL-12	Přetažení, M+D svítidel a vypínače chodby do kotelny	HSV			1 297,60	0,8
EL-13	Elektronický vstupní systém	HSV			25 058,00	14,6
EL-14	Ventilátor	HSV			1 675,00	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			-5 069,82	-3,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 929,96	15,7
725	Zařizovací předměty	PSV			-126,00	-0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			4 930,50	2,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-16 643,66	-9,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 669,93	10,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 551,79	5,0
781	Obklady keramické	PSV			639,30	0,4
783	Nátěry	PSV			2 416,58	1,4
784	Malby	PSV			7 620,45	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 909,41	1,7
Cena celkem					171 072,17	100,0

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce
O:	A3	Změna stav.prací
R:	A	Změna stav.prací - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EL-01 Přemístění vypínače a světla fasády 1.NP+výměna svítidel za nové						9 282,00
1	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	2,00000	24,00	48,00
2	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	20,00000	30,90	618,00
3	M21-01-1	Svítidla LED, dodávka a montáž	ks	4,00000	2 154,00	8 616,00
Díl: EL-02 Přitažení tlačítka ventilátoru 2.NP						983,50
4	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000	30,90	463,50
5	M21-02-1	Tlačítko 1/0, dodávka a montáž	ks	1,00000	520,00	520,00
Díl: EL-03 Demontáž svítidel schodiště 1.NP, nová kabeláž a svítidla						8 898,00
6	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	20,00000	30,90	618,00
7	M21-03-1	Svítidlo LED, dodávka a montáž	ks	4,00000	2 070,00	8 280,00
Díl: EL-04 Montáž zásuvky 230V a 400V fasády						1 509,00
8	M21-04-1	Zásuvka praktik, dodávka a montáž	ks	1,00000	774,00	774,00
9	M21-04-2	Zásuvka 400V, dodávka a montáž	ks	1,00000	735,00	735,00
Díl: EL-05 Připojení klimatizace						1 120,00
10	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	8,00000	140,00	1 120,00
Díl: EL-06 Osvětlení půdy						3 475,10
11	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	39,00000	30,90	1 205,10
12	M21-06-1	Svítidlo LED, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00
13	M21-06-2	Vypínač, dodávka a montáž	ks	2,00000	390,00	780,00
Díl: EL-07 Schodiště						2 940,00
14	M21-07-1	Nadpojování (oprava) kabelů schodiště-nutná úprava	kpl	1,00000	2 940,00	2 940,00
				kabely, spojky - nutná úprava - při vybourání otvoru pro dveře zde vedly kabely : 1	1,00000	
Díl: EL-08 Montáž ventilátoru skladu, vedle kabinetu						3 050,75
15	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	17,50000	30,90	540,75
16	M21-08-1	Ventilátor 100, dodávka a montáž	ks	2,00000	1 255,00	2 510,00
				2.NP 2.14 sklad : 1	1,00000	
				1.NP 1.13 : 1	1,00000	
Díl: EL-09 Zásuvka katedry						6 182,00
17	210010004	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1432	m	7,00000	31,00	217,00
18	210810046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	8,00000	51,50	412,00
19	222280214	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách-montáž	m	43,00000	24,70	1 062,10
20	M21-04-1	Zásuvka praktik, dodávka a montáž	ks	2,00000	774,00	1 548,00
21	M21-09-1	Zásuvka PC, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 043,00	1 043,00
22	M21-2	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
23	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, dodávka	m	43,00000	9,30	399,90
Díl: EL-10 PC zásuvky-družina, kabinet						8 123,60

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce
O:	A3	Změna stav.prací
R:	A	Změna stav.prací - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	210010004	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1432	m	11,00000	31,00	341,00
25	222280214	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách-montáž	m	120,00000	28,40	3 408,00
26	M21-09-1	Zásuvka PC, dodávka a montáž	ks	3,00000	1 043,00	3 129,00
27	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, dodávka	m	120,00000	9,30	1 116,00
28	M-21-2	Krabice KU/S, dodávka a montáž	ks	3,00000	43,20	129,60
Díl: EL-11 Přetažení vypínače průjezdu						1 143,20
29	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	28,00000	30,90	865,20
30	M21-011-1	Vypínač č.6, dodávka a montáž	ks	1,00000	278,00	278,00
Díl: EL-12 Přetažení, M+D svítidel a vypínače chodby do kotelny						1 297,60
31	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	24,00000	30,90	741,60
32	M21-012-1	Vypínač č.6, dodávka a montáž	ks	2,00000	278,00	556,00
Díl: EL-13 Elektronický vstupní systém						25 058,00
33	M21-13-1	Adresovatelná barevná zobrazovací jednotka s pamětí, max 32 uživ.v systému, 7" LCD dotyk.displej povrchová montáž, handsfree, regulace hlasitosti vyzvánění i hovoru	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00
34	M21-13-2	Venkovní dveřní jednotka s fisheye kamerou se 170°C úhlem záběru a čtečkou karet, LED přisvícení tlačítkem zvonku, čtečkou karet pro ovládání relé dveřního zámku	ks	1,00000	7 085,00	7 085,00
35	M21-13-3	Zdroj na DIN lištu s výstupním napětím 24 V DC/1,5 A a se směšovačem napětí a dat pro videotelefony	ks	1,00000	3 699,00	3 699,00
36	M21-13-4	Kabel CC03	bm	60,00000	54,60	3 276,00
37	M21-13-5	Žlab plastový	bm	40,00000	63,70	2 548,00
38	M21-13-6	Programování	kpl	1,00000	1 050,00	1 050,00
Díl: EL-14 Ventilátor						1 675,00
39	EL-14-01	d+m ventilátor sprchy	kpl	1,00000	1 675,00	1 675,00

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	B	Změna stav.prací - výmalba 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				7 066,65
1	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	83,18200	15,00	1 247,73
		stropy :				
		1.13 : 1,98		1,98000		
		1.09 : 5,78		5,78000		
		1.23 : 1,49		1,49000		
		1.08 : 7,20		7,20000		
		1.24 (ve sml.rozpočtu 2x) : -4,07		-4,07000		
		stěny :				
		1.09 : (10,3*3)-(0,8*1,97)-(0,8*1,97)		27,74800		
		1.13 : (11,4*1)		11,40000		
		1.23 : (4,9*1)		4,90000		
		1.08 : (10,8*3)-(0,8*1,97)		30,82400		
		1.24 (ve sml.rozpočtu 2x) : -4,07		-4,07000		
2	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	83,18200	60,00	4 990,92
3	784011211	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 30 mm	m	27,00000	12,00	324,00
4	784011221	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	14,00000	20,00	280,00
5	784011222	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	14,00000	16,00	224,00

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	C	Změna stav.prací - oprava keram.soklu stávající šatny v interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				942,71
1	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických stáv.šatna : 3,5+4,8+3,5+2,95+0,9 1.09 : 1,6+0,9+1,7+0,8+1,6+0,9	m	23,15000	35,10	812,57
				15,65000		
				7,50000		
2	978013211R0X	Odstranění vrstvy lepidla z vnitřních stěn (po otlučení dlaždic soklu)	m2	2,70000	48,20	130,14
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				6 653,74
3	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,15000	m	23,15000	206,00	4 768,90
				23,15000		
4	771479001	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,15000	m	23,15000	20,60	476,89
				23,15000		
5	597623122X	dlažba keramická 300x300 - bílá dle barevnosti stáv.keramické dlažby 23,15*0,10 Koeficient : 0,15	m2	2,66225	500,00	1 331,13
				2,31500		
				0,34725		
6	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,04730	1 624,00	76,82
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43,36
7	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,0206*0,7	t	0,01442	257,00	3,71
				0,01442		
8	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,0206*8	t	0,16480	15,00	2,47
				0,16480		
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,02060	120,00	2,47
10	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,02060	19,00	0,39
11	979990111	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	0,02060	1 500,00	30,90
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02060	166,00	3,42

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce
O:	A3	Změna stav.prací
R:	D	Změna stav.prací - dodávka parapetů 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 340,00
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	21,60000	25,00	540,00
		stávající šatna : 1,2*1,8*2		4,32000		
		stávající herna : 2,4*1,8*4		17,28000		
2	612401291	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	150,00	1 800,00
Díl: 64		Výplně otvorů				8 220,00
3	648991111	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	12,00000	685,00	8 220,00
		Začátek provozního součtu				
		stávající šatna : 1,22+1,19		2,41000		
		stávající herna : 2,38+2,39+2,40+2,40		9,57000		
		Konec provozního součtu				
		12,0		12,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 004,00
4	968096002R0x	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	12,00000	167,00	2 004,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29,18
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,19456	150,00	29,18
Díl: 784		Malby				148,80
6	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	4,80000	31,00	148,80
		4,8*1,0		4,80000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				524,75
7	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11617	257,00	29,86
		0,16596*0,7		0,11617		
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32768	166,00	220,39
		0,16596*8		1,32768		
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16596	120,00	19,92
10	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,16596	19,00	3,15
11	979990181	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,16596	1 500,00	248,94
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,16596	15,00	2,49

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce
O:	A3	Změna stav.prací
R:	E	Změna stav.prací - VZT - odvětrání soc.zázemí 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728-01		Odsávání předsíní sociálek 2.NP				39 499,00
1	728-01-01	d+m TD Silent 800/200, ultra tichý	ks	1,00000	21 640,00	21 640,00
		<i>ve stropě sociálky 2.NP : 1,0</i>		<i>1,00000</i>		
2	728-01-02	MCA 200	ks	1,00000	1 815,00	1 815,00
3	728-01-03	VBM 200	ks	2,00000	211,00	422,00
4	728-01-04	VHO 200	ks	1,00000	998,00	998,00
5	728-01-05	Střešní prostup izolovaný	ks	1,00000	4 730,00	4 730,00
6	728-01-06	Kondenzační jímka D 200	ks	1,00000	937,00	937,00
7	728-01-07	Vyústka 325 x 75	ks	1,00000	378,00	378,00
8	728-01-08	Talířový ventil D 125	ks	2,00000	138,00	276,00
9	728-01-09	Kulaté potrubí pr. 200, 50% tvarovek	kpl	1,00000	5 083,00	5 083,00
10	728-01-10	Elektroinstalace	kpl	1,00000	1 588,00	1 588,00
		<i>dodávka a napojení kabeláže k motoru : 1</i>		<i>1,00000</i>		
11	728-01-11	Izolace k-flex 20mm, AL polepem	m2	2,00000	816,00	1 632,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 100,00
12	728-01	D+M prostupový komínek prům.125mm	ks	1,00000	3 580,00	3 580,00
13	728-02	D+M flexibilní hadice UNI	ks	1,00000	520,00	520,00

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	F	Změna stav.prací - interiérové schodiště - madlo, zásepky schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 029,25
1	767995103	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	28,91700	59,00	1 706,10
		Z3 - zábradlí : 27,54		27,54000		
		dodávka madla na vnitřní schodiště :				
		hmotnost 0,62 kg/m :				
		Koeficient : 0,05		1,37700		
2	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,75542	250,00	188,86
3	767-001	Výrobní dokumentace + zaměření	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
4	767-006	Doplnění zásepky na schodišti - dodávka	ks	31,00000	145,00	4 495,00
5	767-007	Navazování zásepky, vč.přebroušení	hod	16,00000	650,00	10 400,00
6	767-008	Přechodový plech - doplnění 1285x235 mm, d+m	ks	1,00000	3 780,00	3 780,00
		detail prahu u venkovního schodiště : 1		1,00000		
7	767-009	Navazování ploché oc. ke schodišti pro dodatečné uchycení plechů	hod	2,00000	650,00	1 300,00
8	13210332	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (10000); d = 10,0 mm	t	0,02892	22 797,00	659,29
		Z3 - zábradlí : 0,02754		0,02754		
		dodávka madla :				
		hmotnost 0,62 kg/m :				
		Koeficient : 0,05		0,00138		
Díl: 783		Nátěry				2 168,25
9	783122110	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné	m2	12,39000	82,00	1 015,98
		final nátěr viditelných částí schodiště v odstínu RAL1034 :		6,59000		
		6,59				
		nátěr madla zábradlí - odstín RAL 1034 : 14,50*0,4		5,80000		
10	783122111	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, 2x email	m2	12,39000	93,00	1 152,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,39000		12,39000		

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	G	Změna stav.prací - kanalizace venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 747,20
1	279311921	Beton základových zdí prostý třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,44800	3 900,00	1 747,20

podbetonování, vyrovnání před podkládkou zámk.dlažby,
podél žlabu š.hřiště : 14,0*0,4*0,08

0,44800

Díl: 8		Trubní vedení				-6 119,64
2	871313121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	-15,00000	27,60	-414,00
3	877353121	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	-6,00000	139,00	-834,00
4	877353121	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	-1,00000	139,00	-139,00
5	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	-1,00000	74,00	-74,00
6	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	-0,36000	2 824,00	-1 016,64
7	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	-15,00000	28,00	-420,00
8	28611145.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 500,0 mm	kus	-2,00000	110,00	-220,00
9	28611146.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	-2,00000	173,00	-346,00
10	28611148.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	-4,00000	440,00	-1 760,00
11	28651657.A	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	-6,00000	78,00	-468,00
12	28651690.A	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová	kus	-1,00000	55,00	-55,00
13	28656164	odbočka PP; 45,0 °; l = 260 mm; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 160,0 mm; DN2 125 mm	kus	-1,00000	373,00	-373,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28,83
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,19221	150,00	28,83

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				25 429,71
15	721176105	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	701,00	3 505,00

dtto sml.ÚT pol.28 : 5,0

5,00000

16	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	123,60	618,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

dtto sml.ÚT pol.30 : 5,0

5,00000

17	721242111	Lapač sítěných splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nežámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

dtto sml.ASR pol.206 : 4,0

4,00000

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce
O:	A3	Změna stav.prací
R:	G	Změna stav.prací - kanalizace venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	18,00000	13,00	234,00
					18,00000	
					18,00000	
19	998721101	MP_Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	-0,07580	630,00	-47,75
					-0,07580	
					-0,07580	
20	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00
21	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,00000	726,70	726,70
22	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	14,00000	832,00	11 648,00
23	721211402	Vpust' kanalizační DN 100 - nerez s bočním vývodem	kus	1,00000	1 096,00	1 096,00
24	998721101R0x	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,50755	630,00	319,76
25	721-a	Hzs-nezmeritelne stavebni prace (stavebni výpomoc)	h	5,00000	420,00	2 100,00
26	721242111R00	MP_Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nežámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky	kus	-1,00000	1 150,00	-1 150,00
					-1,00000	
					-1,00000	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 600,00
27	3130001R	MP_Pororošt 3x SP1000/500 - 30/3 - 34/38mm, žárově zinkovaný	kus	-3,00000	1 400,00	-4 200,00
					-3,00000	
					-3,00000	
28	3130001R1	MP_Zabudování roštu	kus	-3,00000	800,00	-2 400,00
					-3,00000	
					-3,00000	

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	H	Změna stav.prací - ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721-c		Demontáž rozvodu ÚT u schodiště				3 600,00
1	721-c-1	Demontáž rozvodu potrubí ÚT_u schodiště	nh	6,00000	600,00	3 600,00
Díl: 721-d		Nový rozvod pro otopné těleso				35 901,08
2	733190106	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 <i>dtto sml.ÚT pol.38 : 20,0</i>	m	20,00000	13,30	266,00
				<i>20,00000</i>		
3	734263211	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN EK 20x20, PN10 včetně dodávky materiálu <i>dtto sml.ÚT pol.56 : 1</i>	kus	1,00000	601,00	601,00
				<i>1,00000</i>		
4	735159230	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm	kus	1,00000	620,00	620,00
5	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodu od otopných těles <i>dtto pol 67 ÚT : 1</i>	kus	1,00000	25,80	25,80
				<i>1,00000</i>		
6	767883121	Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 48 - 53 mm, s upínací sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 0,75 kN <i>dtto pol.73 ÚT : 8</i>	ks	8,00000	70,00	560,00
				<i>8,00000</i>		
7	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,12548	1 985,00	2 234,08
8	733113121	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky potrubí plastového	kus	2,00000	185,90	371,80
9	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	5,00000	830,00	4 150,00
10	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	15,00000	1 056,00	15 840,00
11	733224225	Příplatek k potrubí měděného za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	6,00000	497,00	2 982,00
12	734209131	Mtž svorného šroubení	kus	2,00000	47,50	95,00
13	734209132	Mtž tvarovek Cu do DN 50	kus	1,00000	81,30	81,30
14	734291952	Mtž termostatické hlavice	kus	1,00000	17,50	17,50
15	102IVA501172	Termostatická hlavice T 5000 bílá	kus	1,00000	533,00	533,00
16	102VOGF00R2A60	Konzoly pro v.600 VN-COSMOMAT	sada	1,00000	285,00	285,00
17	104CU4243G28X1	Přechodka vnější 28x1 - bronz	kus	1,00000	120,00	120,00
18	104HZP1034	Šroubení svěrné KV 15 15x1/2- pro Cu	kus	2,00000	111,30	222,60
19	CNM22-55100M	Těleso otopné 22-5100M	kus	1,00000	6 896,00	6 896,00
Díl: 721-e		Oprava plynového kotle				1 255,00
20	721-e-1	Oprava plynového kotle	kpl	1,00000	1 255,00	1 255,00
Díl: 721-f		Odpad pro klima jednotku				3 397,70
21	721194105	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	92,70	92,70
22	721-f-1	Uzávěrka záp.vodní podomítková pro odvod kondenzátu, pro klimatizační jednotky DN32-100x100	ks	1,00000	1 355,00	1 355,00
23	721-f-3	Hzs-nezmeritelné stavební práce (stavební výpomoc)	h	2,00000	420,00	840,00
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,50000	444,00	1 110,00

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	I	Změna stav.prací - SDK kce-podhledy, příčky dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				-6 970,02
1	342013129	Příčka SDK tl.100mm,oc.kce,2xopláš, RB+DFRIH 12,5mm	m2	-7,63200	1 861,00	-14 203,15

pol.46 sml ASŘ :

F5 :

2.13-2.14 kabinet/sklad : -(3,15*3-0,9*2,02)

-7,63200

2	342013321	MP_Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek	m2	-7,24500	1 463,00	-10 599,44
---	-----------	--	----	----------	----------	------------

pol.46 sml ASŘ :

2.12-2.03 schodiště : -7,245

-7,24500

3	342263990	VCP_Příplatek k použití druhé vrstvy opláštění na sdk příčkách sádrokart. deskou RB tl. 12,5 mm	m2	51,77200	85,90	4 447,21
4	342091211	VCP_Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	68,20000	59,20	4 037,44
5	342012221RT_	VCP_Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace 50mm	m2	7,63200	1 445,00	11 028,24

2.13-2.14 kabinet/sklad : (3,15*3-0,9*2,02)

7,63200

6	342012321R0_	VCP_Příčka SDK tl. 150mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace 80mm	m2	7,24500	1 283,00	9 295,34
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

2.12-2.03 schodiště : 7,245

7,24500

7	342263990RDx	MP_Odpočet za nepoužití vysokopevnostní desky na sdk příčkách , 1x na obou stranách	m2	-51,77200	212,00	-10 975,66
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

k pol.47 ASŘ sml. : -51,772

-51,77200

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				-67 466,65
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

8	342264514	VCP_Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30, vč. dodávky	kus	1,00000	7 875,00	7 875,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

m.č.2.08 : 1

1,00000

9	342264051	VCP_Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,70000	1 011,00	17 894,70
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

2.13 : 10,50

10,50000

2.14 : 7,20

7,20000

10	342264051	VCP_Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,71000	1 072,00	15 769,12
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

2.05 : 3,14

3,14000

2.06 : 3,20

3,20000

2.07 : 0,68

0,68000

2.08 : 3,09

3,09000

2.09 : 1,19

1,19000

2.10 : 2,10

2,10000

2.11 : 1,31

1,31000

11	714111101	VCP_Montáž akustických obkladových panelů na nosný rošt, s lištovanými spárami	m2	87,75000	513,00	45 015,75
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

herna 2.12 :

plocha, šikminy : (4,5+2,0)*13,50

87,75000

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	I	Změna stav.prací - SDK kce-podhledy, příčky dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	714211111RT2R	MP_Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, včetně dodávky akustického panelu tl. 12,5mm, akustické izolace 50mm a akustické závěsy	m2	-178,00000	1 240,00	-220 720,00

pol.36 ASŘ sml :

podhled 2.NP : -178

-178,00000

13	59593007	VCP_Podhled akustický Rigiton black Activ Air 125x1200x2000 hr.SK, dodávka	m2	96,52500	691,00	66 698,78
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

87,75

87,75000

Koeficient : 0,1

8,77500

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádkokartonovými deskami	29 066,90
-----------------	--	------------------

14	342267111	VCP_Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,90000	1 221,00	8 424,90
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

kastl sociálky 0,20x0,20 : 3,10

3,10000

kastl průjezd 1,0x0,40 : 3,80

3,80000

15	342267112	VCP_Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	8,80000	1 606,00	14 132,80
----	-----------	--	---	---------	----------	-----------

Z9 :

sdk kastl Z9 0,40x0,45x0,40 : 4,20

4,20000

sdk kastl Z9 0,25x0,30x0,60 : 4,60

4,60000

16	342267112R0x	VCP_Příplatek k obkladu trámu sádkok. třístranný za rozměr větší než 0,5 m	m	4,60000	212,00	975,20
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

17	342267112R0y	VCP_Příplatek k obkladu trámu sádkok.dvoustranný za rozměr větší než 0,5 m	m	3,80000	270,00	1 026,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

18	954-001	VCP_SDK výdřeva pro osazení zař.předmětů do sdk příček	ks	11,00000	339,00	3 729,00
----	---------	--	----	----------	--------	----------

2.05, 2.06 (radiátor, umyvadlo, madlo) : 5

5,00000

2.08, 2.09 (radiátor, umyvadlo, pisoár) : 3

3,00000

2.10, 2.11 (radiátor, umyvadlo) : 2

2,00000

2.12 (radiátor) : 1

1,00000

19	954-002	VCP_Příplatek za zpevnění profilem UA100 sdk kastlu, pro zpětnou montáž dřev.stěny s dveřma	kpl	1,00000	779,00	779,00
----	---------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	366,78
----------------	--------------------------------	---------------

20	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,44521	150,00	366,78
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné	-18 962,34
-----------------	------------------------	-------------------

21	713111121	MP_Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	-38,02000	96,00	-3 649,92
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

pol.192 ASŘ sml. : -38,02

-38,02000

odpočet m.č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10,

2.11 :

22	631509214	MP_deska izolační akustická; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; kašírování netkaná skelná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,350 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-39,92100	381,00	-15 209,90
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

-38,02

-38,02000

Koeficient : 0,05

-1,90100

23	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,08003	1 281,00	-102,52
----	-----------	--	---	----------	----------	---------

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	K	Změna stav.prací - ostatní více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				294,45
1	113106231	VCP_Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze zámkové dlažky, kladených, do lože z kameniva	m2	7,55000	39,00	294,45

pol.1 bour.práce sml. :

zpevn.plochy v místě schodiště-pro předláždění plochy do spádu :

MP dle sml : -1,8*6

-10,80000

skutečnost : ((0,9+2)/2)*10

14,50000

vstup průjezd před nově osaz.dveřní stěnou : 3,85*1,0

3,85000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 949,80
2	311271186	VCP_Zdivo nosné z tvárnice porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm charakteristická pevnost v tlaku, fk = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K	m2	3,01000	980,00	2 949,80

pol.33 ASŘ sml. :

dozdívky po 2.ocel.sloupek, šatna m.č.1.27 : 1,0*2,7

2,70000

dozdívky pro posun dveřního otvoru m.č.2.08 : 0,1*3,1

0,31000

Díl: 5		Komunikace				2 180,44
3	564801111	VCP_Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	7,55000	52,80	398,64
4	596215021	VCP_Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,55000	236,00	1 781,80

pol.62 ASŘ sml. :

zpevněné plochy v místě schodiště, předláždění plochy do spádu : 3,7

3,70000

vstup průjezd před nově osaz.dveřní stěnou, vyspádování : 3,85*1,0

3,85000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 680,28
5	602011141	VCP_Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	5,40000	90,00	486,00

pol.72 ASŘ sml. :

dozdívky po 2.ocel.sloupek, šatna m.č.1.27 : 1,0*2,7*2

5,40000

6	602015202	VCP_Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,	m2	5,40000	40,00	216,00
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

pol.70 ASŘ sml. :

dozdívky po 2.ocel.sloupek, šatna m.č.1.27 : 1,0*2,7*2

5,40000

7	602015216	VCP_Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, s vyšším podílem vápna, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	5,40000	269,00	1 452,60
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

pol.71 ASŘ sml. :

dozdívky po 2.ocel.sloupek, šatna m.č.1.27 : 1,0*2,7*2

5,40000

8	612403387	VCP_Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	2,90000	200,00	580,00
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

zapravení po novém rozvodu ÚT : 2,9

2,90000

9	612425931	VCP_Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,67500	1 081,00	729,68
---	-----------	--	----	---------	----------	--------

1,0*2,7*0,25

0,67500

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	K	Změna stav.prací - ostatní více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	970031130	VCP_Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm odvětrání skladu 2.14 : 0,30	m	0,30000	3 370,00	1 011,00
23	96-001	VCP-Příplatek za bourání čistící zóny	ks	1,00000	290,00	290,00
24	967041112x	VCP_Přisekání rovných ostění š.do 250 mm přisekání ostění pův otvoru dveří pro posun dveřního otvoru m.č.2.08 : 3,10	m	3,10000	661,00	2 049,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				354,35
25	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,36230	150,00	354,35
Díl: 713		Izolace tepelné				13 892,52
26	713121111	VCP_Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálů pol.201 ASŘ sml. : dorovnání výšek podlah 2.NP polystyrenem EPS 150S : 120,55454	m2	120,55454	35,00	4 219,41
27	28375705R	VCP_deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 pol.199 ASŘ sml. : EPS 2.NP : 120,55*0,02 Koeficient : 0,05	m3	2,53155	3 789,00	9 592,04
28	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,06329	1 281,00	81,07
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 500,25
29	721176213	VCP_Potrubií KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm, vč.d+m větrací mřížky odvětrání sprch.koutu 1.NP do půdního prostoru : 1,0	m	1,00000	1 499,00	1 499,00
30	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00198	630,00	1,25
Díl: 725		Zařizovací předměty				-126,00
31	725014141	MP_Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm pol.69 ZTI sml. : -1	soubor	-1,00000	6 314,00	-6 314,00
32	725017153	MP_Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm pol.57 ZTI sml. : -1	soubor	-1,00000	5 607,00	-5 607,00
33	725014141R0x	VCP_Handicap wc kombi zvýšený sedák, zadní odpad, bílá	soubor	1,00000	6 990,00	6 990,00
34	725017153R0x	VCP_Umyvadlo bezbariérové invalidní, bílé, šířka 550 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	4 805,00	4 805,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				830,50
35	728415112	VCP_Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 odvětrání skladu m.č.2.14 : 1	kus	1,00000	437,00	437,00
36	42972800	VCP_Mřížka čtyřhranná KMM 125 x 125 mm TP.20 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000	kus	1,00000	393,50	393,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-16 643,66
37	766624063	MP_Montáž střešních oken lamelových žaluzií pol.246 ASŘ sml. : -3	kus	-3,00000	756,00	-2 268,00
38	766624064	MP_Montáž střešních oken zastíňujících rolet pol.249 ASŘ sml. : -3	kus	-3,00000	787,50	-2 362,50

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havřice
O:	A3	Změna stav.prací
R:	K	Změna stav.prací - ostatní více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	61140574	MP_žaluzie vnitřní hliník; horizontální; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; lamely š=35 mm; ovládání spodní lištou a jezdcem	kus	-3,00000	2 635,50	-7 906,50
		pol.247 ASŘ sml. : -3		-3,00000		
40	61140583.B	MP_markýza vnější sklolaminát; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; ovládání ručně	kus	-3,00000	1 365,00	-4 095,00
		pol.250 ASŘ sml. : -3		-3,00000		
41	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00870	1 340,00	-11,66
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				240,68
42	767911130RTx	VCP_Úprava oplocení z pletiva doplnění napínacího drátu	m	2,50000	95,90	239,75
		plot od souseda : 2,5		2,50000		
43	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00370	250,00	0,93
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 898,05
44	771101101	VCP_Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,50000	10,30	15,45
		pol.300 ASŘ sml. : doplnění ker.dlažby ve stáv.šatně (m.č.1.02) : 1,5*1,0		1,50000		
45	771101210	VCP_Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,50000	36,00	54,00
		pol.303 ASŘ sml. : doplnění ker.dlažby ve stáv.šatně (m.č.1.02) : 1,5*1,0		1,50000		
46	771575109	VCP_Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,50000	535,60	803,40
		pol.301 ASŘ sml. : doplnění ker.dlažby ve stáv.šatně (m.č.1.02) : 1,5*1,0		1,50000		
47	771579793	VCP_Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,50000	20,60	30,90
		pol.302 ASŘ sml. : doplnění ker.dlažby ve stáv.šatně (m.č.1.02) : 1,5*1,0		1,50000		
48	771589791	VCP_Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,50000	82,70	124,05
49	597623122	VCP_dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	1,72500	473,80	817,31
		pol.292 ASŘ sml. : doplnění ker.dlažby ve stáv.šatně (m.č.1.02) : 1,5*1,0		1,50000		
		Koeficient : 0,15		0,22500		
50	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,03260	1 624,00	52,94
Díl: 781		Obklady keramické				639,30
51	781675114	VCP_Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m	1,80000	274,00	493,20
52	597813600	VCP_obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	0,43200	299,00	129,17
		pol.319 ASŘ sml. : 1,8*0,2		0,36000		

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 3

S:	24014_1	Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - ŠD Havříce
O:	A3	Změna stav.prací
R:	K	Změna stav.prací - ostatní více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koefficient : 0,20		0,07200		
53	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,00702	2 412,00	16,93
Díl: 783		Nátěry				248,33
54	783122110	VCP_Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné	m2	1,41900	82,00	116,36
		nátěr obnaženého ocel.sloupku u proskl.dveří C01-m.č.1.14 kotelna : 2,15*0,2*3*1,1		1,41900		
55	783122111	VCP_Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, 2x email	m2	1,41900	93,00	131,97
		nátěr obnaženého ocel.sloupku u proskl.dveří C01-m.č.1.14 kotelna : 2,15*0,2*3*1,1		1,41900		
Díl: 784		Malby				405,00
56	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	5,40000	15,00	81,00
57	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	5,40000	60,00	324,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 341,30
58	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,36020	257,00	349,57
		1,94315*0,7		1,36021		
59	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,94315	166,00	322,56
60	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,54520	15,00	233,18
		1,94315*8		15,54520		
61	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,94315	19,00	36,92
62	979990105	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1,94315	600,00	1 165,89
63	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,94315	120,00	233,18