

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-022-009  
Stavba: CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP A - 2 ks (2.np + 3.np)

KSO:  
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:  
Datum: 26.2.2024

Zadavatel:  
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113  
DIČ:

Uchazeč:  
SATIM CZ s.r.o.

IČ: 29199433  
DIČ: CZ29199433

Projektant:  
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871  
DIČ:

Zpracovatel:  
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 158 829,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	158 829,00	19 059,00

**Cena s DPH v CZK 177 888,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-022-009

**Stavba:** CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP A - 2 ks (2.np + 3.np)

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 26.2.2024

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: SATIM CZ s.r.o.

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>158 829,00</b>	<b>177 888,00</b>
DN-022-009	CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONU - TYP A - 2 ks (2.np + 3.np)	158 829,00	177 888,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

## CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP A - 2 ks (2.np + 3.np)

KSO:  
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:  
Datum: 26.2.2024

Zadavatel:  
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113  
DIČ:

Uchazeč:  
SATIM CZ s.r.o.

IČ: 29199433  
DIČ: CZ29199433

Projektant:  
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871  
DIČ:

Zpracovatel:  
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**158 829,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	158 829,00	12,00%	19 059,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**177 888,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP A - 2 ks (2.np + 3.np)

Místo: Bystřice pod Hostýnem  
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem  
Uchazeč: SATIM CZ s.r.o.

Datum: 26.2.2024  
Projektant: dnprojekce s.r.o.  
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady ze soupisu prací

**158 829,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	61 377,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 503,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 411,00
997 - Přesun sutě	6 928,00
998 - Přesun hmot	535,00
PSV - Práce a dodávky PSV	91 952,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 853,00
764 - Konstrukce klempířské	11 974,00
771 - Podlahy z dlaždic	38 567,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 558,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## CPS ZAHRADA - OPRAVA BALKONŮ - TYP A - 2 ks (2.np + 3.np)

Místo: Bystřice pod Hostýnem  
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem  
Uchazeč: SATIM CZ s.r.o.

Datum: 26.2.2024  
Projektant: dnprojekce s.r.o.  
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**158 829,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 61 377,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 503,00

1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	1,440	75,00	108,00
	VV		podhled				
	VV		7,2/100*10*2		1,440		
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,440	480,00	691,00
3	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	1,440	95,00	137,00
4	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	1,440	550,00	792,00
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	5,046	85,00	429,00
	VV		stěna balkonu 2.np				
	VV		(3,6*2,65-1,2*1,5-1,2*2,4)/100*10		0,486		
	VV		čela				
	VV		7,6*0,3*2		4,560		
	VV		Součet		5,046		
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,046	450,00	2 271,00
7	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	5,046	85,00	429,00
8	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	5,046	500,00	2 523,00
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,360	80,00	749,00
	VV		1,2*1,5*2		3,600		
	VV		1,2*2,4*2		5,760		
	VV		Součet		9,360		
10	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	6,486	50,00	324,00
	VV		1,44		1,440		
	VV		5,046		5,046		
	VV		Součet		6,486		
11	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	1,000	550,00	550,00
	VV		vyplnění trhlin PU tmelem				
	VV		1		1,000		
12	M	24633003	tmel PUR bílý	litr	1,000	500,00	500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 411,00
13	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	77,080	150,00	11 562,00
	VV		(2,9+3,6+2,9)*8,2		77,080		
14	K	941112111	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 156,200	5,00	5 781,00
	VV		77,080*15		1 156,200		
15	K	941118111	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	77,080	95,00	7 323,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,400	200,00	2 880,00
	VV		3,6*2*2		14,400		
17	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	15,000	300,00	4 500,00
	VV		7,5*2		15,000		
18	K	978035121	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu do 10%	m2	6,300	45,00	284,00
	VV		podhled				
	VV		7,2/100*10*2		1,440		
	VV		stěna balkonu 2.np				
	VV		3,6*2,65-1,2*1,5-1,2*2,4		4,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,300</b>		
19	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,560	100,00	456,00
	VV		<b>čela</b>				
	VV		7,6*0,3*2		4,560		
20	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	15,000	200,00	3 000,00
21	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	15,00	225,00
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,000	95,00	1 425,00
23	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	15,000	450,00	6 750,00
24	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	15,00	225,00
	D	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>6 928,00</b>
25	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,951	500,00	976,00
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,951	500,00	976,00
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,902	25,00	98,00
	VV		1,951*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,902		
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,951	2 500,00	4 878,00
	D	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>535,00</b>
29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,107	5 000,00	535,00
	D	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>91 952,00</b>
	D	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>14 853,00</b>
30	K	711191201	Provedení izolace hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	15,000	330,00	4 950,00
	VV		7,5*2		15,000		
31	M	<a href="#">2360103601</a>	<a href="#">Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastc A+B 16 kg</a>	kg	33,000	125,00	4 125,00
	VV		15*2,2		33,000		
32	M	<a href="#">711-01</a>	<a href="#">Síťovina ze skelných vláken MAPEI MAPENET 150 (50 x 1 m)</a>	m2	17,250	85,00	1 466,00
	VV		15*1,15		17,250		
33	K	711192201	Provedení izolace hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	0,610	320,00	195,00
	VV		3,05*0,1*2		0,610		
34	M	<a href="#">2360103601</a>	<a href="#">Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastc A+B 16 kg</a>	kg	1,342	145,00	195,00
	VV		0,61*2,2		1,342		
35	M	<a href="#">711-02</a>	<a href="#">Síťovina ze skelných vláken MAPEI MAPENET 150 (50 x 1 m)</a>	m2	0,702	85,00	60,00
	VV		0,61*1,15		0,702		
36	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	6,100	200,00	1 220,00
	VV		3,05*2		6,100		
37	M	<a href="#">24771221</a>	<a href="#">páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm</a>	m	6,405	55,00	352,00
	VV		6,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,405		
38	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		2*2		4,000		
39	M	<a href="#">59054004</a>	<a href="#">páska pružná těsnící hydroizolační-roh</a>	kus	4,000	150,00	600,00
40	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	138,000	5,00	690,00
	D	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>11 974,00</b>
41	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	15,200	100,00	1 520,00
	VV		7,6*2		15,200		
42	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš do 200 mm (barva grafitová)	m	15,200	680,00	10 336,00
	VV		7,6*2		15,200		
43	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	118,000	1,00	118,00
	D	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>38 567,00</b>
44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,610	15,00	234,00
	VV		7,5*2		15,000		
	VV		6,1*0,1		0,610		
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,610</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,610	65,00	1 015,00
46	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	6,100	55,00	336,00
	VV		3,05*2		6,100		
47	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	6,100	200,00	1 220,00
48	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,671	890,00	597,00
	VV		6,1*0,1*1,1		0,671		
49	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,000	100,00	1 500,00
	VV		7,5*2		15,000		
50	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,000	990,00	14 850,00
	VV		7,5*2		15,000		
51	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	16,500	890,00	14 685,00
	VV		15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,500		
52	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,300	85,00	1 811,00
	VV		3,05*2		6,100		
	VV		7,6*2		15,200		
	VV		Součet		21,300		
53	K	771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	6,100	85,00	519,00
	VV		3,05*2		6,100		
54	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	360,000	5,00	1 800,00
<b>D</b>	<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>26 558,00</b>
55	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	16,720	100,00	1 672,00
	VV		zábradlí				
	VV		(2+3,6+2)*1,1*2		16,720		
56	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,720	100,00	1 672,00
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,720	150,00	2 508,00
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,720	200,00	3 344,00
59	K	783801231.01	Očištění 1x nátěrem odstraňovačem uhličitánových výkvětů a okartáčováním omítek členitostí 1 a 2	m2	0,486	100,00	49,00
	VV		stěna balkonu 2.np - 10%				
	VV		(3,6*2,65-1,2*1,5-1,2*2,4)*0,1		0,486		
60	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	38,052	120,00	4 566,00
	VV		3,6*6,77		24,372		
	VV		7,2*2		14,400		
	VV		7,6*0,3*2		4,560		
	VV		-1,2*1,5*2		-3,600		
	VV		-1,2*2,4*2		-5,760		
	VV		(1,2+1,5*2)*0,2*2		1,680		
	VV		(1,2+2,4*2)*0,2*2		2,400		
	VV		Součet		38,052		
61	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	38,052	85,00	3 234,00
62	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	38,052	250,00	9 513,00
<b>D</b>	<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>5 500,00</b>
<b>D</b>	<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 500,00</b>
63	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	5 500,00	5 500,00