

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis prací

Zakázka: **Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině**

Místo **Bystřice pod Hostýnem, m. č. Sovadina**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**

IČ: **00287113**

Masarykovo nám. 137

DIČ: **CZ00287113**

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: **48035599**

Pražská tř. 495/58

DIČ: **CZ48035599**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			113 225,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 225,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 225,00 CZK
Základní DPH	21 %	23 777,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

137 002,25 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Projektová dokumentace pro společné povolení řeší stavební úpravy stávajících zpevněných ploch místní komunikace v délce cca 109 m, okapového chodníku a sjezdů a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami v intravilánu místní části Sovadina města Bystřice pod Hostýnem. Nejedná se o prodloužení komunikace ale pouze o opravu stávající vozovky ve stávající délce a šířce.

Řešené zpevněné plochy zajišťují zpřístupnění stávající lokality pro bydlení současně pro motorovou dopravu i pro pěší přístup. Zároveň slouží pro vozidla zajišťující odvoz komunálního odpadu, případně požární či zdravotní zásah. Jedná se o trvalou stavbu dopravní infrastruktury.

Součástí stavby je i řešení sjezdů k soukromým pozemkům, garážím případně do zahrad přilehlé domovní zástavby po hranici pozemku nebo stávajícího oplocení a domovní zástavby.

Směrové řešení komunikace a chodníku vychází ze stávajících tras zpevněných ploch v zastavěném území místní části Sovadina. Vozovka místní komunikace je dle ČSN 73 6110 navržena s obslužnou a zpřístupňující funkcí jako jednopruhová s obousměrným provozem s šířkou jízdního pruhu min. 3,0 m s krytem z asfaltobetonu.

Niveleta vozovky místní komunikace a výška okolních zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové napojení na okolní zpevněné plochy. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy, stavební objekty a sjezdy.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			113 225,00
Cena celkem					113 225,00

Soupis prací

S:	Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině
O:	Bystřice pod Hostýnem, m. č. Sovadina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
Díl:	8	Trubní vedení				113 225,00
43	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 300 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m Hloubení rýh zapažených, šířky do 300 cm, hloubky 2 m, v horně 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 0 - 32 mm, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. Včetně odstranění stávající kanalizace. výměna stávající kanalizace:115	m	115,00000	425,00	48 875,00
45	831350114RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horně 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 0 - 32 mm, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. obnova kanalizace:130	m	130,00000	495,00	64 350,00
Celkem						113 225,00

Změna tuhosti na SN8 z SN4

a dimenze u splaškové kanalizace DN200 na DN250 kana

Poznámky uchazeče k zadání

