

VÝKAZ VÝMĚR

ELPRO <		SPOL. S R.O.	Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384 660	
Vypracoval: Varsamis Pavel		Obec: Kyjov		Kraj: Jihomoravský
Investor: Město Kyjov , Masarykovo náměstí 30/1 , 697 01 Kyjov				
Stavba: SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ – KYJOV S0.04 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE			Počet A4	5
			Datum	10/2021
			Stupeň	DPS
			Zak. čís.	17–11–65
Obsah: VÝKAZ VÝMĚR			Arch. čís.	765–007
				7.

ELPRO s.r.o.

Nádražní 841, 696 81 Bzenec, tel./fax 518 384660

Zakázka číslo: 765_17-11-65_2 název: Sběrný dvůr odpadů Kyjov SO.04 - Venkovní osvětlení, Elektroinstalace
--

VÝKAZ VÝMĚR

Vypracoval: Pavel Varsamis
Dne: 05.05.2022

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2		84,00 ks	
2	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2		68,00 ks	
3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2		80,00 ks	
4	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2		48,00 ks	
5	ucpávka kab.vč.ukonč.kab.a zapoj.do 4žil,s=do 1mm2		18,00 ks	
6	pojistka vložka do 6A vč. doteku		14,00 ks	
7	hl. ochr. přípojnice		1,00 ks	
8	sítidlo LED 49W		7,00 ks	
9	stožár ocelový do délky 12m		7,00 ks	
10	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg		7,00 ks	
11	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (průběžná)		14,00 ks	
12	nátěr zemnicího drátu na povrchu 1x		8,00 m	
13	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm		360,00 m	
14	svorka hromosvodová SP		10,00 ks	
15	svorka hromosvodová SS		15,00 ks	
16	CYY 10 mm2 zelenožlutý		15,00 m	
17	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V		185,00 m	
18	CYKY 2Ax1.5 mm2 750V		10,00 m	
19	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V		95,00 m	
20	CYKY 3Cx4 mm2 750V		315,00 m	
21	CYKY 4Bx10 mm2 750V		315,00 m	
22	CYKY 5Cx2.5 mm2 750V		25,00 m	
23	CYKY 5Cx6 mm2 750V		105,00 m	
24	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)		38,00 ks	

Celkem za ceník:

C46M - Zemní práce

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	vytyč.trati kab.vedení podél silnice		0,31 km	
2	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění		1,00 m3	
3	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 250x1500mm		7,00 ks	
4	uložení zeminy na skládku		22,50 m3	
5	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3		310,00 m	
6	strojní záhrn rýh ve volném terénu		310,00 m3	
7	hutnění zeminy vrstvy 20cm		30,00 m3	
8	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm bez zakrytí		310,00 m	
9	fólie výstražná z PVC šířky 33cm		310,00 m	
10	kabel.prostup z polyprop.roury do DN63		30,00 m	

Celkem za ceník:

Výchozí revize elektro

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.		1,00 objem	

Celkem za ceník:

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	suspenze pro nátěr spojů v zemi		8,00 ks	
2	hl. ochr. Svorkovnice		1,00 ks	
3	pojistkový dotyk 6A		14,00 ks	
4	pojistková vložka E33/6A		14,00 ks	

5 svítidlo LED, 49W	7,00 ks
6 stožár ocelový l=9,0m	7,00 ks
7 výložník ocelový l=1,0m	7,00 ks
8 stožárová svorkovnice, 1xE27	14,00 ks
9 FeZn R=10mm	360,00 m
10 svorka připojovací SP	10,00 ks
11 spojovací svorka SS	15,00 ks
12 CYY 10mm2 zelenožlutý	15,00 m
13 CYKY 3Cx1.5mm2	185,00 m
14 CYKY 2Ax1.5mm2	10,00 m
15 CYKY 3Cx2.5mm2	95,00 m
16 CYKY 3Cx4mm2	315,00 m
17 CYKY 4Bx10mm2	315,00 m
18 CYKY 5Cx2.5mm2	25,00 m
19 CYKY 5Cx6mm2	105,00 m
20 označovací štítek na kabel	38,00 ks
21 kopaný písek	24,35 m3
22 fólie z polyetylenu šíře 330mm	310,00 kg
23 polyprop.roura do průměru DN63	30,00 m
24 betonová směs	19,00 m3

Celkem za materiály:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Rozvaděč R1		1,00 ks	
2	Zásuvková skřín MX1		1,00 ks	

Celkem za dodávky:

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	
3 Podružný materiál	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	
7 Podíl přidružených výkonů z C46M	
8 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	
9 Podružný materiál	
10 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	
11 Přesun dodávek	
CELKEM URN	
B. HZS	
CELKEM HZS	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
12 Dodávka zařízení (specifikace)	
13 Doprava dodávek	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
14 GZS z C21M a navázaného materiálu	
CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM	

Náklady celkem [Kč] :