


"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	IGOR MALÉŘ			
PROJEKTANT	ING. JAKUB ZEMÁNEK			
SCHVÁLIL	ING. ROMAN LISNÍK			
KONTROLOVAL	BARBORA KOHOTOVÁ			
INVESTOR	AL INVEST Břidličná, a.s.			DATUM 05/2024
MÍSTO STAVBY	BŘIDLIČNÁ			ÚČEL BOURACÍ PRÁCE
STAVBA	ALFAGEN - Příprava území - Demolice			Č.ZAK. 11542-010-000
DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA				ARCHIVNÍ ČÍSLO
				HP4-7-51770
				VYHOTOVENÍ POČET A4 23
VÝKAZ VÝMĚR				POČET ČÍSLO POŘADOVÉ Č.
				1 16

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 11542-010-000_rev.1 **ALFAGEN - Příprava území - Demolice**

Zadavatel **AL INVEST Břidličná, a.s.** IČO: **27376184**
Bruntálská 167 DIČ: **CZ27376184**
79351 Břidličná-Břidličná

Projektant: **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.** IČO: **45193584**
28. října 1495 DIČ: **CZ45193584**
73801 Frýdek-Místek-Místek

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zpracován v databázi RTS Brno a.s. aktuální cenové úrovně RTS 24/ I.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **17.6.2024**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	
VaON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stavební objekt				0,00		
D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	
01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	
02_Kotelna_Demolice	Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	
03_Uhelna_Demolice	Demolice uhelny - Rozpočet a výkaz výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	
04_Komín_Demolice	Demolice komínu - Rozpočet a výkaz výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 11542-010-000_rev.1 - ALFAGEN - Příprava území - Demolice

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VaON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: D1 - DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN

Popis rozpočtu: 01_Spalovna_Demolice - Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

Popis rozpočtu: 02_Kotelna_Demolice - Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr

Popis rozpočtu: 03_Uhelna_Demolice - Demolice uhelny - Rozpočet a výkaz výměr

Popis rozpočtu: 04_Komín_Demolice - Demolice komínu - Rozpočet a výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
98	Demolice	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : 20,00	m2	20,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
2	131100010RAD	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny-řezy Arch.č.HP4-2-102079" : hloubení pod podlahou, ocel.hala spalovny s vyzdívkami : (36,80*12,70)*0,60 hloubení pod podlahou, 2 podlažní zděný přístavek výšky 10m : (10,50*6,00)*0,70 hloubení pod podlahou, 1 podlažní přístavek výšky 5m : (17,50*3,50)*0,70 hloubení pod podlahou, 1 podlažní přístavek výšky 5m : (12,00*5,00)*0,70 hloubení pod podlahou, přístavky výšky 5,0m (pohled jižní) : (5,50*6,50)*0,70+(8,50*6,00)*0,70+(4,50*5,40)*0,70 1 podlažní zděný přístavek výšky 4,5m : (12,50*4,00)*0,70	m3	522,12600		0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
3	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,9" : zásyp podzemích kanálů, prostor, apod., předpoklad : 50,00	m3	50,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	522,12600		0,00	800-1	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
5	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize Kontrolní prohlídka bouraných objektů (výskyt nebezp.odpadu a upřesnění bezp.opatření) včetně odpojení objektu od veškerých sítí a připojek dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330, předpoklad : 40	h	40,00000		0,00	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79" : stáv.základové patky, pásy a kce bourané na úroveň -1,000, předpoklad : 350,00	m3	350,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
7	962081141R00	Bourání zdíva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	12,60000		0,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.sklobetony (zděný přístavek) viz pohled severní : 3*0,70*2,30+3*0,70*3,70		12,60000				
8	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : atypické odvětrávací střešní světlíky : 52,50 hala spalovny (pohled jižní) : 10*5,00*1,50 hala spalovny (pohled jižní) : 7*5,00*1,50	m2	180,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
9	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.dveře : 6*0,80*2,00+1*0,60*2,00	m2	10,80000		0,00	801-3	RTS 24/ I
10	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.dveře : 1,45*2,00+1,80*2,00+1,20*2,00	m2	8,90000		0,00	801-3	RTS 24/ I
11	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.vrata 2,4x2,4 m : 2,40*2,40 stáv.vrata 4x4 m : 4,00*4,00	m2	21,76000		0,00	801-3	RTS 24/ I
12	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.plast.okno (viz pohled východní) : 0,90*0,90 stáv.plast.okno (viz pohled jižní) : 0,90*0,90*2	m2	2,43000		0,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.plast.okno (viz pohled východní) : 1,50*1,50 stáv.plast.okno (viz pohled severní) : 1,80*1,50*2*2+1,80*1,75*2	m2	19,35000		0,00	801-3	RTS 24/ I
					2,25000			
					17,10000			
14	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : atypické odvětrávací střešní světlíky : 52,50 hala spalovny (pohled jižní) : 10*5,00*1,50 hala spalovny (pohled jižní) : 7*5,00*1,50	m2	180,00000		0,00	800-787	RTS 24/ I
					52,50000			
					75,00000			
					52,50000			
15	968072560R00	Vybourání stávajících rolovacích vrat plochy nad 5 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : stáv.rolovací vrata 4,0x6,6m : 2*4,00*6,60 stáv.rolovací vrata 1,0x1,25m : 2*1,00*1,25	m2	55,30000		0,00		Vlastní
					52,80000			
					2,50000			
Díl: 98		Demolice				0,00		
16	981014311R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 % výšky do 35 m, dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : 1 podlažní přístavek výšky 5m : (17,50*3,50)*5,00 1 podlažní přístavek výšky 5m : (12,00*5,00)*5,00	m3	606,25000		0,00	800-6	RTS 24/ I
					306,25000			
					300,00000			
17	981014312R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % výšky do 35 m, dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : přístavky výšky 5,0m (pohled jižní) : (5,50*6,50)*5,00+(8,50*6,00)*5,00+(4,50*5,40)*5,00	m3	555,25000		0,00	800-6	RTS 24/ I
					555,25000			
18	981014313R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	225,00000		0,00	800-6	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výšky do 35 m, dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : 1 podlažní zděný přístavek výšky 4,5m : (12,50*4,00)*4,50				225,00000		
19	981014315R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % výšky do 35 m, dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : 2 podlažní zděný přístavek výšky 10m : (10,50*6,00)*10,00	m3	630,00000		0,00	800-6	RTS 24/ I
						630,00000		
20	981133312R00	Demolice hal pomocí těžké mechanizace z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného a hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % (hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby) dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : ocel.hala spalovny s vyzdívkami : (36,80*12,70)*12	m3	5 608,32000		0,00	800-6	RTS 24/ I
						5 608,32000		
21	981134213R00	Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 20 do 25 kg/1m3 obestavěného prostoru Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m. dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : atypické odvětrávací střešní světlíky : (8,20*3,15)*3,50*2	m3	180,81000		0,00	800-6	RTS 24/ I
						180,81000		
22	981512113R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : "stáv.podkl.betony tl.cca 100 mm" : ocel.hala spalovny s vyzdívkami : (36,80*12,70)*0,10 1 podlažní přístavek výšky 5m : (17,50*3,50)*0,10 1 podlažní přístavek výšky 5m : (12,00*5,00)*0,10 přístavky výšky 5,0m (pohled jižní) : ((5,50*6,50)+(8,50*6,00)+(4,50*5,40))*0,10 1 podlažní zděný přístavek výšky 4,5m : (12,50*4,00)*0,10	m3	81,26600		0,00	800-6	RTS 24/ I
						46,73600		
						6,12500		
						6,00000		
						11,10500		
						5,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 podlažní zděný přístavek výšky 10m : (10,50*6,00)*0,10		6,30000				
23	981512114R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu	m3	209,26800		0,00	800-6	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 :						
		"viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" :						
		podlaha tl.cca 300 mm, ocel.hala spalovny s vyzdívkami : (36,80*12,70)*0,30		140,20800				
		"podlaha tl.cca 200 mm" :						
		1 podlažní přístavek výšky 5m : (17,50*3,50)*0,20		12,25000				
		1 podlažní přístavek výšky 5m : (12,00*5,00)*0,20		12,00000				
		přístavky výšky 5,0m (pohled jižní) : ((5,50*6,50)+(8,50*6,00)+(4,50*5,40))*0,20		22,21000				
		1 podlažní zděný přístavek výšky 4,5m : (12,50*4,00)*0,20		10,00000				
		2 podlažní zděný přístavek výšky 10m : (10,50*6,00)*0,20		12,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
24	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	2,40003		0,00	800-6	RTS 24/ I
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení						
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
25	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	855,03000		0,00	800-711	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 :						
		"viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" :						
		ocel.hala spalovny s vyzdívkami, tep.izolace ve střeše tl.80 mm : (36,00*12,00)*1,1		475,20000				
		1 podlažní přístavek výšky 5m : (17,50*3,50)*1,1		67,37500				
		1 podlažní přístavek výšky 5m : (12,00*5,00)*1,1		66,00000				
		přístavky výšky 5,0m (pohled jižní) : ((5,50*6,50)+(8,50*6,00)+(4,50*5,40))*1,1		122,15500				
		1 podlažní zděný přístavek výšky 4,5m : (12,50*4,00)*1,1		55,00000				
		2 podlažní zděný přístavek výšky 10m : (10,50*6,00)*1,1		69,30000				
26	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	855,03000		0,00	800-711	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 :						
		"viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : 855,03		855,03000				
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
27	713104221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	816,16500		0,00	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání spalovny Arch.č.HP4-2-102078,79,80" : ocel.hala spalovny s vyzdívkami, tep.izolace ve střeše tl.80 mm : (36,00*12,00)*1,05 1 podlažní přístavek výšky 5m : (17,50*3,50)*1,05 1 podlažní přístavek výšky 5m : (12,00*5,00)*1,05 přístavky výšky 5,0m (pohled jižní) : ((5,50*6,50)+(8,50*6,00)+(4,50*5,40))*1,05 1 podlažní zděný přístavek výšky 4,5m : (12,50*4,00)*1,05 2 podlažní zděný přístavek výšky 10m : (10,50*6,00)*1,05						
				453,60000				
				64,31250				
				63,00000				
				116,60250				
				52,50000				
				66,15000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
28	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	92,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
29	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	1 537,74896		0,00	800-6	RTS 24/ I
		Položka je určena pro nakládání stavební suti do drticí jednotky s vodorovným přemístěním do 20 m. v areálu objednatele : 840,00+193,41308+504,33588		1 537,74896				
30	979096211R00	Stavební suť drcení drticí jednotkou	t	1 537,74896		0,00	800-6	RTS 24/ I
		Položka obsahuje provoz drticí jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 840,00+193,41308+504,33588		1 537,74896				
31	979096221R00	Stavební suť třídění třídící jednotkou	t	1 537,74896		0,00	800-6	RTS 24/ I
		Položka obsahuje provoz třídící jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 840,00+193,41308+504,33588		1 537,74896				
32	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	1 537,74896		0,00	800-6	RTS 24/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz suti pro drcení a třídění na mezideponii v areálu objednatele do 1 km. : 840,00+193,41308+504,33588		1 537,74896				
33	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	2 106,51957		0,00	800-6	RTS 24/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz na skládku odpadů mimo areál : 3644,26853-1537,74896		2 106,51957				
34	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	18 958,67613		0,00	800-6	RTS 24/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, celkem odvoz na skládku odpadů mimo areál do 15 km. : 2106,51957*9		18 958,67613				
35	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1 833,92727		0,00	801-3	RTS 24/ I
		skládku odpadů mimo areál : (3644,26853-1537,74896-9,551-12,243-0,7983)-250,00		1 833,92727				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	01_Spalovna_Demolice	Demolice spalovny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>skládka odpadů mimo areál : 9,551</i>	t	9,55100		0,00	801-3	RTS 24/ I
					<i>9,55100</i>			
37	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů <i>stáv.tep.isolace střech, skládka odpadů mimo areál : 12,243</i>	t	12,24300		0,00	801-3	RTS 24/ I
					<i>12,24300</i>			
38	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>z plastových oken, skládka odpadů mimo areál : 0,0243+0,774</i>	t	0,79830		0,00	801-3	RTS 24/ I
					<i>0,79830</i>			
39	979990265R00	Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek, , skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů <i>předpoklad: skládka odpadů mimo areál : 250,00</i>	t	250,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
					<i>250,00000</i>			
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>skládka odpadů mimo areál : 3644,26853-1537,74896</i>	t	2 106,51957		0,00	800-6	RTS 24/ I
					<i>2 106,51957</i>			

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	02_Kotelna_Demolice	Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	131100010RAD	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : hloubení pod podlahou na úroveň -1,250 : prostor kotelny-hlavní objekt : (36,70*14,20)*1,00*1,2 prostor kotelny-přízemní část : (32,60*10,80)*1,00*1,2 prostor kotelny-přilehlý objekt : (27,00*8,60)*1,00*1,2 velín : (7,10*6,80)*1,00*1,2	m3	1 384,44000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
					625,36800			
					422,49600			
					278,64000			
					57,93600			
2	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : zásyp podzemních prostor : 30,00+65,00 zásyp kolem objektů : 150,00	m3	245,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
					95,00000			
					150,00000			
3	199000002R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 384,44000		0,00	800-1	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
4	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize Kontrolní prohlídka bouraných objektů (výskyt nebezp.odpadu a upřesnění bezp.opatření) včetně odpojení objektu od veškerých sítí a připojek dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330, předpoklad : 80	h	80,00000		0,00	Prav.M	RTS 24/ I
					80,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
5	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : stáv.základové patky, pásy a kce bourané na úroveň -1,200, předpoklad : 150,00+80,00+30,00	m3	260,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
					260,00000			
6	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového piliřů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" :	m3	150,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	02_Kotelna_Demolice	Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostor kotelny, pilíře, průvlaky. násypky : 86,00+64,00		150,00000				
7	968072247R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : viz pohled 1, pás oken : 23,00*1,50+39,70*1,50+30,50*6,65+22,90*1,50+24,10*2,10 viz pohled 2, pás oken : 36,45*1,60+32,60*1,50+24,00*2,50+24,00*1,50 viz pohled 4, pás oken : 7,10*1,50	m2	595,70500		0,00	801-3	RTS 24/ I
				381,83500				
				203,22000				
				10,65000				
8	968072455R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : 1.NP stáv.dveře : 5*0,80*2,00 2.NP stáv.dveře : 9*0,80*2,00 3.NP stáv.dveře : 2*0,80*2,00+1*0,70*2,00	m2	27,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
				8,00000				
				14,40000				
				4,60000				
9	968072456R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : 1.NP stáv.dveře : 2*1,35*2,00+2*1,45*2,00 1*2,70*2,70+1*1,75*2,20	m2	22,34000		0,00	801-3	RTS 24/ I
				11,20000				
				11,14000				
10	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : stáv.okna, velín : 3*1,20*1,50*2*2 viz pohled 1 : 12*1,20*1,50+2*1,20*1,50 viz pohled 2 : 2*2,00*1,50+6*1,20*1,50	m2	63,60000		0,00	801-3	RTS 24/ I
				21,60000				
				25,20000				
				16,80000				
11	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : 595,705+63,60	m2	659,30500		0,00	800-787	RTS 24/ I
				659,30500				
Díl: 98		Demolice				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	02_Kotelna_Demolice	Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	981133311R00	Demolice hal pomocí těžké mechanizace z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného a hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 % (hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby) dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : prostor kotelny-hlavní objekt : (36,70*14,20)*20,50 prostor kotelny-přízemní část : (32,60*10,80)*4,50	m3	12 267,73000		0,00	800-6	RTS 24/ I
				10 683,37000				
				1 584,36000				
13	981133312R00	Demolice hal pomocí těžké mechanizace z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného a hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % (hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby) dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : prostor kotelny-přilehlý objekt : (27,00*8,60)*17,00	m3	3 947,40000		0,00	800-6	RTS 24/ I
				3 947,40000				
14	981134213R00	Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 20 do 25 kg/1m3 obestavěného prostoru Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m. dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : velín : (7,10*6,80)*12,50	m3	603,50000		0,00	800-6	RTS 24/ I
				603,50000				
15	981512113R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : "stáv.podkl.betonu tl.cca 100 mm" : prostor kotelny-hlavní objekt : (36,70*14,20)*0,10 prostor kotelny-přízemní část : (32,60*10,80)*0,10 prostor kotelny-přilehlý objekt : (27,00*8,60)*0,10 velín : (7,10*6,80)*0,10	m3	115,37000		0,00	800-6	RTS 24/ I
				52,11400				
				35,20800				
				23,22000				
				4,82800				
16	981512114R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : podlaha tl.cca 100-150 mm :	m3	159,03100		0,00	800-6	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	02_Kotelna_Demolice	Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostor kotelny-hlavní objekt : (36,70*14,20)*0,15		78,17100				
		prostor kotelny-přízemní část : (32,60*10,80)*0,15		52,81200				
		prostor kotelny-přílehlý objekt : (27,00*8,60)*0,10		23,22000				
		velín : (7,10*6,80)*0,10		4,82800				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
17	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	4,08545		0,00	800-6	RTS 24/ I
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení						
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
18	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	1 211,38500		0,00	800-711	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 :						
		"viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" :						
		prostor kotelny-hlavní objekt : (36,70*14,20)*1,05		547,19700				
		prostor kotelny-přízemní část : (32,60*10,80)*1,05		369,68400				
		prostor kotelny-přílehlý objekt : (27,00*8,60)*1,05		243,81000				
		velín : (7,10*6,80)*1,05		50,69400				
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
19	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny	m2	1 153,70000		0,00	800-711	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 :						
		"viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" :						
		prostor kotelny-hlavní objekt : (36,70*14,20)		521,14000				
		prostor kotelny-přízemní část : (32,60*10,80)		352,08000				
		prostor kotelny-přílehlý objekt : (27,00*8,60)		232,20000				
		velín : (7,10*6,80)		48,28000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
20	767999805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 500 kg	kus	1,00000		0,00	800-767	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 :						
		"viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : 1		1,00000				
Díl: M23		Montáže potrubí				0,00		
21	723150806R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých D 219 mm	m	200,00000		0,00	800-721	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330, předpoklad :						
		"viz výkres bourání kotelny Arch.č.HP4-1-100089,91,93, HP4-2-102081" : 200,00		200,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	02_Kotelna_Demolice	Demolice kotelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
22	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	335,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
23	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	1 641,84531		0,00	800-6	RTS 24/ I
Položka je určena pro nakládání stavební suti do drtící jednotky s vodorovným přemístěním do 20 m. v areálu objednatele : 624,00+360,00+274,5806+383,26471								
24	979096211R00	Stavební suť drcení drtící jednotkou	t	1 641,84531		0,00	800-6	RTS 24/ I
Položka obsahuje provoz drtící jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 624,00+360,00+274,5806+383,26471								
25	979096221R00	Stavební suť třídění třídící jednotkou	t	1 641,84531		0,00	800-6	RTS 24/ I
Položka obsahuje provoz třídící jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 624,00+360,00+274,5806+383,26471								
26	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	1 641,84531		0,00	800-6	RTS 24/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz suti pro drcení a třídění na mezideponii v areálu objednatele do 1 km. : 624,00+360,00+274,5806+383,26471								
27	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	23,33600		0,00	801-3	RTS 24/ I
skládku odpadů mimo areál : 11,799+11,537								
28	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	2,22000		0,00	801-3	RTS 24/ I
z plastových oken, skládka odpadů mimo areál : 2,22								
29	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2 905,02824		0,00		RTS 24/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz na skládku odpadů mimo areál : 4546,87355-1641,84531								
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	26 145,25416		0,00		RTS 24/ I
celkem odvoz na skládku odpadů mimo areál do 15 km. : 2905,02824*9								
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2 905,02824		0,00		RTS 24/ I
skládku odpadů mimo areál : 4546,87355-1641,84531								
32	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2 879,47224		0,00		RTS 24/ I
skládku odpadů mimo areál : 4546,87355-1641,84531-23,336-2,22								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	03_Uhelna_Demolice	Demolice uhelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : zásyp podzemního energokanálu, předpoklad : 65,00	m3	65,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
2	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize Kontrolní prohlídka bouraných objektů (výskyt nebezp.odpadu a upřesnění bezp.opatření) včetně odpojení objektu od veškerých sítí a přípojek dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330, předpoklad : 30	h	30,00000		0,00	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	968072247R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : stáv.zasklení v ocel.rámu : 60,50*3,72*2+13,10*3,10+30,70*4,90*2	m2	791,59000		0,00	801-3	RTS 24/ I
4	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : stáv.vněj.dveře : 0,80*2,00 stáv.vněj.dveře : 0,90*2,00	m2	3,40000		0,00	801-3	RTS 24/ I
5	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : stáv.vrata do skladu hořavin 2,4x3,0m : 2,40*3,00 stáv.vrata 4,0x4,5m přístavku skladové plochy : 3*4,00*4,50	m2	61,20000		0,00	801-3	RTS 24/ I
6	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : 791,59	m2	791,59000		0,00	800-787	RTS 24/ I
7	968072560R00	Vybourání stávajících rolovacích vrat plochy nad 5 m2 "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : stáv.vrata 4,5x4,5m : 4,50*4,50	m2	52,51000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	03_Uhelna_Demolice	Demolice uhelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stáv.vrata 5,1x5,1m : 5,10*5,10		26,01000				
		stáv.vrata 2,5x2,5m přístavku skladové plochy : 2,50*2,50		6,25000				
Díl: 98		Demolice				0,00		
8	981014311R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 % výšky do 35 m, "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : "přístavek skladové plochy výšky cca 5,0m" : (36,00*6,00)*5,00	m3	1 080,00000		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 080,00000				
9	981014314R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % výšky do 35 m, "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : vestavek "sklad hořlavých kapalin" : (4,60*10,65)*3,60	m3	176,36400		0,00	800-6	RTS 24/ I
				176,36400				
10	981133311R00	Demolice hal pomocí těžké mechanizace z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného a hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 % (hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby) "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : ocel.hala uhelny s vyzdívkami : (60,50*30,70)*7,00 -vestavek "sklad hořlavých kapalin" : -(4,60*10,65)*3,60	m3	12 825,08600		0,00	800-6	RTS 24/ I
				13 001,45000				
				-176,36400				
11	981134213R00	Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 20 do 25 kg/1m3 obestavěného prostoru Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m. "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : ocel.hala uhelny bez vyzdívek : (60,50*30,70)*13,00	m3	24 145,55000		0,00	800-6	RTS 24/ I
				24 145,55000				
12	981512114R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : "podlaha uhelny tl.cca 250 mm vč.skladu hořavin" : (60,50*30,70)*0,25 "podlaha přístavku skladové plochy tl.cca 180 mm" : (36,00*6,00)*0,18	m3	503,21750		0,00	800-6	RTS 24/ I
				464,33750				
				38,88000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
13	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t	15,01897		0,00	800-6	RTS 24/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	03_Uhelna_Demolice	Demolice uhelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : "podlaha uhelny tl.cca 250 mm vč.skladu hořlavin" : (60,50*30,70)	m2	1 857,35000		0,00	800-711	RTS 24/ I
				1 857,35000				
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
15	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny "viz výkres bourání uhelny, Arch.č.HP4-1-100092,HP4-2-102082,83" : "hydroizolace, střecha uhelny" : 1900,00	m2	1 900,00000		0,00	800-711	RTS 24/ I
				1 900,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
16	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm předpoklad:nosná OK+tr.plech+dveře,zárubně,vrata : 260+45	t	305,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
				305,00000				
17	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drticí jednotky stavební suti Položka je určena pro nakládání stavební suti do drticí jednotky s vodorovným přemístěním do 20 m. v areálu objednatele : 1212,75418	t	1 212,75418		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 212,75418				
18	979096211R00	Stavební suť drcení drticí jednotkou Položka obsahuje provoz drticí jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 1212,75418	t	1 212,75418		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 212,75418				
19	979096221R00	Stavební suť třídění třídící jednotkou Položka obsahuje provoz třídící jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 1212,75418	t	1 212,75418		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 212,75418				
20	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz suti pro drcení a třídění na mezideponii v areálu objednatele do 1 km. : 1212,75418	t	1 212,75418		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 212,75418				
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz na skládku odpadů mimo areál : 4062,70847-1212,75418	t	2 849,95429		0,00	800-6	RTS 24/ I
				2 849,95429				
22	979083191R00	Vodorovné přemístění suti Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, celkem odvoz na skládku odpadů mimo areál do 15 km. : 2849,95429*9	t	25 649,58861		0,00	800-6	RTS 24/ I
				25 649,58861				
23	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů demoliční odpad, skládka odpadů mimo areál : 4062,70847-37,10-1212,75418	t	2 812,85429		0,00	801-3	RTS 24/ I
				2 812,85429				
24	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	37,10000		0,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	03_Uhelna_Demolice	Demolice uhelny - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ze stáv.hydroizolace (podlaha+střecha), skládka odpadů mimo areál : 18,1+19,0				37,10000		
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, skládka odpadů mimo areál : 4062,70847-1212,75418	t	2 849,95429		0,00	800-6	RTS 24/ I
						2 849,95429		

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	04_Komín_De molice	Demolice komínu - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
1	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	8,00000		0,00	Prav.M	RTS 24/ I
		Kontrolní prohlídka bouraných objektů (výskyt nebezp.odpadu a upřesnění bezp.opatření) včetně odpojení objektu od veškerých sítí a přípojek dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330, předpoklad : 8						
				8,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
2	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	70,00000		0,00	800-2	RTS 24/ I
		výplň spodní části komínu pro vytvoření polštáře při bourání : 70,00						
				70,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	440,85600		0,00	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), tl. ŽB zdiva 400 mm dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání komínu, Arch.č.HP4-4-101798" : průměr ŽB komínu ve spodní/vrchní části 5,75m/2,7m, výšky 90m : 3,14*2,15*2,15*90,00 -průměr vnitřní části : -3,14*1,75*1,75*90,00						
				1 306,31850				
				-865,46250				
Díl: 98		Demolice				0,00		
4	981331111R00	Demolice vysokých komínů a věží z cihel. zdiva postupným rozebíráním	m3	229,61250		0,00	800-6	RTS 24/ I
		celk.tl.250 mm kyselinového zdiva vč.křemeliny dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330 : "viz výkres bourání komínu, Arch.č.HP4-4-101798" : průměr zděného komínu ve spodní/vrchní části 4,95m/1,9m, tl.250 mm, výšky 90m : 3,14*1,75*1,75*90,00 -průměr vnitřní části : -3,14*1,50*1,50*90,00						
				865,46250				
				-635,85000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
5	998981126R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 90 m	t	152,07078		0,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
6	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 000,00000		0,00	800-767	RTS 24/ I
		dle popisu v TZ, Arch.č.HP4-6-105330, stupačky+plošina, předpoklad : 2 000						
				2 000,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
7	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11542-010-000_rev.1	ALFAGEN - Příprava území - Demolice
O:	D1	DO01 UHELNA, KOTELNA, SPALOVNA, KOMÍN
R:	04_Komín_De molice	Demolice komínu - Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předpoklad: : 2		2,00000				
8	979096205R00	Stavební suť plnění mobilní drtičí jednotky stavební suti Položka je určena pro nakládání stavební suti do drtičí jednotky s vodorovným přemístěním do 20 m. v areálu objednatele : 1058,0544	t	1 058,05440		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 058,05440				
9	979096211R00	Stavební suť drcení drtičí jednotkou Položka obsahuje provoz drtičí jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 1058,0544	t	1 058,05440		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 058,05440				
10	979096221R00	Stavební suť třídění třídící jednotkou Položka obsahuje provoz třídící jednotky a její dopravu a zpět. v areálu objednatele : 1058,0544	t	1 058,05440		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 058,05440				
11	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz suti pro drcení a třídění na mezideponii v areálu objednatele do 1 km. : 1058,0544	t	1 058,05440		0,00	800-6	RTS 24/ I
				1 058,05440				
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz na skládku odpadů mimo areál : 1473,3569-1058,0544	t	415,30250		0,00	800-6	RTS 24/ I
				415,30250				
13	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, celkem odvoz na skládku odpadů mimo areál do 15 km. : 415,3025*9	t	3 737,72250		0,00	800-6	RTS 24/ I
				3 737,72250				
14	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů demoliční odpad, skládka odpadů mimo areál : 1473,3569-1058,0544	t	415,30250		0,00	801-3	RTS 24/ I
				415,30250				
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, skládka odpadů mimo areál : 1473,3569-1058,0544	t	415,30250		0,00	800-6	RTS 24/ I
				415,30250				
Celkem						0,00		