

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 000094-0004019841/0710

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KAMI-PROFIT, s.r.o.

se sídlem Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka

č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem Spoju 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 052 64 758

DIČ: CZ683743702

zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s.

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo SD00409 ze dne 05.11.2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 2 ze dne 25.03.2025 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí 81 726 901,12 Kč bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 3 činí 162 985,28 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 3 nebudou realizovány, činí 44 095,22 Kč bez DPH.

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 3 činí 649 207,78 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 3 nebudou realizovány, činí 64 860,31 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **82 430 138,65 Kč**.

III.

Článek V. Doba plnění, odst. 1 ve znění dodatku č. 2 ze dne 25.03.2025 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 310 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.

IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.


Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 52. schůzi dne 14. 07.2025 pod č. usnesení

25/RM/52/ORÚP/6902.


Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě 16. 7. 2025

Ing. Daniel Rimel



V Zábřehu 18. 7. 2025



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1999	4107	3612	6121

Číslo Smlouvy o dílo: SD00409
 Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
 Cena díla dle SOD bez DPH: 79.041.786,18 Kč
 Zhotovitel stavby: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 052 64 758
 Objednatel stavby: město Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČO 003 03 640

ZL	Předmět změny	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl	
06	ZL_06 - Zásypy - termín	x	x	x	x	x
07	ZL_07 - Elektroinstalace	4	0	162.985,28	162.985,28	162.985,28
08	ZL_08 - Čistící rohož	4	- 44.095,22	0	- 44.095,22	- 44.095,22
09	ZL_09 - Strojovna VZT	6	- 64.860,31	264.177,56	199.317,25	199.317,25
10	ZL_10 - Oprava vozovky Sušilova	6	0	322.416,09	322.416,09	322.416,09
11	ZL_11 - Dveře 1PP_chyběly ve výpise	6	0	62.614,13	62.614,13	62.614,13

Cena díla dle SoD ve znění dodatku č. 2: 81.726.901,12 Kč

Nová cena díla: **82 430 138,65 Kč**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_k_dodatku_c_03
Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			703 237,53
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 703 237,53	Výše daně 147 679,88
Cena s DPH v CZK			850 917,41

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL_k_dodatku_c_03

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Místo:

Datum:

4. 7. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		703 237,53	850 917,41
ZL_06	Výkopy, hutnění a zásypy - termín	0,00	0,00
ZL_07	Elektroinstalace	162 985,28	197 212,19
ZL_08	Čistící rohož	-44 095,22	-53 355,22
ZL_09	Strojovna VZT	199 317,25	241 173,87
ZL_09_MNP	Strojovna VZT	-64 860,31	-78 480,98
ZL_09_VCP	Strojovna VZT	264 177,56	319 654,85
ZL_10	Oprava vozovky Sušilova	322 416,09	390 123,47
ZL_11	Dveře 1PP_chyběly ve výpise	62 614,13	75 763,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_06 - Výkopy, hutnění a zásypy - termín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Odůvodnění změnového listu:

ZL 06 řeší časovou náročnost provedení již schváleného ZL 04 Násypy. Úprava základové spáry dle požadavků projektu DPS a stanoviska geotechnika měla dopad do realizace stavby celkem navýšení 7 dnů.

Tento ZL má vliv na termín díla, a to prodloužení o 7 dní.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_06 - Výkopy, hutnění a zásypy - termín

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 4. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_06 - Výkopy, hutnění a zásypy - termín

Místo: Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	1	Termín úpravy základové spáry		0,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_07 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 985,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 985,28	21,00%	34 226,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

197 212,19

Odůvodnění změnového listu:

ZL 07 řeší záložní zdroj - požadavek investora na doplnění záložního zdroje při výpadku elektřiny. Dodavatel ocenil předložený změnový výkaz výměr.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_07 - Elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 4. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	162 985,28
PSV - Práce a dodávky PSV	162 985,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	162 985,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 162 985,28

D PSV Práce a dodávky PSV 162 985,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 162 985,28

1	K	1.R	D+M Rozvaděč DA do výklenku ve fasádě. Osazen přípojevacími body PowerLock 400A pro mobilní záložní zdroj. Součástí dodávky budou jističe 100A/3/B a 80A/3/B a zemnicí bod.	kus	1,000	45 600,00	45 600,00	vlastní
2	K	2.R	D+M Rozvaděč RH - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka - doplnění původního rozvaděče	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	vlastní
3	K	3.R	Dokument s postupem pro zapojení a spuštění mobilního záložního zdroje.	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	vlastní
109	K	741120007	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2	m	35,000	91,21	3 192,35	SOD
	VV		CYA50zžl					
	VV		50-15		35,000			
	VV		Součet		35,000			
110	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	40,250	167,22	6 730,61	SOD
	VV		35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250			
	VV		Součet		40,250			
134	K	741122042X	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	70,000	111,48	7 803,60	SOD
	VV		CYKY-J 4x50					
	VV		85-50		35,000			
	VV		CYKY-J 4x70					
	VV		60-25		35,000			
	VV		Součet		70,000			
135	M	M111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x50mm2	m	40,250	710,43	28 594,81	SOD
	VV		35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250			
	VV		Součet		40,250			
136	M	M111111	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x70mm2	m	40,250	985,07	39 649,07	SOD
	VV		35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250			
	VV		Součet		40,250			
44	K	R741997	Zapojení vývodu nad 5x10	kus	4,000	91,21	364,84	SOD
	VV		23-19		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_08 - Čistící rohož

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-44 095,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-44 095,22	21,00%	-9 260,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-53 355,22

Odůvodnění změnového listu:

ZL 08 řeší zrušení dodávky vnější čisticí rohože na základě požadavku investora

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_08 - Čistící rohož

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 4. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-44 095,22
PSV - Práce a dodávky PSV	-44 095,22
767 - Konstrukce zámečnické	-44 095,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_08 - Čistící rohož

Místo: Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-44 095,22	
D PSV Práce a dodávky PSV							-44 095,22	
D 767 Konstrukce zámečnické							-44 095,22	
424	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	-7,200	152,02	-1 094,54	
425	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	-7,920	456,05	-3 611,92	
426	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	-2,880	1 925,55	-5 545,58	
427	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	-3,168	10 641,19	-33 711,29	
446	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-439,633	0,30	-131,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_09 - Strojovna VZT

Soupis:

ZL_09_MNP - Strojovna VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-64 860,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 860,31	21,00%	-13 620,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-78 480,98

Odůvodnění změnového listu:

ZL 09 řeší změnu tvaru a konstrukce strojovny VZT, a to z důvodu zajištění lepší přístupnosti strojovny a usnadnění manipulace a servisu jednotlivých technologických částí VZT jednotky. Byly doplněny prvky pro vstup, revize a opravy VZT jednotky jejich specifikace, byl změněn typ rozsah konstrukce zdí, podlahy i stropu nad i pod VZT jednotkou.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_09 - Strojovna VZT

Soupis:

ZL_09_MNP - Strojovna VZT

Místo:

Datum:

4. 7. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-64 860,31
HSV - Práce a dodávky HSV		-43 447,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-20 310,59
4 - Vodorovné konstrukce		-4 532,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-15 760,09
998 - Přesun hmot		-2 844,38
PSV - Práce a dodávky PSV		-21 413,22
713 - Izolace tepelné		-576,72
771 - Podlahy z dlaždic		-20 836,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt: ZL_09 - Strojovna VZT

Soupis: ZL_09_MNP - Strojovna VZT

Místo: Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-64 860,31
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-43 447,09	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-20 310,59	
77	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	-5,590	694,21	-3 880,63	SOD
	VV		"vnitřní" -2,6*2,15		-5,590			
	VV		Mezisoučet		-5,590			
	VV		Součet		-5,590			
78	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-24,751	663,81	-16 429,96	SOD
	VV		"vnitřní" -4,67*2,65		-24,751			
	VV		Mezisoučet		-24,751			
	VV		Součet		-24,751			
D	4	Vodorovné konstrukce					-4 532,03	
99	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,353	3 547,06	-1 252,11	SOD
	VV		"rovné 200mm" (-4,65*2)*0,19*0,2		-0,353			
	VV		Mezisoučet		-0,353			
	VV		Součet		-0,353			
100	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-3,720	739,82	-2 752,13	SOD
	VV		"rovné 200mm" (-4,65*2)*2*0,2		-3,720			
	VV		Mezisoučet		-3,720			
	VV		Součet		-3,720			
101	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-3,720	141,88	-527,79	SOD
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-15 760,09	
114	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně	m2	-24,570	51,69	-1 270,02	SOD
	VV		-11,7*2,1		-24,570			
	VV		Mezisoučet		-24,570			
	VV		Součet		-24,570			
115	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	-24,570	45,61	-1 120,64	SOD
	VV		-24,57		-24,570			
	VV		Mezisoučet		-24,570			
	VV		Součet		-24,570			
118	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-24,570	263,50	-6 474,20	SOD
	VV		-24,57		-24,570			
	VV		Mezisoučet		-24,570			
	VV		Součet		-24,570			
137	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	-11,700	400,31	-4 683,63	SOD
	VV		"60+20mm"					
	VV		-11,7		-11,700			
	VV		Mezisoučet		-11,700			
	VV		Součet		-11,700			
138	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-70,200	25,34	-1 778,87	SOD
	VV		-11,7*6		-70,200			
	VV		Mezisoučet		-70,200			
	VV		Součet		-70,200			
139	K	632481213	Šeparační vrstva z PE fólie	m2	-11,700	12,16	-142,27	SOD
	VV		-11,7		-11,700			
	VV		Mezisoučet		-11,700			
	VV		Součet		-11,700			
141	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	-11,700	5,07	-59,32	SOD
	VV		-11,7		-11,700			
	VV		Mezisoučet		-11,700			
	VV		Součet		-11,700			
142	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z penového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-14,250	16,22	-231,14	SOD
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		Mezisoučet		-14,250			
	VV		Součet		-14,250			
D	998	Přesun hmot					-2 844,38	
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-6,237	456,05	-2 844,38	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-21 413,22	
D	713	Izolace tepelné					-576,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	-1,381	218,90	-302,30	SOD
	VV		-35,1/2		-17,550			
	VV		2,37*6,85		16,235			
	VV		Mezisoučet		-1,315			
	VV		Součet		-1,315			
	VV		-1,315*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-1,381			
	VV		Součet		-1,381			
201	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	-1,381	194,58	-268,71	SOD
	VV		-35,1/2		-17,550			
	VV		2,37*6,85		16,235			
	VV		Mezisoučet		-1,315			
	VV		Součet		-1,315			
	VV		-1,315*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-1,381			
	VV		Součet		-1,381			
229	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	-5,710	1,00	-5,71	SOD
D 771 Podlahy z dlaždic -20 836,50								
447	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-11,700	10,13	-118,52	SOD
	VV		"dlažba B zátěžová" -11,7		-11,700			
	VV		Mezisoučet		-11,700			
	VV		Součet		-11,700			
448	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-12,983	35,47	-460,51	SOD
452	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-14,250	141,88	-2 021,79	SOD
	VV		"sokly" -14,25		-14,250			
	VV		Mezisoučet		-14,250			
	VV		Součet		-14,250			
453	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	-15,675	329,37	-5 162,87	SOD
	VV		-14,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-15,675			
	VV		Součet		-15,675			
456	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-11,700	537,13	-6 284,42	SOD
458	M	59761265	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	-12,870	271,60	-3 495,49	SOD
	VV		-11,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-12,870			
	VV		Součet		-12,870			
460	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-28,500	60,81	-1 733,09	SOD
	VV		-14,25*2		-28,500			
	VV		Mezisoučet		-28,500			
	VV		Součet		-28,500			
462	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	-12,983	65,87	-855,19	SOD
463	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	-201,319	3,50	-704,62	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_09 - Strojovna VZT

Soupis:

ZL_09_VCP - Strojovna VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

264 177,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 177,56	21,00%	55 477,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

319 654,85

Odůvodnění změnového listu:

ZL 09 řeší změnu tvaru a konstrukce strojovny VZT, a to z důvodu zajištění lepší přístupnosti strojovny a usnadnění manipulace a servisu jednotlivých technologických částí VZT jednotky. Byly doplněny prvky pro vstup, revize a opravy VZT jednotky jejich specifikace, byl změněn typ rozsah konstrukce zdí, podlahy i stropu nad i pod VZT jednotkou.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_09 - Strojovna VZT
Soupis: **ZL_09_VCP - Strojovna VZT**
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 4. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		264 177,56
HSV - Práce a dodávky HSV		67 493,42
4 - Vodorovné konstrukce		12 175,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		22,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		54 110,88
998 - Přesun hmot		1 184,36
PSV - Práce a dodávky PSV		196 684,14
713 - Izolace tepelné		69 537,18
762 - Konstrukce tesařské		3 164,56
763 - Konstrukce suché výstavby		39 620,74
766 - Konstrukce truhlářské		63 977,88
767 - Konstrukce zámečnické		6 519,50
771 - Podlahy z dlaždic		1 061,50
783 - Dokončovací práce - nátěry		11 146,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 655,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_09 - Strojovna VZT

Soupis:

ZL_09_VCP - Strojovna VZT

Místo:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

264 177,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 493,42

D 4

Vodorovné konstrukce

12 175,87

87	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,952	3 547,06	3 376,80	SOD
	VV		"změna" 2,01*2,96*0,16		0,952			
	VV		Součet		0,952			
88	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,829	557,40	3 249,08	SOD
	VV		2,58*2,01+2,01*2*0,16		5,829			
	VV		Součet		5,829			
89	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,829	141,88	827,02	SOD
90	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	5,186	202,69	1 051,15	SOD
	VV		2,58*2,01		5,186			
	VV		Součet		5,186			
91	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	5,186	60,81	315,36	SOD
	VV		5,186		5,186			
	VV		Mezisoučet		5,186			
	VV		Součet		5,186			
92	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,090	37 293,95	3 356,46	SOD
	VV		4,848-4,758		0,090			
	VV		Mezisoučet		0,090			
	VV		Součet		0,090			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22,31

140	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	4,400	5,07	22,31	SOD
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 110,88

154	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,400	60,81	267,56	SOD
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
531	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2024 02
532	M	ZX2	Pochozí protipžární poklop 1200x900 dle specifikace	ks	1,000	53 245,00	53 245,00	vlastní
155	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,400	91,21	401,32	SOD
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			

D 998

Přesun hmot

1 184,36

162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,597	456,05	1 184,36	SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

196 684,14

D 713

Izolace tepelné

69 537,18

199	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	13,604	45,61	620,48	SOD
	VV		+15,7*9*2-17,65*9*2		-35,100			
	VV		2,37*6,85*3		48,704			
	VV		Mezisoučet		13,604			
	VV		Součet		13,604			
519	M	63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	17,047	273,63	4 664,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,37*6,85		16,235			
	VV		Mezisoučet		16,235			
	VV		Součet		16,235			
	VV		16,235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,047			
	VV		Součet		17,047			
204	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,800	45,61	401,37	SOD
	VV		(16,1-11,7)*2		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		Součet		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	M	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	4,620	35,47	163,87	SOD
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
	VV		4,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,620			
	VV		Součet		4,620			
210	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	4,620	141,88	655,49	SOD
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
	VV		4,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,620			
	VV		Součet		4,620			
513	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,258	51,00	2 206,16	CS ÚRS 2024 02
514	M	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	45,421	518,00	23 528,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		43,258*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,421			
	VV		Součet		45,421			
515	K	713131171	Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepicími trny rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu	m2	43,258	272,00	11 766,18	CS ÚRS 2024 02
516	M	63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	45,421	260,00	11 809,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		43,258*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,421			
	VV		Součet		45,421			
221	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	17,300	83,10	1 437,63	SOD
	VV		8,65*1*2		17,300			
	VV		Mezisoučet		17,300			
	VV		Součet		17,300			
222	M	63148154	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	9,083	152,02	1 380,80	SOD
	VV		8,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,083			
	VV		Součet		9,083			
520	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	9,083	384,00	3 487,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,083			
	VV		Součet		9,083			
227	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	5,880	77,02	452,88	SOD
	VV		2,1*2,8		5,880			
	VV		Mezisoučet		5,880			
	VV		Součet		5,880			
228	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	6,853	28,38	194,49	SOD
	VV		5,88*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		6,853			
	VV		Součet		6,853			
517	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	43,258	100,00	4 325,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		43,258		43,258			
	VV		Mezisoučet		43,258			
	VV		Součet		43,258			
518	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	52,818	33,20	1 753,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		43,258*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		52,818			
	VV		Součet		52,818			
229	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	688,487	1,00	688,49	SOD
D 762			Konstrukce tesařské				3 164,56	
525	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	1,150	119,00	136,85	CS ÚRS 2024 02
233	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,046	993,18	45,69	SOD
	VV		1,15*0,04		0,046			
	VV		Mezisoučet		0,046			
	VV		Součet		0,046			
529	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	6,000	386,00	2 316,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
523	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	1,150	193,00	221,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,15*1		1,150			
	VV		Mezisoučet		1,150			
	VV		Součet		1,150			
524	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	0,046	7 990,00	367,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,15*0,04		0,046			
	VV		Součet		0,046			
526	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	1,150	39,30	45,20	CS ÚRS 2024 02
249	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	31,332	1,00	31,33	SOD
D 763			Konstrukce suché výstavby				39 620,74	
512	K	763121513x	SDK stěna přesazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xDf 12,5 EI 15 Rw do 12 dB	m2	43,258	816,00	35 298,53	vlastní
	VV		6,55*2,5		16,375			
	VV		6,55*3,15-0,8*2		19,033			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,85		7,850			
	VV		Mezisoučet		43,258			
	VV		Součet		43,258			
251	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	3,700	709,41	2 624,82	SOD
	VV		1,85*2		3,700			
	VV		Mezisoučet		3,700			
	VV		Součet		3,700			
256	K	763161721	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	1,900	709,41	1 347,88	SOD
	VV		2*0,95		1,900			
	VV		Mezisoučet		1,900			
	VV		Součet		1,900			
268	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	392,712	0,89	349,51	SOD
D 766			Konstrukce truhlářské			63 977,88		
527	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 02
528	M	61233166x	<i>schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 30, 1300x860</i>	kus	1,000	28 813,25	28 813,25	vlastní
346	K	766660182	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 418,82	1 418,82	SOD
522	M	D3-13	<i>Dveře interiérové 700/1970 - protipožární včetně kování</i>	ks	1,000	21 738,42	21 738,42	vlastní
385	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	2 128,24	2 128,24	SOD
386	M	61182318	<i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335, 2630mm</i>	kus	1,000	7 600,85	7 600,85	SOD
407	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	636,596	0,50	318,30	SOD
D 767			Konstrukce zámečnické			6 519,50		
521	K	ZX1	Vyrovnávací stupně 2x195x200 dle specifikace včetně povrchové úpravy	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
446	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	65,000	0,30	19,50	SOD
D 771			Podlahy z dlaždic			1 061,50		
449	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	4,400	233,09	1 025,60	SOD
	VV		4,4		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
463	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	10,256	3,50	35,90	SOD
D 783			Dokončovací práce - nátěry			11 146,83		
533	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	16,950	16,40	277,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,95		16,950			
	VV		Mezisoučet		16,950			
	VV		Součet		16,950			
534	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	18,775	152,00	2 853,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,95+18,25*0,1		18,775			
	VV		Mezisoučet		18,775			
	VV		Součet		18,775			
535	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	18,775	354,00	6 646,35	CS ÚRS 2024 02
536	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	18,775	72,90	1 368,70	CS ÚRS 2024 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			1 655,95		
501	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	24,388	4,05	98,77	SOD
	VV		-24,57+43,258		18,688			
	VV		2*2,85		5,700			
	VV		Mezisoučet		24,388			
	VV		Součet		24,388			
502	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	24,388	18,24	444,84	SOD
503	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,388	45,61	1 112,34	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_10 - Oprava vozovky Sušilova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

322 416,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 416,09	21,00%	67 707,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

390 123,47

Odůvodnění změnového listu:

ZL 10 řeší opravu vozovky Sušilova - chyba projektu, práce, potřebné pro novou vodovodní přípojku, v komunikaci Sušilova chyběly v projektu i výkaze výměr.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_10 - Oprava vozovky Sušilova**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 4. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	322 416,09
HSV - Práce a dodávky HSV	287 416,09
1 - Zemní práce	57 512,44
5 - Komunikace pozemní	90 647,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 165,37
98 - Demolice	130 153,61
998 - Přesun hmot	5 936,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_10 - Oprava vozovky Sušilova

Místo:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 322 416,09

D HSV Práce a dodávky HSV 287 416,09

D 1 Zemní práce 57 512,44

1	K	113154513	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	77,965	184,15	14 357,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		(9,32+9,41)*0,5		9,365			
	VV		68,6		68,600			
	VV		Součet		77,965			
2	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,730	106,64	1 997,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		9,32+9,41		18,730			
	VV		Součet		18,730			
3	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,600	123,00	8 437,80	CS ÚRS 2025 01
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50m2	m2	16,880	34,90	589,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		16,88		16,880			
	VV		Součet		16,880			
5	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,880	53,71	906,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		16,88		16,880			
	VV		Součet		16,880			
6	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,031	818,27	4 116,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,18*1,5*0,6/2 "polovina ručně"		5,031			
	VV		Součet		5,031			
7	K	133151031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	2,880	1 109,35	3 194,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,2*1,2*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
8	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,031	1 140,00	5 735,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,18*1,5*0,6/2 "polovina ručně"		5,031			
	VV		Součet		5,031			
9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	35,940	212,84	7 649,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,18*1,5*2 + 1,2*2		35,940			
	VV		Součet		35,940			
10	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	35,940	114,91	4 129,87	CS ÚRS 2025 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,355	268,77	1 708,03	SOD (4a)
	VV		"výkop - zemina zpět do výkopu (část zásypu)" (10,062 + 2,88)-		6,355			
	VV		(0,72*11,18*0,6+1,22*1,2*1,2)		6,355			
	VV		Součet		6,355			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,942	47,55	615,39	SOD (4a)
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,439	152,02	1 738,96	SOD (4a)
	VV		6,355*1,8		11,439			
	VV		Součet		11,439			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,942	18,95	245,25	SOD (4a)
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,149	187,49	2 090,33	SOD (4a)
	VV		"část výkopku + štěrkodrt"		11,149			
	VV		11,18*(0,72+0,56)*0,6+1,2*1,2*(1,22+0,56)		11,149			
	VV		Součet		11,149			
D	5		Komunikace pozemní				90 647,81	
11	K	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	8,213	507,00	4 163,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		(11,18*0,6 + 1,2*1,2)*0,56*1,8		8,213			
	VV		Součet		8,213			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	567142112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 220 mm	m2	8,148	647,00	5 271,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		(11,18*0,6 + 1,2*1,2)		8,148			
	VV		Součet		8,148			
13	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	73,283	29,04	2 128,14	CS ÚRS 2025 01
	VV		68,6+18,73*0,25		73,283			
	VV		Součet		73,283			
14	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	73,283	458,91	33 630,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		68,6+18,73*0,25		73,283			
	VV		Součet		73,283			
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	77,965	367,23	28 631,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		68,6+18,73*0,5		77,965			
	VV		Součet		77,965			
16	K	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	0,979	808,00	791,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		16,88*0,04*1,45		0,979			
	VV		Součet		0,979			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,880	448,65	7 573,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		16,88		16,880			
	VV		Součet		16,880			
18	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	12,587	391,00	4 921,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		12,22		12,220			
	VV		12,22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,587			
19	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,800	682,00	3 273,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,66		4,660			
	VV		4,66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,800			
20	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	22,590	11,65	263,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		7,53*3		22,590			
	VV		Součet		22,590			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 165,37	
21	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	18,730	169,00	3 165,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		9,32+9,41		18,730			
	VV		Součet		18,730			
D		98	Demolice				130 153,61	
111	K	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,902	264,00	10 006,13	SOD demolice
112	K	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	720,138	12,10	8 713,67	SOD demolice
	VV		37,902*19 'Přepočtené koeficientem množství		720,138			
113	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,259	770,00	5 589,43	SOD demolice
	VV		"dlažba a podklad z kameniva"4,389+2,87		7,259			
22	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	30,644	3 454,00	105 844,38	CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot				5 936,86	
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	13,018	456,05	5 936,86	SOD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				35 000,00	
23	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_11 - Dveře 1PP_chyběly ve výpise

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 614,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 614,13	21,00%	13 148,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 763,10

Odůvodnění změnového listu:

ZL 11 - Jedná se o dveře, které jsou součástí PD, konkrétně půdorysu 1PP, ale nebyly ve výpise prvků, ani ve výkazu výměr.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_11 - Dveře 1PP_chyběly ve výpise

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 4. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 614,13
PSV - Práce a dodávky PSV	62 614,13
766 - Konstrukce truhlářské	62 614,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_11 - Dveře 1PP_chyběly ve výpise

Místo:

Datum: 4. 7. 2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 614,13

D PSV Práce a dodávky PSV 62 614,13

D 766 Konstrukce truhlářské 62 614,13

301	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	912,10	1 824,20	SOD
302	M	D0-13, 14	Dveře interiérové 800/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	2,000	7 512,68	15 025,36	SOD
346	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 418,82	1 418,82	SOD
348	M	D0-15	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-45 DP1-S-C	ks	1,000	21 738,42	21 738,42	SOD
377	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 520,17	3 040,34	SOD
378	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100, 2335,2630mm	kus	2,000	4 357,82	8 715,64	SOD
387	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 925,55	1 925,55	SOD
388	M	61182319	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	1,000	8 614,29	8 614,29	SOD
407	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	623,026	0,50	311,51	