



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„Dům kultury Hodonín – rekonstrukce šaten a chodeb“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína, v technických záležitostech [REDACTED] (vedoucí IaÚ) a [REDACTED] (referent IaÚ)

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o.  
**Sídlo:** U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 26967731  
**DIČ:** CZ26967731  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]  
**Zastoupen:** Pavol Dvorský, jednatel  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48 767

/dále jen zhotovitel/

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1. Místo stavby: Dům kultury Hodonín, Horní Valy 3754/6
- 2.2. Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Petr Krupica

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

### 3.1. Dílem se rozumí :

#### 3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Dům kultury Hodonín – rekonstrukce šaten a chodeb“ (dále jen „dílo“), specifikované položkovým rozpočet, půdorysem a řezem a soupisem prací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,.

- 3.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě dané zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel

zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

**3.3. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

**3.4. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**

3.4.1. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

3.4.2. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.4.3. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

3.4.4. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,

3.4.5. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,

3.4.6. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

3.4.7. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

3.4.8. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,

3.4.9. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik min. ve výši 10 mil. Kč.**

3.4.10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

**3.5. Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byly zpřístupněny podklady a také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

**3.6. Výpis stavebních prací, půdorys a řez a výkaz výměr** věcně definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů.

#### 4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:**

4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

4.2.3. **zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla**.

4.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

4.4. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).

4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.

4.5.3. Změnové listy **budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

4.5.5. **Soupis** prací musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.

4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.

- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín **předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):**

**do 3 dnů** od účinnosti smlouvy

- 5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a **převzetí díla (ukončení doby plnění):**

**do 60 dnů od zahájení stavebních prací**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

**Místnosti č. 1.01, 1.02 a 1.05 musí být dokončeny do 06.09.2024.**

- 5.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**

- 5.4. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění.**

### 5.5. Harmonogram stavby

- 5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2).**

- 5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby.** Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě.**

- 5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude v případě požadavku objednatele, nebo TDS dále doplněn do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

- 5.5.4. **Termíny dokončení a předání díla** dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.**

## 6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

<b>1 535 300,65</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>322 413,14</b>	<b>Kč DPH 21 %</b>
<b>1 857 713,79</b>	<b>Kč včetně DPH</b>



- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 6.5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% .
- 6.7. Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 6.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.9. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

- 7.1. Faktura bude vystavena po dokončení prací a předání objednateli.
- 7.2. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol i protokol o předání a převzetí díla. Faktura bude před její úhradou písemně odsouhlasena TDS.
- 7.3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.4. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok

na úrok z prodlení.

7.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.6.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.6.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**

7.6.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**

7.6.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.6.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.6.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS** v místě stavby.

8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci TDS, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané dokumentace,** a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost,** požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli.**

8.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

8.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.

- 8.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **7 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.9. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 8.9.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.9.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.9.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.9.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.9.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.12. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.14. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.15. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

- 8.16. TDS je oprávněn** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **je oprávněn**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.17.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.18.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

## **9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1.** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i **před termínem plnění**.
- 9.2.** Zhotovitel minimálně **5 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam místností**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech,



termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků.

**9.4. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

**9.5. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:**

- 9.5.1. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 9.5.2. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze a údržbě** v českém jazyce,
- 9.5.3. stavební **deník** (deníky)- může být veden i elektronicky
- 9.5.4. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 9.5.5. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve.

**9.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

**9.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

**9.8. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.**

## **10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

**10.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

**10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## **11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

**11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.**

- 11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U **spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

V případě **nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. V případě **opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

- 11.8. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 11.9. **Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

## 12. REKLAMACE

- 12.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

- 12.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 12.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O **odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. **Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchyly je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

### 13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **5 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.5. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2 ve výši **5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

- 13.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba oprávněná za vedení stavby (stavbyvedoucí) **5 000,00 Kč**.
- 13.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 13.8. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. **8.7, 8.20 a 8.18** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.9. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.10. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.
- 14. Odstoupení od smlouvy**
- 14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného



odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

**14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:**

- 14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

**14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:**

- 14.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

**14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

**14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo** takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

**14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

**14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy**

- 14.9.1. **Smlouva zaniká** odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

## 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.:-
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy**, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Přílohy a nedílné součásti smlouvy:**

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

**Příloha č. 2 - Časový harmonogram** postupu stavebních prací

**Příloha č. 3 - Změnový list** (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 2.8.2024 č.u. 2877

V Hodoníně dne:

Objednatel:

.....  
starosta

V Hodoníně, dne

Zhotovitel:

.....  
Pavol Dvorsky

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001** **Dům kultury Hodonín**

Objednatel: **Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace**  
**Horní Valy 3747/6**  
**69501 Hodonín**

IČO: **13694821**

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČO: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			██████████
PSV			778 515,37
MON			206 991,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			52 250,00
<b>Celkem</b>			<b>1 535 300,65</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 535 300,65</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>322 413,14</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 857 713,79 CZK**

v **Hodoníně**

dne

**29.07.2024**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Stavební část 1. NP</b>	<b>0,00</b>			<b>1 481 636,83</b>	<b>80</b>
01	Chodba 1.11	0,00			144 504,48	8
02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08	0,00			293 677,13	16
03	Hala 1.01, chodba 1.02	0,00			526 405,15	28
04	Šatna 1.03	0,00			125 906,70	7
05	Šatna 1.04	0,00			194 824,18	10
06	Šatna 1.05	0,00			196 319,20	11
<b>03</b>	<b>Ostatní vybavení</b>	<b>0,00</b>			<b>140 856,71</b>	<b>8</b>
01	Ostatní vybavení	0,00			140 856,71	8
<b>04</b>	<b>Truhlářské výrobky</b>	<b>0,00</b>			<b>235 220,25</b>	<b>13</b>
01	Truhlářské výrobky	0,00			235 220,25	13
Celkem za stavbu		0,00			1 857 713,79	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				6,9
800/1	Výpis - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	HSV				12,7
801/1	Výpis - OSTATNÍ VYBAVENÍ	HSV				7,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV				0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV				0,9

767	Konstrukce zámečnické	PSV					
776	Podlahy povlakové	PSV					
783	Nátěry	PSV					
784	Malby	PSV					
785	Tapety	PSV					
M21	Elektromontáže	MON					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU					
ON	Ostatní náklady	ON					
Cena celkem						1 535 300,65	100,0



### Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	01	Chodba 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>119 425,19</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

--



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	01	Chodba 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,83-0,8)*1,20*-1		-1,23600				

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>28 843,00</b>
-----------------	-----------------------	------------------

31	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	4,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
32	3481410802R	Svítilno interiérové stropní 600 x 600	kus	4,00000			Vlastní	RTS 24/ I
33	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	4,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
34	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
35	34828446R	Svítilno nouzové	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
36	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
37	M21/1	Podružný materiál pro elektromontáže	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
38	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	20,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>2 594,82</b>
-----------------	--	-----------------

39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,82307			3 RTS 24/ I	RTS 24/ I
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,82307			9 RTS 24/ I	RTS 24/ I
41	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,82307			4 RTS 24/ I	RTS 24/ I
42	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,82307			1 RTS 24/ I	RTS 24/ I
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82307			6 RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,34608			RTS 24/ I	RTS 24/ I
45	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	0,82307			RTS 24/ I	RTS 24/ I

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>7 500,00</b>
----------------	------------------------	-----------------

46	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000			Vlastní	RTS 24/ I
47	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
48	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
49	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
51	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	01	Chodba 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,83*3*2		10,98000				
26	7844989319R00	Tmelení spár akryl. tmelem	m	73,63000			vlastní	RTS 24/ I
		1,45+1,97+1,97		5,39000				
		(0,6+1,97+1,97)*3		13,62000				
		0,7+1,97+1,97		4,64000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		1,2+2+2		5,20000				
		(8,18+8,18+1,83+1,83)*2		40,04000				
27	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	73,63000			vlastní	RTS 24/ I
		1,45+1,97+1,97		5,39000				
		(0,6+1,97+1,97)*3		13,62000				
		0,7+1,97+1,97		4,64000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		1,2+2+2		5,20000				
		(8,18+8,18+1,83+1,83)*2		40,04000				
28	784414301R00	Penetrace podkladu náletem	m2	60,06000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*3*2		49,08000				
		1,83*3*2		10,98000				
29	784165611R00	Malba bílá, bez penetrace, 1x	m2	60,06000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*3*2		49,08000				
		1,83*3*2		10,98000				
30	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	43,17600			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*3*2		49,08000				
		1,83*3*2		10,98000				
		(8,18-0,6-0,7-1,2)*1,20*-1		-6,81600				
		(8,18-0,6-0,6)*1,20*-1		-8,37600				
		(1,83-1,45)*1,20*-1		-0,45600				





## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	01	Chodba 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním dveře výtahu : 1,2*2,0*2 zárubně : 6*1,25	m2				4/Vlastní	RTS 24/ I
19	783222199R	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus				0/Vlastní	Indiv
20	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí včetně montáže, dodávky demontáže lešení. dveře výtahu : 1,2*2,0*2	m2				0/RTS 24/ I	RTS 24/ I
21	784011211RT3	Oleповání , včetně maskovací pásky šířky 50 mm 1,45+1,97+1,97 (0,6+1,97+1,97)*3 0,7+1,97+1,97 0,8+1,97+1,97 1,2+2+2	m				5/Vlastní	RTS 24/ I
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>29 366,84</b>		
22	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky 8,18*1,83	m2				9/Vlastní	RTS 24/ I
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů otvor : 3*1,2 1,4 1,6 2,4 2,85	m2				5/Vlastní	RTS 24/ I
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 8,18*3*2 1,83*3*2	m2				0/Vlastní	RTS 24/ I
25	784011111R00	Oprášení/omelení podkladu 8,18*3*2	m2				3/Vlastní	RTS 24/ I



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	01	Chodba 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	17,58750			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(8,18-0,6-0,7-1,2)*1,25		7,10000				
		(8,18-0,6-0,6)*1,25		8,72500				
		(1,83-1,45)*1,25		0,47500				
		(1,83-0,8)*1,25		1,28750				
8	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	31,90380		38,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>25 184,27</b>		
9	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	14,96940			7 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*1,83		14,96940				
10	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	14,96940			4 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*1,83		14,96940				
11	767587111RT2	Nosný rošt podhl., vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu, PO	m2	14,96940			6 Vlastní	RTS 24/ I
		8,18*1,83		14,96940				
12	767587211RT4	Pochled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm tl. 15 mm	m2	14,96940			6 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*1,83		14,96940				
13	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	20,02000			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18+8,18+1,83+1,83		20,02000				
14	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	20,02000			5 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18+8,18+1,83+1,83		20,02000				
15	767587911R00	Ochrana vestavěného svítidla	m2	1,44000			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,60*0,60*4		1,44000				
16	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	246,66280			9 RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 783 Natěry</b>						<b>6 109,21</b>		
17	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	12,30000			52 Vlastní	RTS 24/ I
		dveře výtahu : 1,2*2,0*2		4,80000				
		zárubně : 6*1,25		7,50000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	01	Chodba 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>11 088,30</b>		
1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2			11 088,30	Vlastní	RTS 24/ I
		8,18*3,2						
		1,83*3,2						
		-otvor : -3*1,2						
		-1,4						
		-1,6						
		-2,4						
		-2,85						
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 080,75</b>		
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			2 080,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		8,18*1,83						
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 110,69</b>		
3	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			2 110,69	Vlastní	RTS 24/ I
		8,18*1,83						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>531,00</b>		
4	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m			531,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5*1,8						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>787,65</b>		
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t			787,65	RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 228,66</b>		
6	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2			2 523,81	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(8,18-0,6-0,7-1,2)*1,25		7,10000				
		(8,18-0,6-0,6)*1,25		8,72500				
		(1,83-1,45)*1,25		0,47500				
		(1,83-0,8)*1,25		1,28750				



### Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				RTS 24/ I	RTS 24/ I
56	979999999R00	Poplatek za ukládku suř do 10 % příměsí (skup.170107)	t				RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>8 000,00</b>		
57	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h				0) Vlastní	RTS 24/ I
58	005121 R	Zařzení staveniště	Soubor				0) Vlastní	Indiv
59	005121020R	Provoz zařzení staveniště	Soubor				0) Vlastní	Indiv
60	005124010R	Koordinační činnost	Soubor				0) Vlastní	Indiv
61	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor				0) Vlastní	Indiv
62	005121030R	Odstranění zařzení staveniště	Soubor				0) Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>242 708,37</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,9*1,25		1,12500				
		(2,38-0,8)*1,20*-1		-1,89600				
		(2,255-0,8)*1,20*-1		-1,74600				
		1,48*1,20*-1		-1,77600				
		1,29*1,20*-1		-1,54800				
		1,48*1,20*-1		-1,77600				
		2,54*1,2*-1		-3,04800				
		(2,9-0,9)*1,2*-1		-2,40000				
		0,2*1,25*-1		-0,25000				

Díl: M21		Elektromontáže	<b>61 969,50</b>					
40	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	6,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
41	3481410802R	Svítidlo interiérové stropní 600 x 600	kus	6,00000			Vlastní	RTS 24/ I
42	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	6,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
43	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	9,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
44	34828446R	Svítidlo nouzové	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
45	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
46	348360162R	Svítidlo přisazené kruhového tvaru	kus	6,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
47	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	6,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
48	M21/1	Podružný materiál pro elektromontáže	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
49	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	25,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	<b>2 939,24</b>					
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,93232			RTS 24/ I	RTS 24/ I
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,93232			RTS 24/ I	RTS 24/ I
52	979091195R00	Příplatek za vodorovně přemíst. hmot při rekonst.	t	0,93232			RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,93232			RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93232			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveř 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,255*3		6,76500				
		1,48*3		4,44000				
		1,29*3		3,87000				
		1,48*3		4,44000				
		2,54*3		7,62000				
		2,9*3		8,70000				
		0,2*3		0,60000				
		2,1*3*2		12,60000				
		2,175*3		6,52500				
		2,38*3*2		14,28000				
		2,37*3*2		14,22000				

39	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		schodiště stěny : (4,0+2,9+4,0)*4,5		49,05000				
		schodiště ramena : (4,0*2,9)*1,4		16,24000				
		0,9*3		2,70000				
		2,38*3		7,14000				
		2,255*3		6,76500				
		1,48*3		4,44000				
		1,29*3		3,87000				
		1,48*3		4,44000				
		2,54*3		7,62000				
		2,9*3		8,70000				
		0,2*3		0,60000				
		2,1*3*2		12,60000				
		2,175*3		6,52500				
		2,38*3*2		14,28000				
		2,37*3*2		14,22000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveř 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

	(0,8+1,97+1,97)*2		9,48000
	1,48+1+1+1,48		4,96000
	1,48+1+1+1,48		4,96000
	(3,385+2,8+3,855)		10,04000
	(1,96+2,13+2,13)*2		12,44000
	1,47+2,62+2,62		7,11000

37	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	----------------------------	----	--	--	--	-----------	-----------

	schodiště stěny : (4,0+2,9+4,0)*4,5		49,05000
	schodiště ramena : (4,0*2,9)*1,4		16,24000
	0,9*3		2,70000
	2,38*3		7,14000
	2,255*3		6,76500
	1,48*3		4,44000
	1,29*3		3,87000
	1,48*3		4,44000
	2,54*3		7,62000
	2,9*3		8,70000
	0,2*3		0,60000
	2,1*3*2		12,60000
	2,175*3		6,52500
	2,38*3*2		14,28000
	2,37*3*2		14,22000

38	784165611R00	Malba bílá, bez penetrace, 1x	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-------------------------------	----	--	--	--	-----------	-----------

	schodiště stěny : (4,0+2,9+4,0)*4,5		49,05000
	schodiště ramena : (4,0*2,9)*1,4		16,24000
	0,9*3		2,70000
	2,38*3		7,14000

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,255*3		6,76500				
		1,48*3		4,44000				
		1,29*3		3,87000				
		1,48*3		4,44000				
		2,54*3		7,62000				
		2,9*3		8,70000				
		0,2*3		0,60000				
		2,1*3*2		12,60000				
		2,175*3		6,52500				
		2,38*3*2		14,28000				
		2,37*3*2		14,22000				

35	7844989319R00	Tmelení spár akryl. tmelem	m				Vlastní	RTS 24/ I
		(0,9+2,38+2,255+1,29+1,48+1,48+2,54+2,9+2,1+2,175+2,1+2,54+0,2+2,83)*2		54,34000				
		(2,38+2,38+2,37+2,37)*2		19,00000				
		0,9+1,97+1,97		4,84000				
		(0,8+1,97+1,97)*2		9,48000				
		1,48+1+1+1,48		4,96000				
		1,48+1+1+1,48		4,96000				
		(3,385+2,8+3,855)		10,04000				
		(1,96+2,13+2,13)*2		12,44000				
		1,47+2,82+2,82		7,11000				

36	784011211RT2	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 30 mm	m				Vlastní	RTS 24/ I
		(0,9+2,38+2,255+1,29+1,48+1,48+2,54+2,9+2,1+2,175+2,1+2,54+0,2+2,83)*2		54,34000				
		(2,38+2,38+2,37+2,37)*2		19,00000				
		0,9+1,97+1,97		4,84000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveři 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-otvor : 1,6*2						3,20000
1,8						1,80000
4,14						4,14000
4,17*2						8,34000

32	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2				Vlastní	RTS 24/1
----	--------------	---	----	--	--	--	---------	----------

zábradlí : 30,0						30,00000
-----------------	--	--	--	--	--	----------

33	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H co 3,8 m	m2				Vlastní	RTS 24/1
----	--------------	--	----	--	--	--	---------	----------

schodiště stěny : (4,0+2,9+4,0)*4,5						49,05000
schodiště ramena : (4,0*2,9)*1,4						16,24000
0,9*3						2,70000
2,38*3						7,14000
2,255*3						6,76500
1,48*3						4,44000
1,29*3						3,87000
1,48*3						4,44000
2,54*3						7,62000
2,9*3						8,70000
0,2*3						0,60000
2,1*3*2						12,60000
2,175*3						6,52500
2,38*3*2						14,28000
2,37*3*2						14,22000

34	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2				Vlastní	RTS 24/1
----	--------------	---------------------------	----	--	--	--	---------	----------

schodiště stěny : (4,0+2,9+4,0)*4,5						49,05000
schodiště ramena : (4,0*2,9)*1,4						16,24000
0,9*3						2,70000
2,38*3						7,14000



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	24	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			Vlastní	RTS 24/ I
			2*1,25		2,50000			
			1,48*1*2		2,96000			
			1,2*1		1,20000			
	25	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2			Vlastní	RTS 24/ I
			2*1,25		2,50000			
			1,48*1*2		2,96000			
			1,2*1		1,20000			
	26	783222199R	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus			Vlastní	Indiv
	27	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí	m2			RTS 24/ I	RTS 24/ I
			včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.					
			1,48*1*2		2,96000			
	28	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2			RTS 24/ I	RTS 24/ I
			1,2*1		1,20000			
	29	784011211RT3	Olepečování, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m			Vlastní	RTS 24/ I
			0,9+1,97+1,97		4,84000			
			0,8+1,97+1,97		4,74000			
			1,48+1+1+1,48		4,96000			
			1,48+1+1+1,48		4,96000			
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>61 535,46</b>		
	30	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2			Vlastní	RTS 24/ I
			schodiště ramena : (4,0*2,9)*1,4		16,24000			
			2,9*6,1		17,69000			
			1,29*1,48		1,90920			
			2,1*2,1		4,41000			
			2,38*2,37		5,64060			
	31	610991111R00	Zakryvání výplň vnitřních otvorů	m2			Vlastní	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,9*6,1		17,69000				
		1,29*1,48		1,90920				
		2,1*2,1		4,41000				
		2,38*2,37		5,64060				
18	767587111RT2	Nosný rošt podhl. vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu, PO	m2				Vlastní	RTS 24/ I
		2,9*6,1		17,69000				
		1,29*1,48		1,90920				
		2,1*2,1		4,41000				
		2,38*2,37		5,64060				
19	767587211RT4	Podhled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm, tl. 15 mm	m2				Vlastní	RTS 24/ I
		2,9*6,1		17,69000				
		1,29*1,48		1,90920				
		2,1*2,1		4,41000				
		2,38*2,37		5,64060				
20	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9+2,38+2,255+1,29+1,48+1,48+2,54+2,9+2,1+2,175+2,1+2,54+0,2+2,83		27,17000				
		2,38+2,38+2,37+2,37		9,50000				
21	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9+2,38+2,255+1,29+1,48+1,48+2,54+2,9+2,1+2,175+2,1+2,54+0,2+2,83		27,17000				
		2,38+2,38+2,37+2,37		9,50000				
22	767587911R00	Ochrana vestavěného svítidla	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,60*0,60*6		2,16000				
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%				RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>2 557,75</b>		

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveři 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,9-0,9)*1,25		2,50000				
		0,2*1,25		0,25000				
10	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*1,25		1,12500				
		(2,38-0,8)*1,25		1,97500				
		(2,255-0,8)*1,25		1,81875				
		1,48*1,25		1,85000				
		1,29*1,25		1,61250				
		1,48*1,25		1,85000				
		2,54*1,25		3,17500				
		(2,9-0,9)*1,25		2,50000				
		0,2*1,25		0,25000				
11	61187178R	Prah dubový dl. 900 mm, š. 120 mm, tl. 20 mm	kus				RTS 24/ I	RTS 24/ I
12	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus				RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		0,9		0,90000				
14	624602111R00	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem	m				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*2		1,80000				
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	38,75440	1,20		RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>48 244,58</b>		
16	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2,9*6,1		17,69000				
		1,29*1,48		1,90920				
		2,1*2,1		4,41000				
		2,38*2,37		5,64060				
17	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,9*6,1						
		1,29*1,48						
		2,1*2,1						
		2,38*2,37						

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>4 180,62</b>
----------------	---	-----------------

5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,64980			2/Vlastní	RTS 24/ I
		2,9*6,1						
		1,29*1,48						
		2,1*2,1						
		2,38*2,37						

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>339,40</b>
----------------	---------------------------	---------------

6	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3*1,8						
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus				RTS 24/ I	RTS 24/ I

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>2 643,74</b>
----------------	--------------------------------	-----------------

8	995281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t				RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	---	--	--	--	-----------	-----------

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>3 921,95</b>
-----------------	------------------------------	-----------------

9	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*1,25		1,12500				
		(2,38-0,8)*1,25		1,97500				
		(2,255-0,8)*1,25		1,81875				
		1,48*1,25		1,85000				
		1,29*1,25		1,61250				
		1,48*1,25		1,85000				
		2,54*1,25		3,17500				



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	02	Chodba, schodiště 1.06a, zádveří 1.06b, sklad 1.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké</b>							<b>4 096,00</b>	
1	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m				RTS 24/ I	RTS 24/ I

bez dodávky izolace

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>38 158,81</b>	
2	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	1			Vlastní	RTS 24/ I

schodiště stěny : (4,0+2,9+4,0)\*4,5

schodiště ramena : (4,0\*2,9)\*1,4

0,9\*3

2,38\*3

2,255\*3

1,48\*3

1,29\*3

1,48\*3

2,54\*3

2,9\*3

0,2\*3

2,1\*3\*2

2,175\*3

2,38\*3\*2

2,37\*3\*2

3	622318660R00	KZS Weber, výztužná stěrka na parapet z EPS, XPS	m2				RTS 24/ I	RTS 24/ I
		3,385*0,19						
		2,8*0,1						
		3,855*0,12						

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>4 121,32</b>	
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	29,64980			RTS 24/ I	RTS 24/ I

### Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	9,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
61	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
62	34828446R	Svítilno nouzové	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
63	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
64	M21/1	Podružný materiál pro elektromontáže	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
65	900 R23	HZS elektromotér v tarílní třídě 6	h	25,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>14 446,75</b>		
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,53778			RTS 24/ I	RTS 24/ I
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,53778			RTS 24/ I	RTS 24/ I
68	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	2,53778			RTS 24/ I	RTS 24/ I
69	979095312R00	Naložení a složení suti	t	2,53778			RTS 24/ I	RTS 24/ I
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,53778			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,06669			RTS 24/ I	RTS 24/ I
72	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	2,53778			RTS 24/ I	RTS 24/ I
73	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	1,12400			RTS 24/ I	RTS 24/ I
kategorie 17 02 03 plasty								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>8 750,00</b>		
74	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	25,00000			Vlastní	RTS 24/ I
75	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
76	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
77	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
78	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
79	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>435 045,58</b>
---------------	-------------------



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9+1,97+1,97)*2		9,68000				
		(0,8+1,97+1,97)*3		14,22000				
		1+2+2		5,00000				
		1,8+2+2		5,80000				
53	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	132,27000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*3*2		58,14000				
		6,255*3*2		37,53000				
		6,1*3*2		36,60000				
54	784165611R00	Malba bílá, bez penetrace, 1x	m2	132,27000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*3*2		58,14000				
		6,255*3*2		37,53000				
		6,1*3*2		36,60000				
55	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	104,85600			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*3*2		58,14000				
		6,255*3*2		37,53000				
		6,1*3*2		36,60000				
		9,69*1,20*-1		-11,62800				
		(9,69-0,8-0,8-0,8)*1,20*-1		-8,74800				
		(6,255-0,9)*1,20*-1		-6,42600				
		(1,41-0,9)*1,20*-1		-0,61200				
56	784255122R00	Malba barva 2x	m2	2,78100			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*1,03*3		2,78100				
57	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	6,18000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,03*2*3		6,18000				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>41 083,00</b>		
58	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	9,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
59	3481410802R	Svítilno interiérové stropní 600 x 600	kus	9,00000			Vlastní	RTS 24/ I



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*1,8		3,60000				
		2,0		2,00000				
		3,6		3,60000				
48	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0.04 mm	m2	30,00000			Vlastní	RTS 24/ I
49	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	132,27000			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*3*2		58,14000				
		6,255*3*2		37,53000				
		6,1*3*2		36,60000				
50	784011111R00	Oprášení/omelení podkladu	m2	132,27000			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*3*2		58,14000				
		6,255*3*2		37,53000				
		6,1*3*2		36,60000				
51	7844989319R00	Tmelení spár akryl. tmelem	m	125,70000			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
		(0,9+1,97+1,97)*2		9,68000				
		(0,8+1,97+1,97)*3		14,22000				
		1+2+2		5,00000				
		1,8+2+2		5,80000				
52	784011211RT2	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	125,70000			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>						<b>3 452,20</b>		
	40/783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	9,46000			Vlastní	RTS 24/ I
		1*1,25		1,25000				
		2*1,2		2,40000				
		5*1		5,00000				
		0,9*0,9		0,81000				
	41/783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	9,46000			Vlastní	RTS 24/ I
		1*1,25		1,25000				
		2*1,2		2,40000				
		5*1		5,00000				
		0,9*0,9		0,81000				
	42/783222199R	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
	43/783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí	m2	5,81000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		5*1		5,00000				
		0,9*0,9		0,81000				
	44/783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiál. článků 2x +2x email	m2	2,40000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2*1,2		2,40000				
	45/784011211RT3	Olepečování , včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	8,44000			Vlastní	RTS 24/ I
		0,9+1,97+1,97		4,84000				
		0,9*4		3,60000				
<b>Díl: 784</b>						<b>61 447,34</b>		
	46/784011222RT2	Zakrytí podlah , včetně odstranění , včetně papírové lepenky	m2	51,81840			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
	47/610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	14,00000			Vlastní	RTS 24/ I
		3*1,6		4,80000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
		5*5*0,184		4,60000				
		5*5*0,29		7,25000				
31	284122771R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	73,21866			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41*1,15		15,71234				
		6,255*6,1*1,15		43,87883				
		5*5*0,184*1,15		5,29000				
		5*5*0,29*1,15		8,33750				
32	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	51,81840			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
33	776220120R00	Lepení podlah z PVC na stupnice točivé	m	25,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5*5		25,00000				
34	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	25,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5*5		25,00000				
35	28342455R	Lišta soklová PVC	m	46,26650			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41*1,1		20,93100				
		6,1+6,1+6,255+6,255*1,1		25,33550				
36	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	45,50000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
37	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná	m	25,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5*5		25,00000				
38	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl. podlah	m	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
39	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 782,69150			RTS 24/ I	RTS 24/ I



## Položkový rozpočet

S: 0001	Dům kultury Hodonín
O: 01	Stavební část 1. NP
R: 03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,255*6,1		38,15550				
		5*5*0,184		4,60000				
		5*5*0,29		7,25000				
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	63,66840			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
		5*5*0,184		4,60000				
		5*5*0,29		7,25000				
27	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	63,66840			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
		5*5*0,184		4,60000				
		5*5*0,29		7,25000				
28	711212312R00	Penetrace podkladů	m2	63,66840			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
		5*5*0,184		4,60000				
		5*5*0,29		7,25000				
29	632421113RT1	Potěr ručně zpracovaný,tl. 3 mm samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	63,66840			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
		5*5*0,184		4,60000				
		5*5*0,29		7,25000				
30	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny	m2	63,66840			RTS 24/ I	RTS 24/ I





## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
17	767587211RT4	Pohled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm, , tl. 15 mm	m2	51,81840			0 Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
18	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	45,50000			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
19	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	45,50000			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
20	767587911R00	Ochrana vestavěného svítidla	m2	3,24000			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,60*0,60*9		3,24000				
21	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	762,52530			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>179 909,23</b>		
22	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	45,50000			5 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69+9,69+1,41		20,79000				
		6,1+6,1+6,255+6,255		24,71000				
23	776511810RT2	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	51,81840			82 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
24	776200810R00	Odstanění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť	m	50,00000			00 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5*5*2		50,00000				
25	985048150R00	Dočištění povrchu podlah	m2	63,66840			89 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>6 198,30</b>		
7	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	28,55625			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,25		12,11250				
		(9,69-0,8-0,8-0,8)*1,25		9,11250				
		(6,255-0,9)*1,25		6,69375				
		(1,41-0,9)*1,25		0,63750				
8	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	28,55625			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,25		12,11250				
		(9,69-0,8-0,8-0,8)*1,25		9,11250				
		(6,255-0,9)*1,25		6,69375				
		(1,41-0,9)*1,25		0,63750				
9	61187178R	Prah dubový dl. 900 mm, š. 120 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	766895213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m	0,90000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		0,9		0,90000				
12	624602111R00	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem	m	1,80000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*2		1,80000				
13	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	61,24800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>77 853,83</b>		
14	767581801R00	Demontáž pohledů - kazet	m2	51,81840			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
15	767582600R00	Demontáž pohledů - roštů	m2	51,81840			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
16	767587111RT2	Nosný rošt pochl., vidl.kce,kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu, PO	m2	51,81840			Vlastní	RTS 24/ I



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	03	Hala 1.01, chodba 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>25 963,48</b>		
1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	79,98400			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*3		29,07000				
		1,41*3		4,23000				
		6,255*3*2		37,53000				
		6,1*3		18,30000				
		(0,9*1,97)*-2		-3,54600				
		(1*2)*-1		-2,00000				
		(1,8*2)*-1		-3,60000				
2	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu	m2	38,41200			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(6,1-1,41)*3		14,07000				
		9,69*3		29,07000				
		(0,8*1,97)*-3		-4,72800				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>7 202,76</b>		
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	51,81840			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>7 306,39</b>		
4	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,81840			Vlastní	RTS 24/ I
		9,69*1,41		13,66290				
		6,255*6,1		38,15550				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>83,20</b>		
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 349,10</b>		
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,33179			RTS 24/ I	RTS 24/ I



### Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
45	3481410802R	Svítidlo interiérové stropní 600 x 600	kus	2,00000			Vlastní	RTS 24/ I
46	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
47	M21/1	Podružný materiál pro elektromontáže	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
48	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	20,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 029,77</b>		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30002			RTS 24/ I	RTS 24/ I
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,30002			RTS 24/ I	RTS 24/ I
51	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,30002			RTS 24/ I	RTS 24/ I
52	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,30002			RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30002			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<i>Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,50034			RTS 24/ I	RTS 24/ I
55	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (škup.170107)	t	0,30002			RTS 24/ I	RTS 24/ I
56	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,18900			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<i>kategorie 17 02 03 plasty</i>								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>8 000,00</b>		
57	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	22,00000			Vlastní	RTS 24/ I
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
59	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
60	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
61	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
62	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>104 055,12</b>
---------------	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	784011211RT2	Olepení vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	38,46000			Vlastní	RTS 24/I
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		2,3+0,8+0,8+2,3		6,20000				
39	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m <sup>2</sup>	41,28000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*3,0		6,90000				
		2,3*3		6,90000				
		4,58*3*2		27,48000				
40	784165611R00	Malba bílá, bez penetrace, 1x	m <sup>2</sup>	41,28000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*3,0		6,90000				
		2,3*3		6,90000				
		4,58*3*2		27,48000				
41	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m <sup>2</sup>	20,64000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*3,0		6,90000				
		4,58*3		13,74000				
42	784124122R00	Malba barevná, bez penetr. 2 x	m <sup>2</sup>	20,64000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*3,0		6,90000				
		4,58*3		13,74000				
<b>Díl: 785</b>	<b>Tapety</b>					<b>2 024,01</b>		
43	785412800R00	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m	m <sup>2</sup>	32,80400			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*3		6,90000				
		4,58*3*2		27,48000				
		0,8*1,97*-1		-1,57600				
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>15 080,00</b>		



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,2*1,2		1,44000				
31	784011211RT3	Olepování, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	4,74000			Vlastní	RTS 24/1
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
<b>Díl: 784 Malby</b>							<b>20 493,16</b>	
32	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	10,53400			Vlastní	RTS 24/1
		4,58*2,3		10,53400				
33	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	3,44000			Vlastní	RTS 24/1
		2,3*0,8		1,84000				
		1,6		1,60000				
34	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	6,00000			Vlastní	RTS 24/1
35	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	41,28000			Vlastní	RTS 24/1
		2,3*3,0		6,90000				
		2,3*3		6,90000				
		4,58*3*2		27,48000				
36	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	41,28000			Vlastní	RTS 24/1
		2,3*3,0		6,90000				
		2,3*3		6,90000				
		4,58*3*2		27,48000				
37	7844989319R00	Tmelení spár akryl. tmelem	m	38,46000			Vlastní	RTS 24/1
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		2,3+0,8+0,8+2,3		6,20000				





## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	632421113RT1	Potěr ručně zpracovaný tl. 3 mm samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	10,53400			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu.						
		4,58*2,3		10,53400				
21	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny	m2	10,53400			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*2,3		10,53400				
22	284122771R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	12,11410			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*2,3*1,15		12,11410				
23	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	10,53400			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*2,3		10,53400				
24	28342455R	Lišta soklová PVC	m	15,13600			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2,3*2*1,1		5,06000				
		4,58*2*1,1		10,07600				
25	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	13,76000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
26	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	276,60460			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>							<b>975,80</b>	
27	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	2,69000			Vlastní	RTS 24/ I
		1*1,25		1,25000				
		1,2*1,2		1,44000				
28	783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	2,69000			Vlastní	RTS 24/ I
		1*1,25		1,25000				
		1,2*1,2		1,44000				
29	783222199R	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
30	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x+2x email	m2	1,44000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,58*2,3		10,53400				
10	767585113R00	Montáž doplňků pohledů - okrajová lišta	m	13,76000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
11	767585115R00	Montáž doplňků pohledů - úprava kazet	m	13,76000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
12	767587911R00	Ochrana vestavěného svítidla	m2	0,72000			RTS 24/I	RTS 24/I
		0,60*0,60*2		0,72000				
13	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	180,24020			RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>							<b>27 914,94</b>	
14	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	13,76000			RTS 24/I	RTS 24/I
		2,3*2		4,60000				
		4,58*2		9,16000				
15	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	10,53400			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*2,3		10,53400				
16	965048150R00	Dočistění povrchu podlah	m2	10,53400			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*2,3		10,53400				
17	965048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	10,53400			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*2,3		10,53400				
18	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	10,53400			/astní	RTS 24/I
		4,58*2,3		10,53400				
19	711212312R00	Penetrace podkladů	m2	10,53400			/astní	RTS 24/I
		4,58*2,3		10,53400				



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	04	Šatna 1.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>6 084,40</b>		
1	612421331R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových 2,3*3,0 -2,3*0,8	m2	5,06000 6,90000 -1,84000			Vlastní	RTS 24/I
2	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu 2,3*3 4,58*3*2 0,8*1,97*-1	m2	32,80400 6,90000 27,48000 -1,57600			RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 464,23</b>		
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4,58*2,3	m2	10,53400 10,53400			RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>1 485,29</b>		
4	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4,58*2,3	m2	10,53400 10,53400			Vlastní	RTS 24/I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>101,00</b>		
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,09970			RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>18 402,52</b>		
6	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 4,58*2,3	m2	10,53400 10,53400			RTS 24/I	RTS 24/I
7	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů 4,58*2,3	m2	10,53400 10,53400			RTS 24/I	RTS 24/I
8	767587111RT2	Nosný rošt podhl., vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu, PO 4,58*2,3	m2	10,53400 10,53400			Vlastní	RTS 24/I
9	767587211RT4	Podhled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm, tl. 15 mm	m2	10,53400			Vlastní	RTS 24/I

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00000			Vlastní	RTS 24/ I
65	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
66	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
67	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
68	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
69	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>161 011,72</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
47	784124122R00	Malba barevná, bez penetr. 2 x	m2	31,92000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>30 007,80</b>		
48	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
49	650801121R00	Demontáž svítidla stropního bodového vestavného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
50	3481410802R	Svítidlo interiérové stropní 600 x 600	kus	3,00000			Vlastní	RTS 24/ I
51	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
52	348360141R	Svítidlo do koupelny části	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	650101521R00	Montáž svítidla stropního do koupelny části	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	M21/1	Podružný materiál pro elektromontáže	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
55	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	35,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 286,81</b>		
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
58	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
59	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,08967			RTS 24/ I	RTS 24/ I
62	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
63	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpařu 200307	t	0,24000			Vlastní	RTS 24/ I

kategorie 17 02 03 plasty

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>10 000,00</b>
----------------	------------------------	------------------



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,52+0,8+0,8+3,52		8,64000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		(0,7+1,97+1,97)*2		9,28000				
		(0,8+2+2)*2		9,60000				
44	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	67,30800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
45	784165611R00	Malba bílá, bez penetrace, 1x	m2	67,30800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
46	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	35,38800			TS 24/ I	RTS 24/ I
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
40	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	67,30800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
41	7844989319R00	Tmelení spár akryl. tmelem	m	67,12000			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000				
		(0,96+0,13+0,5)*4		6,36000				
		0,96*2		1,92000				
		4,58+3,52+2,54+1,59+3,52+0,88+0,88+0,88+1,59		19,98000				
		3,52+0,8+0,8+3,52		8,64000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		(0,7+1,97+1,97)*2		9,28000				
42	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem ( sprchová zástěna )	m	9,60000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		(0,8+2+2)*2		9,60000				
43	784011211RT2	Oleptování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	76,72000			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000				
		(0,96+0,13+0,5)*4		6,36000				
		0,96*2		1,92000				
		4,58+3,52+2,54+1,59+3,52+0,88+0,88+0,88+1,59		19,98000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonin
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,5*1,2		1,80000				
32	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	3,05000			Vlastní	RTS 24/ I
		1*1,25		1,25000				
		1,5*1,2		1,80000				
33	783222199R	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	1,00000			Vlastní	Indiv
34	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x+2x email	m2	1,80000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,5*1,2		1,80000				
35	784011211RT3	Oleповání , včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	4,74000			Vlastní	RTS 24/ I
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>35 338,75</b>		
36	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	16,12160			Vlastní	RTS 24/ I
		3,52*4,58		16,12160				
37	610991111R00	Zakryvání výplni vnitřních otvorů	m2	10,41600			Vlastní	RTS 24/ I
		3,52*0,8		2,81600				
		1,6		1,60000				
		1,4*2		2,80000				
		1,6*2		3,20000				
38	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	6,00000			Vlastní	RTS 24/ I
39	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	67,30800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
24	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny	m2	13,35800			30 RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
25	284122771R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	15,36170			47 RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*1,93*1,15		10,16531				
		0,96*0,5*1,15		0,55200				
		1,59*2,54*1,15		4,64439				
26	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	13,35800			39 RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
27	28342455R	Lišta soklová PVC	m	17,95200			78 RTS 24/I	RTS 24/I
		(4,58+3,52+2,54+0,96+0,13+0,5+0,1+0,5+0,96+0,5+0,1+1,93)*1,1		17,95200				
28	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	16,32000			18 RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58+3,52+2,54+0,96+0,13+0,5+0,1+0,5+0,96+0,5+0,1+1,93		16,32000				
29	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška pohl.podlah	m	1,00000			50 RTS 24/I	RTS 24/I
30	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	351,75480			61 RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>1 105,11</b>		
31	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	3,05000			Vlastní	RTS 24/I
		1*1,25		1,25000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	16,32000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3,52+2,54*0,96+0,13+0,5+0,1+0,5+0,96+0,5+0,1+1,93		16,32000				
18	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
19	965048150R00	Dočištění povrchu podlah	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
20	965048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
21	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	13,35800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
22	711212312R00	Penetrace podkladů	m2	13,35800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
23	632421113RT1	Potěr ručně zpracovaný, tl. 3 mm samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I

včetně penetrace podkladu.

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,7*1,97		1,37900				

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>506,32</b>		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,49982			RTS 24/I	RTS 24/I
---	--------------	--	---	---------	--	--	----------	----------

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>27 944,61</b>		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

9	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	16,12160			S 24/I	RTS 24/I
		4,58*3,52		16,12160				

10	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	16,12160			S 24/I	RTS 24/I
		4,58*3,52		16,12160				

11	767587111RT2	Nosný rošt podhl., vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu, PO	m2	16,12160			astní	RTS 24/I
		4,58*3,52		16,12160				

12	767587211RT4	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm, tl. 15 mm	m2	16,12160			astní	RTS 24/I
		4,58*3,52		16,12160				

13	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	24,48000			S 24/I	RTS 24/I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000				
		(0,96+0,13+0,5)*4		6,36000				
		0,96*2		1,92000				

14	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	24,48000			S 24/I	RTS 24/I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000				
		(0,96+0,13+0,5)*4		6,36000				
		0,96*2		1,92000				

15	767587911R00	Ochrana vestavěného svítidla	m2	1,44000			S 24/I	RTS 24/I
		0,60*0,60*4		1,44000				

16	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	273,69840			S 24/I	RTS 24/I
----	--------------	--	---	-----------	--	--	--------	----------

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>35 499,09</b>		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	05	Šatna 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>11 831,96</b>	
1	612421331R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	29,93200			Vlastní	RTS 24/I
		3,52*3		10,56000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		0,88*3*2		5,28000				
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
		(3,52*0,8)*-1		-2,81600				
2	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu	m2	32,98400			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*3		13,74000				
		2,54*3		7,62000				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3		2,64000				
		(0,8*1,97)*-1		-1,57600				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>2 240,90</b>	
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	16,12160			RTS 24/I	RTS 24/I
		3,52*4,58		16,12160				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>2 273,15</b>	
4	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,12160			Vlastní	RTS 24/I
		3,52*4,58		16,12160				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>977,22</b>	
5	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtčkových armatur	soubor	1,00000			RTS 24/I	RTS 24/I
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000			RTS 24/I	RTS 24/I
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (shrnovací dveře)	m2	1,37900			RTS 24/I	RTS 24/I

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	30,00000			Vlastni	RTS 24/ I
65	005121 R	Zařizeni staveniště	Soubor	1,00000			Vlastni	Indiv
66	005121020R	Provoz zařizeni staveniště	Soubor	1,00000			Vlastni	Indiv
67	005124010R	Koordinacni činnost	Soubor	1,00000			Vlastni	Indiv
68	005211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			Vlastni	Indiv
69	005121030R	Odstranění zařizeni staveniště	Soubor	1,00000			Vlastni	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>162 247,27</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
47	784124122R00	Malba barevná, bez penetr. 2 x	m2	31,92000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				

Díl: M21		Elektromontáže	30 007,80					
48	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
49	650801121R00	Demontáž svítidla stropního bodového vestavného	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
50	3481410802R	Svítidlo interiérové stropní 600 x 600	kus	3,00000			Vlastní	RTS 24/ I
51	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
52	348360141R	Svítidlo do koupelnové části	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	650101521R00	Montáž svítidla stropního do koupelnové části	kus	2,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	M21/1	Podružný materiál pro elektromontáže	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
55	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	35,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	3 286,81					
56	979082111R00	Vnitrosjavištní doprava suti do 10 m	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
57	979082121R00	Příplatek k vnitros. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
58	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
59	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,08967			RTS 24/ I	RTS 24/ I
62	979999999R00	Poplatek za ukládku suti do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	0,60598			RTS 24/ I	RTS 24/ I
63	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,24000			Vlastní	RTS 24/ I

kategorie 17 02 03 plasty

Díl: ON		Ostatní náklady	10 000,00					
---------	--	-----------------	-----------	--	--	--	--	--



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,52+0,8+0,8+3,52		8,64000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		(0,7+1,97+1,97)*2		9,28000				
		(0,8+2+2)*2		9,60000				
44	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	67,30800			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
45	784165611R00	Malba bílá, bez penetrace, 1x	m2	67,30800			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				
		(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000				
46	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	35,38800			RTS 24/I	RTS 24/I
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(0,96+0,96+0,96+0,96)*1$		3,84000				
40	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	67,30800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		$(1,59*3)*2$		9,54000				
		$(0,5+0,96+0,5)*1,8$		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				
		$(0,96+0,96+0,96+0,96)*1$		3,84000				
41	7844989319R00	Tmelení spár akryl. tmelem	m	67,12000			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000				
		$(0,96+0,13+0,5)*4$		6,36000				
		0,96*2		1,92000				
		4,58+3,52+2,54+1,59+3,52+0,88+0,88+0,88+1,59		19,98000				
		3,52+0,8+0,8+3,52		8,64000				
		0,8+1,97+1,97		4,74000				
		$(0,7+1,97+1,97)*2$		9,28000				
42	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem ( sprchová zástěna )	m	9,60000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		$(0,8+2+2)*2$		9,60000				
43	784011211RT2	Olepení vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	76,72000			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000				
		$(0,96+0,13+0,5)*4$		6,36000				
		0,96*2		1,92000				
		4,58+3,52+2,54+1,59+3,52+0,88+0,88+0,88+1,59		19,98000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,5*1,2		1,80000				
32	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	3,05000			4 Vlastní	RTS 24/ I
		1*1,25		1,25000				
		1,5*1,2		1,80000				
33	783222199R	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	1,00000			0 Vlastní	Indiv
34	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x+2x email	m2	1,80000			0 RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,5*1,2		1,80000				
35	784011211RT3	Olepování , včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	4,74000			5 Vlastní	RTS 24/ I
		0,8+1,97+1,97		4,74000				

**Díl: 784 Malby 35 258,95**

36	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	16,12160			Vlastní	RTS 24/ I
		3,52*4,58		16,12160				
37	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	10,41600			Vlastní	RTS 24/ I
		3,52*0,8		2,81600				
		1,6		1,60000				
		1,4*2		2,80000				
		1,6*2		3,20000				
38	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	6,00000			Vlastní	RTS 24/ I
39	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	67,30800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*3		13,74000				
		3,52*3		10,56000				
		2,54*3		7,62000				
		(1,59*3)*2		9,54000				
		(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800				
		3,52*3		10,56000				
		0,88*3*3		7,92000				



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
24	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny	m2	13,35800			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
25	28412271R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	15,36170			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*1,93*1,15		10,16531				
		0,96*0,5*1,15		0,55200				
		1,59*2,54*1,15		4,64439				
26	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	13,35800			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
27	28342455R	Lišta soklová PVC	m	17,95200			RTS 24/I	RTS 24/I
		(4,58+3,52+2,54+0,96+0,13+0,5+0,1+0,5+0,96+0,5+0,1+1,93)*1,1		17,95200				
28	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	16,32000			RTS 24/I	RTS 24/I
		4,58+3,52+2,54+0,96+0,13+0,5+0,1+0,5+0,96+0,5+0,1+1,93		16,32000				
29	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl. podlah	m	1,00000			RTS 24/I	RTS 24/I
30	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	351,75480			RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 105,11</b>		
31	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	3,05000			Vlastní	RTS 24/I
		1*1,25		1,25000				

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	16,32000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3,52+2,54*0,96+0,13+0,5+0,1+0,5+0,96+0,5+0,1+1,93		16,32000				
18	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
19	965048150R00	Dočištění povrchu podlah	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
20	965048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
21	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod poviak. podlahy	m2	13,35800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
22	711212312R00	Penetrace podkladů	m2	13,35800			Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*1,93		8,83940				
		0,96*0,5		0,48000				
		1,59*2,54		4,03860				
23	632421113RT1	Potěr ručně zpracovaný, tl. 3 mm samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	13,35800			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu.						

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,7*1,97		1,37900				

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>722,47</b>
----------------	--------------------------------	---------------

8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,71320			7	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	---	---------	--	--	---	-----------	-----------

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>27 944,61</b>
-----------------	------------------------------	------------------

9	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	16,12160				1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3,52		16,12160						

10	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	16,12160				8	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58*3,52		16,12160						

11	767587111RT2	Nosný rošt podhl., vidit. kce, kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu, PO	m2	16,12160				2	Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*3,52		16,12160						

12	767587211RT4	Podhled minerální, vidit. kce, kazeta 600x600mm, tl. 15 mm	m2	16,12160				8	Vlastní	RTS 24/ I
		4,58*3,52		16,12160						

13	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	24,48000				0	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000						
		(0,96+0,13+0,5)*4		6,36000						
		0,96*2		1,92000						

14	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	24,48000				6	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,58+4,58+3,52+3,52		16,20000						
		(0,96+0,13+0,5)*4		6,36000						
		0,96*2		1,92000						

15	767587911R00	Ochrana vestavěného svítidla	m2	1,44000				0	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,60*0,60*4		1,44000						

16	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	273,69840				7	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	--	--	---	-----------	-----------

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy pvlakové</b>	<b>35 499,09</b>
-----------------	-------------------------	------------------



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	01	Stavební část 1. NP
R:	06	Šatna 1.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>12 931,16</b>	
	1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	43,67200		Vlastní	RTS 24/ I
			3,52*3		10,56000			
			(1,59*3)*2		9,54000			
			(0,5+0,96+0,5)*1,8		3,52800			
			0,88*3*2		5,28000			
			(0,96+0,96+0,96+0,96)*1		3,84000			
			4,58*3		13,74000			
			(3,52*0,8)*-1		-2,81600			
	2	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu	m2	19,24400		RTS 24/ I	RTS 24/ I
			2,54*3		7,62000			
			3,52*3		10,56000			
			0,88*3		2,64000			
			(0,8*1,97)*-1		-1,57600			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>2 240,90</b>	
	3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	16,12160		RTS 24/ I	RTS 24/ I
			3,52*4,58		16,12160			
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>2 273,15</b>	
	4	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,12160		Vlastní	RTS 24/ I
			3,52*4,58		16,12160			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>977,22</b>	
	5	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000		RTS 24/ I	RTS 24/ I
	6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000		RTS 24/ I	RTS 24/ I
	7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (shromovací dveře)	m2	1,37900		RTS 24/ I	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	03	Ostatní vybavení
R:	01	Ostatní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 801/1 Výpis - OSTATNÍ VYBAVENÍ</b>						<b>116 410,50</b>		
	1/925942121R00	Ochranný úhelník hrany zdiva ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV01 )	m	10,80000			Vlastní	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV01, místnost 1.02,1.06a, 1.11 ) : 9*1,2		10,80000				
	2/650111761R00	Montáž ochran. úhelníku na LTD obklad stěn ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV01 )	kus	9,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV01, místnost 1.02,1.06a, 1.11 ) : 9		9,00000				
	3/61160423R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV04 )	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV04, místnost 1.02 ) : 3		3,00000				
	4/766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kr.do 0,8 m ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV04 )	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV04, místnost 1.02 ) : 3		3,00000				
	5/54914594R	Klíky se šlítem dveř. FAB/90 ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV04 )	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV04, místnost 1.02 ) : 3		3,00000				
	6/54914621R	Kování dveřní nerez ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV04 )	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV04, místnost 1.02 ) : 3		3,00000				
	7/766670021R00	Montáž klíky a šlítku ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV04 )	kus	3,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV04, místnost 1.02 ) : 3		3,00000				
	8/59160878.AR	Zábradlí k nástupní plošině černé ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV07 )	kus	1,00000			RTS 24/ I	RTS 24/ I



## Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	03	Ostatní vybavení
R:	01	Ostatní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		( viz. výpis ostatní vybavení OV07, místnost 1.01 ) : 1		1,00000				
9	767161140R00	Montáž zábradlí rovného do podlahy a stávající části zábradlí ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV07 )	m	1,20000			00	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV07, místnost 1.01 ) : 1,2		1,20000				
10	OV09 - D	Dveře vnitřní skládací plně CPL bílé včetně obložkové zárubně 700/1970 a kování mušle nerez ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV09 )	kus	2,00000			00	Vlastní / Indiv
		( viz. výpis ostatní vybavení OV09, místnost 1.04, 1.05 ) : 2		2,00000				
11	OV09 - M	Montáž dveří vnitřních skládacích včetně obložkové zárubně a kování mušle nerez ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV09 )	kus	2,00000			00	Vlastní / Indiv
		( viz. výpis ostatní vybavení OV09, místnost 1.04, 1.05 ) : 2		2,00000				
12	55428114.AR OV	Sprchová zástěna dvoukřídlová s otevíráním ven i dovnitř, sklo bezpečnostní číré, rám aluchrom ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV10 )	kus	2,00000			00	Vlastní / Indiv
		( viz. výpis ostatní vybavení OV10, místnost 1.04, 1.05 ) : 2		2,00000				
13	725249103R00	Montáž sprchových koutů ( výpis OSTATNÍ VYBAVENÍ OV10 )	soubor	2,00000			00	RTS 24/ I
		( viz. výpis ostatní vybavení OV10, místnost 1.04, 1.05 ) : 2		2,00000				
14	801/1 - 1	Přesun hmot a manipulace - ostatní vybavení	soubor	1,00000			00	Vlastní / Indiv
<b>Celkem</b>						<b>116 410,50</b>		



### Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	03	Ostatní vybavení
R:	01	Ostatní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

### Položkový rozpočet

S:	0001	Dům kultury Hodonín
O:	04	Truhlářské výrobky
R:	01	Truhlářské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 800/1 Výpis - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY</b>						<b>194 396,90</b>		
1	T01 - D	Dodávka obkladového panelu LTD 18 mm výšky 1200 mm ( výpis TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY T01 ) <small>( viz. výpis truhlářské výrobky T01, místnost 1.01, 1.02, 1.06a, 1.11 ) : 45,55*1,2*1,1</small>	m2	60,12600			Vlastní	Indiv
2	T01 - M	Montáž obkladového panelu LTD 18 mm výšky 1200 mm ( výpis TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY T01 ) <small>( viz. výpis truhlářské výrobky T01, místnost 1.01, 1.02, 1.06a, 1.11 ) : 45,55*1,2*1,1</small>	m2	60,12600			Vlastní	Indiv
3	800/1 - 1	Přesun hmot a manipulace - truhlářské výrobky	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>194 396,90</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

## HARMONOGRAM

**Dům kultury Hodonín - Rekonstrukce šaten a chodeb**  
 Termín: 60 dnů od zahájení stavebních prací

HARMONOGRAM	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24																
Chodba 1.11																					
Chodba, schodiště 1.06a; Zádveří 1.06b, Sklad 1.08																					
Hala 1.01; Chodba 1.02																					
Šatna 1.03																					
Šatna 1.04																					
Šatna 1.05																					
Ostatní vybavení																					
Truhlářské výrobky																					

Zahájení: 16.08.2024 do 3 dnů od účinnosti SOD  
 Místnosti č. 1.01, 1.02 a 1.05 - dokončení do 06.09.2024

Ukončení: do 60 dnů od zahájení stavebních prací

SBD, s.p.a. s.r.o.  
 U Ekvony 201  
 695 01 Hodonín  
 IČ: 25067511 | DIČ: CZ25067511



Název akce:  
**doplňit název**

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX  
**„(doplňit název změnového listu)“**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

- 1. Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
- 2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**  
(Podrobný popis příčiny změny.)
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**  
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
- 6. Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**  
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

#### **Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

#### **8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

*(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.*

*Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).*

*Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)*

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

#### **9. Stanovisko zástupce investora**

*Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).*

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

*Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).*

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/ /150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č.	
Rozpis částky na roky:	2020	XXXXX

**Finanční profil:**

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
	150	XXXXX		XXXXX

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

- Příloha č. 1 položkový rozpočet
- Příloha č. 2 fotodokumentace
- Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



