



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 4 [REDACTED]
Zastoupen: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**
Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ 42324149
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Vítem Kučerou, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 17.12.2024 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu“ SD/2024/0250/150 (dále jen „Smlouva“). Dne 18.12.2025 byl uzavřen dodatek č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo SD/2024/0250/150 se mění rozsah díla o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlasených víceprací a méněpráce Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy ve znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, ve znění dodatku č. 1 která činí:

93 808 677,72 Kč bez DPH
19 699 822,32 Kč DPH 21 %
113 508 500,04 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

94 718 233,83 Kč bez DPH
19 890 829,10 Kč DPH 21 %
114 609 062,93 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 909 556,11 bez DPH (1 100 562,89 vč. 21% DPH).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č. 2 na své schůzi konané dne 23.06.2026.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

Objednatel

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.06.26
13:15:23 +02'00'

Libor Střecha

starosta města Hodonína

V Hodoníně, dne

Zhotovitel

Vít Kučera

Digitálně podepsal Vít
Kučera
Datum: 2026.06.26
10:03:22 +02'00'

Vít Kučera

jednatel společnosti VHS Břeclav s.r.o.

Název akce:

Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0250150

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-1614

1. Oddíl stavby: Členěno v PD na SO

2. Zpracovatel změnového listu: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav. P [REDACTED]

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 kontrolní den:

zápisy z KD č. 16-60

4. Zdůvodnění a příčina změny:

„ZL 02“:

- SO 2010 – Hlavní budova

Z důvodu eliminace rizika vzniku a následného stékání kondenzátu v oblasti hřebenových střešních oken bylo nutné zhotovit odvodňovací žlaby z poplastovaného plechu. Tyto prvky zajišťují kontrolovaný odvod vznikajícího kondenzátu mimo přilehlé konstrukce a povrchové úpravy, čímž se předchází jejich poškození vlhkostí a zajišťuje se dlouhodobá funkčnost dotčených stavebních konstrukcí.

V rámci realizace fasády v prostoru terasy bylo provedeno doplnění chybějících ocelových konstrukcí dveřních otvorů. Tato úprava byla nezbytná pro zajištění statické stability, správného osazení dveřních prvků a návaznosti na okolní stavební konstrukce a fasádní systém.

Na základě změny koncepce vytápění objektů SO 2010 a SO 2020 bylo nezbytné nahradit původně navržené tepelné čerpadlo za zařízení s vyšším tepelným výkonem, odpovídajícím novým provozním požadavkům. Tato změna si současně vyžádala realizaci souvisejících víceprací na potrubních rozvodech otopné soustavy, včetně jejich úprav a doplnění, za účelem zajištění hydraulické a provozní funkčnosti celého systému vytápění pro oba objekty.

Celkové méněpráce „SO 2010 Hlavní budova“:**512 565,00 Kč bez DPH****Celkové vícepráce „SO 2010 Hlavní budova“:****798 970,20 Kč bez DPH**

- SO 2020 – Doupě

Na základě změny koncepce vytápění objektů SO 2010 a SO 2020 došlo k úpravě původního návrhu systému vytápění. Původně bylo uvažováno s instalací samostatného tepelného čerpadla pro každý objekt. V průběhu realizace však bylo rozhodnuto o centralizaci zdroje tepla, kdy byla oběma objektům navržena dodávka tepla z jednoho centrálního tepelného čerpadla s vyšším výkonem, umístěného v hlavní budově. Původně navržená strojovna v objektu „Doupě“ se stala bezpředmětnou, jelikož její funkci převzal centrální zdroj umístěný v hlavní budově.

Pro zajištění dodávky tepla z centrálního zdroje umístěného v hlavní budově do objektu „Doupě“ bylo nutné vybudovat nové propojení mezi oběma objekty. Toto propojení zahrnovalo realizaci propojovacích potrubních rozvodů a souvisejících stavebních a montážních prací nezbytných pro zajištění funkčního a spolehlivého provozu centralizovaného systému vytápění.

Celkové méněpráce „2020 - Doupě“:**621 217,95 Kč bez DPH****Celkové vícepráce „2020 - Doupě“:****127 410,40 Kč bez DPH**

- **SO 2030-2035 Klubovny A/SO 2040-2045 Klubovny B**

V návaznosti na úpravu půdorysného řešení objektu klubovny a změnu koncepce vytápění bylo nutné zajistit prostor určený pro umístění venkovní vzduchotechnické jednotky proti možnému mechanickému poškození a neoprávněnému přístupu. Za tímto účelem byly zhotoveny ocelové lamelové dveře, které současně umožňují dostatečné větrání technologického prostoru a zachování požadovaných provozních podmínek zařízení.

V rámci elektroinstalačních prací byl doplněn proudový chránič, jehož instalace byla nezbytná pro zajištění požadované úrovně ochrany osob před úrazem elektrickým proudem a pro splnění platných technických norem a bezpečnostních požadavků na provoz elektrické instalace.

Celkové méněpráce „Klubovny A-B“: 0,00 Kč bez DPH
Celkové vícepráce „Klubovny A-B“: 575 724,00 Kč bez DPH

- **SO 4400 – Sdělovací vedení – kamerový systém, optika**

Na základě požadavku investora byla položka zahrnující dodávku a montáž venkovní kamery z rozpočtu vyřazena.

Celkové méněpráce „SO 4400 – Sdělovací vedení – kamerový systém, optika“: 11 360,00 Kč bez DPH
Celkové vícepráce „SO 4400 – Sdělovací vedení – kamerový systém, optika“: 0,00 Kč bez DPH

- **SO 5001 – Areálové stezky**

Na základě požadavku investora byla v prostoru garáží realizována dřevěná akátová treláž s pozinkovanými popínacími sítěmi. Hlavním účelem tohoto prvku je vytvoření podmínek pro růst vegetace, která přispěje ke zlepšení estetického působení daného prostoru a k pohledovému zakrytí méně atraktivních částí fasád

Celkové méněpráce „SO 5001 – Areálové stezky“: 0,00 Kč bez DPH
Celkové vícepráce „SO 5001 – Areálové stezky“: 552 594,46 Kč bez DPH

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých výše uvedených popisu změn v bodu 4. zdůvodnění a příčina změny.

6. Finanční náklady změny

Položky oceněny dle položek v rozpočtu v SoD, nové položky dle RTS, individuální kalkulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	2 054 699,06	2 486 185,86
MÉNĚPRÁCE	-1 145 142,95	-1 385 622,97
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	94 793 388,43	114 700 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVE ZL.Č1	93 808 677,72	113 508 500,04
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVE ZL.Č2	94 718 233,83	114 609 062,93

V Hodoníně dne 17.06.2026

Vít Kučera
 Digitálně podepsal Vít Kučera
 Datum: 2026.06.26 10:03:50 +02'00'

 (jméno, podpis zhotovitele)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám, které si vyžádaly úpravu původního řešení a rozsahu prací. Jednotlivé změny vyplývají zejména z upřesnění technických požadavků, koordinace mezi profesemi, dodatečného zpřesnění projektové dokumentace a reakce na skutečný stav zjištěný na stavbě, dále vyplývají z požadavků investora na změnu a také z důvodu optimalizace technického řešení.

Položkové rozpočty byly odkontrolovány a výkazy výměr odpovídají skutečnosti, nacenění víceprací a odpočet méněprací je dle podmínek SoD.

Změnovým listem č. 2 dochází k provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací, jejichž potřeba vznikla, ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“). Zadavatel město Hodonín jednající s náležitou péčí tyto změny na počátku realizace nepředvídal. Změny byly vyvolány v průběhu realizace díla a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Kontrola souladu změny:

- součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je dle předchozího dodatku 10 347 514,39 Kč bez DPH což činí **10,91%** z původní hodnoty závazku
- součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dodatku č. 2 činí 3 199 842,01 Kč bez DPH
- hodnota závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací vyplývajících ze všech dodatků je **dle §222 odst. 4 celkem 13 547 356,40 což celkem činí 14,29 %**, oproti původní ceně díla, změna hodnoty závazku je tedy v souladu se zákonným limitem
- změna rozsahu prací nevyžaduje stavební řízení
- navržená změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů
- navržená změna není v rozporu s podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu

- není nutná úprava termínu realizace
- změna vede k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
- změna závazku bude oznámena správci dotačního programu

Vyjádření k dílčím částem ZL 02

- **SO 2010 – Hlavní budova**
 - **Střešní okna** – jde o preventivní odvodnění, v budoucnu by již nebylo řešitelné
 - **Ocelová konstrukce** – bylo navrženo doplnit OK z hlediska dlouhodobého užívání a údržby, při dané šířce křídel by mohlo docházet brzdy k prověšení špatné ovladatelnosti
 - **Vytápění** – došlo k nahrazení 2ks tepelných čerpadel za 1ks z vyšším výkonem, kde se bude teplo vytvořené v objektu SO2010 sdílet s objektem SO 2020, jedná se o velkou úsporu (která je vyčíslena v objektu SO2020 – Doupě) při pořízení i do budoucna v servisních úkonech.
- **SO 2020 – Doupě**
 - Viz předchozí bod
- **SO 2030-2035 Klubovny A/SO 2040-2045 Klubovny B**
 - Zde se jedná o ocelové dveře, které kryjí klimatizační jednotky a chrání je před poškozením. Zde došlo ke značené úspoře v rámci ZL1 při vypuštění kamen a kominů a nahrazením za VZT jednotky.
- **SO 5001 – Areálové stezky**
 - Z důvodů nedůstojného vnějšího vzhledu přilehlých garáží, které jsou v soukromém vlastnictví, byla navržena krycí treláž, která bude oporou pro ozelenění stěn. Bez tohoto prvku by byl celý projekt znehodnocen značným vizuálním smogem.

Změnovým listem č. 2 se přináší pro provoz přínosné prvky, a proto navržené změny hodnotím jako opodstatněné.

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 17.06.2026

.....
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

- **SO 2010 – Hlavní budova**

Z důvodu dodávky odlišného typu hřebenových střešních oken bylo nutné doplnit systém řešení odvodu kondenzátu. Jde o preventivní opatření, aby případný kondenzát na vnitřní straně oken byl svedený bezpečně pryč z okna.

Z provozních důvodů byla doplněna ocelová konstrukce dveřních křídel, tak aby byla zlepšena jejich odolnost a životnost.

AD souhlasí se změnou v technickém vybavení a technologii vytápění, které vychází z požadavků investora jakožto budoucího provozovatele.

- **SO 2020 – Doupě**

AD souhlasí se změnou v technickém vybavení a technologii vytápění, které vychází z požadavků investora jakožto budoucího provozovatele.

- **SO 2030-2035 Klubovny A/SO 2040-2045 Klubovny B**

V návaznosti na změny ve způsobu vytápění byly doplněny venkovní ocelové lamelové dveře pro zabezpečení venkovních jednotek TČ.

- **SO 4400 – Sdělovací vedení – kamerový systém, optika**

AD souhlasí se změnami s ohledem na upřesnění požadavků investora.

- **SO 5001 – Areálové stezky**

AD souhlasí se změnami s ohledem na požadavky investora. Pro zlepšení estetického výrazu celého areálu bylo zvoleno nejvhodnější řešení s ohledem na přírodní charakter místa.

GP (AD) doporučuje ZL.č.2 schválit.

V Hodoníně dne 17.06.2026

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

- a) *Méněpráce a vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů, dochází k navýšení finančního limitu oproti ceně sjednané dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo. RMH bude předložen ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) *Návrh finančního krytí:*

Rozpočet MH – ORJ 150, ORG 672

Dotace MMR: Obnova Dětského městečka v Hodoníně identifikační číslo: 117D923002113. Projekt je spolufinancován z programu 117D923 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 17.06.2026

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

Libor Střecha

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:		smlouva dodavatelská	
		Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0250/150	
Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka	
1	ZL č. 2	1 100 562,89 Kč bez DPH	
Finanční profil:			
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA
2025,2026	150	672	
			Částka v Kč
			114 609 062,93
Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:			
příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -1614 Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu**
2003758 Obnova Dětského městečka v Hodoníně – VCP/MCP-finál - dodatek č.2

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
69501 Hodonín

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			372 141,03
PSV			487 311,08
MON			50 104,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			909 556,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	909 556,11 CZK
Základní DPH	21 %	191 006,78 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 100 562,89 CZK**

V _____ dne **19.06.2026**

Vít Kučera

Digitálně podepsal Vít
Kučera
Datum: 2026.06.26 10:05:02
+02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2003758	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – VCP/MCP-finál - dodatek č.2	0,00	909 556,11	191 006,78	1 100 562,89	100,00
SO 2010	Hlavní budova	0,00	286 405,20	60 145,09	346 550,29	31,49
D.1.1-01	VCP - Architektonicko-stavební řešení	0,00	86 120,00	18 085,20	104 205,20	9,47
D.1.4.1.1-01	VCP- Zdravotně technické instalace	0,00	98 584,00	20 702,64	119 286,64	10,84
D.1.4.3.1-01	MCP - Vytápění	0,00	-512 565,00	-107 638,65	-620 203,65	-56,35
D.1.4.3.1-02	VCP - Vytápění	0,00	614 266,20	128 995,90	743 262,10	67,53
SO 2020	Doupě	0,00	-493 807,55	-103 699,59	-597 507,14	-54,29
D.1.4.3.2-01	MCP - Vytápění	0,00	-621 217,95	-130 455,77	-751 673,72	-68,30
D.1.4.3.2-02	VCP - Vytápění	0,00	127 410,40	26 756,18	154 166,58	14,01
SO 2030-2035	Klubovna A	0,00	287 862,00	60 451,02	348 313,02	31,65
D.1.1-01	VCP - Architektonicko-stavební řešení	0,00	30 732,00	6 453,72	37 185,72	3,38
D.1.1.1.01-01	VCP - Lamelové dveře, vnější	0,00	257 130,00	53 997,30	311 127,30	28,27
SO 2040-2045	Klubovna B	0,00	287 862,00	60 451,02	348 313,02	31,65
D.1.1-01	VCP - Architektonicko-stavební řešení	0,00	30 732,00	6 453,72	37 185,72	3,38
D.1.1.1.01-01	VCP - Lamelové dveře, vnější	0,00	257 130,00	53 997,30	311 127,30	28,27
SO 4400	Sdělovací vedení - kamerový systém, optika	0,00	-11 360,00	-2 385,60	-13 745,60	-1,25
SO 4400.01-01	MCP - IP kamera	0,00	-11 360,00	-2 385,60	-13 745,60	-1,25
SO 5001	Areálové stezky	0,00	552 594,46	116 044,84	668 639,30	60,75
SO 5001-01	VCP - Dřevěná treláž	0,00	552 594,46	116 044,84	668 639,30	60,75
Celkem za stavbu		0,00	909 556,11	191 006,78	1 100 562,89	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 260,63	3,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			50 648,00	5,57
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			166 822,00	18,34
8	Trubní vedení - propoj hlavní budova - doupě	HSV			127 410,40	14,01
713	Izolace tepelné	PSV			6 674,00	0,73
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 162,00	1,23
731	Kotelny	PSV			49 502,20	5,44
732	Strojovny	PSV			-568 615,95	-62,52

733	Rozvod potrubí	PSV			17 440,00	1,92
734	Armatury	PSV			17 380,00	1,91
762	Konstrukce tesařské	PSV			134 262,38	14,76
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 820,00	3,17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			730 786,45	80,35
799	Ostatní	PSV			45 525,00	5,01
799.13	Vedlejší a ostatní náklady	PSV			14 375,00	1,58
M21	Elektromontáže	MON			61 464,00	6,76
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-11 360,00	-1,25
Cena celkem					909 556,11	100,00

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2010	Hlavní budova
C:	D.1.1- 01	VCP - Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 764	Konstrukce klempířské					28 820,00	
1	764 95-3201.R00	D+M Žlábký z poplastovaného plechu Fatranyl, čtyřhranné, rš do 250 mm	ks	4,00000	7 205,00	28 820,00	Indiv

Díl 767	Konstrukce zámečnické					57 300,00	
2	OC.KCE.01	Ocelová konstrukce dveří - dvojkřídlové 1680x2635 mm	ks	1,00000	35 850,00	35 850,00	Indiv
3	OC.KCE.02	Ocelová konstrukce dveří - dvojkřídlové 900x2465 mm	ks	1,00000	21 450,00	21 450,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2010	Hlavní budova
C:	D.1.4.1.1- 01	VCP- Zdravotně technické instalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 722	Vnitřní vodovod					11 162,00	
1	722151114R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové 1.4401, lisované spoje, Geberit Mapress, d 22 x 1,2 mm	m				RTS 26/I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2	722172716R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 63 x 8,6 mm, PN 16	m				RTS 26/I
---	--------------	---	---	--	--	--	----------

Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

3	722220236U00	Přechodka plast PPR PN20 D 63XG2	kus				Indiv
4	28613174.AR	Vložka k přechodce PE/mosaz ELGEF+ d 63 mm, R 2" vnější závit, PN 16	kus				RTS 26/I
5	28653325.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 63 mm	kus				RTS 26/I

Díl 732	Strojovny					52 602,00	
6	732119190R00	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 80 (60 x 60 mm) dl. 1 m	kus				RTS 26/I
7	732441112R00	Montáž čerpadlové skupiny, směšované i nesměšované, jednocestné, závitové G 1"	kus				RTS 26/I
8	73211.01	PUMPFIX MIX, elektronické čerpadlo 25/60-180, trojcestný směšovací ventil s bypasssem, DN25, kvs: 6,3	kus				Indiv
9	73212.01	Rozdělovač čerpadlových skupin PUMPFIX DN32, 2-okružový	kus				Indiv
10	73213.01	Adaptér čerpadlových skupin, (v balení 2kusy)	bal				Indiv

Díl 733	Rozvod potrubí					17 440,00	
11	733164105RT5	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 28 mm, bez tvarovek, spojovaného lisováním	m				RTS 26/I
12	196313538R	Trubka měděná SANCO tvrdá, 28 x 1,5 mm,	m				RTS 26/I

Díl 734	Armatury					17 380,00	
13	73411.01	Montážní materiál, doplnění pro strojovnu mosazné a měděné tvarovky, uchycovací materiál...	kpl				Indiv
14	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus				RTS 26/I

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2010	Hlavní budova
C:	D.1.4.3.1- 01	MCP - Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	731	Kotelny				-512 565,00	
1	731-001	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/ VODA, Výkon (0C/35C)= 3-12kW. SCOP=5,55kW	soubor				SOD

"3N-400V, Pmax= 3bar, S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM 9kW,
ROZMĚRY: 600x610x1180mm
Kontrola před uvedením do provozu - 1ks"

2	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor				SOD
3	734293111R00	Ventil směšovací třícestný, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus				SOD

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

4	M_100012T	OBĚHOVÉ MOKROBĚŽNÉ ČERPADLO; DN40; Q=1,13 m3/hod; H=30,92 kPa; AUTOADAPT. REŽIM; P=22W; 230V	kus				SOD
----------	-----------	--	-----	--	--	--	-----

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2010	Hlavní budova
C:	D.1.4.3.1- 02	VCP - Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 713		Izolace tepelné					6 674,00
1	71311.01	Izolace kaučuková tl.35x30mm doizolování teplovodu	m				Indiv
2	722182001RT1	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25, samolepicí spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m				RTS 26/I
3	71311.02	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m				Indiv

Díl 731		Kotelny					562 067,20
4	731-001.01	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/ VODA, Výkon (0C/35C)= 4-15kW. SCOP=5,33kW	soubor				Indiv

"3N-400V, Pmax= 3bar, S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM 9kW,
ROZMĚRY: 600x610x1180mm
Kontrola před uvedením do provozu - 1ks"

5	731-001.02	MM 100 - regulace směřování, doplnění regulace o ovládání a řízení dvou směšovaných ČS	ks				Indiv
6	731-001.03	Doplnění kabeláže a komponentů, montáže MaR technologie TČ	kpl.				Indiv

Díl 799		Ostatní					45 525,00
7	79911.01	Nemrzoucí směs CS Antifreeze G TERMO 35% (-20°C) 25L (CS-25) balení po 25 litrech /10kanystřů celkový objem cca1000l koncentrátu	bal				Indiv
8	79912.01	Plnění systému primárního okruhu, TČ, zemní vrty nemrzoucí směsí vč. dopravy a plnicího zařízení	kpl				Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2020	Doupě
C:	D.1.4.3.2 -01	MCP - Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 732	Strojovny	-621 217,95
----------------	------------------	--------------------

1	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus				SOD
2	725-003	Pliníci sestava, Filtrball DN 25 + 2x vypouštěcí kohout DN25, včetně montáže	kus				SOD
3	725-003	Pliníci sestava, Filtrball DN 25 + 2x vypouštěcí kohout DN25, včetně montáže	kus				SOD
4	725-004	MAGNET. ODKALOVACÍ FILTR DN25, včetně montáže	kus				SOD
5	725-005	DEMINERALIZAČNÍ PATRONA DN20, včetně montáže	kus				SOD
6	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus				SOD
7	731-002	Nádoby expanzní tlak.s memb. 25 l, 16Bar, DN20	soubor				SOD

"Se Servisním ventilem MK1 (DN20)

"

8	731-003	Nádoby expanzní tlak.s memb. 18 l, max. přetlak 3Bar, DN20	soubor				SOD
9	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor				SOD
10	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor				SOD
11	734293111R00	Ventil směšovací třicestný, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky ventilu	kus				SOD

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

12	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	kpl				SOD
13	484-001	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TOPNÉ VODY O OBJEMU 120 litrů, m=50kg (bez vody)	kus				SOD

"rozměry: Ř580mm x 800mm

max.přetlak: 3bar"

14	484-002	Katexová patrona pro změkčovací zařízení	kus				SOD
----	---------	--	-----	--	--	--	-----

"Kapacita cca 6000 l°dH, např. cca 600 l při 10°dH

Směšovací zařízení pro korekci výstupní tvrdosti vody

Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývajících kapacity změkčovací vody"

15	725-001	Zabezpečovací jednotka proti zpětnému toku	kus				SOD
----	---------	--	-----	--	--	--	-----

"Skládá se z vodoměru, filtru, potrubního oddělovače a uzavíracího ventilu

DN15, L=300mm, Q=2,2m3/hod"

16	725-002	AUTOMATICKÉ PLNĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ VODY	kus				SOD
17	725-006	Nádrž pro případ vytečení nemrznoucí směsi. MIN. OBJEM 150l, atypický výrobek	kus				SOD

"O ROZMĚRECH VxŠxH: 0,1x1,9x0,82 m, z

PE po svařovaných plastových dílců

O tloušce stěny 1cm.

včetně montáže"

18	731-001	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/ VODA, Výkon (0C/35C)=2-6kW. SCOP=5,47kW	soubor				SOD
----	---------	--	--------	--	--	--	-----

"3N-400V, Pmax= 3bar, S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM 9kW A ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY O OBJEMU 180l, ROZMĚRY:

600x610x1780mm

Kontrola před uvedením do provozu - 1ks"

19	731-004	OBĚHOVÉ MOKROBĚŽNÉ ČERPADLO; DN40; Q=0,44 m3/hod; H=24,52 kPa; AUTOADAPT. REŽIM; P=25W; 230V	kus				SOD
20	731-005	Vodoměr DN 15	kus				SOD

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2020	Doupě
C:	D.1.4.3.2 -02	VCP - Vytápění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 8		Trubní vedení - propoj hlavní budova - doupě				127 410,40	
1	811.01	UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN trubka předizolovaná DN25 2x32x2,9/175mm, s kyslíkovou bariérou, v kole	m				Indiv
2	812.01	UPONOR WIPEX přechodová spojka 32x2,9mm-1", 6bar, vnější závit, voda, mosaz 32x2,9-G1	kus				Indiv
3	899911.01	Montážní práce na propoji mezi hlavní budovou a doupě montáž předizolu, propoje v budovách	hod				Indiv
4	89992.01	Doprava materiálu	kpl				Indiv
5	28613104.MR	Elektrospojka d 50 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus				RTS 26/I
6	28613171.AR	Vložka k přechodce PE/mosaz ELGEF+ d 50 mm, R 1 1/2" vnější závit, PN 16	kus				RTS 26/I
7	28653324.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 50 mm	kus				RTS 26/I
8	813.01	UPONOR ECOFLEX koncová zátka 2x25+32+40 pryžová, vnější závit 175mm, s těsnícím a svěrným kroužkem,	sada				Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2030-2035	Klubovna A
C:	D.1.1-01	VCP - Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	M21	Elektromontáže				30 732,00	
1	P.OS.01	D+M, Odbočovací svorkovnice, 1-pólová, zeleno-žlutá	ks				Indiv
2	P.PM.01	Propojení skříně skrz proudová chránič 300 mA	kpl.				Indiv
3	P.PCH.01	Chránič proudový 63A/4p, 300mA	kus				Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2030-2035	Klubovna A
C:	D.1.7.1.01 - 0 VCP -	Lamelové dveře, vnější

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					257 130,00	
1	P.LD.01	D+M Ocelových lamelových dveří s rámem, včetně zaměření a barvení do požadované RAL barvy	soubor				Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2040-2045	Klubovna B
C:	D.1.1-01	VCP - Architektonicko-stavební řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	M21	Elektromontáže				30 732,00	
1	P.OS.01	D+M, Odbočovací svorkovnice, 1-pólová, zeleno-žlutá	ks				Indiv
2	P.PM.01	Propojení skříně skrz proudová chránič 300 mA	kpl.				Indiv
3	P.PCH.01	Chránič proudový 63A/4p, 300mA	kus				Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 2040-2045	Klubovna B
C:	D.1.7.1.01 - 0 VCP -	Lamelové dveře, vnější

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					257 130,00	
1	P.LD.01	D+M Ocelových lamelových dveří s rámem, včetně zaměření a barvení do požadované RAL barvy	soubor				Indiv

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 4400	Sdělovací vedení - kamerový systém, optika
C:	SO 4400.01 - MCP - IP kamera	

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-11 360,00	
1	220-002	IP kamera venkovní	ks				SOD
2	220-003~6	Držák kamery na sloup	ks				SOD

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 5001	Areálové stezky
C:	SO 5001 -01	VCP - Dřevěná treláž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce	27 260,63
--------------	--------------------	------------------

1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3				SOD
		výkop pro patky : 21*0,5*0,5*1					
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3				RTS 26/I
		5,25					
3	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, kolečkem	m3				RTS 26/I
		5,25*4					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				SOD
		5,25					
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3				SOD
		131,25					
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3				SOD
		5,25					
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t				SOD
		5,25*2					

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	50 648,00
--------------	-------------------------------------	------------------

8	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, šterkopískový podklad 100 mm	m3				Indiv
---	--------------	--	----	--	--	--	-------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	166 822,00
--------------	--------------------------------------	-------------------

9	P.MT.01	Kompletní montáž treláže, montáž sloupků a kari sítí, včetně dočasného zajištění sloupků při betonáži	soubor				Indiv
---	---------	---	--------	--	--	--	-------

Díl 762	Konstrukce tesařské	134 262,38
----------------	----------------------------	-------------------

10	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t				Indiv
		30 kg - ks : 0,030*21					
11	P.AR.01	Akátové řezivo, hranol 100x100 mm, délka 4000 mm	ks				Indiv
12	P.AR.02	Zkrácení dřevěných hranolů na požadovanou délku	ks				Indiv
13	P.AR.03	Čtyřstranné hoblování akátového řeziva	kpl.				Indiv

Díl 767	Konstrukce zámečnické	159 226,45
----------------	------------------------------	-------------------

14	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg				RTS 26/I
		0,51456 t : 514,56					
		0,77184 t : 771,84					
15	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t				Indiv
		hmotnost po zinkování - nárůst 6 % : 1,06*1,2864					
16	P.SP.01	Spojovací prostředky, kotvící objímky, turbošrouby	kpl				Indiv
17	P.U.KS.01	Úprava rozměrů svařovaných výztužných sítí (kari sítí) řezáním	kpl.				Indiv
18	313900307R	Síť svařovaná KARI, typ KY50, d 8 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m	m2				RTS 26/I
		16 : 16*(3*2)					

Položkový rozpočet

S:	02 -1614	Obnova Dětského městečka v Hodoníně – vybudování areálu
C:	SO 5001	Areálové stezky
C:	SO 5001 -01	VCP - Dřevěná treláž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

19	313900325R	Sít' svařovaná KARI, typ KY86, d 8 mm, oko 150 x 150 mm, formát 6 x 2,4 m	m2				RTS 26/I
----	------------	---	----	--	--	--	----------

10 kusov : 10*(6*2,4)

111,00000

Díl	799.13	Vedlejší a ostatní náklady					14 375,00	
20	799-002~1	Doprava materiálu a osob	soubor					Indiv
21	P.OT.01	Vytýčení objektu	soubor					Indiv