VTL PRŮMYSLOVÝ PLYNOVOD – OCEL DN100 – ø114,3x4 – L245NB – DÉLKA 1070,8 m

OBLAST S PŘEDPOKLÁDANÝM VÝSKYTEM STÁVAJÍCÍHO MELIORAČNÍHO SYSTÉMU DÉLKA 250,0 m
V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH MELIORAČNÍCH ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU TRUBNÍ DRENÁŽE OPRAVENY POTRUBÍM V PVC

močál

Martinov

U Opatka

Opava

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:
- VTL PRŮMYSLOVÝ PLYNOVOD – OCEL DN100 – ø114,3x4
- OCHRANNÉ PÁSMO NAVRŽENÉHO VTL PLYNOVODU
- OBLAST PŘEDPOKLÁDANÝCH MELIORACÍ
- TEPLOVOD V AREÁLU DPO
- KABEL OSVĚTLENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ MIMO AREÁL DPO:
- VTL PLYNOVOD
- SLABOPROUDÉ KABELY
- NADZEMNÍ NN (PODZEMNÍ NN)
- NADZEMNÍ VN
- NADZEMNÍ VEDENÍ HOŘKOVODU
- KABELY NN – ŽELEZNICE
- SDĚLOVACÍ KABELY – ŽELEZNICE
- KANALIZACE – SMVAK OSTRAVA a.s.

LEGENDA ČAR:
- OSA KOLEJÍ V AREÁLU DPO
- OSA KOLEJÍ + KOLEJÍ – ŽELEZNICE
- OSA KOLEJÍ + KOLEJE – VLEČKA DPO
- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ
- 1196/1 PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE STAVEBNÍ OZDÁŘKY
- HRANICE BIOKORIDORU
- TERÉNNÍ HRANY A HRANY PLOCH
- OBRYSY ZAMĚŘENÝCH OBJEKTŮ
- OBRYSY CEST
- OBRYSY PLÁNOVANÝCH KOMUNIKACÍ – VÝHLED

LEGENDA ZNAČEK:
- STROM
- KÁCENÝ STROM
- SLOUP TROLEJÍ
- LUČNÍ VYLOŽ
- SLOUP VN

Poznámka:
Ve rozmezí staničení 0,00 – 90,0 m se nacházejí stávající sítě patřící chatařské kooni. Je to zejména vodovod a kabely NN. Tyto sítě nejsou zachyceny v PD protože od nich neexistují podklady. V lokalitě chatařské kolonie je nutné zemní práce provádět opatrně. Je doporučeno před zatětkem výpokových prací kontaktovat místní chaťe pro zjištění rozsahu stávajících sítí.

V rozmezí staničení 90,0 – 340,0 m se nacházejí stávající meliorační systém. V případě porušení a poškození tohoto melioračního bude provedena jeho oprava. Dále je nutné dodržení minimálních vzdáleností od navrženého potrubí od melioračního potrubí.

V rozmezí staničení 90,0 – 340,0 m se nacházejí stávající meliorační systém. V případě porušení a poškození tohoto melioračního bude provedena jeho oprava. Dále je nutné dodržení minimálních vzdáleností od navrženého potrubí od melioračního potrubí.

Profese | Datum

Vypracoval:	Ing. Petr Elkner		09/2014	Evex Eng. spol s r.o.
Kontroloval:	Ing. Jan Česák		09/2014	
Zodp. projektant	Ing. Jan Česák		09/2014	

Změna	Popis změny	Datum	Vypracoval

Vypracoval:	Ing. Petr Elkner	Měřítko:	1:500
Zodp. projektant	Ing. Jan Česák		
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Solanský		
Datum :	09/2014	Stupeň: DPS	

Investor : Dopravní podnik Ostrava a.s.

Místo stavby : AREÁL DÍLNY MARTINOV

Stavba : PLNÍCÍ STANICE CNG V AREÁLU DÍLNY MARTINOV

Část : IO 01 VTL plynovodní přípojka + VTL průmyslový plynovod

KIPS Ostrava

KIPS Ostrava s.r.o.
Sokolská třída 50
Moravská Ostrava
ič: 25837222
kips@volny.cz

Název: SITUACE VÝSKYTU MELIORACÍ

ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU	REV
D7. DPS	04	0