


Rozvaděč nouzového osvětlení RNO



Požární odolnost rozvaděče
EI 30 Sm DP1

Rozváděč je nutno provést se zaručenou
požární odolností minimálně 30 minut

Okruh:	Nouzové osvětlení	Nouzové osvětlení	Nouzové osvětlení	Nouzové osvětlení	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva
Pi [kW]:	0,1	0,1	0,1	0,1	--	--	--	--
Místnosti:	1.23	1.24	1.27,1.28,	1.25	--	--	--	--

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napětovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vodné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvodnice je oceloplechová, zapuštěná pro 3x24 modulu. Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=620, hl=140mm.

- Instalovaný výkon: $P_i = 0,4 \text{ kW}$
- Koefficient soudobosti: $\beta = 1$
- Výpočtové zatížení: $P_v = 0,4 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_v = 0,6 \text{ A}$ ($\cos \phi = 0,95$)

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková		Ing. Miroslav Panůček	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : více parcel					
MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 414/46, 414/47, 414/48, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 501, 414/11					
STAVEBNÍK / OBJEDMATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava					
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov					
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům					
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : ROZVADĚČ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ RNO					
PPS KANIA s.r.o., Nivnická 695/10, 709 00 IČ: 589 250 522, I. Bk: 589 250 522 e-mail: projekce@pps-kania.cz		ARCHIV PPS-08/21			
DATUM SRPEN 2023		PARE			
Č. ZAKÁZKY 08/21		MĚŘITKO --			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		Č. V. 23			