

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína; v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru IaÚ a Evou Tomčalovou, DiS., referentkou odboru IaÚ, Ing. Helenou Chrástkovou referentkou odboru OPM

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., 212269343/0300
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský - ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín
Oba na základě pověření

Společnost je zapsaná v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Místo stavby: p. č. 2058/1, 2058/4, 2058/5, 2058/44, 2058/61, 2058/62, 2058/63, 2058/64, 2058/77, 2058/82, 2058/171, 2058/172, 2059/5, 2059/6, 2059/16, 2440/2, 2440/5, 2440/6, 2440/47, 2444/20, 2834/1, st. 3668 a 10886 v k.ú. Hodonín.

2.2. Stavební povolení: MUHOCJ 9008/2024 – Han, ze dne 12.2.2024

2.3. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jiří Štukavec

2.4. Odpovědná osoba zhotovitele pro sadové úpravy: Ing. Helena Lavická

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby s názvem „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“, zpracovanou společností PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Štefánikova 104/33, 602 00 Brno, IČO 09019146, hlavní projektant: ing. arch. David Šrom, datum zpracování 06/2024, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHO CJ 9008/2024 vydané Odborem stavební úřad Hodonín a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. Součástí díla je také realizace oplocení pod označením SO II. 504 Oplocení UMT, realizace zpevněné plochy pod označením SO 07 a související následná péče o výsadbu dle projektové dokumentace.

3.1.3. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

3.1.4. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

3.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v rámci **realizace projektu** s názvem „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“, **který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR** (dále také jen „Fond“) na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí, **registrační číslo projektu – 1210000042**.

3.1.6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od dokončení prací. **Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.**

3.1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnutí dotace podléhá kontrole ze strany Fondu a dalších kontrolních orgánů podle obecně platných předpisů. Nevyhovění požadavkům spojených s touto kontrolou bude považováno za nesplnění smluvních podmínek. Zhotovitel umožní provádět kontrolu souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to po dobu realizace až do konce udržitelnosti projektu, tj. minimálně 10 let od dokončení prací.

3.1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že **na projekt** „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“ **je poskytována finanční podpora z Nadace Karel Komárek Family Foundation**. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout součinnost, umožnit pořízení fotodokumentace a umožnit provedení kontroly, včetně kontroly dokumentů souvisejících s předmětem plnění, ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

3.2. **Členění stavby** na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), a provozní soubory (dále také jen PS):

Stavební objekty

SO III.101 Sportovní lezecká stěna

SO III.102 Klec pro vrhací sporty

SO III.501 Pojížděné plochy v parku

SO III.502 Pochozí plochy v parku

SO III.503.1 Workoutové hřiště

SO III.503.2 Rozběhová dráha

SO III.503.3 Volnočasové hřiště

SO III.504 Oplocení

SO III.505 Mobiliář
SO III.506 Sadové úpravy
SO II.504 Oplocení UMT
SO 07 Napojení na sportovní park

Inženýrské objekty

IO III.01 Příprava území
IO III.02 Hrubé terénní úpravy
IO III.201 Areálový přívod NN
IO III.201.2 Přeložka NN
IO III.202 Veřejné osvětlení

- 3.3. Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 3.4. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně sadových úprav.
- 3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**
- 3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a případně také zajištění řádné, úplné a včasné nápravy vzniklého porušení inženýrských sítí,
 - 3.5.2. zpracování **výškopisu a polohopisu**,
 - 3.5.3. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správců** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
 - 3.5.4. **zřízení** veškerého potřebného **zařízení staveniště** včetně zabezpečení staveniště, oplocení a zajištění odkládání materiálu a hmot, přístrojů a ostatního vybavení staveniště a jeho napojení na síť, přívody a odvody a následné odstranění staveniště a jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů,
 - 3.5.5. zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné inženýrské sítě a vedení, včetně případného opětovného napojení po zhotovení přeložek, včetně zajištění všech zkoušek, kalibrací, měření nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení na inženýrské sítě a vedení, včetně předání podkladů, protokolů a potvrzení objednateli,
 - 3.5.6. dodržování „**Zásad organizace výroby**“, zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebného k řádnému provedení díla,
 - 3.5.7. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 3.5.8. **zabezpečení podmínek** stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 3.5.9. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

- 3.5.10. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.11. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.12. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.13. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), **zejména pak koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla.**
- 3.5.14. **zajištění archeologického dohledu,**
- 3.5.15. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.5.16. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** zejména u lezecké stěny, workoutového hřiště s přesným rozkresem prvků, ocelového oplocení a dále u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.17. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.18. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.5.19. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.20. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.21. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.22. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
- 3.5.23. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.24. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.5.25. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, s tím, že odměna za toto postoupení a/nebo licenci je již zahrnuta v ceně díla,
- 3.5.26. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě

- dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.27. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.28. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,
- 3.5.29. řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami pro provádění jednotlivých stavebních objektů, tzn. komunikací, veřejné osvětlení a sadových úprav. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem,
- 3.5.30. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.5.31. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr** a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. **Projektová dokumentace** věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. **Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny**

změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci, která bude ve všech svých částech označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“** předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

3.10. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném nosiči. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z **důvodů**:

4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,

4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

4.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

4.4. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. Změnový list (Příloha č. 3).

4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3).

- Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 dnů od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 380 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění sadových úprav ve vhodnou vegetační dobu.

- 5.3.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Harmonogram stavby

- 5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

- 5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný

a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce sadových úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

- 5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).
- 5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.5.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

65 000 000,00 Kč bez DPH

13 650 000,00 Kč DPH 21 %

78 650 000,00 Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby bez následné péče po dobu 5 let:

52 534 687,00 Kč bez DPH

11 032 284,27 Kč DPH 21 %

63 566 972,27 Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:

12 465 313,00 Kč bez DPH

2 617 715,73 Kč DPH 21 %

15 083 028,73 Kč včetně DPH

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 6.7. **Cena** díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů** (faktur). Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“, reg. č.: 1210000042.
- 7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb včetně zjišťovacího protokolu odsouhlasený a potvrzený TDS, v případě části SO III.506 Sadové úpravy také TDSSÚ. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS.

- 7.4. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního a majetku.
- 7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě sadových úprav také TDSSÚ provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.8. Pokud objednatel (TDS, TDSSÚ) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.13. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**
- 7.14. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

- 7.15.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.16.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.17.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.
- 7.18.** Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.19.** Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,
- 7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- 7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1.** Zhotovitel je povinen **umožnit výkon technického dozoru stavby (dále jen TDS)**, technického dozoru pro sadové úpravy (dále jen **TDSSÚ**), autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 8.2.** Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3.** Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a také část týkající se sadových úprav**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu,

nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

- 8.4.** Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit provádění stavby (hlavní stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem** a písemně objednateli oznámit, kdo je hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby hlavního stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.5.** Zhotovitel je zároveň povinen jmenovat **osobu stavbyvedoucího**, která bude vést provádění stavby. **Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby stavbyvedoucího, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.6.** Zhotovitel je povinen jmenovat **odpovědnou osobu pro sadové úpravy**, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit provádění stavby v souladu s prováděcí dokumentací**, a to části týkající se SO III.506 Sadové úpravy. Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace SO III.506 (tzn. od přípravy výsadbových jam, přípravy strukturálního substrátu, zakládání záhonů, založení travního porostu, samotné výsadby až do úplného ukončení části SO III.506). Bude přítomná na kontrolních dnech na vyzvání, při přejímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

V případě změny osoby odpovědné pro sadové úpravy, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli. V případě provedené změny osoby odpovědné pro sadové úpravy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání **odborné kvalifikace a profesní způsobilosti této osoby**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.

- 8.7.** Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.

- 8.8.** Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

- 8.9.** Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

- 8.10.** Stavební deník (dále jen SD):

- 8.10.1.** **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,

- 8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11.** Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.12.** Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.13.** Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.14.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15.** Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.16.** Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.17.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.18.** Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

8.19. TDS, TDSSÚ a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

8.20. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupů na stavenišť bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a 2 **informační tabule** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatel. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatel. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.

Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu.**

8.21. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8.22. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i **před termínem plnění**.
- 9.2. **Předání** a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.
- 9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3. **Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4. O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9.5. **Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla** a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.6. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam SO, IO**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých objektech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v těchto objektech jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 9.7. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez následné péče a posléze protokolu o provedení následné péče objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.8. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 3 vyhotoveních:
- 9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
- 9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,

- 9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
- 9.8.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
- 9.8.5. doklady prokazující původ rostlinného materiálu,
- 9.8.6. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 9.8.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
- 9.8.8. návrh **provozního řádu**,
- 9.8.9. protokol o **zaškolení obsluhy**,
- 9.8.10. stavební **deník/y**,
- 9.8.11. osvědčení **o shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 9.8.12. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 9.8.13. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.9. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

9.10. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

9.11. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS a TDSSÚ. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

10.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

- 11.3. Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.6. Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

- 11.8.** Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.
- 11.9.** V případě, že během záruční doby dle odst. 11.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.

- 11.10. Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 11.11. Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 11.12. K zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 11.13. Bankovní záruku** předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 11.14. Za naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 12.2. Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové.

Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 12.3. Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijný stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatel zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O odstranění** reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijný stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchytky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchytky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu** **ve výši 5 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. **ve výši 5 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,00 Kč**.

- 13.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.9. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.
- 13.10. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé porušení. **Zhotovitel** je povinen pokutu zaplatit.
- 13.11. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. **8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.20 a 8.21** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.12. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.13. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.15. **Zhotovitel** bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

- 14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- 14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelům prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Příloha č. 4 - Informační tabule (vzor)

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V dne

.....
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 04.02.2025, číslo usnesení 3852

V Hodoníně dne:

V Hodoníně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Libor Střecha, starosta města

.....
Bc. Vladimír Lesovský
ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
---------	----------------	--

Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: Skupinove_DPH
-------------	---	---

Projektant:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Štefánikova 104/33 60200 Brno - Ponava	IČO: 09019146 DIČ: CZ09019146
-------------	---	--

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		58 056 196,59
PSV		5 856 485,41
MON		0,00
Vedlejší náklady		739 933,00
Ostatní náklady		347 385,00
Celkem		65 000 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 000 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 650 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	78 650 000,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
C01	Příprava území	0,00	1 065 498,75	223 754,74	1 289 253,49	2
C01.01	Vyčištění zelených ploch	0,00	870 190,00	182 739,90	1 052 929,90	1
C01.02	Odstraněného betonového oplocení	0,00	195 308,75	41 014,84	236 323,59	0
D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy	0,00	6 277 005,25	1 318 171,10	7 595 176,35	10
D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy	0,00	6 277 005,25	1 318 171,10	7 595 176,35	10
D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou	0,00	1 560 290,86	327 661,08	1 887 951,94	2
D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou	0,00	1 560 290,86	327 661,08	1 887 951,94	2
D.1.1.3.	Sportoviště v parku	0,00	5 627 773,77	1 181 832,49	6 809 606,26	9
D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)	0,00	1 751 486,85	367 812,24	2 119 299,09	3
D.1.1.3.02	Klec pro vrhací sporty (SO III.102)	0,00	77 200,46	16 212,10	93 412,56	0
D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)	0,00	2 155 376,00	452 628,96	2 608 004,96	3
D.1.1.3.04	Rozběhová dráha oštěpařského sektori (SO III.503.2)	0,00	667 101,21	140 091,25	807 192,46	1
D.1.1.3.05	Volnočasové hřiště na basketbal (SO III.503.3)	0,00	284 907,64	59 830,60	344 738,24	0
D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01	0,00	385 888,76	81 036,64	466 925,40	1
D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02	0,00	143 895,37	30 218,03	174 113,40	0
D.1.1.3.13	Drenáže	0,00	161 917,48	34 002,67	195 920,15	0
D.1.1.4.	Oplocení	0,00	666 914,86	140 052,12	806 966,98	1
D.1.1.4.01	Oplocení	0,00	666 914,86	140 052,12	806 966,98	1
D.1.1.5.	Mobiliář	0,00	2 207 809,90	463 640,08	2 671 449,98	3
D.1.1.5.01	Mobiliář	0,00	2 207 809,90	463 640,08	2 671 449,98	3
D.1.5.	Komunikace	0,00	7 121 733,70	1 495 564,08	8 617 297,78	11
D.1.5.01	Komunikace - bourací práce	0,00	2 973 100,39	624 351,08	3 597 451,47	5
D.1.5.02	Komunikace - nový stav	0,00	4 148 633,31	871 213,00	5 019 846,31	6
D.1.6.	Sadové úpravy	0,00	35 606 974,03	7 477 464,55	43 084 438,58	55
D.1.6.01	Sadové úpravy	0,00	23 141 661,03	4 859 748,82	28 001 409,85	36
D.1.6.02	Následná péče	0,00	12 465 313,00	2 617 715,73	15 083 028,73	19
D.2.1.	Areálový přívod NN	0,00	659 387,16	138 471,30	797 858,46	1
D.2.1.01	Areálový přívod NN	0,00	659 387,16	138 471,30	797 858,46	1
D.2.2.	Veřejné osvětlení	0,00	2 314 615,38	486 069,23	2 800 684,61	4
D.2.2.01	Veřejné osvětlení	0,00	2 314 615,38	486 069,23	2 800 684,61	4

D.2.3.	Vodovod	0,00	442 643,00	92 955,03	535 598,03	1
D.1.4.1	Vodovod	0,00	442 643,00	92 955,03	535 598,03	1
SO07	napojení na sportovní park	0,00	300 001,34	63 000,28	363 001,62	0
D.07.01	Komunikace - bourací práce	0,00	133 240,69	27 980,54	161 221,23	0
D.07.02	Komunikace - nový stav	0,00	166 760,65	35 019,74	201 780,39	0
VON	Vedlejší ostatní náklady	0,00	1 149 352,00	241 363,92	1 390 715,92	2
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 149 352,00	241 363,92	1 390 715,92	2
Celkem za stavbu		0,00	65 000 000,00	13 650 000,00	78 650 000,00	100

Popis stavby: 24MM060 - SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáné a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kabely,vodiče a příslušenství	HSV			76 900,00	0,1
_10	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			130 519,86	0,2
_2	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			11 107,00	0,0
_3	Úložný materiál,krabice a příslušenství	HSV			8 480,00	0,0
_4	Materiál zemních a stavebních prací	HSV			11 595,20	0,0
_5	Barvy a nátěry	HSV			517,60	0,0
_6	Hromosvody a uzemnění	HSV			4 517,50	0,0
_7	El. přístroje a příslušenství	HSV			882,00	0,0
_8	Rozváděče,skříně a příslušenství	HSV			329 956,00	0,5
_9	Montáže dle ceníku M741	HSV			84 912,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			787 906,70	1,2
1.01	Zemní práce - bourání komunikací	HSV			689 520,00	1,1
1.02	Zemní práce - zlepšení pláně	HSV			1 805 785,36	2,8
1.03	Zemní práce - příprava území	HSV			870 190,00	1,3
1.04	Zemní práce - zemní tělesa	HSV			4 426 646,20	6,8
1.05	Zemní práce - modelace území	HSV			1 330 932,00	2,0
1.06	Zemní práce - výkopy pro zpevněné plochy	HSV			519 427,05	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 033 392,67	1,6
5 - 01	Komunikace - Vozovka	HSV			2 378 434,50	3,7
5 - 02	Komunikace - Chodník	HSV			352 793,20	0,5

5 - P01	Komunikace - Skladba P01	HSV			1 041 136,20	1,6
5 - P02	Komunikace - Skladba P02	HSV			938 016,36	1,4
5 - P03	Komunikace - Skladba P03	HSV			173 425,00	0,3
5 - P04	Komunikace - Skladba P04	HSV			595 048,28	0,9
5 - P05	Komunikace - Skladba P05	HSV			3 645,26	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 304 333,40	2,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			148 210,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			162 007,12	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			428 972,55	0,7
M2101	Kabely, vodiče a příslušenství	HSV			269 020,00	0,4
M2102	Úložný materiál, krabice a příslušenství	HSV			38 500,00	0,1
M2103	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			15 363,00	0,0
M2104	Materiál zemních a stavebních prací	HSV			129 942,96	0,2
M2105	Barvy a nátěry	HSV			6 211,20	0,0
M2106	Hromosvody a uzemnění	HSV			51 031,00	0,1
M2107	Rozváděče, skříně a příslušenství	HSV			54 192,00	0,1
M2108	Svítlidla	HSV			668 262,00	1,0
M2109	El. přístroje a příslušenství	HSV			2 472,00	0,0
M2110	Montáže dle ceníku M741	HSV			316 617,00	0,5
M2111	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			757 049,22	1,2
M2112	Demontáže dle ceníku M741	HSV			5 955,00	0,0
RP01.01	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Stromy	HSV			193 877,00	0,3

RP01.02	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky	HSV			383 112,80	0,6
RP01.03	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Travníky	HSV			3 976 677,00	6,1
RP01.04	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Květná louka	HSV			1 726 212,00	2,7
RP01.05	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Stávající dřeviny	HSV			5 540,00	0,0
RP01.06	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Mobiliař	HSV			55 422,00	0,1
RP01.07	Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Mlatové plochy	HSV			210 250,00	0,3
RP02.01	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Stromy	HSV			206 780,00	0,3
RP02.02	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky	HSV			383 112,80	0,6
RP02.03	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Travníky	HSV			518 697,00	0,8
RP02.04	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Květná louka	HSV			22 245,00	0,0
RP02.05	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Stávající dřeviny	HSV			5 540,00	0,0
RP02.06	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Mobiliař	HSV			55 423,00	0,1
RP02.07	Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Mlatové plochy	HSV			210 250,00	0,3
RP03.01	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Stromy	HSV			206 780,00	0,3
RP03.02	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky	HSV			383 112,80	0,6
RP03.03	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Travníky	HSV			518 697,00	0,8
RP03.04	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Květná louka	HSV			22 245,00	0,0
RP03.05	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Stávající dřeviny	HSV			5 540,00	0,0
RP03.06	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Mobiliař	HSV			55 423,00	0,1
RP03.07	Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Mlatové plochy	HSV			210 250,00	0,3
RP04.01	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Stromy	HSV			476 672,00	0,7
RP04.02	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky	HSV			474 616,80	0,7

RP04.03	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Travníky	HSV			365 009,00	0,6
RP04.04	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Květná louka	HSV			22 245,00	0,0
RP04.05	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Stávající dřeviny	HSV			5 540,00	0,0
RP04.06	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Mobiliař	HSV			55 423,00	0,1
RP04.07	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Mlatové plochy	HSV			210 250,00	0,3
RP05.01	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Stromy	HSV			367 287,00	0,6
RP05.02	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky	HSV			474 616,80	0,7
RP05.03	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Travníky	HSV			365 009,00	0,6
RP05.04	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Květná louka	HSV			22 245,00	0,0
RP05.05	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Stávající dřeviny	HSV			5 540,00	0,0
RP05.06	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Mobiliař	HSV			55 423,00	0,1
RP05.07	Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Mlatové plochy	HSV			210 250,00	0,3
SAD001	Zemní práce	HSV			1 128 868,80	1,7
SAD002	Parkové úpravy	HSV			3 728 016,10	5,7
SAD003	SOLITÉRNÍ KEŘE	HSV			232 342,00	0,4
SAD004	SKUPINOVÉ KEŘE, PŮDOPOKRYVNÉ	HSV			59 025,00	0,1
SAD005	OKRASNÉ TRÁVY	HSV			197 600,00	0,3
SAD006	KOSTERNÍ ROSTLINY	HSV			10 429,00	0,0
SAD007	DOPLŇKOVÉ /SKUPINOVÉ/ ROSTLINY	HSV			20 194,00	0,0
SAD008	PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY	HSV			29 491,00	0,0
SAD009	VTROUŠENÉ ROSTLINY	HSV			1 728,00	0,0
SAD010	CIBULOVINY	HSV			6 477,00	0,0

SAD012	STROMY	HSV			13 454 057,42	20,7
SAD013	Komunikace	HSV			3 614 914,40	5,6
SAD014	Přesuny hmot	HSV			509 148,31	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			21 169,12	0,0
722x01	Venkovní vodovod z trub polyetylénových	PSV			294 756,00	0,5
722x02	Armatury	PSV			61 242,00	0,1
722x03	Pítka	PSV			86 645,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 507 245,29	2,3
799	Ostatní	PSV			2 261 199,00	3,5
799s01	Ostatní - Sportovní prvky	PSV			1 278 269,00	2,0
799s02	Ostatní - Schody	PSV			345 960,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			634 768,17	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			739 933,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			347 385,00	0,5
Cena celkem					65 000 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	C01	Příprava území
R:	C01.01	Vyčištění zelených ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.03		Zemní práce - příprava území				870 190,00		
1	111201103R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10 000 m2	m2	20 120,00000	12,00	241 440,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm.

Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :

4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :

CELKEM CCA 20.120 m :

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ VČETNĚ KOŘENŮ :

ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ DŘEVNÍ HMOTY (PÁREZY,
KOŘENY APOD. :

20120 20 120,00000

Mezisoučet 20 120,00000

2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	20 120,00000	5,00	100 600,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	--------------	------	------------	------------	------------

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :

4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :

CELKEM CCA 20.120 m :

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ VČETNĚ KOŘENŮ :

ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ DŘEVNÍ HMOTY (PÁREZY,
KOŘENY APOD. :

20120 20 120,00000

Mezisoučet 20 120,00000

3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3 018,00000	42,00	126 756,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--------------------------------------	----	-------------	-------	------------	------------	------------

C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :

4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :

CELKEM CCA 20.120 m :

SEJMUTÍ A ODVOZ ZEMINY – MOCNOST 150 mm :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	C01	Příprava území
R:	C01.01	Vyčištění zelených ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		20120*0,15		3 018,00000				
		Mezisoučet		3 018,00000				
4	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	3 018,00000	36,00	108 648,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :						
		4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :						
		CELKEM CCA 20.120 m :						
		SEJMUTÍ A ODVOZ ZEMINY – MOCNOST 150 mm :						
		Ornice bude ponechaná na pozemku investora :						
		20120*0,15		3 018,00000				
		Mezisoučet		3 018,00000				
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3 018,00000	17,00	51 306,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
		C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :						
		4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :						
		CELKEM CCA 20.120 m :						
		SEJMUTÍ A ODVOZ ZEMINY – MOCNOST 150 mm :						
		Ornice bude ponechaná na pozemku investora :						
		20120*0,15		3 018,00000				
		Mezisoučet		3 018,00000				
6	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	20 120,00000	1,00	20 120,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
		C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :						
		4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :						
		CELKEM CCA 20.120 m :						
		Příprava pro založení nové vrstvy dle sadových úprav :						
		20120		20 120,00000				
		Mezisoučet		20 120,00000				
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	20 120,00000	1,00	20 120,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	C01	Příprava území
R:	C01.01	Vyčištění zelených ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :						
		4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :						
		CELKEM CCA 20.120 m :						
		Příprava pro založení nové vrstvy dle sadových úprav :						
		20120		20	120,00000			
		Mezisoučet		20	120,00000			
8	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	20	120,00000	1,00	20 120,00	RTS 24/ II
		C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :						
		4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :						
		CELKEM CCA 20.120 m :						
		Příprava pro založení nové vrstvy dle sadových úprav :						
		20120		20	120,00000			
		Mezisoučet		20	120,00000			
9	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20	120,00000	9,00	181 080,00	RTS 24/ II
		C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :						
		4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :						
		CELKEM CCA 20.120 m :						
		Příprava pro založení nové vrstvy dle sadových úprav :						
		20120		20	120,00000			
		Mezisoučet		20	120,00000			
Celkem						870 190,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	C01	Příprava území
R:	C01.02	Odstraněného betonového oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						33 301,63		
1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	107,07920	42,00	4 497,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 569,90080	5,00	12 849,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	107,07920	149,00	15 954,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						162 007,12		
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	41,40000	3 471,00	143 699,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p style="color: blue;">C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :</p> <p style="color: blue;">5. BETONOVÝ SKLÁDANÝ PLOT :</p> <p style="color: blue;">CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ CCA 92 m :</p> <p style="color: blue;">odstranění betonového základu :</p> <p style="color: blue;">0,50*0,90*(92,0) 41,40000</p> <p style="color: orange;">Mezisoučet 41,40000</p>								
5	962042321R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	9,20000	1 609,00	14 802,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p style="color: blue;">C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :</p> <p style="color: blue;">5. BETONOVÝ SKLÁDANÝ PLOT :</p> <p style="color: blue;">CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ CCA 92 m :</p> <p style="color: blue;">VÝPLŇOVÉ ŽB DESKY 320/ 50/ 2000 mm :</p> <p style="color: blue;">VÝŠKA NADZEMNÍ ČÁSTI CCA 2000 mm :</p> <p style="color: blue;">výplňové desky :</p> <p style="color: blue;">(92,0)*0,05*2,00 9,20000</p> <p style="color: orange;">Mezisoučet 9,20000</p>								
6	962042334R00	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	1,83600	1 909,00	3 504,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p style="color: blue;">C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :</p> <p style="color: blue;">5. BETONOVÝ SKLÁDANÝ PLOT :</p> <p style="color: blue;">CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ CCA 92 m :</p> <p style="color: blue;">29 POLÍ S BETONOVÝMI SLOUPKY PRŮŘEZU 170/180 mm :</p>								

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	C01	Příprava území
R:	C01.02	Odstraněného betonového oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VÝŠKA NADZEMNÍ ČÁSTI CCA 2000 mm :						
		výplnové desky :						
		(29+1)*2,00*0,17*0,18				1,83600		
		Mezisoučet				1,83600		

Celkem						195 308,75
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.04 Zemní práce - zemní tělesa						4 426 646,20		
1	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ <i>183-5c_d-1-1-1_htu_03_zemni-teleso_odkopani-vrstev :</i> zemní těleso v parku a navazující odhodová plocha : objem odtěžené zeminy: : - zemní těleso: 2.986 m2 : 2986 - plocha vržiště:2.764 m2 : 2764 <i>Mezisoučet</i>	m3	5 750,00000	167,00	960 250,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>183-5c_d-1-1-1_htu_03_zemni-teleso_odkopani-vrstev :</i> zemní těleso v parku a navazující odhodová plocha : objem odtěžené zeminy: : - zemní těleso: 2.986 m2 : 2986 - plocha vržiště:2.764 m2 : 2764 <i>Mezisoučet</i>	m3	5 750,00000	77,00	442 750,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.</i> na pozemku investora bude ponecháno množství: 2 500 m3 : 2500 <i>Mezisoučet</i>	m3	2 500,00000	26,00	65 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>183-5c_d-1-1-1_htu_03_zemni-teleso_odkopani-vrstev :</i> zemní těleso v parku a navazující odhodová plocha :	m3	32 500,00000	1,00	32 500,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem odtěžené zeminy: :						
		- zemní těleso: 2.986 m2 :						
		2986		2 986,00000				
		- plocha vržišť:2.764 m2 :						
		2764		2 764,00000				
		Mezisoučet		5 750,00000				
		na pozemku investora bude ponecháno množství: 2 500 m3 :						
		-1*2500		-2 500,00000				
		Mezisoučet		-2 500,00000				
		Koeficient 20 km: 9		29 250,00000				
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3 250,00000	298,00	968 500,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		183-5c_d-1-1-1_htu_03_zemni-teleso_odkopani-vrstev :						
		zemní těleso v parku a navazující odhodová plocha :						
		objem odtěžené zeminy: :						
		- zemní těleso: 2.986 m2 :						
		2986		2 986,00000				
		- plocha vržišť:2.764 m2 :						
		2764		2 764,00000				
		Mezisoučet		5 750,00000				
		na pozemku investora bude ponecháno množství: 2 500 m3 :						
		-1*2500		-2 500,00000				
		Mezisoučet		-2 500,00000				
6	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	3 347,00000	62,00	207 514,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		183-5c_d-1-1-1_htu_04_zemni-teleso_hutnene-nasypy :						
		objem vrstev hutněných násypů dle použitých materiálů :						
		- recyklát 0-128:1.884 m3 (vrstvy celkem) :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1884		1 884,00000				
		- recyklát 32-128: 551 m3 (vrstvy celkem) :						
		551		551,00000				
		- HDK 0-64: 746 m3 (vrstvy celkem) :						
		746		746,00000				
		- zemina: 166 m3 (doplněná zemina na ploše zemního tělesa mezi sportovišti) :						
		166		166,00000				
		Mezisoučet		3 347,00000				
7	59691014Rx01	dodávka: recyklát 0-128 (dle PD)	t	3 730,32000	199,00	742 333,68	Vlastní	Indiv
		183-5c_d-1-1-1_htu_04_zemni-teleso_hutnene-nasypy :						
		objem vrstev hutněných násypů dle použitých materiálů :						
		- recyklát 0-128:1.884 m3 (vrstvy celkem) :						
		hmotnost = 1800 Kg / m3 :						
		1884*1,800		3 391,20000				
		Mezisoučet		3 391,20000				
		Koeficient ztratné: 0,1		339,12000				
8	59691014Rx02	dodávka: recyklát 32-128 (dle PD)	t	1 090,98000	228,00	248 743,44	Vlastní	Indiv
		183-5c_d-1-1-1_htu_04_zemni-teleso_hutnene-nasypy :						
		objem vrstev hutněných násypů dle použitých materiálů :						
		- recyklát 32-128: 551 m3 (vrstvy celkem) :						
		hmotnost = 1800 Kg / m3 :						
		551*1,800		991,80000				
		Mezisoučet		991,80000				
		Koeficient ztratné: 0,1		99,18000				
9	583323601Rx	dodávka: HDK 0-64 (dle PD)	t	1 477,08000	393,00	580 492,44	Vlastní	RTS 24/ I
		183-5c_d-1-1-1_htu_04_zemni-teleso_hutnene-nasypy :						
		objem vrstev hutněných násypů dle použitých materiálů :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- HDK 0-64: 746 m3 (vrstvy celkem) : hmotnost = 1800 Kg / m3 : 746*1,800 Mezisoučet Koefficient ztratné: 0,1		1 342,80000 1 342,80000 134,28000				
10	5832111Rx	dodávka: zemina (dle PD) 183-5c_d-1-1-1_htu_04_zemni-teleso_hutnene-nasypy : objem vrstev hutněných násypů dle použitých materiálů : - zemina: 166 m3 (doplněná zemina na ploše zemního tělesa mezi sportovišti) : - HDK 0-64: 746 m3 (vrstvy celkem) : hmotnost = 1800 Kg / m3 : 166*1,800 Mezisoučet Koefficient ztratné: 0,1	t	328,68000	248,00	81 512,64	Vlastní	RTS 24/ I
				298,80000 298,80000 29,88000				
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 183-5c_d-1-1-1_htu_04_zemni-teleso_hutnene-nasypy : 6470 Mezisoučet	m2	6 470,00000	15,00	97 050,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				6 470,00000 6 470,00000				
Díl: 1.05		Zemní práce - modelace území				1 330 932,00		
12	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ 183-5c_d-1-1-1_htu_01_situace : plocha oválu = 5630 m2 : průměrná výška modelace = 0,60 m : 5630*0,60 Mezisoučet	m3	3 378,00000	167,00	564 126,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				3 378,00000 3 378,00000				
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m výkop -> mezideponie :	m3	6 756,00000	60,00	405 360,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3378,00000		3 378,00000				
		Mezisoučet		3 378,00000				
		mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3378,00000		3 378,00000				
		Mezisoučet		3 378,00000				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3 378,00000	15,00	50 670,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3378,00000		3 378,00000				
		Mezisoučet		3 378,00000				
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	3 378,00000	36,00	121 608,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3378,00000		3 378,00000				
		Mezisoučet		3 378,00000				
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	3 378,00000	31,00	104 718,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		183-5c_d-1-1-1_htu_01_situace :						
		plocha oválu = 5630 m2 :						
		průměrná výška modelace = 0,60 m :						
		5630*0,60		3 378,00000				
		Mezisoučet		3 378,00000				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	5 630,00000	15,00	84 450,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		183-5c_d-1-1-1_htu_01_situace :						
		plocha oválu = 5630 m2 :						
		průměrná výška modelace = 0,60 m :						
		5630		5 630,00000				
		Mezisoučet		5 630,00000				
Díl: 1.06		Zemní práce - výkopy pro zpevněné plochy				519 427,05		
18	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	838,95000	182,00	152 688,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :						
		probarvený červeně :						
		0,37*1570		580,90000				
		Dlažba betonová :						
		rekiéfní červená :						
		0,37*5,00		1,85000				
		Dlažba betonová páskovaná :						
		různé rozměry dle kladečského schématu :						
		0,37*360,0		133,20000				
		Mezisoučet		715,95000				
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		chodník :						
		Dlažba betonová :						
		0,35*60,0		21,00000				
		0,45*145,0		65,25000				
		Dlažba žulová - mozaika :						
		0,35*25,0		8,75000				
		Dlažba žulová :						
		0,35*80,0		28,00000				
		Mezisoučet		123,00000				
19	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	838,95000	12,00	10 067,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 838,95000		838,95000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		838,95000				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	838,95000	77,00	64 599,15	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 838,95000		838,95000				
		Mezisoučet		838,95000				
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 389,50000	1,00	8 389,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 838,95000		838,95000				
		Mezisoučet		838,95000				
		Koefficient 20 km: 9		7 550,55000				
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	838,95000	298,00	250 007,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 838,95000		838,95000				
		Mezisoučet		838,95000				
23	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 245,00000	15,00	33 675,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :						
		probarvený červeně :						
		1570		1 570,00000				
		Dlažba betonová :						
		reliéfní červená :						
		5,00		5,00000				
		Dlažba betonová páskovaná :						
		různé rozměry dle kladečského schématu :						
		360,0		360,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		1	935,00000			
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		chodník :						
		Dlažba betonová :						
		60,0		60,00000				
		145,0		145,00000				
		Dlažba žulová - mozaika :						
		25,0		25,00000				
		Dlažba žulová :						
		80,0		80,00000				
		Mezisoučet		310,00000				
Celkem						6 277 005,25		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						261 702,30		
1	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : Plocha výkopu = 2,60 m2 : 84,8*2,60 Mezisoučet	m3	220,48000	167,00	36 820,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 220,48000 Mezisoučet	m3	220,48000	77,00	16 976,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 220,48000 Mezisoučet Koefficient 20 km: 9	m3	2 204,80000	1,00	2 204,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 220,48000 Mezisoučet	m3	220,48000	298,00	65 703,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : Plocha výkopu = 2,72 m2 : 84,8*4,40	m2	373,12000	15,00	5 596,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		373,12000				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : Plocha zásypu kamenivem = 2,80 m2 : 84,8*2,80	m3	237,44000	75,00	17 808,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Mezisoučet		237,44000				
7	58330002.AR	Štěrkopisec k zásypu Začátek provozního součtu 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : Plocha zásypu kamenivem = 2,80 m2 : 84,8*2,80	t	470,13120	248,00	116 592,54	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Mezisoučet		237,44000				
		Konec provozního součtu						
		hmotnost = 1,8 t/m3 :						
		237,44*1,8		427,39200				
		Mezisoučet		427,39200				
		Koeficient ztratiné: 0,1		42,73920				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				490 977,80		
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m :	m3	8,48000	3 424,00	29 035,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šířka pasu = 1,00 m : výška = 0,10 m : 84,8*1,00*0,10 Mezisoučet		8,48000 8,48000				
9	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 1,00 m : výška = 0,25 m : 84,8*1,00*0,25 Mezisoučet	m3	21,20000	3 646,00	77 295,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 1,00 m : výška = 0,10 m : 84,8*0,10*2 Mezisoučet 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 1,00 m : výška = 0,25 m : 84,8*0,25*2 Mezisoučet	m2	59,36000	320,00	18 995,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	59,36000	97,00	5 757,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 1,00 m : výška = 0,10 m : 84,8*0,10*2 Mezisoučet				16,96000 16,96000		
		183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 1,00 m : výška = 0,25 m : 84,8*0,25*2 Mezisoučet				42,40000 42,40000		
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,33200	42 183,00	98 370,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Začátek provozního součtu
183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace :
183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez :
Délka oplocení = 84,8 m :
šířka pasu = 1,00 m :
výška = 0,25 m :
84,8*1,00*0,25
Mezisoučet

Konec provozního součtu
hmotnost = 100 kg / m3 :
21,2*100*0,001

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		2,12000				
		Koeficient spoje, přesahy: 0,10		0,21200				
13	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárníc betonem C 25/30 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 0,25 m : výška = 1,50 m : 84,8*1,50	m2	127,20000	1 548,00	196 905,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Mezisoučet		127,20000				
14	274361021R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : šířka pasu = 0,25 m : výška = 1,50 m : 84,8*1,50	m2	127,20000	508,00	64 617,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Mezisoučet		127,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				101 594,35		
15	998223011R00	Přesun hmot	t	627,12559	162,00	101 594,35	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 169,12		
16	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : 84,8*1,10	m2	93,28000	35,00	3 264,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				93,28000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		93,28000				
17	28323111R	Fólie nopová, výška nopů 8 mm	m2	111,93600	67,00	7 499,71	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nakaširovanou netkanou polyesterovou textilií- nopy orientované k zemině. Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Plošná hmotnost 450 g.m-2. Objem vzduchu mezi nopy 5,3 l.m-2.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 93,28000		93,28000				
		Mezisoučet		93,28000				
		Koeficient ztratné: 0,20		18,65600				
18	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	84,80000	122,00	10 345,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		183-5c_d-1-1-2_plot-umt_02_situace : 183-5c_d-1-1-2_plot-umt_03_rez : Délka oplocení = 84,8 m : 84,8						
		Mezisoučet		84,80000				
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07836	753,00	59,01	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				684 847,29		
20	76700AZ.01	D+M: Z.01 - DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA, 2600x2000 mm (dle PD - D.1.1.2.4.)	soubor	1,00000	42 679,00	42 679,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
21	76700AZ.02	D+M: Z.02 - OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ , délky 81,5 mm (dle PD - D.1.1.2.4.)	soubor	1,00000	617 354,00	617 354,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
22	76700AZ.03	D+M: Z.03 - VSTUPNÍ BRANKA, 1000x1500 mm (dle PD - D.1.1.2.4.)	soubor	1,00000	24 814,29	24 814,29	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Celkem						1 560 290,86		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.2.	Oplocení podél hřiště s umělou trávou
R:	D.1.1.2.01	Oplocení podél hřiště s umělou trávou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						81 290,37		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	111,13000	314,00	34 894,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<p style="margin: 0;">D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :</p> <p style="margin: 0;">výška skladby = 0,430 m :</p> <p style="margin: 0;">plocha = 121,3 m2 :</p> <p style="margin: 0;">obvod = 53,3 m :</p> <p style="margin: 0;">0,43*121,30 52,15900</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 52,15900</p> <p style="margin: 0;">D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :</p> <p style="margin: 0;">výška skladby = 0,430 m :</p> <p style="margin: 0;">plocha = 76,9 m2 :</p> <p style="margin: 0;">obvod = 12,7 m :</p> <p style="margin: 0;">0,43*76,9 33,06700</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 33,06700</p> <p style="margin: 0;">základový pas :</p> <p style="margin: 0;">D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :</p> <p style="margin: 0;">spodní pas :</p> <p style="margin: 0;">17,0*0,40*2,50 17,00000</p> <p style="margin: 0;">horní pas :</p> <p style="margin: 0;">15,9*0,40*1,40 8,90400</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 25,90400</p>						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	111,13000	77,00	8 557,01	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<p style="margin: 0;">výkop -> odvoz :</p> <p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 111,13000 111,13000</p> <p style="margin: 0;">Mezisoučet 111,13000</p>						
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 111,30000	1,00	1 111,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<p style="margin: 0;">výkop -> odvoz :</p> <p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 111,13000 111,13000</p>						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		111,13000				
		Koeficient 20 km: 9		1 000,17000				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	111,13000	298,00	33 116,74	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 111,13000		111,13000				
		Mezisoučet		111,13000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	240,70000	15,00	3 610,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 121,3 m2 :						
		obvod = 53,3 m :						
		121,30		121,30000				
		Mezisoučet		121,30000				
		D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 76,9 m2 :						
		obvod = 12,7 m :						
		76,9		76,90000				
		Mezisoučet		76,90000				
		základový pas :						
		D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :						
		17,0*2,50		42,50000				
		Mezisoučet		42,50000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				270 628,72		
6	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	25,90400	3 646,00	94 445,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :						
		spodní pas :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,0*0,40*2,50 horní pas :		17,00000				
		15,9*0,40*1,40 Mezisoučet		8,90400 25,90400				
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :	m2	29,44000	320,00	9 420,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		spodní pas : (17,0+17,0+2,50+2,50)*0,40 horní pas : (15,9+15,9+1,40+1,40)*0,40 Mezisoučet		15,60000 13,84000 29,44000				
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :	m2	29,44000	97,00	2 855,68	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		spodní pas : (17,0+17,0+2,50+2,50)*0,40 horní pas : (15,9+15,9+1,40+1,40)*0,40 Mezisoučet		15,60000 13,84000 29,44000				
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10505) Začátek provozního součtu D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :	t	3,88560	42 183,00	163 906,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		spodní pas : 17,0*0,40*2,50 horní pas : 15,9*0,40*1,40 Mezisoučet		17,00000 8,90400 25,90400				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Konec provozního součtu

hmotnost vyztužení = 150 kg / m3 :

25,904*0,15

3,88560

Mezisoučet

3,88560

Díl: 5 - P01		Komunikace - Skladba P01				484 472,20		
10	57711200x02	D+M: Nášlapná vrstva z EPDM - sportovní povrch (dle PD)	m2	121,30000	1 972,00	239 203,60	Vlastní	Indiv

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 121,3 m2 :

obvod = 53,3 m :

121,30

121,30000

Mezisoučet

121,30000

11	57711200x01	D+M: SBR granulát s PUR pojivem (dle PD)	m2	121,30000	1 484,00	180 009,20	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-------

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 121,3 m2 :

obvod = 53,3 m :

121,30

121,30000

Mezisoučet

121,30000

12	564801112RT2x	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm štěrkodrt' frakce 0-4 mm	m2	121,30000	77,00	9 340,10	Vlastní	RTS 24/ I
----	---------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 121,3 m2 :

obvod = 53,3 m :

121,30

121,30000

Mezisoučet

121,30000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	121,30000	195,00	23 653,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 121,3 m2 :

obvod = 53,3 m :

121,30

121,30000

Mezisoučet

121,30000

14	564861111RT4x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm	m2	121,30000	266,00	32 265,80	Vlastní	RTS 24/ I
----	---------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 121,3 m2 :

obvod = 53,3 m :

121,30

121,30000

Mezisoučet

121,30000

Díl: 5 - P04		Komunikace - Skladba P04				167 370,93		
15	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	76,90000	645,00	49 600,50	Vlastní	Indiv

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 76,9 m2 :

obvod = 12,7 m :

76,9

76,90000

Mezisoučet

76,90000

16	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	21,14750	4 169,00	88 163,93	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-------

D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :

výška skladby = 0,430 m :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>plocha = 76,9 m² :</p> <p>obvod = 12,7 m :</p> <p>76,9*0,10*2500*0,001</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Koeficient ztratné: 0,1</p>			19,22500			
					19,22500			
					1,92250			
17	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	76,90000	195,00	14 995,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<p>D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :</p> <p>výška skladby = 0,430 m :</p> <p>plocha = 76,9 m² :</p> <p>obvod = 12,7 m :</p> <p>76,9</p> <p>Mezisoučet</p>			76,90000			
					76,90000			
18	564841113RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	76,90000	190,00	14 611,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<p>D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :</p> <p>výška skladby = 0,430 m :</p> <p>plocha = 76,9 m² :</p> <p>obvod = 12,7 m :</p> <p>76,9</p> <p>Mezisoučet</p>			76,90000			
					76,90000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 035,00		
19	952901411R00	Vyčištění objektů	m2	240,70000	50,00	12 035,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<p>D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :</p> <p>výška skladby = 0,430 m :</p> <p>plocha = 121,3 m² :</p> <p>obvod = 53,3 m :</p>						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		121,30		121,30000				
		Mezisoučet		121,30000				
		D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 76,9 m2 :						
		obvod = 12,7 m :						
		76,9		76,90000				
		Mezisoučet		76,90000				
		základový pas :						
		D.1.1.3. SO III.101 SPORTOVNÍ LEZECKÁ STĚN :						
		17,0*2,50		42,50000				
		Mezisoučet		42,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				45 789,63		
20	998223011R00	Přesun hmot	t	282,65203	162,00	45 789,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				44 755,00		
21	76700AZ.02	D+M: Z.02 - OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY (dle PD - D.1.1.3.12)	m	54,00000	645,00	34 830,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplňků a povrchové úpravy						
22	76700AZ.03	D+M: Z.03 - HÁČEK NA ODĚVY (dle PD - D.1.1.3.12)	soubor	1,00000	9 925,00	9 925,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 799s01		Ostatní - Sportovní prvky				645 145,00		
23	799000S.03	D+M: S.03 - LEZECKÁ STĚNA (dle PD - D.1.1.3.11)	kpl	1,00000	645 145,00	645 145,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Celkem						1 751 486,85		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.02	Klec pro vrhací sporty (SO III.102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						3 404,48		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,71600	314,00	1 480,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p>D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :</p> <p>výška skladby = 0,410 m :</p> <p>plocha = 3,60 m2 :</p> <p>3,60*0,41</p> <p style="text-align: right;">1,47600</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">1,47600</p> <p>D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :</p> <p>počet patek = 10 ks :</p> <p>10*0,60*0,60*0,90</p> <p style="text-align: right;">3,24000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">3,24000</p>								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,71600	77,00	363,13	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p>výkop -> odvoz :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,71600</p> <p style="text-align: right;">4,71600</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">4,71600</p>								
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	47,16000	1,00	47,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p>výkop -> odvoz :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,71600</p> <p style="text-align: right;">4,71600</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">4,71600</p> <p>Koeficient 20 km: 9</p> <p style="text-align: right;">42,44400</p>								
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,71600	298,00	1 405,37	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p>výkop -> odvoz :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,71600</p> <p style="text-align: right;">4,71600</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">4,71600</p>								
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,20000	15,00	108,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
<p>D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :</p> <p>výška skladby = 0,410 m :</p>								

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.02	Klec pro vrhací sporty (SO III.102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

plocha = 3,60 m ² :								
	3,60			3,60000				
	Mezisoučet			3,60000				
D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :								
počet patek = 10 ks :								
	10*0,60*0,60			3,60000				
	Mezisoučet			3,60000				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 067,70		
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	3,56400	3 386,00	12 067,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :								
počet patek = 10 ks :								
	10*0,60*0,60*0,90			3,24000				
	Mezisoučet			3,24000				
	Koeficient lití do výkopu: 0,10			0,32400				

Díl: 5 - P05		Komunikace - Skladba P05				3 645,26		
7	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,54000	3 596,00	1 941,84	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :								
výška skladby = 0,410 m :								
	plocha = 3,60 m ² :							
	3,60*0,15			0,54000				
	Mezisoučet			0,54000				

8	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,54000	70,00	37,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	-------	-------	------------	------------

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :								
výška skladby = 0,410 m :								
	plocha = 3,60 m ² :							
	3,60*0,15			0,54000				
	Mezisoučet			0,54000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.02	Klec pro vrhací sporty (SO III.102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,00836	34 739,00	290,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

výška skladby = 0,410 m :

plocha = 3,60 m² :

hmotnost = 2,11 kg/m² :

3,60*2,11*0,001

0,00760

Mezisoučet

0,00760

Koeficient přesahy: 0,1

0,00076

10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	3,60000	195,00	702,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----------------	---------	--------	--------	------------	------------

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

výška skladby = 0,410 m :

plocha = 3,60 m² :

3,60

3,60000

Mezisoučet

3,60000

11	564831112RT4x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm	m ²	3,60000	187,00	673,20	Vlastní	RTS 24/ I
----	---------------	---	----------------	---------	--------	--------	---------	-----------

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

výška skladby = 0,410 m :

plocha = 3,60 m² :

3,60

3,60000

Mezisoučet

3,60000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			1 638,00			
----------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

12	917862111RT5x	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25, natřený na bílo	m	3,00000	546,00	1 638,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-------

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

0,75*4

3,00000

Mezisoučet

3,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.02	Klec pro vrhací sporty (SO III.102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95						360,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
13	952901411R00	Vyčištění objektů	m2	7,20000	50,00	360,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

výška skladby = 0,410 m :

plocha = 3,60 m2 :

3,60

3,60000

Mezisoučet

3,60000

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

počet patek = 10 ks :

10*0,60*0,60

3,60000

Mezisoučet

3,60000

Díl: 99						2 136,52		
Staveništní přesun hmot								
14	998223011R00	Přesun hmot	t	13,18842	162,00	2 136,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767						4 321,50		
Konstrukce zámečnické								
15	76700AZ.02	D+M: Z.02 - OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY (dle PD - D.1.1.3.12)	m	6,70000	645,00	4 321,50	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací,

doplňků a povrchové úpravy

Díl: 799						49 627,00		
Ostatní								
16	799000S.03	D+M: přesun stávající tréninkové klece (dle PD)	kpl	1,00000	49 627,00	49 627,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a

povrchové úpravy

Celkem						77 200,46		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						116 350,66		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HRÍŠTĚ : výška skladby = 0,430 m : plocha = 199,7 m2 : 0,43*199,7 Mezisoučet	m3	158,54100	314,00	49 781,87	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HRÍŠTĚ : výška skladby = 0,430 m : plocha = 169,0 m2 : 0,43*169,0 Mezisoučet						
					85,87100			
					85,87100			
					72,67000			
					72,67000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 158,54100 Mezisoučet	m3	158,54100	77,00	12 207,66	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					158,54100			
					158,54100			
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 158,54100 Mezisoučet Koefficient 20 km: 9	m3	1 585,41000	1,00	1 585,41	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					158,54100			
					158,54100			
					1 426,86900			
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 158,54100 Mezisoučet	m3	158,54100	298,00	47 245,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					158,54100			
					158,54100			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	368,70000	15,00	5 530,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 199,7 m2 :

199,7

199,70000

Mezisoučet

199,70000

D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 169,0 m2 :

169,0

169,00000

Mezisoučet

169,00000

Díl: 5 - P02		Komunikace - Skladba P02				938 016,36		
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

6	57711200x02	D+M: Nášlapná vrstva z EPDM - sportovní povrch (dle PD)	m2	199,70000	1 972,00	393 808,40	Vlastní	Indiv
---	-------------	---	----	-----------	----------	------------	---------	-------

D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 199,7 m2 :

199,7

199,70000

Mezisoučet

199,70000

7	57711200x01	D+M: SBR granulát s PUR pojivem (dle PD)	m2	199,70000	1 484,00	296 354,80	Vlastní	Indiv
---	-------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-------

D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 199,7 m2 :

199,7

199,70000

Mezisoučet

199,70000

8	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	29,95500	3 596,00	107 718,18	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	----------	------------	------------	------------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		199,7*0,150		29,95500				
		Mezisoučet		29,95500				
9	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	29,95500	70,00	2 096,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		199,7*0,150		29,95500				
		Mezisoučet		29,95500				
10	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,46350	34 739,00	16 101,53	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		hmotnost = 2,11 kg/m2 :						
		199,7*2,11*0,001		0,42137				
		Mezisoučet		0,42137				
		Koeficient přesahy: 0,1		0,04214				
11	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m	70,50000	97,00	6 838,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		2*3,70		7,40000				
		3*6,70		20,10000				
		2*1,90		3,80000				
		2*4,30		8,60000				
		3*6,40		19,20000				
		2*3,40		6,80000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*2,30		4,60000				
		Mezisoučet		70,50000				
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	199,70000	195,00	38 941,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		199,7		199,70000				
		Mezisoučet		199,70000				
13	564821111RT4x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm	m2	199,70000	108,00	21 567,60	Vlastní	RTS 24/ I
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		199,7		199,70000				
		Mezisoučet		199,70000				
14	57711200x05	D+M: grafika, loga v nášlapné vrstvě z EPDM (dle PD)	kpl	1,00000	54 589,00	54 589,00	Vlastní	Indiv
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 199,7 m2 :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
Díl: 5 - P04		Komunikace - Skladba P04				367 824,28		
15	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	169,00000	645,00	109 005,00	Vlastní	Indiv
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.						
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 169,0 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		169,0		169,00000				
		Mezisoučet		169,00000				
16	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	46,47500	4 169,00	193 754,28	Vlastní	Indiv
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HRÍŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 169,0 m ² :						
		169,0*0,10*2500*0,001		42,25000				
		Mezisoučet		42,25000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		4,22500				
17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	169,00000	195,00	32 955,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HRÍŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 169,0 m ² :						
		169,0		169,00000				
		Mezisoučet		169,00000				
18	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m ²	169,00000	190,00	32 110,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HRÍŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						
		plocha = 169,0 m ² :						
		169,0		169,00000				
		Mezisoučet		169,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 435,00		
19	952901411R00	Vyčištění objektů	m ²	368,70000	50,00	18 435,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HRÍŠTĚ :						
		výška skladby = 0,430 m :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

plocha = 199,7 m² :

199,7

199,70000

Mezisoučet

199,70000

D.1.1.3.5. - SO III.503.1 WOURKOUTOVÉ HŘIŠTĚ :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 169,0 m² :

169,0

169,00000

Mezisoučet

169,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				38 713,20		
20	998223011R00	Přesun hmot	t	395,03267	98,00	38 713,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				85 246,50		
21	76700AZ.02	D+M: Z.02 - OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY (dle PD - D.1.1.3.12)	m	28,10000	645,00	18 124,50	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplňků a povrchové úpravy								
22	76700AZ.01	D+M: Z.01 - OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY (dle PD - D.1.1.3.12)	m	54,00000	1 243,00	67 122,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplňků a povrchové úpravy								
Díl: 799s01		Ostatní - Sportovní prvky				590 790,00		
23	799000S.01	D+M: S.01 - VYBAVENÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ (CELKEM 10 PRVKŮ A-K) (dle PD - D.1.1.3.11)	kpl	1,00000	590 790,00	590 790,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

A / 1x Workoutová konstrukce víceúčelová

B / 1x Abdominal Double Bench Dvojitá funkční šikmá lavice s různými úhly sklonu

C / 1x Bench Dip Cut Bradlová lavice

D / 2x Step up EPDM Stupínek EPDM

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.03	Workoutové plocha (SO III.503.1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		E / 1x Relax Bench Relax lavice						
		F / 1x Battle Bar Freestylová hrazda						
		G / 1x Minibar set Nízké hrazdy						
		H / 1x Freestyle Dip Freestylová bradla 2 tyče						
		J / 1x Six Pack Dip Freestylová šestibradla s nízkou hrazdou						
		K / 1x Stretch Dip						
Celkem						2 155 376,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.04	Rozběhová dráha oštěpařského sektori (SO III.503.2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						42 286,38		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ <i>D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA :</i> výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 0,43*134,0 <i>Mezisoučet</i>	m3	57,62000	314,00	18 092,68	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>výkop -> odvoz :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,62000</i> <i>Mezisoučet</i>	m3	57,62000	77,00	4 436,74	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>výkop -> odvoz :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,62000</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Koeficient 20 km: 9</i>	m3	576,20000	1,00	576,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>výkop -> odvoz :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,62000</i> <i>Mezisoučet</i>	m3	57,62000	298,00	17 170,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA :</i> výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 <i>Mezisoučet</i>	m2	134,00000	15,00	2 010,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 5 - P01 Komunikace - Skladba P01						556 664,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.04	Rozběhová dráha oštěpařského sektori (SO III.503.2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	57711200x02	D+M: Nášlapná vrstva z EPDM - sportovní povrch (dle PD)	m2	134,00000	1 972,00	264 248,00	Vlastní	Indiv
D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 134,00000 Mezisoučet 134,00000								
7	57711200x01	D+M: SBR granulát s PUR pojivem (dle PD)	m2	134,00000	1 484,00	198 856,00	Vlastní	Indiv
D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 134,00000 Mezisoučet 134,00000								
8	564801112RT2x	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm štěrkodrt' frakce 0-4 mm	m2	134,00000	46,00	6 164,00	Vlastní	RTS 24/ I
D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 134,00000 Mezisoučet 134,00000								
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	134,00000	195,00	26 130,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 134,00000 Mezisoučet 134,00000								
10	564861111RT4x	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm	m2	134,00000	235,00	31 490,00	Vlastní	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.04	Rozběhová dráha oštěpařského sektori (SO III.503.2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 Mezisoučet		134,00000 134,00000				
11	57711200x05	D+M: grafika, loga v nášlapné vrstvě z EPDM (dle PD) D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000 1,00000	29 776,00 1,00000	29 776,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 700,00		
12	952901411R00	Vyčištění objektů D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA : výška skladby = 0,430 m : plocha = 134 m2 : 134,0 Mezisoučet	m2	134,00000 134,00000	50,00 134,00000	6 700,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 365,83		
13	998223011R00	Přesun hmot	t	148,10137	97,00	14 365,83	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				47 085,00		
14	76700AZ.02	D+M: Z.02 - OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY (dle PD - D.1.1.3.12) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplňků a povrchové úpravy	m	73,00000	645,00	47 085,00	Vlastní	Indiv
Celkem						667 101,21		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.04	Rozběhová dráha oštěpařského sektori (SO III.503.2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.05	Volnočasové hřiště na basketbal (SO III.503.3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						45 438,75		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ : výška skladby = 0,350 m : plocha = 175 m2 : 0,35*175,0 Mezisoučet	m3	61,25000	314,00	19 232,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,25000 Mezisoučet	m3	61,25000	77,00	4 716,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,25000 Mezisoučet Koefficient 20 km: 9	m3	612,50000	1,00	612,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,25000 Mezisoučet	m3	61,25000	298,00	18 252,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ : plocha = 175 m2 : 175,0 Mezisoučet	m2	175,00000	15,00	2 625,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 019,15		
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,31680	3 217,00	1 019,15	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.05	Volnočasové hřiště na basketbal (SO III.503.3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ :

počet patek = 2 ks :

2*0,40*0,40*0,90

0,28800

Mezisoučet

0,28800

Koefficient lití do výkopu: 0,10

0,02880

Díl: 5 - P03		Komunikace - Skladba P03				173 425,00		
7	577141112RT3x	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm probarvený červeně (dle PD)	m2	175,00000	596,00	104 300,00	Vlastní	Indiv

D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ :

plocha = 175 m2 :

175,0

175,00000

Mezisoučet

175,00000

8	573111114R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2 kg/m2	m2	175,00000	29,00	5 075,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	------------	------------

D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ :

plocha = 175 m2 :

175,0

175,00000

Mezisoučet

175,00000

9	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.5 cm	m2	175,00000	42,00	7 350,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	------------	------------

D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ :

plocha = 175 m2 :

175,0

175,00000

Mezisoučet

175,00000

10	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	175,00000	324,00	56 700,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HŘIŠTĚ :

plocha = 175 m2 :

175,0

175,00000

Mezisoučet

175,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.05	Volnočasové hřiště na basketbal (SO III.503.3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95						8 750,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
11	952901411R00	Vyčištění objektů	m2	175,00000	50,00	8 750,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.7. - SO III.503.3 VOLNOČASOVÉ HRŠTĚ :

plocha = 175 m2 :

175,0

175,00000

Mezisoučet

175,00000

Díl: 99						13 940,74		
Staveništní přesun hmot								
12	998223011R00	Přesun hmot	t	143,71892	97,00	13 940,74	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 799s01						42 334,00		
Ostatní - Sportovní prvky								
13	799000S.02	D+M: S.02 - KOŠ NA STREETBAL S JEDNOSLOUPOVOU KONSTRUKCÍ (dle PD - D.1.1.3.11)	soubor	2,00000	21 167,00	42 334,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Celkem	284 907,64
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 024,90		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,69800	314,00	5 557,17	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		4,00*0,50*0,85		1,70000				
		Mezisoučet		1,70000				
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		deska pod dřevěné stupně :						
		4,00*6,25*0,32		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		plocha = 12,35 m2 :						
		0,43*12,35		5,31050				
		plocha = 6,25 m2 :						
		0,43*6,25		2,68750				
		Mezisoučet		7,99800				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,69800	77,00	1 362,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,69800		17,69800				
		Mezisoučet		17,69800				
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	176,98000	1,00	176,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,69800		17,69800				
		Mezisoučet		17,69800				
		Koeficient 20 km: 9		159,28200				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	17,69800	298,00	5 274,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,69800		17,69800				
		Mezisoučet		17,69800				
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	43,60000	15,00	654,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		plocha = 12,35 m2 :						
		12,35		12,35000				
		plocha = 6,25 m2 :						
		6,25		6,25000				
		Mezisoučet		18,60000				
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		deska pod dřevěné stupně :						
		4,00*6,25		25,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				67 962,12		
6	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	1,70000	3 646,00	6 198,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		4,00*0,50*0,85		1,70000				
		Mezisoučet		1,70000				
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,65000	320,00	2 448,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		4,00*(0,85+0,85)		6,80000				
		0,85*(0,50+0,50)		0,85000				
		Mezisoučet		7,65000				
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,65000	97,00	742,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		4,00*(0,85+0,85)		6,80000				
		0,85*(0,50+0,50)		0,85000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		7,65000				
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,25500	42 183,00	10 756,67	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		4,00*0,50*0,85		1,70000				
		Mezisoučet		1,70000				
		Konec provozního součtu						
		hmotnost vyztužení = 150 kg / m3 :						
		1,70*0,15		0,25500				
		Mezisoučet		0,25500				
10	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	8,00000	3 868,00	30 944,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		deska pod dřevěné stupně :						
		4,00*6,25*0,32		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
11	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,40000	42 183,00	16 873,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :						
		deska pod dřevěné stupně :						
		4,00*6,25*0,32		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		ROXOR ?10, DÉLKA 600 mm :						
		+ CHEMICKÁ MALTA :						
		OSADIT 3 KS DO KAŽDÉHO STUPNĚ :						
		hmotnost vyztužení = 50 kg / m3 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,00*0,05		0,40000				
		Mezisoučet		0,40000				

Díl: 5 - P04		Komunikace - Skladba P04					40 482,44	
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

12	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	18,60000	645,00	11 997,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :

plocha = 12,35 m2 :

12,35

12,35000

plocha = 6,25 m2 :

6,25

6,25000

Mezisoučet

18,60000

13	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	5,11500	4 169,00	21 324,44	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-------

D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :

plocha = 12,35 m2 :

12,35*0,10*2500*0,001

3,08750

plocha = 6,25 m2 :

6,25*0,10*2500*0,001

1,56250

Mezisoučet

4,65000

Koeficient ztratné: 0,1

0,46500

14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	18,60000	195,00	3 627,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	------------	------------

D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :

plocha = 12,35 m2 :

12,35

12,35000

plocha = 6,25 m2 :

6,25

6,25000

Mezisoučet

18,60000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	18,60000	190,00	3 534,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :

plocha = 12,35 m2 :

12,35

12,35000

plocha = 6,25 m2 :

6,25

6,25000

Mezisoučet

18,60000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 180,00		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

16	952901411R00	Vyčištění objektů	m2	43,60000	50,00	2 180,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	-------------------	----	----------	-------	----------	------------	------------

D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :

plocha = 12,35 m2 :

12,35

12,35000

plocha = 6,25 m2 :

6,25

6,25000

Mezisoučet

18,60000

D.1.1.3.8. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 01 :

deska pod dřevěné stupně :

4,00*6,25

25,00000

Mezisoučet

25,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 303,30		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

17	998223011R00	Přesun hmot	t	44,36390	97,00	4 303,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	-------------	---	----------	-------	----------	------------	------------

Díl: 799s02	Ostatní - Schody					257 936,00		
--------------------	-------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

18	799000SCH03	D+M: SCH03 - DUBOVÝ DŘEVĚNÝ SUPĚŇ, 4000x230X160 mm (dle PD - D.1.1.3.08)	kpl	14,00000	18 424,00	257 936,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	-----	----------	-----------	------------	---------	-------

včetně betonových základů, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.06	Teréní schodiště 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						385 888,76		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						5 760,33		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7,82450	314,00	2 456,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		1,50*0,50*0,85		0,63750				
		Mezisoučet		0,63750				
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		deska pod betonové stupně :						
		1,50*7,00*0,32		3,36000				
		Mezisoučet		3,36000				
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		plocha = 3,56 m2 :						
		0,43*3,56		1,53080				
		plocha = 5,34 m2 :						
		0,43*5,34		2,29620				
		Mezisoučet		3,82700				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,82450	77,00	602,49	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,82450		7,82450				
		Mezisoučet		7,82450				
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,24500	1,00	78,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,82450		7,82450				
		Mezisoučet		7,82450				
		Koeficient 20 km: 9		70,42050				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,82450	298,00	2 331,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,82450		7,82450				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		7,82450				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	19,40000	15,00	291,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		deska pod betonové stupně :						
		1,50*7,00		10,50000				
		Mezisoučet		10,50000				
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		plocha = 3,56 m2 :						
		3,56		3,56000				
		plocha = 5,34 m2 :						
		5,34		5,34000				
		Mezisoučet		8,90000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 874,92		
6	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	0,63750	3 646,00	2 324,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		1,50*0,50*0,85		0,63750				
		Mezisoučet		0,63750				
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,40000	320,00	1 088,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		1,50*(0,85+0,85)		2,55000				
		0,85*(0,50+0,50)		0,85000				
		Mezisoučet		3,40000				
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,40000	97,00	329,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :						
		1,50*(0,85+0,85)		2,55000				
		0,85*(0,50+0,50)		0,85000				
		Mezisoučet		3,40000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,09600	42 183,00	4 049,57	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Začátek provozního součtu

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

1,50*0,50*0,85

0,63750

Mezisoučet

0,63750

Konec provozního součtu

hmotnost vyztužení = 150 kg / m3 :

0,64*0,15

0,09600

Mezisoučet

0,09600

10	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	3,36000	3 868,00	12 996,48	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	------------	------------

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

deska pod betonové stupně :

1,50*7,00*0,32

3,36000

Mezisoučet

3,36000

11	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,16800	42 183,00	7 086,74	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	------------	------------

Začátek provozního součtu

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

deska pod betonové stupně :

1,50*7,00*0,32

3,36000

Mezisoučet

3,36000

Konec provozního součtu

hmotnost vyztužení = 50 kg / m3 :

3,36*0,05

0,16800

Mezisoučet

0,16800

Díl: 5 - P04		Komunikace - Skladba P04				19 370,63		
12	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	8,90000	645,00	5 740,50	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

plocha = 3,56 m2 :

3,56

3,56000

plocha = 5,34 m2 :

5,34

5,34000

Mezisoučet

8,90000

13	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	2,44750	4 169,00	10 203,63	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-------

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

plocha = 3,56 m2 :

3,56*0,10*2500*0,001

0,89000

plocha = 5,34 m2 :

5,34*0,10*2500*0,001

1,33500

Mezisoučet

2,22500

Koeficient ztratné: 0,1

0,22250

14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	8,90000	195,00	1 735,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

plocha = 3,56 m2 :

3,56

3,56000

plocha = 5,34 m2 :

5,34

5,34000

Mezisoučet

8,90000

15	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	8,90000	190,00	1 691,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------------	------------

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :

plocha = 3,56 m2 :

3,56

3,56000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

plocha = 5,34 m² :
 5,34 5,34000
 Mezisoučet 8,90000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					970,00		
16	952901411R00	Vyčištění objektů	m ²	19,40000	50,00	970,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :
 deska pod betonové stupně :
 1,50*7,00 10,50000
 Mezisoučet 10,50000

D.1.1.3.9. - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 02 :
 plocha = 3,56 m² :
 3,56 3,56000
 plocha = 5,34 m² :
 5,34 5,34000
 Mezisoučet 8,90000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 895,49		
17	998223011R00	Přesun hmot	t	19,54114	97,00	1 895,49	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 799s02	Ostatní - Schody					88 024,00		
18	799000SCH01	D+M: SCH01 - PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, 1500x950x117 mm (dle PD - D.1.1.3.09)	soubor	8,00000	9 800,00	78 400,00	Vlastní	Indiv

včetně betonových základů, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

19	799000SCH02	D+M: SCH02 - PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, 1500x810x171 mm (dle PD - D.1.1.3.09)	soubor	1,00000	9 624,00	9 624,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně betonových základů, kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Celkem						143 895,37		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.07	Teréní schodiště 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						47 482,61		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	44,20860	314,00	13 881,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Rýhy :						
		výška = 0,28 m :						
		Šířka = 0,50 m :						
		(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,28*0,50		14,89460				
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,28*0,50		13,31400				
		Mezisoučet		28,20860				
		Vsakovací šterkové těleso :						
		Výška = 2,00 m :						
		Šířka = 2,00 m :						
		Délka = 2,00 m :						
		2*2,00*2,00*2,00		16,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,20860	275,00	12 157,37	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,20860		44,20860				
		Mezisoučet		44,20860				
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	442,08600	22,00	9 725,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,20860		44,20860				
		Mezisoučet		44,20860				
		Koeficient 20 km: 9		397,87740				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	44,20860	238,00	10 521,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,20860		44,20860				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 44,20860

5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	108,74500	11,00	1 196,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

d-1-1-3-13_drenaze :

Rýhy :

výška = 0,28 m :

Šířka = 0,50 m :

$(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,50$ 53,19500

$(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,50$ 47,55000

Mezisoučet 100,74500

Vsakovací šterkové těleso :

Výška = 2,00 m :

Šířka = 2,00 m :

Délka = 2,00 m :

2*2,00*2,00 8,00000

Mezisoučet 8,00000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			98 649,54			
---------------	--	-------------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

6	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	201,49000	39,00	7 858,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	------------	------------

d-1-1-3-13_drenaze :

Rýhy :

$(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)$ 106,39000

$(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)$ 95,10000

Mezisoučet 201,49000

7	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	221,63900	130,00	28 813,07	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

d-1-1-3-13_drenaze :

Rýhy :

$(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)$ 106,39000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)		95,10000				
		Mezisoučet		201,49000				
		Koeficient ztratné: 0,1		20,14900				
8	213151121R00	Obalení geotextilií	m2	120,89400	32,00	3 868,61	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Rýhy :						
		obalení = 0,6 m2 / 1 m :						
		(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,60		63,83400				
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,60		57,06000				
		Mezisoučet		120,89400				
9	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	132,98340	41,00	5 452,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Rýhy :						
		obalení = 0,6 m2 / 1 m :						
		(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,60		63,83400				
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,60		57,06000				
		Mezisoučet		120,89400				
		Koeficient ztratné: 0,1		12,08940				
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,17135	309,00	7 159,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Rýhy :						
		výška = 0,23 m :						
		Šířka = 0,50 m :						
		(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,23*0,50		12,23485				
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,23*0,50		10,93650				
		Mezisoučet		23,17135				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí d-1-1-3-13_drenaze : Rýhy : výška = 0,23 m : Šířka = 0,50 m : (37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,23*0,50 (47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,23*0,50 Mezisoučet	m3	23,17135	191,00	4 425,73	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12	583325631R	Kamenivo těžené 8/16 Začátek provozního součtu d-1-1-3-13_drenaze : Rýhy : výška = 0,23 m : Šířka = 0,50 m : (37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,23*0,50 (47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,23*0,50 Mezisoučet Konec provozního součtu hmotnost = 1800 kg/m2 : 23,2*1,80 Mezisoučet Koefficient ztratiné: 0,1	t	45,93600	409,00	18 787,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného Včetně vyčištění dna rýh. d-1-1-3-13_drenaze : Rýhy : výška = 0,05 m :	m3	5,03725	626,00	3 153,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Šířka = 0,50 m : (37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,05*0,50		2,65975				
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,05*0,50		2,37750				
		Mezisoučet		5,03725				
14	583320401R	Kamenivo těžené 0/4	t	9,97920	409,00	4 081,49	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Rýhy :						
		výška = 0,05 m :						
		Šířka = 0,50 m :						
		(37,4+5,54+6,70+7,73+8,75+9,87+9,20+21,2)*0,05*0,50		2,65975				
		(47,4+25,1+9,3+7,3+6,0)*0,05*0,50		2,37750				
		Mezisoučet		5,03725				
		Konec provozního součtu						
		hmotnost = 1800 kg/m ² :						
		5,04*1,80		9,07200				
		Mezisoučet		9,07200				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,90720				
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,00000	79,00	1 264,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Vsakovací štěrkové těleso :						
		Výška = 2,00 m :						
		Šířka = 2,00 m :						
		Délka = 2,00 m :						
		2*2,00*2,00*2,00		16,00000				
		Mezisoučet		16,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t	31,68000	309,00	9 789,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Vsakovací štěrkové těleso :						
		Výška = 2,00 m :						
		Šířka = 2,00 m :						
		Délka = 2,00 m :						
		2*2,00*2,00*2,00		16,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
		Konec provozního součtu						
		hmotnost = 1800 kg/m2 :						
		16,0*1,80		28,80000				
		Mezisoučet		28,80000				
		Koeficient ztratiné: 0,1		2,88000				
17	213151121R00	Obalení geotextilií	m2	48,00000	32,00	1 536,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Vsakovací štěrkové těleso :						
		Výška = 2,00 m :						
		Šířka = 2,00 m :						
		Délka = 2,00 m :						
		2*(2,00*6)*2,0		48,00000				
		Mezisoučet		48,00000				
18	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	60,00000	41,00	2 460,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		d-1-1-3-13_drenaze :						
		Vsakovací štěrkové těleso :						
		Výška = 2,00 m :						
		Šířka = 2,00 m :						
		Délka = 2,00 m :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.13	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*(2,00*6)*2,0		48,00000				
		Mezisoučet		48,00000				
		Koeficient ztratné, přesahy: 0,25		12,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 785,33		
19	998223011R00	Přesun hmot	t	97,44028	162,00	15 785,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						161 917,48		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.4.	Oplocení
R:	D.1.1.4.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						3 868,97		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,53500	314,00	1 737,99	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		183-5c_d-1-1-4_plot_02_situace :						
		Délka oplocení = 267 m :						
		sloupky po 2,50 m :						
		(267/2,5)+1		107,80000				
		rohy :						
		9		9,00000				
		Branky :						
		2*2		4,00000				
		2*1		2,00000				
		Mezisoučet		122,80000				
		Konec provozního součtu						
		počet patek = 123 ks :						
		123*0,3*0,3*0,50		5,53500				
		Mezisoučet		5,53500				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,53500	77,00	426,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,53500		5,53500				
		Mezisoučet		5,53500				
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	55,35000	1,00	55,35	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,53500		5,53500				
		Mezisoučet		5,53500				
		Koeficient 20 km: 9		49,81500				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,53500	298,00	1 649,43	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.4.	Oplocení
R:	D.1.1.4.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,53500

5,53500

Mezisoučet

5,53500

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					19 678,59	
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	5,81175	3 386,00	19 678,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Začátek provozního součtu

183-5c_d-1-1-4_plot_02_situace :

Délka oplocení = 267 m :

sloupky po 2,50 m :

(267/2,5)+1

107,80000

rohý :

9

9,00000

Branky :

2*2

4,00000

2*1

2,00000

Mezisoučet

122,80000

Konec provozního součtu

počet patek = 123 ks :

123*0,3*0,3*0,50

5,53500

Mezisoučet

5,53500

Koeficient lití do výkopu: 0,05

0,27675

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 377,30	
6	998223011R00	Přesun hmot	t	14,67467	162,00	2 377,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					640 990,00	
7	76700AZ.01	D+M: Z.01 - OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ , délky 267 mm (dle PD - D.1.1.4.4.)	soubor	1,00000	502 568,00	502 568,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.4.	Oplocení
R:	D.1.1.4.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	76700AZ.02	D+M: Z.02 - DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA, 1800x1400 mm (dle PD - D.1.1.4.4.) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	soubor	2,00000	44 985,00	89 970,00	Vlastní	Indiv
9	76700AZ.03	D+M: Z.03 - VSTUPNÍ BRANKA, 3500x1400 mm (dle PD - D.1.1.4.4.) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně/rámu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	soubor	1,00000	48 452,00	48 452,00	Vlastní	Indiv

Celkem						666 914,86
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.5.	Mobiliář
R:	D.1.1.5.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 357,77		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ obejm betonu = šířka * délka * výška : M.01 - LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM = 18 ks : 2x ZÁKLADOVÝ PAS 800 x 240 x 200 mm : 18*(2*0,20*0,24*0,80) 1,38240 M.02 - ODPADKOVÝ KOŠ = 8 ks : 8*(0,50*0,50*0,80) 1,60000 M.03 - STOJANY NA KOLA = 10 ks : ZÁKLADOVÝ PAS 870 x 350 x 350 mm : 10*(0,87*0,35*0,35) 1,06575 M.05 - LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU = 5 ks : 5*(2*0,30*0,60*0,32) 0,57600 M.06 - OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA = 12 ks : PATKY 400 x 400 x 400 m : 12*(3*0,40*0,40*0,40) 2,30400 M.07 - OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA = 24 ks : PATKY 400 x 400 x 400 m : 24*(3*0,40*0,40*0,40) 4,60800 M.08 - ATYPICKÁ ZJEDNODUŠENÁ FOTBALOVÁ BRÁNA = 2 ks : 2*(0,40*0,40*0,90) 0,28800 M.09 - TROJITÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD : 2*(0,30*0,85*0,26) 0,13260 Mezisoučet 11,95675	m3	11,95675	314,00	3 754,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	119,56750	1,00	119,57	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.5.	Mobiliář
R:	D.1.1.5.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,95675

11,95675

Mezisoučet

11,95675

Koeficient 20 km: 9

107,61075

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,95675	77,00	920,67	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	------------	------------

výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,95675

11,95675

Mezisoučet

11,95675

4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,95675	298,00	3 563,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	------------	------------

výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,95675

11,95675

Mezisoučet

11,95675

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				44 534,13		
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	13,15243	3 386,00	44 534,13	RTS 24/ II	RTS 24/ II

objem betonu = šířka * délka * výška :

M.01 - LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM = 18 ks :

2x ZÁKLADOVÝ PAS 800 x 240 x 200 mm :

18*(2*0,20*0,24*0,80)

1,38240

M.02 - ODPADKOVÝ KOŠ = 8 ks :

8*(0,50*0,50*0,80)

1,60000

M.03 - STOJANY NA KOLA = 10 ks :

ZÁKLADOVÝ PAS 870 x 350 x 350 mm :

10*(0,87*0,35*0,35)

1,06575

M.05 - LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU = 5 ks :

5*(2*0,30*0,60*0,32)

0,57600

M.06 - OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA = 12 ks :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.5.	Mobiliář
R:	D.1.1.5.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PATKY 400 x 400 x 400 m : 12*(3*0,40*0,40*0,40)		2,30400				
		M.07 - OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA = 24 ks : PATKY 400 x 400 x 400 m : 24*(3*0,40*0,40*0,40)		4,60800				
		M.08 - ATYPICKÁ ZJEDNODUŠENÁ FOTBALOVÁ BRÁNA = 2 ks : 2*(0,40*0,40*0,90)		0,28800				
		M.09 - TROJITÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD : 2*(0,30*0,85*0,26)		0,13260				
		Mezisoučet		11,95675				
		Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10		1,19568				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 380,00		
6	998223011R00	Přesun hmot	t	33,20989	162,00	5 380,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				2 149 538,00		
7	799000M.01	D+M: M.01 - LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM (dle PD - D.1.1.5.3.)	soubor	18,00000	23 350,00	420 300,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
8	799000M.02	D+M: M.02 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD - D.1.1.5.3.)	soubor	8,00000	16 288,00	130 304,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
9	799000M.03	D+M: M.03 - STOJANY NA KOLA (dle PD - D.1.1.5.3.)	soubor	10,00000	9 803,00	98 030,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
10	799000M.04	D+M: M.04 - SESTAVA STOLU A LAVIC BEZ OPĚRADEL (dle PD - D.1.1.5.3.)	soubor	7,00000	44 358,00	310 506,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.5.	Mobiliář
R:	D.1.1.5.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	799000M.05	D+M: M.05 - LAVICE Z MASIVNÍHO TRÁMU (dle PD - D.1.1.5.3.) <i>včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	soubor	5,00000	64 514,00	322 570,00	Vlastní	Indiv
12	799000M.06	D+M: M.06 - OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA (dle PD - D.1.1.5.3.) <i>včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	soubor	12,00000	21 295,00	255 540,00	Vlastní	Indiv
13	799000M.07	D+M: M.07 - OBLOUKOVÁ LAVIČKA NA CENTRÁLNÍ NOZE, BEZ OPĚRADLA (dle PD - D.1.1.5.3.) <i>včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	soubor	24,00000	20 858,00	500 592,00	Vlastní	Indiv
14	799000M.08	D+M: M.08 - ATYPICKÁ ZJEDNODUŠENÁ FOTBALOVÁ BRÁNA (dle PD - D.1.1.5.3.) <i>včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	soubor	2,00000	24 813,00	49 626,00	Vlastní	Indiv
15	799000M.09	D+M: M.09 - TROJITÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (dle PD - D.1.1.5.3.) <i>včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	soubor	2,00000	31 035,00	62 070,00	Vlastní	Indiv
Celkem						2 207 809,90		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.01		Zemní práce - bourání komunikací				648 594,00		
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	288,00000	82,00	23 616,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		C.3.- příprava území :						
		kamenná drť 300mm :						
		288		288,00000				
		Mezisoučet		288,00000				
2	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	1 356,00000	112,00	151 872,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Odstranění podkladu či krytu :						
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladní šd vrstvy 300mm- stávající asf.stezka :						
		1285		1 285,00000				
		Mezisoučet		1 285,00000				
		C.3.- příprava území :						
		doplnění SO07 :						
		1356-1285		71,00000				
		Mezisoučet		71,00000				
3	113109406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 6 cm	m2	1 356,00000	145,00	196 620,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Odstranění podkladu či krytu :						
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladní šd vrstvy 300mm- stávající asf.stezka :						
		1285		1 285,00000				
		Mezisoučet		1 285,00000				
		C.3.- příprava území :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění SO07 :						
		1356-1285		71,00000				
		Mezisoučet		71,00000				
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 356,00000	82,00	111 192,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Odstranění podkladu či krytu :						
		ACO 60mm + ACP 60mm + podkladní šd vrstvy 300mm-stávající asf.stezka :						
		1285		1 285,00000				
		Mezisoučet		1 285,00000				
		C.3.- příprava území :						
		doplnění SO07 :						
		1356-1285		71,00000				
		Mezisoučet		71,00000				
5	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	290,00000	112,00	32 480,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Odstranění podkladu či krytu :						
		ACO 60mm + betonové panely 150mm + podkladní šd vrstvy 150mm-stávající parkovací plocha vedle zbouraného objektu :						
		290		290,00000				
		Mezisoučet		290,00000				
6	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	290,00000	294,00	85 260,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odstranění podkladu či krytu : ACO 60mm + betonové panely 150mm + podkladní šd vrstvy 150mm-stávající parkovací plocha vedle zbouraného objektu : 290		290,00000				
		Mezisoučet		290,00000				
7	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	290,00000	76,00	22 040,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Odstranění podkladu či krytu : ACO 60mm + betonové panely 150mm + podkladní šd vrstvy 150mm-stávající parkovací plocha vedle zbouraného objektu : 290		290,00000				
		Mezisoučet		290,00000				
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	63,00000	60,00	3 780,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Odstranění podkladu či krytu : betonová dlažba 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm - chodník od parkoviště : 38		38,00000				
		Mezisoučet		38,00000				
		C.3.- příprava území : doplnění SO07 : 63-38		25,00000				
		Mezisoučet		25,00000				
9	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	63,00000	37,00	2 331,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Odstranění podkladu či krytu : betonová dlažba 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm - chodník od parkoviště : 38 Mezisoučet C.3.- příprava území : doplnění SO07 : 63-38 Mezisoučet		38,00000 38,00000 25,00000 25,00000				
10	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	63,00000	76,00	4 788,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Odstranění podkladu či krytu : betonová dlažba 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm - chodník od parkoviště : 38 Mezisoučet C.3.- příprava území : doplnění SO07 : 63-38 Mezisoučet		38,00000 38,00000 25,00000 25,00000				
11	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	185,00000	79,00	14 615,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Odstranění podkladu či krytu :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ŠD chodník od parkoviště vrstva 250mm :

185

185,00000

Mezisoučet

185,00000

Díl: 1.02	Zemní práce - zlepšení pláně	1 751 855,56
------------------	-------------------------------------	---------------------

položky čerpateľná se souhlasem investora

12	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	966,00000	192,00	185 472,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Odkop horniny třída :

Výměna zeminy odkop zeminy :

966(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka

čerpateľná se souhlasem investora :

966,0

966,00000

Mezisoučet

966,00000

13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	966,00000	77,00	74 382,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Výměna zeminy odkop zeminy :

966(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka

čerpateľná se souhlasem investora :

966,0

966,00000

Mezisoučet

966,00000

14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9 660,00000	1,00	9 660,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-------------	------	----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Výměna zeminy odkop zeminy :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		966(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka čerpatelná se souhlasem investora : 966		966,00000				
		Mezisoučet		966,00000				
		Koeficient celkem 20 km: 9		8 694,00000				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	966,00000	298,00	287 868,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Výměna zeminy odkop zeminy : 966(výměna) předpokládá se vzdálenost 20km, položka čerpatelná se souhlasem investora : položka čerpatelná se souhlasem investora : 966,0		966,00000				
		Mezisoučet		966,00000				
16	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	966,00000	85,00	82 110,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Výměna zeminy odkop zeminy : 2415m2, položka čerpatelná se souhlasem investora : výška 0,40 m : 966		966,00000				
		Mezisoučet		966,00000				
17	583325631Rx	drcené kamenivo/štěrkodrt' (dle PD)	t	1 912,68000	367,00	701 953,56	Vlastní	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Výměna zeminy odkop zeminy :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2415m ² , položka čerpatelná se souhlasem investora : výška 0,40 m : materiál: drcené kamenivo/šterkodrt' : 966 Mezisoučet		966,00000 966,00000				
		Konec provozního součtu 966*1800*0,001 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		1 738,80000 1 738,80000 173,88000				
18	561301117R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Výměna zeminy odkop zeminy : Hutnění pláně : pojížděné 425+1990+chodník 250 : 2665 Mezisoučet	m2	2 665,00000	132,00	351 780,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
19	181102302R00	Úprava pláně silnic v zářezech se zhutněním Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Výměna zeminy odkop zeminy : Hutnění pláně : pojížděné 425+1990+chodník 250 : 2665 Mezisoučet	m2	2 665,00000	22,00	58 630,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				572 650,83		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 841,32100	42,00	77 335,48	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44 191,70400	5,00	220 958,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	1 841,32100	149,00	274 356,83	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Celkem						2 973 100,39
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 - 01		Komunikace - Vozovka				2 311 446,50		
1	577141112RT3x	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm probarvený červeně (dle PD) <i>Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :</i> <i>probarvený červeně :</i> <i>1570</i>	m2	1 570,00000	596,00	935 720,00	Vlastní	Indiv
		<i>Mezisoučet</i>		<i>1 570,00000</i>				
2	573111114R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2 kg/m2 <i>Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>Infiltrační postřik :</i> <i>1575</i>	m2	1 575,00000	29,00	45 675,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<i>Mezisoučet</i>		<i>1 575,00000</i>				
3	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm <i>Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>R-Mat :</i> <i>asfaltový recyklát :</i> <i>1575</i>	m2	1 575,00000	42,00	66 150,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		<i>Mezisoučet</i>		<i>1 575,00000</i>				
4	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <i>Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :</i> <i>Výkaz výměr :</i>	m2	1 990,00000	324,00	644 760,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Štěrkodrt' - A : 0/32 (1575+rozšíření pod žulové kostky 415) : 1990		1	990,00000			
		Mezisoučet		1	990,00000			
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	365,00000	347,00	126 655,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : pojízdná plocha-osa Sever, jih, Elipsa : Dlažba betonová : rekiéfní červená : 5,00						
				5,00000				
		Dlažba betonová páskovaná : různé rozměry dle kladečského schématu : 360,0		360,00000				
		Mezisoučet		365,00000				
6	592451178Rx01	Dlažba betonová - rekiéfní červená, tl. 80 mm (dle PD)	m2	5,50000	745,00	4 097,50	Vlastní	Indiv
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : pojízdná plocha-osa Sever, jih, Elipsa : Dlažba betonová : rekiéfní červená : 5,00						
				5,00000	5,00000			
		Mezisoučet		5,00000				
		Koeficient ztratné: 0,10		0,50000				
7	592451178Rx02	Dlažba betonová, páskovaná, tl. 80 mm (dle PD)	m2	396,00000	890,00	352 440,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : pojížděná plocha-osa Sever, jih, Elipsa : Dlažba betonová páskovaná : různé rozměry dle kladečského schématu : 360,0		360,00000				
		Mezisoučet		360,00000				
		Koeficient ztratné: 0,10		36,00000				
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	109,50000	92,00	10 074,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : pojížděná plocha-osa Sever, jih, Elipsa : Dlažba betonová : rekiéfní červená : 5,00*0,3		1,50000				
		Dlažba betonová páskovaná : různé rozměry dle kladečského schématu : 360,0*0,3		108,00000				
		Mezisoučet		109,50000				
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	360,00000	195,00	70 200,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : pojížděná plocha-osa Sever, jih, Elipsa : Štěrkodrt' - A : 360,0		360,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 360,00000

10	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	425,00000	131,00	55 675,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

pojízdná plocha-osa Sever, jih, Elipsa :

Štěrkodrt' - A :

0/63 (360+rozšíření pod obrubníky 62) :

425

425,00000

Mezisoučet

425,00000

Díl: 5 - 02		Komunikace - Chodník				352 793,20		
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,00000	339,00	20 340,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

chodník :

Dlažba betonová :

60,0

60,00000

Mezisoučet

60,00000

12	592451124R	Dlažba betonová 200 x 200 x 60 mm (dle PD)	m2	66,00000	176,00	11 616,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

chodník :

Dlažba betonová :

60,0

60,00000

Mezisoučet

60,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient ztratné: 0,10		6,00000				
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	30,00000	61,00	1 830,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : chodník : Dlažba betonová : 60,0*0,50		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	145,00000	347,00	50 315,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : chodník : Dlažba betonová : 145,0		145,00000				
		Mezisoučet		145,00000				
15	592451178R	Dlažba betonová 200 x 200 x 80 mm (dle PD)	m2	159,50000	196,00	31 262,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : chodník : Dlažba betonová : 145,0		145,00000				
		Mezisoučet		145,00000				
		Koeficient ztratné: 0,10		14,50000				
16	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	72,50000	92,00	6 670,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : chodník : Dlažba betonová : 145*0,50 Mezisoučet		72,50000 72,50000				
17	596415040R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	105,00000	494,00	51 870,00	Vlastní	RTS 24/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : chodník : Dlažba žulová - mozaika : 25,0 Dlažba žulová : 80,0 Mezisoučet		25,00000 80,00000 105,00000				
18	583800581R	Mozaika dlažební žulová 60 až 80 mm	t	17,32500	3 956,00	68 537,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : chodník : Dlažba žulová - mozaika : 25,0*0,06*2500*0,001 Dlažba žulová : 80,0*0,06*2500*0,001 Mezisoučet Koefficient ztratné: 0,10		3,75000 12,00000 15,75000 1,57500				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	31,50000	295,00	9 292,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

chodník :

Dlažba žulová - mozaika :

25,0*0,30

7,50000

Dlažba žulová :

80,0*0,30

24,00000

Mezisoučet

31,50000

20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	310,00000	195,00	60 450,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

chodník :

Dlažba betonová :

60,0

60,00000

145,0

145,00000

Dlažba žulová - mozaika :

25,0

25,00000

Dlažba žulová :

80,0

80,00000

Mezisoučet

310,00000

21	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	310,00000	131,00	40 610,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

chodník :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dlažba betonová :						
		60,0		60,00000				
		145,0		145,00000				
		Dlažba žulová - mozaika :						
		25,0		25,00000				
		Dlažba žulová :						
		80,0		80,00000				
		Mezisoučet		310,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 257 210,40		
22	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	465,00000	377,00	175 305,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Chodníkový obrubník 10/25/100 :						
		465		465,00000				
		Mezisoučet		465,00000				
23	76700AZ.01	D+M: Ocelový obrubník - ocelová pásovina (dle PD)	m	78,00000	1 243,00	96 954,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplňků a povrchové úpravy						
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		Ocelový obrubník :						
		ocelová pásovina uložená do betonového lože :						
		78,0		78,00000				
		Mezisoučet		78,00000				
24	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	1 173,60000	549,00	644 306,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Kladení obrubníku do bet.lože s boční opěrou : ovál : 2*300,3 příjezd k oválu : 2*31,5 podélná horní cesta : 2*150,0 kolná horní cesta : 2*105,0 Mezisoučet		600,60000 1 173,60000				
25	917931111RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : Žulový jednořádek včetně bet.lože : 65 Mezisoučet	m	65,00000	215,00	13 975,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
26	917931112RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : 1040 Mezisoučet	m	1 040,00000	309,00	321 360,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	496,00	992,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : zrušení jednoho sloupku + demontáž B11+E13 : 2 Mezisoučet		2,00000 2,00000				
28	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl.	kus	1,00000	447,00	447,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : osazení E13 na sloup VO (objímkou) : osazení demontované značky : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
29	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku	kus	1,00000	3 474,00	3 474,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka. Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : B11 osazena do nové polohy v rámci SO 07 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
30	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	347,00	347,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) : Výkaz výměr : B11 osazena do nové polohy v rámci SO 07 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

osazení demontované značky :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

31	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	50,00	50,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

odstranění IP10a :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				49 390,00		
----------------	---	--	--	--	------------------	--	--

32	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	2 245,00000	22,00	49 390,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	-----------------------------	----	-------------	-------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :

probarvený červeně :

1570 1 570,00000

Dlažba betonová :

reliéfní červená :

5,00 5,00000

Dlažba betonová páskovaná :

různé rozměry dle kladečského schématu :

360,0 360,00000

Mezisoučet 1 935,00000

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník :						
		Dlažba betonová :						
		145,0		145,00000				
		60,0		60,00000				
		Dlažba žulová - mozaika :						
		25,0		25,00000				
		Dlažba žulová :						
		80,0		80,00000				
		Mezisoučet		310,00000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				177 793,21		
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	2 822,11439	63,00	177 793,21	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Celkem						4 148 633,31		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				149 370,00		
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. ochrana kmene během stavby = celkem 5 stromů : 1 strom = 2 m2 : 5*2,0 Mezisoučet	m2	10,00000	1 464,00	14 640,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění Včetně řeziva. ochrana kmene během stavby = celkem 5 stromů : 1 strom = 2 m2 : 5*2,0 Mezisoučet	m2	10,00000	458,00	4 580,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
3	131000r	Odstranění zeminy v místě kořenů metodou "airspace" (vzdušný rýč) (dle PD) Včetně řeziva. odstranění zeminy v místě kořenů metodou "airspace" (vzdušný rýč) u 2 stávajících stromů (á 25 m2) = celkem 50 m2 (viz printsreen z rozpočtu vedlejší lokality náměstí) . 50 Mezisoučet	m2	50,00000	2 603,00	130 150,00	Vlastní	Indiv
Díl: SAD001		Zemní práce				1 128 868,80		
4	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně mlatová plocha mlatová plocha pod stromy	m3	148,60000	230,00	34 178,00	Vlastní	Indiv
5	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Výsadba 12 stromů ve zpev.ploše 1 ks=16 m2 hl.1 m	m3	192,00000	1 302,00	249 984,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně mlatová plocha	m3	145,00000	300,00	43 500,00	Vlastní	Indiv
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 12 stromů á 16m3	m3	192,00000	332,00	63 744,00	Vlastní	Indiv
8	10321000r	Dodávka strukturální substrát	m3	192,00000	3 147,00	604 224,00	Vlastní	Indiv
9	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	145,00000	101,00	14 645,00	Vlastní	Indiv
10	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	145,00000	116,00	16 820,00	Vlastní	Indiv
11	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,00000	660,00	31 020,00	Vlastní	Indiv
12	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 4x	m3	188,00000	51,00	9 588,00	Vlastní	Indiv
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,60000	723,00	61 165,80	Vlastní	Indiv
Díl: SAD002		Parkové úpravy				3 728 016,10		
14	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	597,00000	57,00	34 029,00	Vlastní	Indiv
15	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	23 528,00000	38,00	894 064,00	Vlastní	Indiv
16	182351135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	641,00000	140,00	89 740,00	Vlastní	Indiv
17	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	24 125,00000	43,00	1 037 375,00	Vlastní	Indiv
18	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	641,00000	90,00	57 690,00	Vlastní	Indiv
19	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	641,00000	5,00	3 205,00	Vlastní	Indiv
20	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	24 125,00000	3,00	72 375,00	Vlastní	Indiv
21	184813511	Chemickéodplevenípřed založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	24 125,00000	8,00	193 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	641,00000	10,00	6 410,00	Vlastní	Indiv
23	183403153	Obdělání půdy hrabánímv rovině a svahu do 1:5	m2	24 125,00000	10,00	241 250,00	Vlastní	Indiv
24	183403253	Obdělání půdy hrabánímve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	641,00000	14,00	8 974,00	Vlastní	Indiv
25	182111111	Zpevnění svahu jutovou,kokosovounebo plastovourohožípřes 1:2 do 1:1	m2	641,00000	452,00	289 732,00	Vlastní	Indiv
26	61894013	síť protierozní zkokosovýchvláken 700g/m2	m2	705,10000	231,00	162 878,10	Vlastní	Indiv
27	91600000r	Obrubník - ocelová pásovina, kompletní provedení	bm	517,00000	556,00	287 452,00	Vlastní	Indiv
28	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	1 204,00000	47,00	56 588,00	Vlastní	Indiv
						37+48+323+295+322+179		
29	119005113	Vytyčení výsadebzapojených nebo v záhonu plochy přes 8 do 10 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve steinorodých skupinách	m2	1 204,00000	110,00	132 440,00	Vlastní	Indiv
30	183111311	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3 011,00000	30,00	90 330,00	Vlastní	Indiv
31	183111313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	526,00000	134,00	70 484,00	Vlastní	Indiv
Díl: SAD003 SOLITÉRNÍ KEŘE						232 342,00		
32	K1	muchovník lamarckův - Amelanchier lamarckii, velikost 250 - 300 cm	ks	11,00000	21 122,00	232 342,00	Vlastní	Indiv
Díl: SAD004 SKUPINOVÉ KEŘE, PŮDOPOKRYVNÉ						59 025,00		
33	SK1	dřín- Cornus mas, velikost 30 - 40	ks	20,00000	101,00	2 020,00	Vlastní	Indiv
34	SK2	svída bílá- Cornus alba 'Sibirica', velikost 30 - 40	ks	240,00000	124,00	29 760,00	Vlastní	Indiv
35	SK3	svída bílá- Cornus alba 'Kesselringii', velikost 30 - 40	ks	70,00000	124,00	8 680,00	Vlastní	Indiv
36	SK4	svída výběžkatá- Cornus stolonifera 'Flaviramea', velikost 30 - 40	ks	65,00000	104,00	6 760,00	Vlastní	Indiv
37	SK5	brslen evropský- Euonymus europaeus, velikost 30 - 40	ks	45,00000	104,00	4 680,00	Vlastní	Indiv
38	SK6	kalina obecná- Viburnum opulus, velikost 30 - 40	ks	75,00000	95,00	7 125,00	Vlastní	Indiv
Díl: SAD005 OKRASNÉ TRÁVY						197 600,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
39	T1	třtina- Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', velikost K9	ks	1 520,00000	130,00	197 600,00	Vlastní	Indiv	
Díl: SAD006		KOSTERNÍ ROSTLINY	10 429,00						
40	k	Miscanthus sinensis 'Silberspinne', ozdobnice c'ínská	ks	17,00000	152,00	2 584,00	Vlastní	Indiv	
41	k	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', proso prutnaté	ks	26,00000	102,00	2 652,00	Vlastní	Indiv	
42	k	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', perovskie	ks	9,00000	121,00	1 089,00	Vlastní	Indiv	
43	k	Eremurus Pinokkio, lilichvostec	ks	9,00000	456,00	4 104,00	Vlastní	Indiv	
Díl: SAD007		DOPLŇKOVÉ /SKUPINOVÉ/ ROSTLINY	20 194,00						
44	d	Achillea millefolium 'Cerise Queen', r'ebr'í'c'ek	ks	17,00000	96,00	1 632,00	Vlastní	Indiv	
45	d	Echinacea purpurea 'Magnus', třapatka nachová	ks	17,00000	87,00	1 479,00	Vlastní	Indiv	
46	d	Euphorbia polychroma, pryšec mnohobarvý	ks	26,00000	87,00	2 262,00	Vlastní	Indiv	
47	d	Kniphofia hybride 'Royal Standard', kniphofie	ks	17,00000	102,00	1 734,00	Vlastní	Indiv	
48	d	Knautia macedonica 'Melton', chrastavec makedonský	ks	26,00000	80,00	2 080,00	Vlastní	Indiv	
49	d	Pennisetum alopecuroides 'Hameln', dochan	ks	26,00000	96,00	2 496,00	Vlastní	Indiv	
50	d	Sedum telephium 'Herbstfreude', rozchodník velký	ks	17,00000	96,00	1 632,00	Vlastní	Indiv	
51	d	Veronica longifolia 'Blauriesin', rozrazil dlouholistý	ks	17,00000	111,00	1 887,00	Vlastní	Indiv	
52	d	Salvia nemorosa 'Ostfriedland', šalvěj	ks	26,00000	96,00	2 496,00	Vlastní	Indiv	
53	d	Liatris spicata, šušarda	ks	26,00000	96,00	2 496,00	Vlastní	Indiv	
Díl: SAD008		PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY	29 491,00						
54	p	Anemone sylvestris, sasanka lesní	ks	77,00000	111,00	8 547,00	Vlastní	Indiv	
55	p	Calamintha nepeta, marulka šantovitá	ks	77,00000	80,00	6 160,00	Vlastní	Indiv	
56	p	Geranium macrorhizum, kakost	ks	77,00000	96,00	7 392,00	Vlastní	Indiv	
57	p	Aster dumosus 'Victor', hve'zdnice kr'ovita	ks	77,00000	96,00	7 392,00	Vlastní	Indiv	
Díl: SAD009		VTROUŠENÉ ROSTLINY	1 728,00						
58	vt	Aster dumosus 'Victor', len vytrvalý	ks	9,00000	96,00	864,00	Vlastní	Indiv	
59	vt	Gaura lindheimerii, gaura Lindhemerova	ks	9,00000	96,00	864,00	Vlastní	Indiv	
Díl: SAD010		CIBULOVINY	6 477,00						
60	c	Allium aflatunense, česnek kulatohlavý	ks	43,00000	32,00	1 376,00	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	c	Allium sphaerocephalon, c̣esnek kulatohlavy	ks	43,00000	16,00	688,00	Vlastní	Indiv
62	c	Crocus tommasianus 'Ruby Giant', šafrán Tommasiniho	ks	85,00000	16,00	1 360,00	Vlastní	Indiv
63	c	Muscari latifolium, modřenec širokolistý	ks	43,00000	16,00	688,00	Vlastní	Indiv
64	c	Tulipa 'Gaiety'(Kaufmanniana hybridy), tulipán	ks	43,00000	32,00	1 376,00	Vlastní	Indiv
65	c	Tulipa 'Van Eijk', tulipán	ks	43,00000	23,00	989,00	Vlastní	Indiv
Díl: SAD012 STROMY						13 454 057,42		
66	183101321R00	Hlob. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	12,00000	1 135,00	13 620,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměna zeminy 100 % (12 ks stromů ve zpevněných plochách / mlatu) : :		12	12,00000			
67	183101221R00	Hlob. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	130,00000	908,00	118 040,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměna zeminy 50 % (130 ks stromů ve zpevněných plochách / mlatu) : :		130	130,00000			
68	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	142,00000	541,00	76 822,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 30,00000		30,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 17,00000		17,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,00000		33,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 19,00000		19,00000				
69	S1	javor babyka- Acer campestre, velikost ok 16-18	ks	6,00000	21 450,00	128 700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	S2	javor mléč- Acer platanoides, velikost ok 16-18	ks	30,00000	13 821,00	414 630,00	Vlastní	Indiv
71	S3	bříza bílá- Betula pendula, vícekmenn, velikost 300-350 cm	ks	17,00000	14 483,00	246 211,00	Vlastní	Indiv
72	S4	dub zimní- Quercus petraea, velikost ok 10-12	ks	33,00000	7 453,00	245 949,00	Vlastní	Indiv
73	S5	dub cer- Quercus cerris, velikost ok 10-12	ks	8,00000	9 568,00	76 544,00	Vlastní	Indiv
74	S6	lípa velkolistá- Tilia platyphyllos, velikost ok 16-18	ks	8,00000	12 227,00	97 816,00	Vlastní	Indiv
75	S7	okrasná třešeň- Prunus avium 'Plena', velikost ok 16-18	ks	12,00000	13 821,00	165 852,00	Vlastní	Indiv
76	S8	kaštanovník setý- Castanea sativa, velikost ok 16-18	ks	3,00000	47 997,00	143 991,00	Vlastní	Indiv
77	S9	ořešák královský- Juglans regia, velikost ok 14-16	ks	3,00000	10 935,00	32 805,00	Vlastní	Indiv
78	S10	třešeň- Prunus avium, velikost ok 14-16	ks	3,00000	11 271,00	33 813,00	Vlastní	Indiv
79	J1	borovice lesní - Pinus sylvestris, velikost 300-350 cm	ks	19,00000	26 036,00	494 684,00	Vlastní	Indiv
80	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	123,00000	262,00	32 226,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 30,00000		30,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 17,00000		17,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,00000		33,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000		3,00000				
81	184215113	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m- jehličnaté	ks	19,00000	157,00	2 983,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 19,00000		19,00000				
82	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	142,00000	43,00	6 106,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 30,00000		30,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 17,00000		17,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,00000		33,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 19,00000		19,00000				
83	18481000r	Ochranný nátěr	kg	15,00000	1 329,00	19 935,00	Vlastní	Indiv
		Speciální elastický nátěr bílé barvy (pastové konzistence), který u nově vysazovaných stromů chrání mladý kmínek listnatých stromů proti mrazu a slunečnímu záření. Nanáší se neředěný v jedné vrstvě na očištěný kmínek. Díky své elasticitě "roste" s kmenem stromku. Životnost je cca 5 let a poté je přípravek samovolně odbouráván na ekologicky šetrné složky.						
84	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	ks	142,00000	393,00	55 806,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 30,00000		30,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 17,00000		17,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,00000		33,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 19,00000		19,00000				
85	184851000r	Hnojení tabletovým hnojivem (strom 6ks, keř 3ks, drobné keře 1ks)	ks	1 481,00000	9,00	13 329,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	ks	142,00000	1 334,00	189 428,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 30,00000		30,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 17,00000		17,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 33,00000		33,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 19,00000		19,00000				
87	18410001r	Příčky pro kotvení stromů - půlkulatina délky 3 m ke spojení kůlů	kus	130,00000	105,00	13 650,00	Vlastní	Indiv
88	184911421	Mulčovánírostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 313,12560	131,00	172 019,45	Vlastní	Indiv
		výsadbové mís stromů =139*0,6*0,6*3,14						
		Mulčování plošných výsadeb						
89	10391100	kůra mulčovací VL	m3	72,14000	2 213,00	159 645,82	Vlastní	Indiv
90	184911153	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	98,95600	149,00	14 744,44	Vlastní	Indiv
91	58343865	kamenivo drcenéhrubé frakce 8/11	tun	14,12400	2 115,00	29 872,26	Vlastní	Indiv
92	10321100	zahradnísubstrátpro výsadbu VL	m3	899,21000	977,00	878 528,17	Vlastní	Indiv
93	10364101	zeminapro terénní úpravy - ornice 3243 m3 x 1,35 t	t	4 378,05000	1 138,00	4 982 220,90	Vlastní	Indiv
94	10300000r	Hydrogel – absorpční prostředek (500g/strom)	kg	77,00000	937,00	72 149,00	Vlastní	Indiv
95	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 449,00000	4,00	17 796,00	Vlastní	Indiv
96	181411131	Založeníparkovéhotrávníkuvýsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 942,00000	5,00	44 710,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	180404112	Založeníhřišřtřovohřtrávníkuvřsevem na vrstvě substrátu - v ceně jsou započteny i náklady vyprofilování, přihnojení organickými hnojivy, pleřtř, válcování, zalévání, pokosení, naložení odvoz	m2	10 137,00000	248,00	2 513 976,00	Vlastní	Indiv
shřrabbků a pokoseně trávř na vzdálenost do 10 km s jejich složením a náklady na ošetřování trávřníku do dvou mřsíců po provedení výřevu.								
98	181450000r	Založení trávřníku štěrřkověho na půdě předem připraveně plochy - tl.15-25 cm,směš 10-20% kompost+80-90% štěrřk 32-64	m2	132,00000	863,00	113 916,00	Vlastní	Indiv
99	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřřikem na šřiroko v rovině a svahu do 1:5 stroině	m2	4 449,00000	5,00	22 245,00	Vlastní	Indiv
100	572440	osivo směš trávřní hřišřtní	kg	405,48000	456,00	184 898,88	Vlastní	Indiv
101	572420	osivo směš trávřní parková okrasná	kg	191,74200	488,00	93 570,10	Vlastní	Indiv
102	572472	osivo směštrávřní krajinná- lučňní	kg	133,47000	10 740,00	1 433 467,80	Vlastní	Indiv
103	57247201x	osivo směš trávřní parková - štěrřkovř	kg	3,30000	1 302,00	4 296,60	Vlastní	Indiv
vřměře 132 m2 :								
spotřřeba 0,025 kg/m2 :								
132*0,025								
3,30000								
Mezisoučet								
3,30000								
104	572000r	Trávřnířkové hnojivo s postupným uvolňováním řřivin (30 g/m2) - celoplošně	kg	220,00000	199,00	43 780,00	Vlastní	Indiv
105	012000x01	doplňně řřivněho substrátu ke stávajícím stromů	m3	1,00000	3 523,00	3 523,00	Vlastní	Indiv
5ks stromů á cca 1 m3 :								
1,0								
1,00000								
106	012000x02	ochranna stromu protikořenovou bariěrou včřtně dodávky bariěry	m	54,80000	835,00	45 758,00	Vlastní	Indiv
Mnořřství 10 % stromů á4 m (14,2*4) = 56,8 m2 :								
54,80								
54,80000								
Dřřl: SAD013 Komunikace							3 614 914,40	
107	1810000r	Propustná mlatová plocha	m2	1 450,00000	2 480,00	3 596 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	511,20000	37,00	18 914,40	Vlastní	Indiv
Díl: SAD014		Přesuny hmot				509 148,31		
109	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	tun	5 657,20342	90,00	509 148,31	Vlastní	Indiv

Celkem						23 141 661,03
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: RP01.01		Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Stromy			193 877,00			
1	1	zalití vodou	m3	85,20000	1 790,00	152 508,00	Vlastní	Indiv
		množství zálivky na 12x rok 50 L / strom :						
		12*(0,05*142)		85,20000				
		Mezisoučet		85,20000				
2	2	řez stromů (komparativní řez)	ks	142,00000	277,00	39 334,00	Vlastní	Indiv
3	3	řez keřů (komparativní řez)	ks	11,00000	185,00	2 035,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP01.02		Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky			383 112,80			
4	1	zalivka	m2	96,32000	1 790,00	172 412,80	Vlastní	Indiv
		48,16*2		96,32000				
5	2	odplevelení ručně	m2	1 204,00000	55,00	66 220,00	Vlastní	Indiv
6	3	plošný stříh řez/stříh	m2	1 204,00000	65,00	78 260,00	Vlastní	Indiv
7	4	monitoring stavu	m2	1 204,00000	18,00	21 672,00	Vlastní	Indiv
8	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	1 204,00000	14,00	16 856,00	Vlastní	Indiv
9	000x03	přihnojení, včetně dodávky hnojiva	m2	1 204,00000	23,00	27 692,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP01.03		Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Travníky			3 976 677,00			
10	1	zalivka dle plánu péče	m2	19 211,00000	172,00	3 304 292,00	Vlastní	Indiv
11	2	kosení	m2	19 211,00000	5,00	96 055,00	Vlastní	Indiv
12	3	dodatečná oprava narušených míst	m2	19 211,00000	8,00	153 688,00	Vlastní	Indiv
13	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	19 211,00000	14,00	268 954,00	Vlastní	Indiv
14	000x02	přihnojení travníků, včetně dodávky hnojiva	m2	19 211,00000	8,00	153 688,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP01.04		Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Květná louka			1 726 212,00			
15	1	zalivka vč. dovozu vody	m2	4 449,00000	383,00	1 703 967,00	Vlastní	Indiv
16	2	kosení	m2	4 449,00000	5,00	22 245,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: RP01.05 Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Stávající dřeviny						5 540,00		
17	1	kontrola zdravotního stavu, udržba	ks	5,00000	1 108,00	5 540,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP01.06 Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Mobiliář						55 422,00		
18	1	kontrola stavu, udržba a opravy	kpl	1,00000	55 422,00	55 422,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP01.07 Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Mlatové plochy						210 250,00		
19	1	zametání, uhrabání	m2	1 450,00000	68,00	98 600,00	Vlastní	Indiv
20	3	kontrola stavu, udržba a opravy	m2	1 450,00000	77,00	111 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.01 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Stromy						206 780,00		
21	1	zalití vodou vč. dovozu vody	m3	85,20000	1 790,00	152 508,00	Vlastní	Indiv
		množství zálivky na 12x rok 50 L / strom :						
				12*(0,05*142)	85,20000			
				Mezisoučet	85,20000			
22	2	řez stromů (výchovný řez)	ks	142,00000	365,00	51 830,00	Vlastní	Indiv
23	3	řez keřů (výchovný řez)	ks	11,00000	222,00	2 442,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.02 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky						338 564,80		
24	1	zalití rostlin vodou 40l/m2 2x vč. dovozu vody	m3	96,32000	1 790,00	172 412,80	Vlastní	Indiv
				48,16*2	96,32000			
25	2	odplevelení ručně	m2	1 204,00000	55,00	66 220,00	Vlastní	Indiv
26	3	plošný stříh řez/stříh	m2	1 204,00000	65,00	78 260,00	Vlastní	Indiv
27	4	monitoring stavu	m2	1 204,00000	18,00	21 672,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.03 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Trávníky						268 954,00		
28	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	19 211,00000	14,00	268 954,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: RP02.02 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky						44 548,00		
29	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	1 204,00000	14,00	16 856,00	Vlastní	Indiv
30	000x03	přihnojení, včetně dodávky hnojiva	m2	1 204,00000	23,00	27 692,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.03 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Travníky						249 743,00		
31	2	kosení	m2	19 211,00000	5,00	96 055,00	Vlastní	Indiv
32	000x02	přihnojení trávníků, včetně dodávky hnojiva	m2	19 211,00000	8,00	153 688,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.04 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Květná louka						22 245,00		
33	2	kosení	m2	4 449,00000	5,00	22 245,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.05 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Stávající dřeviny						5 540,00		
34	1	kontrola zdravotního stavu, udržba	ks	5,00000	1 108,00	5 540,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.06 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Mobiliář						55 423,00		
35	1	kontrola stavu, udržba a opravy	kpl	1,00000	55 423,00	55 423,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP02.07 Rozvojová péče 2.rok po výsadbě - Mlatové plochy						210 250,00		
36	1	zametání, uhrabání	m2	1 450,00000	68,00	98 600,00	Vlastní	Indiv
37	3	kontrola stavu, udržba a opravy	m2	1 450,00000	77,00	111 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.01 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Stromy						206 780,00		
38	1	zalití vodou	m3	85,20000	1 790,00	152 508,00	Vlastní	Indiv

množství závlivky na 12x rok 50 L / strom :

12*(0,05*142)

85,20000

Mezisoučet

85,20000

39	2	řez stromů (výchovný řez)	ks	142,00000	365,00	51 830,00	Vlastní	Indiv
----	---	---------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	3	řez keřů (výchovný řez)	ks	11,00000	222,00	2 442,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.02 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky						338 564,80		
41	1	zalití rostlin vodou 40l/m2 2x vč. dovozu vody 48,16*2	m3	96,32000	1 790,00	172 412,80	Vlastní	Indiv
42	2	odplevelení ručně	m2	1 204,00000	55,00	66 220,00	Vlastní	Indiv
43	3	plošný stříh řez/stříh	m2	1 204,00000	65,00	78 260,00	Vlastní	Indiv
44	4	monitoring stavu	m2	1 204,00000	18,00	21 672,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.03 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Trávníky						96 055,00		
45	2	kosení	m2	19 211,00000	5,00	96 055,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.02 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky						44 548,00		
46	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	1 204,00000	14,00	16 856,00	Vlastní	Indiv
47	000x03	přihnojení, včetně dodávky hnojiva	m2	1 204,00000	23,00	27 692,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.03 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Trávníky						422 642,00		
48	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	19 211,00000	14,00	268 954,00	Vlastní	Indiv
49	000x02	přihnojení trávníků, včetně dodávky hnojiva	m2	19 211,00000	8,00	153 688,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.04 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Květná louka						22 245,00		
50	2	kosení	m2	4 449,00000	5,00	22 245,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.05 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Stávající dřeviny						5 540,00		
51	1	kontrola zdravotního stavu, udržba	ks	5,00000	1 108,00	5 540,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP03.06 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Mobiliař						55 423,00		
52	1	kontrola stavu, udržba a opravy	kpl	1,00000	55 423,00	55 423,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: RP03.07 Udržovací péče 3.rok po výsadbě - Mlatové plochy					210 250,00			
53	1	zametání, uhrabání	m2	1 450,00000	68,00	98 600,00	Vlastní	Indiv
54	3	kontrola stavu, udržba a opravy	m2	1 450,00000	77,00	111 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.01 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Stromy					476 672,00			
55	1	zalití vodou vč. dovozu vody	m3	85,20000	1 790,00	152 508,00	Vlastní	Indiv
množství záilky na 12x rok 50 L / strom :								
12*(0,05*142)				85,20000				
Mezisoučet				85,20000				
56	2	odplevelení výsadeb -závlahová mísa (0,7 m2/strom)	m2	918,00000	55,00	50 490,00	Vlastní	Indiv
153*6				918,00000				
57	3	obnova závlahové mísy a její nakypření (včetně materiálu)	ks	153,00000	340,00	52 020,00	Vlastní	Indiv
58	4	řez stromů (výchovný řez)	ks	142,00000	365,00	51 830,00	Vlastní	Indiv
59	5	řez keřů (výchovný řez)	ks	11,00000	222,00	2 442,00	Vlastní	Indiv
60	6	obnovení ochran.nátěru kmene	ks	153,00000	1 094,00	167 382,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.02 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky					474 616,80			
61	1	zalití rostlin vodou 40l/m2 2x vč. dovozu vody	m3	96,32000	1 790,00	172 412,80	Vlastní	Indiv
48,16*2				96,32000				
62	2	odplevelení ručně	m2	1 204,00000	55,00	66 220,00	Vlastní	Indiv
63	3	předjarní stříh trvalek	m2	1 204,00000	54,00	65 016,00	Vlastní	Indiv
64	4	odstranění odkv. částí rostlin 2x (trvalky)	m2	2 408,00000	64,00	154 112,00	Vlastní	Indiv
1204*2				2 408,00000				
65	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	1 204,00000	14,00	16 856,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.03 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Travníky					365 009,00			
66	2	kosení	m2	19 211,00000	5,00	96 055,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	19 211,00000	14,00	268 954,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.04 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Květná louka						22 245,00		
68	2	kosení	m2	4 449,00000	5,00	22 245,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.05 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Stávající dřeviny						5 540,00		
69	1	kontrola zdravotního stavu, udržba	ks	5,00000	1 108,00	5 540,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.06 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Mobiliař						55 423,00		
70	1	Udržovací péče 4.rok po výsadbě - kontrola stavu, udržba a oprav	kpl	1,00000	55 423,00	55 423,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP04.07 Udržovací péče 4.rok po výsadbě - Mlatové plochy						210 250,00		
71	1	zametání, uhrabání	m2	1 450,00000	68,00	98 600,00	Vlastní	Indiv
72	3	kontrola stavu, udržba a opravy	m2	1 450,00000	77,00	111 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.01 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Stromy						367 287,00		
73	1	zalití vodou vč. dovozu vody	m3	85,20000	1 790,00	152 508,00	Vlastní	Indiv
		množství závlivky na 12x rok 50 L / strom :						
		12*(0,05*142)		85,20000				
		Mezisoučet		85,20000				
74	2	odplevelení výsadeb -závlahová mísa (0,7 m2/strom)	m2	642,60000	55,00	35 343,00	Vlastní	Indiv
		107,1*6		642,60000				
75	3	odstranění výmladků z kmene a kořenových výmladků, vč. odvozu a likvidace (2 x ročně)	ks	284,00000	78,00	22 152,00	Vlastní	Indiv
		142*2		284,00000				
76	4	obnova závlahové mísy a její nakypření (včetně materiálu)	ks	142,00000	340,00	48 280,00	Vlastní	Indiv
77	5	řez stromů (výchovný řez)	ks	142,00000	365,00	51 830,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	6	řez keřů (výchovný řez)	ks	11,00000	222,00	2 442,00	Vlastní	Indiv
79	7	odstranění kotvení dřeviny kůly	ks	142,00000	166,00	23 572,00	Vlastní	Indiv
80	8	minerální hnojení	kg	76,00000	410,00	31 160,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.02 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Záhonové výsadby - trvalky						474 616,80		
81	1	zalití rostlin vodou 40l/m2 2x vč. dovozu vody	m3	96,32000	1 790,00	172 412,80	Vlastní	Indiv
		48,16*2		96,32000				
82	2	odplevelení ručně	m2	1 204,00000	55,00	66 220,00	Vlastní	Indiv
83	3	předjarní stříh trvalek	m2	1 204,00000	54,00	65 016,00	Vlastní	Indiv
84	4	odstranění odkv. částí rostlin 2x (trvalky)	m2	2 408,00000	64,00	154 112,00	Vlastní	Indiv
		1204*2		2 408,00000				
85	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	1 204,00000	14,00	16 856,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.03 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Trávníky						365 009,00		
86	2	kosení	m2	19 211,00000	5,00	96 055,00	Vlastní	Indiv
87	000x01	hrabání listí, včetně odvozu	m2	19 211,00000	14,00	268 954,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.04 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Květná louka						22 245,00		
88	2	kosení	m2	4 449,00000	5,00	22 245,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.05 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Stávající dřeviny						5 540,00		
89	1	kontrola zdravotního stavu, udržba	ks	5,00000	1 108,00	5 540,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.06 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Mobiliář						55 423,00		
90	1	kontrola stavu, udržba a opravy	kpl	1,00000	55 423,00	55 423,00	Vlastní	Indiv
Díl: RP05.07 Udržovací péče 5.rok po výsadbě - Mlatové plochy						210 250,00		
91	1	zametání, uhrabání	m2	1 450,00000	68,00	98 600,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	3	kontrola stavu, udržba a opravy	m2	1 450,00000	77,00	111 650,00	Vlastní	Indiv

Celkem	12 465 313,00
---------------	----------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.1.	Areálový přívod NN
R:	D.2.1.01	Areálový přívod NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Kabele, vodiče a příslušenství						76 900,00		
1	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	M	150,00000	6,00	900,00	Vlastní	Indiv
2	AYKY-J3X240+120	KABEL AYKY-J 3x240+120 KS	M	160,00000	475,00	76 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2 Ukončovací prvky a svorkovnice						11 107,00		
3	240KU-L	SPOJKA KABELOVA 240 KU-L	KS	3,00000	2 144,00	6 432,00	Vlastní	Indiv
4	E000000684900	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 185-240	KS	3,00000	417,00	1 251,00	Vlastní	Indiv
5	10565	SPOJKA SMOE 81515	KS	1,00000	893,00	893,00	Vlastní	Indiv
6	120X10ALU-F	OKO KABELOVE 120X10 ALU-F	KS	3,00000	117,00	351,00	Vlastní	Indiv
7	240X12ALU-F	OKO KABELOVE 240x12 ALU-F	KS	9,00000	143,00	1 287,00	Vlastní	Indiv
8	120KU-L	SPOJKA KABELOVA 120 KU-L	KS	1,00000	893,00	893,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3 Úložný materiál, krabice a příslušenství						8 480,00		
9	KF09110	TRUBKA ZEMNI DN110	M	160,00000	53,00	8 480,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Materiál zemních a stavebních prací						11 595,20		
10	VLZ000110	Betonová směs C25/30	m3	0,68000	3 424,00	2 328,32	Vlastní	Indiv
11	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	m3	0,68000	966,00	656,88	Vlastní	Indiv
12	VLZ000010	Písek kopaný	m3	10,50000	820,00	8 610,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5 Barvy a nátěry						517,60		
13	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	2,00000	222,00	444,00	Vlastní	Indiv
14	VLB000380	Benzin technický	l	0,40000	184,00	73,60	Vlastní	Indiv
Díl: 6 Hromosvody a uzemnění						4 517,50		
15	PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	KG	47,50000	93,00	4 417,50	Vlastní	Indiv
16	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	2,00000	50,00	100,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7 El. přístroje a příslušenství						882,00		
17	7285	POJISTKA NOZOVA PN02 250A GG	KS	3,00000	100,00	300,00	Vlastní	Indiv
18	7233	POJISTKA NOZOVA PN01 100A GG	KS	6,00000	97,00	582,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Rozváděče, skříňe a příslušenství						329 956,00		
19	2617	Zásuvková skříň ZS2	KS	1,00000	37 160,00	37 160,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.1.	Areálový přívod NN
R:	D.2.1.01	Areálový přívod NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	Pol__0020	Energetický zemní výsuvný sloupek - zásuvková skříň ZS1	ks	1,00000	292 796,00	292 796,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		Montáže dle ceníku M741				84 912,00		
21	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	2 144,00	2 144,00	Vlastní	Indiv
22	741000003	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámků do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)	soubor	1,00000	2 978,00	2 978,00	Vlastní	Indiv
23	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podporny apod.)	soubor	1,00000	2 978,00	2 978,00	Vlastní	Indiv
24	745904119	Příplatek za zatahování kabelů-16kg	m	160,00000	12,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
25	746214160	Ukončení vodičů kabelov okem 120mm2	kus	3,00000	149,00	447,00	Vlastní	Indiv
26	745441160	Mont kabel Al-1kV pevně sk.1 -4,0kg	m	160,00000	96,00	15 360,00	Vlastní	Indiv
27	743612111	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	m	50,00000	78,00	3 900,00	Vlastní	Indiv
28	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	2,00000	78,00	156,00	Vlastní	Indiv
29	747219520	Montáž pojist patron nožových	kus	9,00000	30,00	270,00	Vlastní	Indiv
30	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	m	2,00000	119,00	238,00	Vlastní	Indiv
31	746511125	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240	kus	1,00000	1 429,00	1 429,00	Vlastní	Indiv
32	746214190	Ukončení vodičů kabelov okem 240mm2	kus	9,00000	149,00	1 341,00	Vlastní	Indiv
33	746428114	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k026	kus	3,00000	149,00	447,00	Vlastní	Indiv
34	740999910	Zabezpečení pracoviště	soub	1,00000	953,00	953,00	Vlastní	Indiv
35	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000	2 978,00	2 978,00	Vlastní	Indiv
36	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000	4 169,00	4 169,00	Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Mtz. energetický zemní výsuvný sloupek - zásuvková skříň ZS1	ks	1,00000	2 620,00	2 620,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.1.	Areálový přívod NN
R:	D.2.1.01	Areálový přívod NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	740999901	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000	2 978,00	2 978,00	Vlastní	Indiv
39	742311330	Montáž pilířů skříní PRIS 3,7	kus	1,00000	2 620,00	2 620,00	Vlastní	Indiv
40	743131218	Mont trub ochran PH tuh volně -p110	m	160,00000	58,00	9 280,00	Vlastní	Indiv
41	740999916	Vytýčení sítí	soub	1,00000	9 925,00	9 925,00	Vlastní	Indiv
42	740999914	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000	2 382,00	2 382,00	Vlastní	Indiv
43	740999915	Geodetické zaměření	soub	1,00000	13 399,00	13 399,00	Vlastní	Indiv
Díl: _10			Stavební práce při elektromontážích - 846-9			130 519,86		
44	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	53,18000	309,00	16 432,62	Vlastní	Indiv
45	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	150,00000	115,00	17 250,00	Vlastní	Indiv
46	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	0,68000	3 818,00	2 596,24	Vlastní	Indiv
47	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	150,00000	46,00	6 900,00	Vlastní	Indiv
48	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	160,00000	70,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
49	131315110	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	kus	1,00000	552,00	552,00	Vlastní	Indiv
50	131313110	Jámy kabelových spojek do 10kV tř.3	kus	1,00000	588,00	588,00	Vlastní	Indiv
51	131415950	Jámy základů kabelových objektů tř4	kus	1,00000	607,00	607,00	Vlastní	Indiv
52	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	42,00000	132,00	5 544,00	Vlastní	Indiv
53	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	150,00000	459,00	68 850,00	Vlastní	Indiv

Celkem	659 387,16
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.2.	Veřejné osvětlení
R:	D.2.2.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M2101 Kabely, vodiče a příslušenství						269 020,00		
1	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	M	770,00000	6,00	4 620,00	Vlastní	Indiv
2	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16	M	1 100,00000	236,00	259 600,00	Vlastní	Indiv
3	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	240,00000	20,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2102 Úložný materiál, krabice a příslušenství						38 500,00		
4	KF09063	TRUBKA ZEMNI DN63	M	1 100,00000	35,00	38 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2103 Ukončovací prvky a svorkovnice						15 363,00		
5	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25	KS	60,00000	121,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
6	E000000820272	SPOJKA SMOE 81512	KS	1,00000	107,00	107,00	Vlastní	Indiv
7	16X10KU-L	OKO KABELOVE 16X10 KU-L	KS	240,00000	23,00	5 520,00	Vlastní	Indiv
8	16KU-L	SPOJKA KABELOVA 16 KU-L	KS	4,00000	619,00	2 476,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2104 Materiál zemních a stavebních prací						129 942,96		
9	VLZ213880	SP250/1000 st.pouz.PVC pro stož. L, K, LK, LBL	ks	24,00000	1 509,00	36 216,00	Vlastní	Indiv
10	VLZ213950	Dlažba 300x300x5	ks	24,00000	77,00	1 848,00	Vlastní	Indiv
11	VLZ000110	Betonová směs C25/30	m3	10,54000	3 424,00	36 088,96	Vlastní	Indiv
12	VLZ000010	Písek kopaný	m3	53,90000	820,00	44 198,00	Vlastní	Indiv
13	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	m3	12,00000	966,00	11 592,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2105 Barvy a nátěry						6 211,20		
14	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	24,00000	222,00	5 328,00	Vlastní	Indiv
15	VLB000380	Benzin technický	l	4,80000	184,00	883,20	Vlastní	Indiv
Díl: M2106 Hromosvody a uzemnění						51 031,00		
16	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	589,00000	79,00	46 531,00	Vlastní	Indiv
17	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	60,00000	50,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
18	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	30,00000	50,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2107 Rozváděče, skříně a příslušenství						54 192,00		
19	2557	SKRIN SR302 NKP v SD	KS	1,00000	25 012,00	25 012,00	Vlastní	Indiv
Jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný.								
20	2617	SKRIN SR630/NKP v SD	KS	1,00000	29 180,00	29 180,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.2.	Veřejné osvětlení
R:	D.2.2.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný.								
Díl: M2108		Svítlidla				668 262,00		
21	AZTECA5/60/7016	STOZAR BEZPATICOVY KUZELOVY OCELOVY 5/60 VÝŠKY 5.0m. RAL7016	KS	21,00000	15 626,00	328 146,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
22	SB6BRNO	SB6BRNO - STOZAR SB6 BRNO ZZ	KS	3,00000	9 290,00	27 870,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
23	OM133	MANZETA PLASTOVA OM 133	KS	3,00000	1 465,00	4 395,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
24	H441210	VYZBROJ STOZAR.SV-B-6.16.4	KS	21,00000	1 006,00	21 126,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
25	EKM2035-1D2	EKM2035-1D2 - SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	KS	3,00000	1 135,00	3 405,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
26	TVO40SQ10N/701	osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitou svítivosti, 1x10W, 1375lm, 2700K, IP66, IK10, Ra70 rozměry 640 x 300 x 100 mm	KS	21,00000	11 315,00	237 615,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
27	TVO40SQ10N 10V	osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitu svítivosti, 1x10W, 1375lm, 2700K, IP66, IK10, Ra70, rozměry 640 x 300 x 100 mm	KS	3,00000	11 315,00	33 945,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
28	UD1-300	UD1-300 - VYLOZNIK UD1/60-300 ZAR.ZINEK	KS	3,00000	490,00	1 470,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
29	UD1-300/7016	VYLOZNIK UD1/60-300 ZAR.ZINEK RAL 7016	KS	21,00000	490,00	10 290,00	Vlastní	Indiv
Referenční typ osvětlovacích těles: jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný								
Díl: M2109		El. přístroje a příslušenství				2 472,00		
30	7013	POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG	KS	24,00000	103,00	2 472,00	Vlastní	Indiv
Jedná o příklad, a může být dodán výrobek i jiný rovnocenný.								
Díl: M2110		Montáže dle ceníku M741				316 617,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.2.	Veřejné osvětlení
R:	D.2.2.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	2 978,00	2 978,00	Vlastní	Indiv
32	741000003	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámců do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)	soubor	1,00000	3 573,00	3 573,00	Vlastní	Indiv
33	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000	2 978,00	2 978,00	Vlastní	Indiv
34	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm ²	kus	240,00000	42,00	10 080,00	Vlastní	Indiv
35	746428111	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	kus	60,00000	103,00	6 180,00	Vlastní	Indiv
36	746515111	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903	kus	1,00000	643,00	643,00	Vlastní	Indiv
37	745904116	Příplatek za zatahování kabelů-10kg	m	1 100,00000	5,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
38	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	240,00000	23,00	5 520,00	Vlastní	Indiv
39	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	m	1 100,00000	42,00	46 200,00	Vlastní	Indiv
40	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	240,00000	4,00	960,00	Vlastní	Indiv
41	747219520	Montáž pojist patron nožových	kus	24,00000	30,00	720,00	Vlastní	Indiv
42	748739200	mtz patic stozaru sklolaminatovych	kus	24,00000	274,00	6 576,00	Vlastní	Indiv
43	748743000	mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy	kus	24,00000	887,00	21 288,00	Vlastní	Indiv
44	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhu	m	24,00000	93,00	2 232,00	Vlastní	Indiv
45	748739100	mtz patic stozaru betonovych	kus	24,00000	274,00	6 576,00	Vlastní	Indiv
46	748132112	mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt	kus	24,00000	548,00	13 152,00	Vlastní	Indiv
47	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	kus	24,00000	1 667,00	40 008,00	Vlastní	Indiv
48	748721220	mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg	kus	24,00000	417,00	10 008,00	Vlastní	Indiv
49	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000	2 620,00	2 620,00	Vlastní	Indiv
50	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,00000	1 191,00	1 191,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.2.	Veřejné osvětlení
R:	D.2.2.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	740999914	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000	2 382,00	2 382,00	Vlastní	Indiv
52	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000	5 360,00	5 360,00	Vlastní	Indiv
53	Pol_0049	Zapojení kabelů ve stávajícím rozváděči RVO	ks	1,00000	1 191,00	1 191,00	Vlastní	Indiv
54	740999901	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000	1 191,00	1 191,00	Vlastní	Indiv
55	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000	1 191,00	1 191,00	Vlastní	Indiv
56	740999915	Geodetické zaměření	soub	1,00000	9 429,00	9 429,00	Vlastní	Indiv
57	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	m	950,00000	53,00	50 350,00	Vlastní	Indiv
58	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	60,00000	53,00	3 180,00	Vlastní	Indiv
59	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	30,00000	78,00	2 340,00	Vlastní	Indiv
60	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	m	1 100,00000	35,00	38 500,00	Vlastní	Indiv
61	740999916	Vytýčení sítí	soub	1,00000	7 444,00	7 444,00	Vlastní	Indiv
62	741551110	Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2	kus	4,00000	78,00	312,00	Vlastní	Indiv
63	742311330	Montáž pilířů skříní PRIS 3,7	kus	2,00000	2 382,00	4 764,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2111 Stavební práce při elektromontážích - 846-9						757 049,22		
64	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	10,54000	3 818,00	40 241,72	Vlastní	Indiv
65	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	273,70000	309,00	84 573,30	Vlastní	Indiv
66	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm, hl.80cm, tř.3	m	770,00000	115,00	88 550,00	Vlastní	Indiv
67	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	770,00000	46,00	35 420,00	Vlastní	Indiv
68	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	1 100,00000	70,00	77 000,00	Vlastní	Indiv
69	388113100	Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	kus	24,00000	757,00	18 168,00	Vlastní	Indiv
70	131315110	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	kus	1,00000	552,00	552,00	Vlastní	Indiv
71	131313110	Jámy kabelových spojek do 10kV tř.3	kus	4,00000	588,00	2 352,00	Vlastní	Indiv
72	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	kus	24,00000	1 154,00	27 696,00	Vlastní	Indiv
73	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	215,60000	132,00	28 459,20	Vlastní	Indiv
74	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	770,00000	459,00	353 430,00	Vlastní	Indiv
75	131415950	Jámy základů kabelových objektů tř4	kus	1,00000	607,00	607,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2112 Demontáže dle ceníku M741						5 955,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.2.	Veřejné osvětlení
R:	D.2.2.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soub	1,00000	5 955,00	5 955,00	Vlastní	Indiv

Celkem						2 314 615,38
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.3.	Vodovod
R:	D.1.4.1	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722x01		Venkovní vodovod z trub polyetylénových	294 756,00					
1	831 23-0110.RA0x	Vodovod z trub polyetylénových D 40-63	m	66,00000	4 466,00	294 756,00	Vlastní	Indiv
Díl: 722x02		Armatury	61 242,00					
2	722 23-7124.R00x	Ventil - 2" C52 spojka slitina AL PN16	ks	2,00000	1 188,00	2 376,00	Vlastní	Indiv
3	722229106R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 2"	ks	2,00000	559,00	1 118,00	Vlastní	Indiv
4	722 26-0923.R00x	Odběrné místo pro závlahy Ventilová šachta zemní HD-PE, rozměry: 0.70x0.53x0.31 m	ks	2,00000	28 874,00	57 748,00	Vlastní	Indiv
Díl: 722x03		Pítko	86 645,00					
5	749 10401.R x1	Pítko bude tvoří typový výrobek z nerezavějící oceli o celkové výšce 845 mm nad upraveným terénem. Výrobek bude zakotven do betonového základu pod terénem a bude doplněn o přilehlou šachtu pro vypouštění v zimním období. Samotnou nadzemní část tvoří svařenec půlkulaté misky (průměr 330 mm) na masivním sloupku (průměr cca 50 mm), ve výšce cca 600 mm je osazeno tlačítkovým samouzavíracím ventilem. K odvodu přebytečné vody bude sloužit odpadní hadice DN 32, která bude odvedena do trativodu DN110, délka 1,50 m.	ks	1,00000	85 719,00	85 719,00	Vlastní	Indiv
6	722237223R00	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	ks	1,00000	760,00	760,00	Vlastní	Indiv
7	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	ks	1,00000	166,00	166,00	Vlastní	Indiv
Celkem						442 643,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						9 569,18		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	37,00000	15,00	555,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :								
Výkaz výměr :								
				37,0	37,00000			
				Mezisoučet	37,00000			
2	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	37,00000	37,00	1 369,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :								
Výkaz výměr :								
				37,0	37,00000			
				Mezisoučet	37,00000			
3	5832111Rx	Zemina - ornice (dle PD)	t	17,10000	248,00	4 240,80	Vlastní	RTS 24/ I
Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :								
Výkaz výměr :								
				9,5*1,8	17,10000			
				Mezisoučet	17,10000			
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37,00000	29,00	1 073,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu :								
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,00000	37,00000			
				Mezisoučet	37,00000			
5	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	37,00000	12,00	444,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu :								
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,00000	37,00000			
				Mezisoučet	37,00000			
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	37,00000	35,00	1 295,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu :								
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,00000	37,00000			
				Mezisoučet	37,00000			

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	00572440R	Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg	kg	1,11000	149,00	165,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu v okolí okapního chodníku : 30g na 1m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 37,00000*0,03 1,11000 Mezisoučet 1,11000								
8	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	37,00000	5,00	185,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,00000 37,00000 Mezisoučet 37,00000								
9	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy	m3	0,55500	89,00	49,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,00000*0,015 0,55500 Mezisoučet 0,55500								
10	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,55500	347,00	192,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II
finální úpravy terénu : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 37,00000*0,015 0,55500 Mezisoučet 0,55500								
Díl: 1.01		Zemní práce - bourání komunikací				40 926,00		
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	60,00000	52,00	3 120,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Sportovní areál Hodonín - III.park JIH : Výkaz výměr : 60,0 60,00000 Mezisoučet 60,00000								
12	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	75,00000	132,00	9 900,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Sportovní areál Hodonín - III.park JIH : Výkaz výměr :								

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ACO 50mm + ACP 50mm + podkladní šd vrstvy 250mm- stávající asf.komunikace :						
		75		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				
13	113109405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm	m2	75,00000	211,00	15 825,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		ACO 50mm + ACP 50mm + podkladní šd vrstvy 250mm- stávající asf.komunikace :						
		75		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				
14	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	75,00000	97,00	7 275,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		ACO 50mm + ACP 50mm + podkladní šd vrstvy 250mm- stávající asf.komunikace :						
		75		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,00000	67,00	1 809,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		chodník = betonová dlažba100/*200 tl. 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm :						
		27		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
16	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	27,00000	42,00	1 134,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		chodník = betonová dlažba100/*200 tl. 60mm+ lože 40mm, ŠD vrstva 150mm :						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
17	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	27,00000	69,00	1 863,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		chodník = betonová dlažba100/*200 tl. 60mm+ lože						
		40mm, ŠD vrstva 150mm :						
		27		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
Díl: 1.02		Zemní práce - zlepšení pláně				53 929,80		
		položky čerpateľná se souhlasem investora						
18	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	30,00000	192,00	5 760,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Odvoz horniny započítá i výměnu podloží :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,00000	77,00	2 310,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Odvoz horniny započítá i výměnu podloží :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	300,00000	1,00	300,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Odvoz horniny započítá i výměnu podloží :						
		30,0		30,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		30,00000				
		Koeficient celkem 20 km: 9		270,00000				
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,00000	298,00	8 940,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Odvoz horniny započítá i výměnu podloží :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
22	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	30,00000	109,00	3 270,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Výměna zeminy odkop zeminy :						
		Náhradní materiál za zeminu :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
23	583325631Rx	drcené kamenivo/štěrkodrt' (dle PD)	t	59,40000	367,00	21 799,80	Vlastní	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Výměna zeminy odkop zeminy :						
		Náhradní materiál za zeminu :						
		30,0		30,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
		Konec provozního součtu						
		30,0*1800*0,001		54,00000				
		Mezisoučet		54,00000				
		Koeficient ztratné: 0,1		5,40000				
24	561301117R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm	m2	75,00000	132,00	9 900,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.01	Komunikace - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Hutnění pláňe :						
		75,0		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				
25	181102302R00	Úprava pláňe silnic v zářezech se zhutněním	m2	75,00000	22,00	1 650,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :						
		Výkaz výměr :						
		Hutnění pláňe :						
		75,0		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				28 815,71		
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,65500	42,00	3 891,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 223,72000	5,00	11 118,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	92,65500	149,00	13 805,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						133 240,69		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 - 01 Komunikace - Vozovka						66 988,00		
1	577141112RT3x	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm probarvený červeně (dle PD) <i>Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :</i> <i>probarvený červeně :</i> <i>64,0</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	64,00000	596,00	38 144,00	Vlastní	Indiv
2	573111114R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2 kg/m2 <i>Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>Infiltrační postřik :</i> <i>64,0</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	64,00000	29,00	1 856,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm <i>Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>R-Mat :</i> <i>asfaltový recyklát :</i> <i>64,0</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	64,00000	42,00	2 688,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <i>Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :</i> <i>Výkaz výměr :</i> <i>Štěrkodrt' - A :</i> <i>0/32 (64+rozšíření pod žulové kostky 11) :</i>	m2	75,00000	324,00	24 300,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		64,0+11,0		75,00000				
		Mezisoučet		75,00000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	45 485,00
----------------	---------------------------------------	------------------

5	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	5,00000	377,00	1 885,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :

Výkaz výměr :

Silniční obrubník :

5,0

5,00000

Mezisoučet

5,00000

6	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	8,00000	518,00	4 144,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :

Výkaz výměr :

Nájezdový obrubník :

8,0

8,00000

Mezisoučet

8,00000

7	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00000	760,00	1 520,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :

Výkaz výměr :

Přechodový obrubník L :

1,0

1,00000

Přechodový obrubník P :

1,0

1,00000

Mezisoučet

2,00000

8	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	15,00000	549,00	8 235,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sportovní areál Hodonín - III.park JIH : Výkaz výměr : Kladení obrubníku do bet.lože s boční opěrou : 15,0 Mezisoučet		15,00000 15,00000				
9	917931112RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek Sportovní areál Hodonín - III.park JIH : Výkaz výměr : Žulový dvouřádek včetně bet.lože : kostka 100/100 : 42,0 Mezisoučet	m	42,00000	309,00	12 978,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami Sportovní areál Hodonín - III.park JIH : Výkaz výměr : Zrušení SDZ včetně sloupku : stávající IP10b, B24b : 2 Mezisoučet	kus	2,00000	496,00	992,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svíslé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka. Sportovní areál Hodonín - III.park JIH : Výkaz výměr : B11 osazena do nové polohy v rámci SO 07 : 1	kus	1,00000	3 474,00	3 474,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 1,00000

12	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	347,00	347,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park JIH :

Výkaz výměr :

Montáž přesunovaných SDZ :

osazení B11 na nový sloupek :

Sloupky pro SDZ včetně betonové patky :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

13	9100x.01	D+M: Oprava stávající uliční vpusti (dle PD)	kpl	1,00000	11 910,00	11 910,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Odvodnění :

Oprava stávající uliční vpusti :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					49 390,00		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

14	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	2 245,00000	22,00	49 390,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	-----------------------------	----	-------------	-------	-----------	------------	------------

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO

III.501+502) :

Výkaz výměr :

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :

probarvený červeně :

1570 1 570,00000

Dlažba betonová :

rekiéfní červená :

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	SO07	napojení na sportovní park
R:	D.07.02	Komunikace - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,00		5,00000				
		Dlažba betonová páskovaná :						
		různé rozměry dle kladečského schématu :						
		360,0		360,00000				
		Mezisoučet		1 935,00000				
		Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :						
		Výkaz výměr :						
		chodník :						
		Dlažba betonová :						
		145,0		145,00000				
		60,0		60,00000				
		Dlažba žulová - mozaika :						
		25,0		25,00000				
		Dlažba žulová :						
		80,0		80,00000				
		Mezisoučet		310,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 897,65		
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	77,74049	63,00	4 897,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						166 760,65		

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				62 034,00		
1	799000x01	D+M: Informační cedule - plachta 3x2m s oky (dle PD)	kpl	2,00000	14 888,00	29 776,00	Vlastní	Indiv
2	799000x02	D+M: nástřik nadzemích elektroskříní – šedá ral barva (dle PD)	kpl	5,00000	3 474,00	17 370,00	Vlastní	Indiv
		3x stávající :						
		3		3,00000				
		2x nové :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
3	799000x03	D+M: archeologický dohled (dle PD)	kpl	1,00000	14 888,00	14 888,00	Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				739 933,00		
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	148 880,00	148 880,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
5	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště, včetně oplocení a ochrání stávajícího provozu	Soubor	1,00000	347 386,00	347 386,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	49 627,00	49 627,00	RTS 24/ II	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
7	005124010R	Koordinační činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	74 440,00	74 440,00	RTS 24/ II	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
8	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	94 787,00	94 787,00	RTS 24/ II	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
9	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	24 813,00	24 813,00	RTS 24/ II	Indiv
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				347 385,00		
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	14 888,00	14 888,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	64 514,00	64 514,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	29 776,00	29 776,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
13	0052110x01	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	9 925,00	9 925,00	Vlastní	Indiv
14	004111020R	Vypracování projektové dokumentace výrobně montážní PD	Soubor	1,00000	148 880,00	148 880,00	RTS 24/ II	Indiv
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	39 701,00	39 701,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	39 701,00	39 701,00	RTS 24/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						1 149 352,00		

Název akce:
doplňt název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX
„(doplňt název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

- 1. Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
- 2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
- 6. Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V dne

.....
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V dne

.....
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
 Příloha č. 2 fotodokumentace
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahradte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:

**REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**

Termín výstavby:

03/2019 – 07/2019

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

17 000 000 Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

Ing. Radomír Prokeš

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

1020 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“



Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Ing. Petr Urubek

580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **28 800 000 Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **Ing. Petr Urubek**

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **28 800 000 Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **Ing. Petr Urubek**

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **28 800 000 Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **Ing. Petr Urubek**

www.hodonin.eu