



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský - ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín
Oba na základě pověření

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8032.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 03.03.2025 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „**Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti**“ SD/2025/0037/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2025/0037/150 **se mění rozsah díla** o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlasených víceprací a méněpráce Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy ve znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

65 000 000,00 Kč bez DPH
13 650 000,00 Kč DPH 21 %
78 650 000,00 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

67 448 148,18 Kč bez DPH
14 164 111,12 Kč DPH 21 %
81 612 259,30 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 2 448 148,18 bez DPH (2 962 259,30 vč. 21% DPH).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku smlouvy.

V dne

.....

Luboš Veselý

Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2025.12.18
15:02:36 +01'00'

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č. 2 na své schůzi konané dne 16.12.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Libor Střecha

Digitálně podepsal Libor Střecha
Datum: 2026.01.26 08:11:00
+01'00'

.....
Libor Střecha

starosta města

Zhotovitel

**Vladimír
Lesovský**

Digitálně podepsal
Vladimír Lesovský
Datum: 2026.01.10
15:30:40 +01'00'

.....
Bc. Vladimír Lesovský

ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA

**Tomáš
Hrabina**

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2026.01.05
16:49:43 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

Položkový rozpočet stavby - změny

Stavba: **24MM060** **SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 Hodonín

Projektant: **PROAM** IČO: **09019146**
ARCHITEKTI
s.r.o. DIČ: **CZ09019146**
Štefánikova
104/33
60200 Brno - Ponava

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČO: **480 35 599**
Pražská tř. 495/58 DIČ: **CZ48035599**
370 04 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 448 148,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 448 148,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 448 148,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 448 148,18 CZK**

v **Hodoníně** dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	2 448 148,18		2 448 148,18	
ZL 1.1	Lezecká stěna	0,00	71 574,00		71 574,00	
ZL 1.2	Bourání plotu u ISS	0,00	170 910,57		170 910,57	
ZL 1.3	VON - archeolog	0,00	-14 888,00		-14 888,00	
ZL 1.4	Doplnění betonových obrub pro oddělení hranice stavby	0,00	23 374,00		23 374,00	
ZL 1.5	Oprava šachty u stadionu vč. protlaku přívodu vody	0,00	192 726,83		192 726,83	
ZL 1.6	Úprava požárního hydrantu	0,00	44 718,00		44 718,00	
ZL 1.7	Přípojka vody	0,00	136 123,90		136 123,90	
ZL 1.8	Asfalt pod rozběhovou dráhu	0,00	72 628,00		72 628,00	
ZL 1.9	Klec pro vrh koulí vč. zvětšení bet. patek	0,00	773 576,37		773 576,37	
ZL 1.10	Ochrana VN a úprava skladby konstrukce vozovky pro složky IZS	0,00	301 251,45		301 251,45	
ZL 1.11	Přípojka vody pro ZŠ Červené domky vč. opravy šachet	0,00	257 891,51		257 891,51	
ZL 1.12	Doplnění travního semena a hatě	0,00	252 814,88		252 814,88	
ZL 1.13	Kryty sloupků pro basketbal a doplnění lajnování hřiště	0,00	48 155,00		48 155,00	
ZL 1.14	Osazení prken u gabiónu	0,00	35 004,60		35 004,60	
ZL 1.15	Výměna 2 ks stožárů VO pro kamery	0,00	47 912,00		47 912,00	
ZL 1.16	Úprava oplocení a branky vč.doplnění ztužující výplně	0,00	31 312,00		31 312,00	
ZL 1.17	Příprava území a HTÚ	0,00	-994 788,00		-994 788,00	
ZL 1.18	Třídění zeminy se sutí	0,00	997 851,07		997 851,07	
Celkem za stavbu					2 448 148,18	

Hodonín - Sportovní areál u Červených domků – III. Park se sportovišti

Přehled změn

Číslo	Popis změny	MNP	VCP	Změna celkem
1	Lezecká stěna	-645 145,00 Kč	716 719,00 Kč	71 574,00 Kč
2	Bourání plotu u ISS	0,00 Kč	170 910,57 Kč	170 910,57 Kč
3	VON - archeolog	-14 888,00 Kč	0,00 Kč	-14 888,00 Kč
4	Doplnění betonových obrub pro oddělení hranice stavby	0,00 Kč	23 374,00 Kč	23 374,00 Kč
5	Oprava šachty u stadionu vč. protlaku přívodu vody	0,00 Kč	192 726,83 Kč	192 726,83 Kč
6	Úprava požárního hydrantu	0,00 Kč	44 718,00 Kč	44 718,00 Kč
7	Přípojka vody	0,00 Kč	136 123,90 Kč	136 123,90 Kč
8	Asfalt pod rozběhovou dráhu	-6 164,00 Kč	78 792,00 Kč	72 628,00 Kč
9	Klec pro vrh koulí vč. zvětšení bet. patek	0,00 Kč	773 576,37 Kč	773 576,37 Kč
10	Ochrana VN a úprava skladby konstrukce vozovky pro složky IZS	-12 348,00 Kč	313 599,45 Kč	301 251,45 Kč
11	Přípojka vody pro ZŠ Červené domky vč. opravy šachet	0,00 Kč	257 891,51 Kč	257 891,51 Kč
12	Doplnění travního semena a hatě	0,00 Kč	252 814,88 Kč	252 814,88 Kč
13	Krytí sloupků pro basketbal a doplnění lajnování hřiště	0,00 Kč	48 155,00 Kč	48 155,00 Kč
14	Osazení prken u gabiónu	0,00 Kč	35 004,60 Kč	35 004,60 Kč
15	Výměna 2 ks stožárů VO pro kamery	0,00 Kč	47 912,00 Kč	47 912,00 Kč
16	Úprava oplocení a branky vč. doplnění ztužující výplně	0,00 Kč	31 312,00 Kč	31 312,00 Kč
17	Příprava území a HTÚ	-994 788,00 Kč	0,00 Kč	-994 788,00 Kč
18	Třídění zeminy se sutí	0,00 Kč	997 851,07 Kč	997 851,07 Kč
	Celkem MNP v Kč bez DPH	-1 673 333,00 Kč		
	Celkem VCP v Kč bez DPH		4 121 481,18 Kč	
	Celkový rozdíl MNP a VCP v Kč bez DPH			2 448 148,18 Kč

Zdůvodnění změny:

	Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
	Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101) - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799s01		Ostatní - Sportovní prvky				-645 145,00		
23	799000S.03	D+M: S.03 - LEZECKÁ STĚNA (dle PD - D.1.1.3.11)	kpl				Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.01	Lezecká stěna (SO III.101) - VCP - nové provedení ze železobetonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799s01		Ostatní - Sportovní prvky				716 719,00		
23	799000S.03	D+M: S.03 - LEZECKÁ STĚNA - nové provedení ze železobetonu	kpl				Vlastní	Indiv

včetně bednění, betonáže, vyztuže nadzemní části zdi, návrhu, dodávky a montáže lezeckých cest , D+M vybavení 2 ks sestav polic z desek Fundermax a potřebného příslušenství

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:		BOURÁCÍ PRÁCE
R:		Odstranění betonového oplocení - PLOT ISŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 801,07
----------	---------------------------------	-----------

[illegible]

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		
---	--------------	--	---	--	--

3	979999999R00	Poplatek za ukládku suš do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	
---	--------------	---	---	--

[illegible]

N	Odrežani a odvoz stareho oceloveho oploceni vc. likvidace	kpl	
---	---	-----	--

Díl: 96	Bourání konstrukcí	134 109,50
---------	--------------------	------------

4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3		
---	--------------	-----------------------------------	----	--	--

BETONOVÝ PLOT S OCELOVOU VÝPLNÍ :

CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ CCA 84.8 m :

odstranění betonového základu :

$$0,50 \cdot 0,8 \cdot (84,8)$$

33,92000

Mezisoučet

33.92000

5	962042321R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	
---	--------------	--------------------------------------	----	--

BETONOVÝ PLOT S OCELOVOU VÝPLNÍ :

CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ CCA 84,8 m :

$$(84,8) \cdot 0,4 \cdot 0,3$$

10,17600

Mezisoučet

10,17600

Celkem	170 910,57
--------	------------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				-14 888,00		
3	799000x03	D+M: archeologický dohled (dle PD)	kpl				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Doplnění betonových obrub pro oddělení hranice stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				23 374,00		
22	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m					RTS 24/ II

Sportovní areál Hodonín - III.park se sportovišti (SO III.501+502) :
Výkaz výměr :
Chodníkový obrubník 10/25/100 :
62 m 62,00000
Mezisoučet 62,00000

Tištěno dne:

ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: HODONÍN - SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ III., PARK SE SPORTOVIŠTI

Investor:

VCP				
Oprava šachty u stadionu vč. protlaku přívodu vody				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	131201201R Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 <i>startovací a cílová jáma pro protlak</i> <i>2*2*2+2*2*2</i>	0,0000 16,0000		
3	151101102R Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m			
4	151101211R Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m			
5	141700106R Protlak neřízený z trub D 200 mm v hor.1 - 4			
6	174101101R Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>16+(3,7*2,4)*0,25</i>			
7	289970111R Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 <i>4*3</i>			
8	960111221R Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB <i>3,7*2,4*0,2</i>			
8	979081111R Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>1,776*2,3</i>			
10	970041200R Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm			
12	273121112R Osazení prefab. desek ze ŽB hmotnosti do 10 t			
12	mat Atypická zákrytová deska 3,7*2,4*0,25 m			
13	711111001R Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, penetračním nátěrem <i>3,2*1,9</i>			
14	D+M Zaslepení vody vč. demontaže starých armatur			
15	711131101R Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy na such <i>3,7*2,4</i>			
16	899101111R D+M Nerez poklop 610x610x150mm vč. madel			
Celkem		Odbytová cena bez DPH:		192 726,83

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.2.3.	Vodovod
R:	D.1.4.1	Úprava požárního hydrantu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:			Zemní práce		44 718,00			
1	D+M	Celková úprava požárního hydrantu správcem VaK + koordinační práce	kpl				00 vlastní	individuální

Stavba: **Hodonín - připojení vodovodu**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 123,90	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					136 123,90	
D	1	Zemní práce					56 307,00	
20	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3				ÚRS 2022 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
VV			"Rýha pro vodovod"					
VV			0,7*0,8*60					
VV			"Startovací a koncová jáma"					
VV			2*2*2+2*2*2					
VV			"Jáma pro napojení armatur"					
VV			1,5*1,5*2+1,5*1,5*2					
23	K	141721212	Řízení zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačněním potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m				ÚRS 2022 02
PP			Řízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm					
25	K	151811131	Osazení pažicích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2				ÚRS 2022 02
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
VV			2*1,7*4+2*1,7*4+1,5*1,5*4+1,5*1,5*4					
26	K	151811231	Odstranění pažicích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2				ÚRS 2022 02
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
27	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se skložením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
VV			"Odvoz na meziskládku a zpět"					
VV			117,200					
30	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3				ÚRS 2022 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěhloho výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
32	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3				ÚRS 2022 02
PP			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru					
33	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3				ÚRS 2022 02
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tělchto výkopávkách					
VV			"Zpětný zásyp vytěženou zeminou"					
D	8	Trubní vedení						
57	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus				ÚRS 2022 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoslojích na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrováním tlakem DN 80					
58	M		Hrdlová objímka elektro PE100 90mm PN4	kus				ÚRS 2022 02
PP			Hrdlová objímka elektro PE100 90mm PN4					
59	M		Koleno elektro PE100 90mm 45st. PN4	kus				
PP			Koleno elektro PE100 90mm 45st. PN4					
60	K		Montáž potrubí plastové spojované svary na tupo D přes 75 do 90 mm	m				ÚRS 2022 02
75	M		Trubka voda PE100 RC1 SDR17 90x 5,4mmx6m	m				ÚRS 2022 02
137	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí	m				ÚRS 2022 02
138	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m				ÚRS 2022 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
139	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus				ÚRS 2022 02
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
147	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m				ÚRS 2022 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
148	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m				ÚRS 2022 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
149	K		Napojení na stávající vodovodní řad	kpl				ÚRS 2022 02
PP			Kluzné objímky (pojezdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm					
D	998	Přesun hmot					830,90	
166	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,374	350,00	830,90	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení Hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTÍ
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.04	Rozběhová dráha oštěpařského sektoru (SO III.503.2) - doplnění asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
Díl: 5 - P01		Komunikace - Skladba P01					72 628,00	
N	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2				Vlastní	RTS 25/ II

D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA :

8	564801112RT2x	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkokodrt' frakce 0-4 mm	m2				Vlastní	RTS 24/ I
---	---------------	--	----	--	--	--	---------	-----------

D.1.1.3.6. - SO III.503.2 ROZBĚHOVÁ DRÁHA :

výška skladby = 0,430 m :

plocha = 134 m2 :

134,0

134,00000

Mezisoučet

134,00000

Celkem						72 628,00
--------	--	--	--	--	--	-----------

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.02	Klec pro vrhací sporty (SO III.102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 509,38		
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

počet patek = 10 ks :

Nový rozměr r patek

10*1,25*1,25*0,90

14,06250

Původná rozměr patek

10*0,60*0,60*0,90

3,24000

Mezisoučet

3,24000

2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	--	--	--	------------	------------

výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,71600

4,71600

Mezisoučet

4,71600

3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	--	--	--	------------	------------

výkop -> odvoz :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,71600

10,82250

Mezisoučet

10,82250

Koeficient 20 km: 9

97,40250

5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	--	--	--	------------	------------

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

Nový rozměr

10*1,25*1,25

15,62500

počet patek = 10 ks :

10*0,60*0,60

-3,60000

Mezisoučet

12,02500

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				36 644,99		
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 - nadspotřeba	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	--	--	--	------------	------------

D.1.1.3.4. - SO III.102 KLEC PRO VRHACÍ SPORTY :

Skutečnost

10*1,25*1,25*0,9

14,06250

počet patek = 10 ks :

10*0,60*0,60*0,90

-3,24000

Mezisoučet

Koeficient lití do výkopu: 0,10

0,32400

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				732 422,00		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

N		D+M: Ochranná klec pro hod diskem a kladivem KLM-7/10-A (WA)	kpl				Vlastní	Indiv
---	--	--	-----	--	--	--	---------	-------

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, výkopu, obetonování, zásypu, pomocných prací, doplnění a neurebové úpravy

Celkem						773 576,37		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.5.	Komunikace
R:	D.1.5.02	Ochrana VN a úprava skladby konstrukce vozovky pro složky IZS - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 - 01 Komunikace - Vozovka								
3	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2				RTS 24/ II	RTS 24/ II

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

HODONÍN - SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ III., PARK SE SPORTOVIŠTI

Investor:

VCP				
Ochrana VN a úprava skladby konstrukce vozovky pro složky IZS				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	567132111F Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm 43*3			
2	139601102F Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3			
3	mat Dělená chránička 160 x 9.5			
4	565141111F Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm			
5	622300181F Montáž chráničky kabelu			
6	mat Trubka KGEM DN 200			
7	871353121F Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200			
8	899623141F Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 10*0,4			
Celkem		Odbytová cena bez DPH:		313 599,45

Tištěno dne:

ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

HODONÍN - SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ III., PARK SE SPORTOVIŠTI

Investor:

Přípojka vody pro ZŠ Červené domky - VCP

1 1_Šachta ZŠ ČD					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	131201201R Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 <i>šachta</i> <i>3,2*2,6*2,5</i>				
2	151101102R Pažení a rozeptění stěn rýh - příločné - hl.do 4 m <i>(3,2*2,5)*2</i>				
3	151101211R Odstranění pažení stěn - příločné - hl. do 4 m				
4	132201110R Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>rýha</i> <i>15*1,5*0,6</i>				
5	167101102R Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4				
6	162301101R Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>13,5+20,8</i>				
7	171201101R Uložení sypaniny do násypů nezhuťných				
8	174101101R Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím <i>13,5</i>				
9	899711122R Fólie výstražná z PVC, šířka do 30 cm				
10	899731112R Vodič signalizační CYY 2,5 mm2				
11	VLZ000010 Písek kopaný <i>1,35</i>				
12	631315611R Mazanina betonová C 16/20 <i>podlaha</i> <i>2*1,4*0,2</i> <i>strop</i> <i>3*2,6*0,3</i>				
13	389381001R Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí <i>obetonování prefa šachty</i> <i>2*(2,5*2,2*0,15)+2*(1,9*2,2*0,15)</i>				
14	D+M Vystrojení správcem VaK dle jejich požadavků D+M				
15	271313511R Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý <i>3,2*2,1*0,15</i>				
16	970041200R Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm				
17	899101111R D+M Nerez poklop 800x650x150mm vč. madel				
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			150 264,05

2 2_Stará šachta					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	960111221R Bourání konstrukcí z dílců pref. betonových a ŽB <i>3*2,5*0,2</i>				
2	979081111R Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>1,5*2,3</i>				
3	411351101R Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zi <i>3,6*2,6</i>				
4	411351202R Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5				
5	334371121R Výztuž opěr předpínací profilová ocel L				
6	631315611R Mazanina betonová tl. 15 cm C 16/20 <i>4*3*0,15</i>				
7	631362021R Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari				
8	711131101R Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy na suchu				
9	596415061R Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm				
10	58380120R Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD) <i>3*0,10*2500*0,001</i>				
11	1810000r Propustná mlatová plocha				
12	899101111R D+M Nerez poklop 600x600x150mm vč. madel				
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			107 627,46

CELKEM

257 891,51

Položkový rozpočet

S:	01-0765	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti
R:	1001131/3	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI
C:	1001131/3	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI
C:	D.1.9.	Zpevnění svahu prkny - hatě

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	01.10	Instalace prken				43 680,00
1	182103813R00r1h	Zpevnění svahu prkny	m			

Díl	#09	Zpevnění svahu				24 236,00
2	11111281421	Dřevěné hranoly	ks			
3	0001112234	Půlkuláč smrkový, 250 cm, 10-12 cm	ks			

Položkový rozpočet

S:	01-0765	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti
R:	1001131/3	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI
C:	D.1.10.	Doplnění osiva - hřiště

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	SAD012	STROMY					184 898,88
1	572440	osivo směs travní hřištní	kg				

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.3.	Sportoviště v parku
R:	D.1.1.3.05	Volnočasové hřiště na basketbal (SO III.503.3) - lajnování a krytí kotvení konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799s01		Ostatní - Sportovní prvky				48 155,00		
N		Celkové lajnování hřiště na střešní dlažbu dle nového výkresu	soubor				Vlastní	Indiv
N		D+M: Krytí kotvení sloupků pro konstrukci na basketbal - pozinkovaná pásovina 50/5 s o blým tvarem a atypickou tvarovkou z gumy	soubor				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	01-0765	Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti
R:	1001131/2	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI
C:	D.1.8.	Instalace desek u gabionu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	01.10	Instalace prken					35 004,60
1	182103813R00r1h	Zpevnění svahu prkny	m				
2	11111284175	Stavební deska 25x200x3000 mm	ks				
3	11111281421	Dřevěné hranoly	ks				
4	184911421	Mulčovánírostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
5	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3				

Název stavby:
Název SO:

Sportovní areál U Červ. domků, Hodonín III. - park se sportovišti
Výměna stožáru pro kamery

Název položky	měrná jednotka	množství	CENA	
			materiál, dodávky	
			jednotková	celkem
Elektromontáže				
Stožár kuželový zesílená stěna (dodání 14 - 16 týdnů)	ks			
LAK RAL 7016 - lakování stožárů	ks			
Demontáž stávajícího stožáru	ks			
Úprava základové konstrukce z betonu B10	ks			
Montáž stožáru	ks			
Montáž výložníku jednorameného - 35kg	ks			
Montáž el. Výzbroje 3 okruhy	ks			
Montáž osvětlovacího tělesa	ks			
celkem bez DPH				47 912,00

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.4.	Oplocení
R:	D.1.1.4.01	Oplocení - Úprava oplocení a branky vč.doplnění ztužující výplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	31 312,00					
7	76700AZ.01	D+M: Z.01 - OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ , (dle PD - D.1.1.4.4.) doplnění	soubor				Vlastní	Indiv

D+M sloup u lezecké stěny a úprav branky
D+M dodělávka sloupků a 2D panelů pro dořez
D+M doplnění ztužujícího pole u branky oplocení hřiště UMT

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	C01	Příprava území
R:	C01.01	Vyčištění zelených ploch - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.03		Zemní práce - příprava území				-40 240,00		
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2				RTS 24/ II	RTS 24/ II

C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :

4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :

CELKEM CCA 20.120 m :

Příprava pro založení nové vrstvy dle sadových úprav :

20120	20 120,00000
Mezisoučet	20 120,00000

8	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	----------------------------------	----	--	--	--	------------	------------

C.03 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ :

4. VYČIŠTĚNÍ ZELENÝCH PLOCH :

CELKEM CCA 20.120 m :

Příprava pro založení nové vrstvy dle sadových úprav :

20120	20 120,00000
Mezisoučet	20 120,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.1.1.	Hrubé terénní úpravy
R:	D.1.1.1.01	Hrubé terénní úpravy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.04		Zemní práce - zemní tělesa				-954 548,00		
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

na pozemku investora bude ponecháno množství: 2 500 m3

:

2500

2 500,00000

Mezisoučet

2 500,00000

4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	--	--	--	------------	------------

183-5c_d-1-1-1_htu_03_zemni-teleso_odkopani-vrstev :

zemní těleso v parku a navazující odhodová plocha :

objem odtěžené zeminy: :

- zemní těleso: 2.986 m2 :

2986

2 986,00000

- plocha vržště:2.764 m2 :

2764

2 764,00000

Mezisoučet

5 750,00000

na pozemku investora bude ponecháno množství: 2 500 m3

:

-1*2500

-2 500,00000

Mezisoučet

-2 500,00000

Koeficient 20 km: 9

29 250,00000

5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	--	--	--	------------	------------

183-5c_d-1-1-1_htu_03_zemni-teleso_odkopani-vrstev :

zemní těleso v parku a navazující odhodová plocha :

objem odtěžené zeminy: :

- zemní těleso: 2.986 m2 :

2986

2 986,00000

- plocha vržště:2.764 m2 :

2764

2 764,00000

Mezisoučet

5 750,00000

na pozemku investora bude ponecháno množství: 2 500 m3

:

-1*2500

-2 500,00000

Mezisoučet

-2 500,00000

VCP Třídění zeminy se suti					997 851,07	
N	979 09-6221.R00	Třídění stavební suti podle frakce mobilní třídící jednotkou	t		RTS 24/ II	RTS 24/ II
skutečnost(3389 * 1,8)						
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3		RTS 24/ II	RTS 24/ II
(6100-114,08)/1,8						
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3		RTS 24/ II	RTS 24/ II
(6100-114,08)/1,8						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
(3389 * 1,8)*0,25						
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		RTS 24/ II	RTS 24/ II
N	979999999R00	Poplatek za ukládku směsné stavební a demoliční odpady (skup.170904)	t		vlastní	
3	5832111Rx	dodávka: zemina (dle PD)	t		Vlastní	RTS 24/ I
doplnění nové zeminy místo suti						

Celkem bez DPH

997 851,07