PD 202400831 - Ostrava, Revitalizace náměstí republiky

Elektro Instalace ESI 664

Číslo	DMOM	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
1	M	49,00	ks	Zemnicí svorka ZSA 16 (bernard) s CU páskem			Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 (bernard) s CU páskem			
2	M	37,00	m	VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2			
3	M	8,00	m	VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně			
4	M	470,00	m	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)			002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku/žlab, 2,5 mm2			
5	M	9,00	ks	ZASUVKA+KRAB.			006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A			
6	M	34,00	m	_			015 - Průchody zdivem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
7	M	34,00	m	_			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
8	M	587,00	m2	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropech, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
9	M	635,00	m	CYKY-J 5 X 2,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
10	M	307,00	m	CYKY-J 3 X 1,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
11	M	16,00	kus	_			015 - Průchody zdivem/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm			
12	M	155,00	kus	Svítidlo dle specifikace S INVERTÉREM NOUZOVÉHO			007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj			
13	M	196,00	kus	_			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
14	M	2753,00	kg	_			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			
15	M	298,00	m	Žlab kabelový s víkem 50X100			020 - Kabelové lávky a rošty/0030 - montáž žlabů MARS s víkem přes 250 do 500 mm			
16	M	894,00	kus	ZA DZ 500 závěs Dž 100			020 - Kabelové lávky a rošty/0005 - montáž výložníku závěsného, oboustranného, 4 výložníky			
17	M	1788,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			