



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha
101	TICHÁ ODPOČÍVÁRNA	43.55
102	ATRIUM	63.75
103	VSTUP	14.70
104	SPRCHY	15.60
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2.45
106	FINSKÁ SAUNA	25.20



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ

PV PODLAHOVÁ VPUST se svislým odtokem, max. průtok 0,8 l/s, připojení DN50/75/110.
nástavec s rámečkem z nerezové oceli V4A - výškově stavitelný,
zápachová uzávěrka (pachotěsnost i v případě vyschnutí).
Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A,
izolační souprava, nástavec s izolační přírubou (materiál: pp)

Sp automatická sprchová baterie se směšovacím ventilem, ovládaná piezotlačítkem
montáž do stěny,
instalační krabice se šroubením a hadicemi, nerezový kryt s piezo tlačítkem a elektronikou,
elektromagnetický a kulový ventil
Pevné chromované antivandalové sprchové ramínko s průtokem 7-9 litrů za minutu

zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz - pro napojení až 8 sprchových baterií

VY VÝLEVKA DITURVITOVÁ S VODOROVNÝM ODPADEM, s plastovou mřížkou. Instalační sada.
NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ (s delším výtokovým ramínkem)
ODPADNÍ TRUBKA - FLEXI NAPOJENÍ K WC.

LSS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN s košem pro zachytávání nečistot,
se suchou a nezámrznou klapkou proti zápachu. Max. průtok: 11 l/s.
s flexibilním otočným a kulovým kloubem

SV STŘEŠNÍ VTOK TEPELNĚ IZOLOVANÝ (DN110), vč. záchytného koše,
NÁSTAVEC S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU S IZOLAČNÍ SVORKOU
S KŘÍDLOVÝMI MATICEMI vč. TĚSNÍCÍHO KROUŽKU. IZOLAČNÍ MANŽETA.
(Přesný typ střešního vtoku se určí před realizací - dle přesné skladby střechy a použité hydroizolace !)

H HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 30 m

OŽ NÍZKÝ ODVODŇOVACÍ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK DO PROSTORU - délka 900mm
celonerezový odpad se zápachovou uzávěrkou, směr výtoku je otočně nastavitelný.
Materiál nerez AISI 316 (na zakázku)
KRYCÍ ROŠT

Sps SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
SPRCHOVÁ HADICE, RUČNÍ SPRCHA, DRŽÁK SPRCHY
OPLACHOVACÍ VĚDRO (není dodávkou ZTI)
ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, HADIČKA

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - KG
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - HT resp. KG
- JEDNOTNÁ KANALIZACE PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - KG

IZ POTRUBÍ IZOLOVÁNO
T "TICHÉ" ODPADNÍ POTRUBÍ

±0.000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (207.72 m n.m. Bpv)

VYPRACOVAL ING.MIKERÁSEK	ODP.PROJ.PROFESE ING.MIKERÁSEK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK

PROST 2000 ZLÍN, IČ 71 841 147, ZLÍN
TEL.: 602 776 121
E-mail: tutsch@prost2000.cz
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

MÍSTO STAVBY: CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD

INVESTOR: CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD

AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

OBJEKT: SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

PROFESNÍ DÍL: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES: KANALIZACE

FORMÁT	8A4
DATUM	08.2024
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	CPA-05-24
ARCH.Č. / PROFESE	Č.VÝKRESU: D.1.4.1 / 200