

EL

Váš dopis zn.: 0000224892  
Ze dne: 2017-10-23  
Číslo jednací: 1552/2017/TSUB  
Číslo evidenční: 1606/2017  
  
Vyřizuje: Petr Podolan  
Telefon: 572 805 404  
E-mail: petr.podolan@tsub.cz  
  
Datum: 2017-11-02

Zdeněk Vladyka  
Na Honech I 5540  
760 05 ZLÍN

Email: [zvладыka@seznam.cz](mailto:zvладыka@seznam.cz)

### **Vyjádření k existenci zařízení ve vlastnictví města Uherský Brod**

TSUB, příspěvková organizace (Technické služby Uherský Brod) vykonávající správu místních a veřejně přístupných účelových komunikací a veřejného osvětlení v majetku města Uherský Brod sděluje ke stavbě s názvem " **Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod** " následující:

Stavbou jsou dotčeny komunikace, kabelové rozvody a zařízení veřejného osvětlení (viz příloha č. 1) ve vlastnictví města Uherský Brod. Proto požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kompletní rekonstrukci komunikace, vč. podkladních vrstev a dále pak o nové vytvoření parkovacích míst, byly podmínky již definovány při osobní schůzce na místě samém a jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Vzhledem k rozsahu prací, tj. kompletní rekonstrukci ul. Jana Švermy již nebudou v rámci komunikací stanoveny žádné další podmínky, vyjma bodů uvedených níže.
2. V předmětném prostoru se nachází zařízení VO. Investor zajistí před zahájením prací na své vlastní náklady přesné vytyčení trasy kabelů veřejného osvětlení u správce VO (dále jen VO) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě že nebude možné trasu kabelu určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů správce veřejného osvětlení. Ručně kopané sondy budou také provedeny při možném křížení nové přípojky s kabelem veřejného osvětlení.
3. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů správce VO.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále jen OP) kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
6. Přizvání správce VO ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
7. Uhradit veškeré náklady na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
8. Neporušení stability sloupů VO.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození zařízení VO správci VO. Nenahlášení poškození bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení.
10. Vlastní zahájení prací bude min. 5 pracovních dnů předem oznámeno správci MK ([petr.podolan@tsub.cz](mailto:petr.podolan@tsub.cz), mob. 736624065, tel. 572805404) a současně správci VO ([rudolf.jedounek@tsub.cz](mailto:rudolf.jedounek@tsub.cz), mob. 731511266, tel. 572805405).
11. Před zásypem výkopu bude přizván zástupce vlastníka pozemku k ověření správné hloubky uložení inženýrské sítě.
12. Po ukončení realizace budou komunikace a veřejné osvětlení předány osobně správci MK a VO.
13. Záruční doba na provedené práce bude 60 měsíců.

**Toto vyjádření má platnost 36 měsíců tj. do 30.11.2020.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace.

S pozdravem

Ing. Bohumír Gottfried  
ředitel

**Přílohy:**

č. 1 - Informativní zakreslení VO

Příloha č. 1  
Informativní zakreslení VO



● Sloup VO

— kabelové vedení VO (nezaměřené)