

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/11660/25

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

vedoucí odboru rozvoje města

referent

00291463

CZ00291463

Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště

Milanem Vaďurou, jednatelem

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 269

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Milan Vaďura

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

00207608

CZ00207608

Česká spořitelna, a.s., pobočka Uh. Hradiště

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.02.2025, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Předmětem díla jsou stavební práce:

OPRAVA HYG. ZÁZEMÍ A KANALIZACE – ZŠ NA VÝSLUNÍ, PAV. D (dále jen „stavební práce“)

3.02. Popis předmětu zakázky

Předmětem stavebních prací je oprava hygienického zařízení v 1-3.NP v rozsahu stavby, ZTI (rozvody vody + kanalizace) vč. výměny svislých stupaček, dodávkou nové sanity, silnoproudu, umělého osvětlení, VZT v linii místností hygienickým zázemím, které nebyly doposud rekonstruovány. Součástí stavby je dále rekonstrukce ležaté kanalizace 1.NP v interiéru budovy pavilonu D a její dopojení do šachty před školní budovou.

V rámci stavebních prací nebude měněna stávající dispozice hygienického zázemí. Budou vyměněny rozvody vody a kanalizace. Dojde také k výměně keramické dlažby na podlaze a keramických obkladů s obnovou povrchů. Stavebními úpravami nebude zasahováno do vnější obálky budovy.

3.03. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky zpracovanou projektovou kanceláří PassiveArchitecture s.r.o., Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod, IČO: 04533127 v květnu 2024 pojmenovaná jako „Oprava hyg. zázemí a kanalizace – ZŠ Na Výsluní, Pav. D“.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Projekt skutečného provedení stavby 1x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců objektu nebo inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany staveniště proti vloupání
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci stavebního díla.

3.04. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.05. Podmínky provádění stavby

- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Objednatel má za povinnost zajistit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.
- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- Projektová dokumentace pro zhotovení stavby, bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě, v případě potřeby si další výtisk pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zhotovitel stavby zajistí sám. Dodavatel musí při realizaci respektovat požadavky provozovatele objektu, zejména s ohledem na sportovní činnost v přilehlém prostoru.

3.06. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě

je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.07. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Termín zahájení stavebních prací	01.07.2025
Dokončení prací - předání díla	15.08.2025

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště případně od datumu pro zahájení prací, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

ZŠ Na Výsluní, ul. Na Výsluní 2047, pavilon D, na parcele č. 2812 k.ú. Uherský Brod.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena pro základní DPH	2 599 622,16 Kč
DPH 21 %	545 920,65 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 145 542,81 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatel zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny se snížením o 5%.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ.
- Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací se splatností 30 dnů od doručení faktury.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací do 5 pracovních dnů po skončení měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je

nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.

- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a čísla IČ
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturu lze objednateli doručit v elektronické formě na adresu [REDAKCE]
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad, sankce za nevyklizení stanoviště

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 4 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **3.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele neupozornil.
- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý případ.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**.

7.05. Hodnota a význam zajišťované povinnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo představuje realizaci opravy sociálního zařízení ve školském zařízení, které je časově stanoveno pevnými termíny. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 4 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Milan Vaďura č. autorizace 1300630. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na pozemní stavby).
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.

- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel

prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 Zákon o DPH (dále jen ZoDPH), je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu

plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.

- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je nabídkový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
89. schůze konaná dne 10.03.2025
č. usnesení 2126/R89/25

Uherské Hradiště, dne 31.03.2025

Uherský Brod, dne 06.05.2025

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Milan Vaďura
jednatel

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0199** **Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D**

Zadavatel	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
------------------	---	--

Zhotovitel:	PaPP, spol. s r.o. Za Tratí 1154 68601 Uherské Hradiště	IČO: 207608 DIČ: CZ00207608
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 026 669,30
PSV	1 471 053,86
MON	9 625,00
Vedlejší náklady	65 274,00
Ostatní náklady	27 000,00
Celkem	2 599 622,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 599 622,16 CZK
Základní DPH	21 %	545 920,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	3 145 542,81 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	1 581 024,94	332 015,24	1 913 040,18	61
0	VRN	0,00	52 500,00	11 025,00	63 525,00	2
1	Bourací práce	0,00	311 693,39	65 455,61	377 149,00	12
2	Návrh	0,00	1 216 831,55	255 534,63	1 472 366,18	47
1.4	Technika prostředí staveb	0,00	1 018 597,22	213 905,42	1 232 502,64	39
1	Vnitřní vodovod a kanalizace	0,00	611 973,43	128 514,42	740 487,85	24
1.1	Oprava kanalizační přípojky	0,00	84 168,04	17 675,29	101 843,33	3
2	Elektroinstalace	0,00	140 669,28	29 540,55	170 209,83	5
3	Vzduchotechnika	0,00	181 786,47	38 175,16	219 961,63	7
Celkem za stavbu		0,00	2 599 622,16	545 920,65	3 145 542,81	100

Popis stavby: 0199 - Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D

Popis objektu: 1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 0 - VRN

Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Návrh

Položky označené ve výkazu "R" jsou položky navíc. Budou objednány a na stavbu dovezeny až po odsouhlasení investorem!!!

Popis objektu: 1.4 - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: 1 - Vnitřní vodovod a kanalizace

Popis rozpočtu: 1.1 - Oprava kanalizační přípojky

Popis rozpočtu: 2 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			121 821,03	4,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 342,93	1,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 057,91	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			20 866,00	0,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			28 344,25	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			99 961,63	3,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			129 459,67	5,0

8	Trubní vedení	HSV			17 558,70	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 503,20	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 392,02	1,8
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			18 083,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			135 162,76	5,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 006,50	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 602,89	1,2
E.01	KABELY A VODIČE	HSV			34 886,42	1,3
E.02	SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ	HSV			21 798,36	0,8
E.03	PŘÍSTROJE	HSV			27 704,58	1,1
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	HSV			6 856,00	0,3
E.05	REVIZE A HZS	HSV			36 000,00	1,4
E.07.03	ROZVÁDĚČ STÁVAJÍCÍ DOZBROJENÍ	HSV			13 423,92	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			35 934,19	1,4
712	Povlakové krytiny	PSV			27 229,26	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			5 022,41	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			128 135,63	4,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			80 820,52	3,1
724	Strojní vybavení	PSV			47 763,00	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			213 309,42	8,2
728	Vzduchotechnika	PSV			63 100,00	2,4

766	Konstrukce truhlářské	PSV			217 285,21	8,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 270,25	1,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			256 971,06	9,9
776	Podlahy povlakové	PSV			139 603,62	5,4
781	Obklady keramické	PSV			146 463,49	5,6
783	Nátěry	PSV			3 038,38	0,1
784	Malby	PSV			58 107,42	2,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 625,00	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			174 837,53	6,7
VN	Vedlejší náklady	VN			65 274,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			27 000,00	1,0
Cena celkem					2 599 622,16	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	0	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 500,00		30 855,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				27 000,00		32 670,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
8	0052410001	Zabezpečení prostoru stavby proti zněčištění dalších částí objektu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
9	0052410002	Uzavření stavby, aby nedošlo k omezení provozu zbytku budovy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
Celkem						52 500,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				13 890,00		16 806,90		
1	114211301R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z tub kameninových, DN 150 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.	m	20,00000	375,00	7 500,00	21,00	9 075,00	827-1	RTS 24/ II
2	114211303R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z tub kameninových, DN 300 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.	m	10,00000	639,00	6 390,00	21,00	7 731,90	827-1	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				83 646,82		101 212,65		
3	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.03 a 1.04 : 16,5 1.01 a 1.02 : 17,3 2.03 a 2.04 : 16,5 3.03 a 3.04 : 16,5 vybourání dlažby v umývárně z důvodu nové ležaté kanalizace : 21+21 rezerva : 70	m2	178,80000	60,30	10 781,64	21,00	13 045,78	801-3	RTS 24/ II
4	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 178,80000	m2	178,80000	60,20	10 763,76	21,00	13 024,15	801-3	RTS 24/ II
5	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.03 a 1.04 : 8,6-0,9+7-0,9 1.01 a 1.02 : 7,5-0,9+1,3+5,9-0,9 2.03 a 2.04 : 8,6-0,9+7,9-0,9 3.03 a 3.04 : 8,6-0,9+7,9-0,9 odsekání soklíků 1.NP : 54,7 -1,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 místnost vedle umývárny : 26,8 rezerva : 40	m	167,70000	38,80	6 506,76	21,00	7 873,18	801-3	RTS 24/ II
6	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	97,50000	166,50	16 233,75	21,00	19 642,84	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 5,1*1,8		9,18000						
		3,5*1,8		6,30000						
		4,5*1,8		8,10000						
		7,2*1,8		12,96000						
		2.NP : 5,1*1,8		9,18000						
		3,5*1,8		6,30000						
		3.NP : 5,1*1,8		9,18000						
		3,5*1,8		6,30000						
		rezerva : 30		30,00000						
7	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	97,50000	60,20	5 869,50	21,00	7 102,10	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,50000		97,50000						
8	965043321RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,01440	7 550,00	108,72	21,00	131,55	801-3	RTS 24/ II
		vybourání potěru pro připojení vpusti v 2 a 3.NP : 0,3*0,3*0,08*2		0,01440						
9	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	161,89000	9,90	1 602,71	21,00	1 939,28	800-773	RTS 24/ II
		1,2,3,4 : 8,38+8,83+5,85+10,59		33,65000						
		5,6 : 24,06+29,3		53,36000						
		2.NP :								
		3,4 : 5,85+10,59		16,44000						
		3.NP :								
		3,4 : 5,85+10,59		16,44000						
		umývárna : 21+21		42,00000						
10	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	25,40	254,00	21,00	307,34	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		1.np : 4		4,00000						
		2.np : 2		2,00000						
		3.np : 2		2,00000						
		1.NP chodba : 2		2,00000						
11	968061125R01	Zavěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	10,00000	25,40	254,00	21,00	307,34		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 10,00000		10,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	965043441RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,07600	2 650,00	13 451,40	21,00	16 276,19	801-3	RTS 24/ II
		vybourání mazaniny v chodbě u koncové šachty : 0,4*0,6*0,2		0,04800						
		umývárny : 3*0,6*0,2*2		0,72000						
		6*0,6*0,2		0,72000						
		3,5*0,6*0,2		0,42000						
		WC kluci : 6*0,6*0,2		0,72000						
		1*0,6*0,2+1*0,6*0,2		0,24000						
		WC holky : 3*0,6*0,2		0,36000						
		rezerva pro odbočky : 4*0,8*0,2		0,64000						
		vybourání v prostoru s umyvadly : 2,95*0,6*0,2		0,35400						
		2,95*0,6*0,2		0,35400						
		R : 0,5		0,50000						
13	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	5,07600	2 455,00	12 461,58	21,00	15 078,51	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,07600		5,07600						
14	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	20,00000	233,00	4 660,00	21,00	5 638,60	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		R : 20		20,00000						
15	962031116R01	Vybourání stávajícího poklopu do šachty 600x600mm, včetně rámu	kus	3,00000	233,00	699,00	21,00	845,79		Vlastní
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						19 584,80		23 697,61		
16	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	4,00000	17,20	68,80	21,00	83,25	800-721	RTS 24/ II
		odpadního nebo připojovacího,								
17	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	4,00000	46,00	184,00	21,00	222,64	800-721	RTS 24/ II
		odpadního nebo připojovacího,								
18	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	8,00000	229,00	1 832,00	21,00	2 216,72	800-721	RTS 24/ II
		odpadního nebo dešťového,								
19	72114001	Vybourání podlahové vpusti	m	5,00000	3 500,00	17 500,00	21,00	21 175,00		Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty						20 830,00		25 204,30		
20	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00000	327,00	3 270,00	21,00	3 956,70	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,00000	211,50	2 538,00	21,00	3 070,98	800-721	RTS 24/ II
22	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	12,00000	120,50	1 446,00	21,00	1 749,66	800-721	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000	12,00000					
23	725130813R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 3 stání	soubor	1,00000	1 014,00	1 014,00	21,00	1 226,94	800-721	RTS 24/ II
24	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	1,00000	321,00	321,00	21,00	388,41	800-721	RTS 24/ II
				bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
25	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	120,50	241,00	21,00	291,61	800-721	RTS 24/ II
26	00523 R1	Zabezpečení prostoru, tak aby se zabránilo šíření prachu do ostatních prostor	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				636,30	769,92			
27	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	70,70	636,30	21,00	769,92	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 119,68	13 454,81			
28	767132812R01	Demontáž příček z plechu, svařovaných, WC kabelek	m2	17,82000	624,00	11 119,68	21,00	13 454,81		Vlastní
				1.NP : 2,7*1,8	4,86000					
				1,8*1,8	3,24000					
				2.NP : 2,7*1,8	4,86000					
				3.NP : 2,7*1,8	4,86000					
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 921,55	12 005,08			
29	632441491R01	Zbroušení lepidla pod PVC	m2	86,50000	56,50	4 887,25	21,00	5 913,57		Vlastní
				chodba 1.NP : 54	54,00000					
				místnost vedle umývárny : 32,5	32,50000					
30	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	86,50000	58,20	5 034,30	21,00	6 091,50	800-775	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 86,50000	86,50000					
Díl: M46		Zemní práce při montážích				9 625,00	11 646,25			
31	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	70,00000	137,50	9 625,00	21,00	11 646,25		RTS 24/ II
				20+20	40,00000					
				15+15	30,00000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				142 439,24	172 351,48			
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,94250	489,39	18 568,68	21,00	22 468,10	801-3	RTS 24/ II
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,48000	0,48000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,00000		1,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,57600		3,57600						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,56119		4,56119						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,06708		0,06708						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 6,63000		6,63000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,48723		2,48723						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,03168		0,03168						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 11,16720		11,16720						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 6,38000		6,38000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00840		0,00840						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00792		0,00792						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,11936		0,11936						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,07460		0,07460						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,19330		0,19330						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,23352		0,23352						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,01872		0,01872						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,11088		0,11088						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,01880		0,01880						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00312		0,00312						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,32076		0,32076						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,30275		0,30275						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,15000		0,15000						
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	75,88501	54,56	4 140,29	21,00	5 009,75	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 37,94251*2		75,88501						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	37,95870	531,06	20 158,35	21,00	24 391,60	801-3	RTS 24/ II
35	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	37,95870	339,06	12 870,28	21,00	15 573,04	801-3	RTS 24/ II
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,94250	337,67	12 812,04	21,00	15 502,57	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 37,94250				37,94250						
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	379,42503	28,81	10 931,24	21,00	13 226,80	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 37,94250*10				379,42503						
38	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	35,53037	1 636,59	58 148,65	21,00	70 359,87	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,48000				0,48000						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,57600				3,57600						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,56119				4,56119						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,06708				0,06708						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 6,63000				6,63000						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,48723				2,48723						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,03168				0,03168						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 11,16720				11,16720						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00000										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 6,38000				6,38000						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,15000				0,15000						
39	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,20000	6 485,00	1 297,00	21,00	1 569,37	801-3	RTS 24/ II
40	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,30275	6 485,00	1 963,33	21,00	2 375,63	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00000										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,30275				0,30275						
41	979990163R01	Poplatek za uložení suti - OSTATNÍ	t	0,21028	3 080,00	647,66	21,00	783,67		Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00840				0,00840						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00792				0,00792						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,11936				0,11936						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,07460				0,07460						
42	979990161R04	Poplatek za likvidaci (spalovna) - stavební keramika	t	0,53770	1 677,00	901,72	21,00	1 091,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,19330		0,19330						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,23352		0,23352						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,11088		0,11088						

Celkem	311 693,39
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						25 960,00		31 411,60		
1	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení <i>R - dle skutečnosti : 20</i>	m2	20,00000	1 298,00	25 960,00	21,00	31 411,60	801-1	RTS 24/ II
						20,00000				
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						20 866,00		25 247,86		
2	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace <i>R - podhled v prostoru hyg. zázemí : 20</i>	m2	20,00000	1 043,30	20 866,00	21,00	25 247,86	801-1	RTS 24/ II
						20,00000				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						11 000,00		13 310,00		
3	602015133RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách <i>Nanesení omítky, srovnání H-latí, zatočení hladítkem.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000</i>	m2	20,00000	550,00	11 000,00	21,00	13 310,00	801-1	RTS 24/ II
						20,00000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						70 217,43		84 963,09		
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových <i>1.NP : 13,7*3,25-1*2,4*2-0,9*2</i> <i>11,3*3,25-1*2,4-0,9*2*2</i> <i>12,8*3,25-1*2,4-0,9*2*2</i> <i>13*3,25-1*2,4*2-0,9*2</i> <i>2.NP : 13,7*3,25-1*2,4*2-0,9*2</i> <i>11,3*3,25-1*2,4-0,9*2*2</i> <i>3.NP : 13,7*3,25-1*2,4*2-0,9*2</i> <i>11,3*3,25-1*2,4-0,9*2*2</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 97,50000*-1</i>	m2	179,70000	165,90	29 812,23	21,00	36 072,80	801-4	RTS 24/ II
						37,92500				
						30,72500				
						35,60000				
						35,65000				
						37,92500				
						30,72500				
						37,92500				
						30,72500				
						-97,50000				
5	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	100,95000	198,00	19 988,10	21,00	24 185,60	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		1.NP : 8,38+8,83+5,85+10,59			33,65000					
		3.NP : 8,38+8,83+5,85+10,59			33,65000					
		3.NP : 8,38+8,83+5,85+10,59			33,65000					
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	90,00000	133,80	12 042,00	21,00	14 570,82	801-4	RTS 24/ II
		v místě soklů a omítek, kde omítka nemá dostatečnou rovinnost : 90		90,00000						
7	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	165,90	1 659,00	21,00	2 007,39	801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
8	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	187,30	2 247,60	21,00	2 719,60	801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
9	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	165,90	1 659,00	21,00	2 007,39	801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
10	611401211RT2	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	15,00000	187,30	2 809,50	21,00	3 399,50	801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				129 459,67		156 646,20		
11	632421115RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	108,53000	542,00	58 823,26	21,00	71 176,14	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením								
		včetně penetrace podkladu.								
		1.NP :								
		1,2,3,4 : 8,38+8,83+5,85+10,59			33,65000					
		2.NP :								
		3,4 : 5,85+10,59			16,44000					
		3.NP :								
		3,4 : 5,85+10,59			16,44000					
		umývárna : 21+21			42,00000					
12	632421113RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	156,50000	251,50	39 359,75	21,00	47 625,30	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením								
		včetně penetrace podkladu.								
		nivelace podkaldu v chodbě 1.NP : 54			54,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nivelace podkaldu v místnosti vedle umývárny : 32,5		32,50000						
		rezerva : 70		70,00000						
13	631315621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. vybourání mazaniny v chodbě u koncové šachty : 0,4*0,6*0,2 umývárny : 3*0,6*0,2*2 6*0,6*0,2 3,5*0,6*0,2 WC kluci : 6*0,6*0,2 1*0,6*0,2+1*0,6*0,2 WC holky : 3*0,6*0,2 rezerva pro odbočky : 4*0,8*0,2 vybourání v prostoru s umyvadly : 2,95*0,6*0,2 2,95*0,6*0,2 R : 0,5	m3	5,07600	4 935,00	25 050,06	21,00	30 310,57	801-1	RTS 24/ II
				0,04800						
				0,72000						
				0,72000						
				0,42000						
				0,72000						
				0,24000						
				0,36000						
				0,64000						
				0,35400						
				0,35400						
				0,50000						
14	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 4,44kg/m2 : vybourání mazaniny v chodbě u koncové šachty : 0,4*0,6*0,0044 umývárny : 3*0,6*2*0,0044 6*0,6*0,0044 3,5*0,6*0,0044 WC kluci : 6*0,6*0,0044 (1*0,6+1*0,6)*0,0044 WC holky : 3*0,6*0,0044 rezerva pro odbočky : 4*0,8*0,0044	t	0,14467	43 040,00	6 226,60	21,00	7 534,19	801-1	RTS 24/ II
				0,00106						
				0,01584						
				0,01584						
				0,00924						
				0,01584						
				0,00528						
				0,00792						
				0,01408						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání v prostoru s umyvadly : 2,95*0,6*0,0044		0,00779						
		2,95*0,6*0,0044		0,00779						
		R : 10*0,0044		0,04400						

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	1 975,00	2 389,75
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	RTS 24/ II

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	47 392,02	57 344,34
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	RTS 24/ II

1.NP : 109,62	109,62000
21+21	42,00000
2.NP : 8,38+8,83 + 21+21	59,21000
3.NP : 8,38+8,83+21+21	59,21000

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	18 083,00	21 880,43
17	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	RTS 24/ II

včetně:	
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,	
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,	
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případné přebroušení.	
opláštění stupaček 1.NP : 3,25+3,25+3,25	9,75000
2.np : 3,25	3,25000
3.np : 3,25	3,25000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	21 853,71	26 442,99
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	RTS 24/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě	35 934,19	43 480,37
-----------------	---------------------------	------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	52,88000	43,00	2 273,84	21,00	2 751,35	800-711	RTS 24/ II

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

vybourání mazaniny v chodbě u koncové šachty : 0,4*0,6

0,24000

umývárny : 3*0,6*2

3,60000

6*0,6

3,60000

3,5*0,6

2,10000

WC kluci : 6*0,6

3,60000

1*0,6+1*0,6

1,20000

WC holky : 3*0,6

1,80000

rezerva pro odbočky : 4*0,8

3,20000

vybourání v prostoru s umyvadly : 2,95*0,6

1,77000

2,95*0,6

1,77000

R : 30

30,00000

20	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	52,88000	536,00	28 343,68	21,00	34 295,85	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	------------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 52,88000

52,88000

21	711747288R00	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	8,00000	607,00	4 856,00	21,00	5 875,76	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	------------

22	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,30814	1 495,00	460,67	21,00	557,41	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	--------	---------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				216 648,91	262 145,18			
23	T01	Sanitární stěna WC dívky, jádro MDF deska, HPL, TL. 12mm, barva dle požadavku investora, Součástí dodávky je kompletní stěna včetně dveří a kování, nerez AISI 304	soubor	3,00000	47 067,20	141 201,60	21,00	170 853,94		Vlastní

viz. výkaz truhlářských výrobků

délka 2700mm

24	T02	Sanitární stěna WC dívky, jádro MDF deska, HPL, TL. 12mm, barva dle požadavku investora, Součástí dodávky je kompletní stěna včetně dveří a kování, nerez AISI 304	soubor	1,00000	32 792,30	32 792,30	21,00	39 678,68		Vlastní
----	-----	--	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

viz. výkaz truhlářských výrobků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		délka 2100mm								
25	T01-m	Montáž sanitární stěny, včetně montážního materiálu	soubor	3,00000	10 700,00	32 100,00	21,00	38 841,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000		3,00000						
26	T02-m	Montáž sanitární stěny, včetně montážního materiálu	soubor	1,00000	6 420,00	6 420,00	21,00	7 768,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000		1,00000						
27	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	9,00000	212,50	1 912,50	21,00	2 314,13	SPCM	RTS 24/ I
		rozměry budou zaměřeny na stavbe : 9		9,00000						
28	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	9,00000	185,00	1 665,00	21,00	2 014,65	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,00000		9,00000						
29	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,34372	1 622,00	557,51	21,00	674,59	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 179,20		28 046,83		
30	7670001	Dodávka rámu a poklopu 600x600mm pro možností nalepení keramické dlažby	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	21,00	7 986,00		Vlastní
31	7670002	Dodávka rámu a poklopu 600x600mm pro možností nalepení keramické dlažby	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00	21,00	15 972,00		Vlastní
32	76700012-m	Zabudování rámu a poklopu šachty, včetně zabetonování a bednění	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000		1,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000		2,00000						
33	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,12000	1 910,00	229,20	21,00	277,33	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				256 971,06		310 934,98		
34	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	178,53000	10,50	1 874,57	21,00	2 268,23	800-771	RTS 24/ II
		1.NP :								
		1,2,3,4 : 8,38+8,83+5,85+10,59		33,65000						
		2.NP :								
		3,4 : 5,85+10,59		16,44000						
		3.NP :								
		3,4 : 5,85+10,59		16,44000						
		umývárna : 21+21		42,00000						
		R : 70		70,00000						
35	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	178,53000	36,80	6 569,90	21,00	7 949,58	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 178,53000		178,53000						
36	597623141R1	Dlažba 33,3x33,3cm, šedá	m2	205,30950	383,30	78 695,13	21,00	95 221,11		Vlastní
		bude použita stejná jako je již použita								
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 178,53000		178,53000						
		Koeficient : 0,15		26,77950						
37	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	178,53000	577,50	103 101,08	21,00	124 752,31	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 178,53000		178,53000						
38	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	178,53000	21,00	3 749,13	21,00	4 536,45	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 178,53000		178,53000						
39	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	86,10000	147,00	12 656,70	21,00	15 314,61	800-771	RTS 24/ II
		1.03 a 1.04 : 8,6-0,9+7-0,9		13,80000						
		1.01 a 1.02 : 7,5-0,9+1,3+5,9-0,9		12,90000						
		2.03 a 2.04 : 8,6-0,9+7,9-0,9		14,70000						
		3.03 a 3.04 : 8,6-0,9+7,9-0,9		14,70000						
		R : 30		30,00000						
40	597623141R1	Dlažba 33,3x33,3cm, šedá	m2	39,86912	383,30	15 281,83	21,00	18 491,01		Vlastní
		bude použita stejná jako je již použita								
		dlažba pro sokl : 89*0,333*0,333		9,86912						
		R : 30		30,00000						
41	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	108,44595	21,00	2 277,36	21,00	2 755,61	800-771	RTS 24/ II
		z jednoho kusu dlažby se vyřeže 0,666m soklu : 56,1/0,666		84,23423						
		Koeficient : 0,05		4,21171						
		rezerva : 20		20,00000						
42	781497111RS2	Lišty k obkladem profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	86,10000	126,00	10 848,60	21,00	13 126,81	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 86,10000		86,10000						
43	771577113R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	7,20000	168,00	1 209,60	21,00	1 463,62	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 0,8+0,8		1,60000						
		2.NP : 0,8		0,80000						
		3.NP : 0,8		0,80000						
		R : 4		4,00000						
44	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	188,20000	63,00	11 856,60	21,00	14 346,49	800-771	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 86,10000		86,10000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 102,10000		102,10000						
45	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	5,61976	1 574,90	8 850,56	21,00	10 709,18	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 776		Podlahy povlakové				129 682,07		156 915,30		
46	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	116,50000	16,10	1 875,65	21,00	2 269,54	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál								
		PVC chodba 1.NP : 54		54,00000						
		PVC podlaha v místnosti vedle umývárny : 32,5		32,50000						
		rezerva : 30		30,00000						
47	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	116,50000	10,70	1 246,55	21,00	1 508,33	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál								
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 116,50000		116,50000						
48	58556574R	Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	11,65000	192,60	2 243,79	21,00	2 714,99	SPCM	RTS 24/ II
		velmi snadno se natírá válečkem i štětcem								
		vysoká přilnavost k hladkému podkladu								
		vhodný i tam, kde je instalováno podlahové vytápění								
		neředit se používá k základním nátěrům stěn a podlah s glazovanými/neglazovanými dlaždicemi, přírodním a umělým kamenem, betonovým povrchem, se zbytky lepených kobereců, apod.								
		54*0,1		5,40000						
		32,5*0,1		3,25000						
		rezerva : 30*0,1		3,00000						
49	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	116,50000	583,20	67 942,80	21,00	82 210,79	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 116,50000		116,50000						
50	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	102,10000	147,00	15 008,70	21,00	18 160,53	800-771	RTS 24/ II
		soklíky 1.NP chodba : 55		55,00000						
		-1,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9		-9,90000						
		místnost vedle umývárny : 27		27,00000						
		rezerva : 30		30,00000						
51	597623141R2	Keramický sokl 300x80mm, světle šedý	bm	110,75200	224,00	24 808,45	21,00	30 018,22		Vlastní
		bude použita stejná jako je již použita								
		45,1+27		72,10000						
		Koeficient : 0,12		8,65200						
		rezerva : 30		30,00000						
52	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	107,20500	126,00	13 507,83	21,00	16 344,47	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 102,10000		102,10000						
		Koeficient : 0,05		5,10500						
53	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	2,46407	1 237,10	3 048,30	21,00	3 688,44	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 781		Obklady keramické				146 463,49		177 220,82		
54	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	45,00000	294,00	13 230,00	21,00	16 008,30	800-771	RTS 24/ II
		15		15,00000						
		rezerva : 30		30,00000						
55	58556536R	Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; zrnitost do 2,0 mm; nanášení: ručně; barva: přírodní šedá	kg	742,50000	7,50	5 568,75	21,00	6 738,19	SPCM	RTS 24/ II
		16,5*15		247,50000						
		rezerva : 16,5*30		495,00000						
56	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	97,50000	36,80	3 588,00	21,00	4 341,48	800-771	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.								
		1.NP : 5,1*2,0		10,20000						
		3,5*1,5		5,25000						
		4,5*1,5		6,75000						
		7,2*2,0		14,40000						
		2.NP : 5,1*2,0		10,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,5*1,5		5,25000						
		3.NP : 5,1*2,0		10,20000						
		3,5*1,5		5,25000						
		rezerva : 30		30,00000						
57	597813600R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	55,87500	304,50	17 013,94	21,00	20 586,87	SPCM	RTS 24/ II
		u umyvadel :								
		1.NP :								
		3,5*1,5		5,25000						
		4,5*1,5		6,75000						
		2.NP :								
		3,5*1,5		5,25000						
		3.NP :								
		3,5*1,5		5,25000						
		Koeficient : 0,15		3,37500						
		rezerva : 30		30,00000						
58	597813700R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	32,67000	315,00	10 291,05	21,00	12 452,17	SPCM	RTS 24/ II
		1.NP : 5,1*1,32		6,73200						
		7,2*1,32		9,50400						
		2.NP : 5,1*1,32		6,73200						
		3.NP : 5,1*1,32		6,73200						
		Koeficient : 0,1		2,97000						
59	597813700R2	Obkládačka System 250 x 330 mm šedá	m2	16,33500	363,30	5 934,51	21,00	7 180,76		Vlastní
		1.NP : 5,1*0,66		3,36600						
		7,2*0,66		4,75200						
		2.NP : 5,1*0,66		3,36600						
		3.NP : 5,1*0,66		3,36600						
		Koeficient : 0,1		1,48500						
60	597813700R1	Listela červená 333x20mm	bm	24,75000	299,30	7 407,68	21,00	8 963,29		Vlastní
		1.NP : 5,1		5,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,2		7,20000						
		2.NP : 5,1		5,10000						
		3.NP : 5,1		5,10000						
		Koeficient : 0,1		2,25000						
61	781475116RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	97,50000	577,50	56 306,25	21,00	68 130,56	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 97,50000		97,50000						
62	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	97,50000	105,00	10 237,50	21,00	12 387,38	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 97,50000		97,50000						
63	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	96,50000	126,00	12 159,00	21,00	14 712,39	800-771	RTS 24/ II
		1.NP : 5,1+2,0+2,0		9,10000						
		3,5+1,5+1,5		6,50000						
		4,5+2,0+2,0		8,50000						
		7,2+2,0+2,0		11,20000						
		2.NP : 5,1+2,0+2,0		9,10000						
		3,5+1,5+1,5		6,50000						
		3.NP : 5,1+2,0+2,0		9,10000						
		3,5+1,5+1,5		6,50000						
		rezerva : 30		30,00000						
64	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,75426	1 716,18	4 726,81	21,00	5 719,44	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				3 038,38		3 676,44		
65	783726500R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	2,50200	224,70	562,20	21,00	680,26	800-783	RTS 24/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.								
		dveřní prahy : (0,15*0,8*2+0,02*0,8*2+0,15*0,02*2)*9		2,50200						
66	783102821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", opálením nebo oklepáním	m2	7,58400	80,30	609,00	21,00	736,89	800-783	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,58400		7,58400						
67	783124720R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní	m2	7,58400	91,00	690,14	21,00	835,07	800-783	RTS 24/ II
		na vzduchu schnoucí								
		oc zárubeň : (0,2*1,97*2+0,8*0,2)*4		3,79200						
		(0,2*1,97*2+0,8*0,2)*2		1,89600						
		(0,2*1,97*2+0,8*0,2)*2		1,89600						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.1	Architektonicko stavební řešení
R:	2	Návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	783124620R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 3x email na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,58400	m2	7,58400	155,20	1 177,04	21,00	1 424,22	800-783	RTS 24/ II
				7,58400						

Díl: 784		Malby			58 107,42		70 309,98			
69	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 1.NP : 13,7*3,25 11,3*3,25 12,8*3,25 13*3,25-1 2.NP : 13,7*3,25 11,3*3,25 3.NP : 13,7*3,25 11,3*3,25 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 97,50000*-1 chodba : 59,41*3,35+82,2 umývárna : 21*3,25*2+21*2 chodby vyšší podlaží : 30*3,25*2+51,5*2	m2	986,82350	16,10	15 887,86	21,00	19 224,31	800-784	RTS 24/ II
				44,52500						
				36,72500						
				41,60000						
				41,25000						
				44,52500						
				36,72500						
				-97,50000						
				281,22350						
				178,50000						
				298,00000						

70	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 986,82350	m2	986,82350	37,50	37 005,88	21,00	44 777,11	800-784	RTS 24/ II
				986,82350						
71	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 30 mm	m	60,00000	9,60	576,00	21,00	696,96	800-784	RTS 24/ II
72	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	100,00000	23,50	2 350,00	21,00	2 843,50	800-784	RTS 24/ II
73	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	20,00000	37,50	750,00	21,00	907,50	800-784	RTS 24/ II
74	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru chodby vyšší podlaží : (30*3,25*2+51,5*2)*0,6	m2	178,80000	8,60	1 537,68	21,00	1 860,59	800-784	RTS 24/ II
				178,80000						

Celkem	1 216 831,55									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				63 507,21		76 843,72		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop v objektu : 11*0,6*1 13*0,6*1 4*0,6*1+4*0,6*1+5*0,5*0,6*1	m3	20,70000	2 035,80	42 141,06	21,00	50 990,68	800-1	RTS 24/ II
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,61000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,91500	m3	6,52500	300,90	1 963,37	21,00	2 375,68	800-1	RTS 24/ II
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,70000*0,3	m3	6,21000	266,10	1 652,48	21,00	1 999,50	800-1	RTS 24/ II
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,52500	m3	6,52500	219,30	1 430,93	21,00	1 731,43	800-1	RTS 24/ II
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,52500	m3	6,52500	479,40	3 128,09	21,00	3 784,99	800-1	RTS 24/ II
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, obsyp potrubí : (12+19+12,5)*0,15*0,6	m3	3,91500	714,90	2 798,83	21,00	3 386,58	800-1	RTS 24/ II
7	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; šterkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,91500*1,8	t	7,04700	313,70	2 210,64	21,00	2 674,87	SPCM	RTS 24/ II
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,52500*-1	m3	14,17500	577,20	8 181,81	21,00	9 899,99	800-1	RTS 24/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 382,93		29 503,35		
9	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	22,10000	1 103,30	24 382,93	21,00	29 503,35	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 12,10000 R : 10			12,10000 10,00000					
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 798,07		4 595,66		
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, podsyp potrubí : (12+19+12,5)*0,1*0,6	m3	2,61000	1 455,20	3 798,07	21,00	4 595,66	827-1	RTS 24/ II
					2,61000					
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						17 344,25		20 986,54		
11	602015133RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách Nanesení omítky, srovnání H-latí, zatočení hladítkem. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,10000 R : 15	m2	37,10000	467,50	17 344,25	21,00	20 986,54	801-1	RTS 24/ II
					22,10000 15,00000					
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						22 046,20		26 675,90		
12	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 36,00000	m	36,00000	140,70	5 065,20	21,00	6 128,89	801-4	RTS 24/ II
					36,00000					
13	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 40,00000	m	40,00000	218,90	8 756,00	21,00	10 594,76	801-4	RTS 24/ II
					40,00000					
14	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25,00000	m	25,00000	329,00	8 225,00	21,00	9 952,25	801-4	RTS 24/ II
					25,00000					
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 343,20		1 625,27		
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	8,00000	167,90	1 343,20	21,00	1 625,27	800-3	RTS 24/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						31 667,94		38 318,21		
16	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, VODOVOD : 12	kus	12,00000	69,10	829,20	21,00	1 003,33	801-3	RTS 24/ II
					12,00000					
17	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	18,00000	105,00	1 890,00	21,00	2 286,90	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, VODOVOD : 18			18,00000					
18	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm VODOVOD : 20 kanalizace : 16	m	36,00000	123,30	4 438,80	21,00	5 370,95	801-3	RTS 24/ II
		VODOVOD : 30 kanalizace : 10			30,00000 10,00000					
19	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm VODOVOD : 30 kanalizace : 10	m	40,00000	164,10	6 564,00	21,00	7 942,44	801-3	RTS 24/ II
		VODOVOD : 25			25,00000					
20	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm VODOVOD : 25	m	25,00000	273,30	6 832,50	21,00	8 267,33	801-3	RTS 24/ II
		VODOVOD : 25			25,00000					
21	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm prostupy přes stropy : 0,25	m	0,25000	2 839,00	709,75	21,00	858,80	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,25000			0,25000					
22	970053100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,25000	m	0,25000	416,10	104,03	21,00	125,88	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,25000			0,25000					
23	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,25000	m	0,25000	1 512,20	378,05	21,00	457,44	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,25000			0,25000					
24	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	20,00000	58,90	1 178,00	21,00	1 425,38	801-3	RTS 24/ II
25	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	6,00000	226,10	1 356,60	21,00	1 641,49	801-3	RTS 24/ II
26	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), kanalizace v základech : 20	m	20,00000	249,50	4 990,00	21,00	6 037,90	801-3	RTS 24/ II
		kanalizace v základech : 20			20,00000					
27	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání obezděných stupaček pro výměnu 1.NP : 0,7*3,25*2 vybourání příčky pod schodiště : 3 vybourání obezděných stupaček pro výměnu 2 a 3.NP : 0,7*3,25*2	m2	12,10000	198,10	2 397,01	21,00	2 900,38	801-3	RTS 24/ II
		vybourání obezděných stupaček pro výměnu 2 a 3.NP : 0,7*3,25*2			4,55000 3,00000 4,55000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 413,25		7 760,03		
28	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	17,49148	366,65	6 413,25	21,00	7 760,03	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 712 Povlakové krytiny			6 254,96				7 568,50			
29	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	1,00000	49,80	49,80	21,00	60,26	800-711	RTS 24/ II
30	712341559RZ6	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	1,00000	870,40	870,40	21,00	1 053,18	800-711	RTS 24/ II
31	712341550001	Opracování prostupu a natavení parozábrany na potrubí d160 a d200, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00	21,00	2 571,25		Vlastní
32	7123415500002	Opracování prostupu a natavení hydroizolace na potrubí d160 a d200, vytvoření těsného spoje, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00	21,00	2 571,25		Vlastní
33	71234155000D	Vybourání skladby střechy pro provedení odvětrání kanalizace	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00	21,00	1 234,20		Vlastní
34	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04453	1 454,40	64,76	21,00	78,36	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně										

Díl: 713 Izolace tepelné			611,75				740,22			
35	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	0,20000	2 252,50	450,50	21,00	545,11	SPCM	RTS 24/ II
doplnění izolace : 1*0,2				0,20000						
36	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	1,50000	107,50	161,25	21,00	195,11	800-713	RTS 24/ II
doplnění izolace v místě prostupu : 1,5				1,50000						

Díl: 721 Vnitřní kanalizace			106 929,03				129 384,13			
37	AS-01-707.2a	Vrapová vložka 50/32	kus	12,00000	24,70	296,40	21,00	358,64		Vlastní
12				12,00000						
38	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	15,00000	104,10	1 561,50	21,00	1 889,42	800-721	RTS 24/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,										
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 12,00000				12,00000						
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000				3,00000						
39	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	126,20	631,00	21,00	763,51	800-721	RTS 24/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,										
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,00000				5,00000						
40	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,00000	154,70	1 701,70	21,00	2 059,06	800-721	RTS 24/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10,00000		10,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000		1,00000						
41	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	501,50	501,50	21,00	606,82	800-721	RTS 24/ II
42	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 734,00	8 670,00	21,00	10 490,70	800-721	RTS 24/ II
		1.np : 3		3,00000						
		2.np : 1		1,00000						
		3.np : 1		1,00000						
43	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	726,80	3 634,00	21,00	4 397,14	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
44	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	12,50000	821,10	10 263,75	21,00	12 419,14	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		5		5,00000						
		5		5,00000						
		0,5		0,50000						
		+4*0,5		2,00000						
45	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	19,00000	770,10	14 631,90	21,00	17 704,60	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		14		14,00000						
		5		5,00000						
46	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	12,00000	806,70	9 680,40	21,00	11 713,28	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		12		12,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	721177715R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>svislé odhlučněné potrubí : 7*4</i>	m	28,00000	1 033,60	28 940,80	21,00	35 018,37	800-721	RTS 24/ II
					28,00000					
48	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i> <i>připojení vpustí : 2+2</i>	m	4,00000	576,30	2 305,20	21,00	2 789,29	800-721	RTS 24/ II
					4,00000					
49	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	275,40	1 652,40	21,00	1 999,40	800-721	RTS 24/ II
50	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	258,00	1 032,00	21,00	1 248,72	800-721	RTS 24/ II
51	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	15,00000	293,30	4 399,50	21,00	5 323,40	800-721	RTS 24/ II
52	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	377,00	1 508,00	21,00	1 824,68	800-721	RTS 24/ II
53	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	7,00000	926,50	6 485,50	21,00	7 847,46	800-721	RTS 24/ II
54	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 28,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 6,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 4,00000</i>	m	85,50000	29,40	2 513,70	21,00	3 041,58	800-721	RTS 24/ II
					28,00000					
					4,00000					
					6,00000					
					4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 15,00000		15,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000		4,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,00000		7,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,00000		5,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,50000		12,50000						
55	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	31,00000	38,30	1 187,30	21,00	1 436,63	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,00000		12,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 19,00000		19,00000						
56	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	2,00000	82,50	165,00	21,00	199,65	SPCM	RTS 24/ II
57	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	2,00000	107,10	214,20	21,00	259,18	SPCM	RTS 24/ II
58	28651842.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	369,80	739,60	21,00	894,92	SPCM	RTS 24/ II
59	28651843.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	1 267,00	1 267,00	21,00	1 533,07	SPCM	RTS 24/ II
60	28651860.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	6,00000	84,40	506,40	21,00	612,74	SPCM	RTS 24/ II
61	28651861.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	134,30	402,90	21,00	487,51	SPCM	RTS 24/ II
62	28651852.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	197,20	394,40	21,00	477,22	SPCM	RTS 24/ II
63	7210001	Zhotovení přechodu na litinové potrubí	kus	9,00000	106,30	956,70	21,00	1 157,61		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 6,00000		6,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 3,00000		3,00000						
64	7210002	Zhotovení přechodu na kameninové potrubí	kus	2,00000	127,50	255,00	21,00	308,55		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000		2,00000						
65	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,47867	901,00	431,28	21,00	521,85	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod			80 820,52	97 792,83				
66	722191131R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 300 mm	soubor	10,00000	106,30	1 063,00	21,00	1 286,23	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 10,00000		10,00000						
67	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	22,00000	50,80	1 117,60	21,00	1 352,30	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 3+2+3+2+3+2+2+3 22,00000										
68	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	23,00000	52,30	1 202,90	21,00	1 455,51	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 3+5+3+3+3+4+2 23,00000										
69	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	10,00000	63,20	632,00	21,00	764,72	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 5+5 10,00000										
70	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	4,00000	64,60	258,40	21,00	312,66	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 4 4,00000										
71	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	15,00000	56,70	850,50	21,00	1 029,11	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. TV : 2+2+2+2+2+2+3 15,00000										
72	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	19,00000	57,40	1 090,60	21,00	1 319,63	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. TV : 3+5+3+3+3+2 19,00000										
73	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	17,00000	85,90	1 460,30	21,00	1 766,96	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. TVC : 5+5+4+3 17,00000										
74	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	10,00000	89,30	893,00	21,00	1 080,53	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. TV : 5+5 10,00000										
75	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	54,00000	302,20	16 318,80	21,00	19 745,75	800-721	RTS 24/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 3+2+3+2+3+2+2+3		22,00000						
		TV : 2+2+2+2+2+2+3		15,00000						
		TVC : 5+5+4+3		17,00000						
76	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	42,00000	362,10	15 208,20	21,00	18 401,92	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		SV : 3+5+3+3+3+4+2		23,00000						
		TV : 3+5+3+3+3+2		19,00000						
77	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	20,00000	476,00	9 520,00	21,00	11 519,20	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		SV : 5+5		10,00000						
		TV : 5+5		10,00000						
78	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	4,00000	718,30	2 873,20	21,00	3 476,57	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		SV : 4		4,00000						
79	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	120,00000	17,60	2 112,00	21,00	2 555,52	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 54,00000		54,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 42,00000		42,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,00000		20,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 4,00000		4,00000						
80	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	39,00000	269,90	10 526,10	21,00	12 736,58	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 39,00000		39,00000						
81	722202216R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	39,00000	91,00	3 549,00	21,00	4 294,29	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10,00000		10,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000*2		2,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 12,00000*2		24,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000		3,00000						
82	722131911R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 15	soubor	1,00000	761,60	761,60	21,00	921,54	800-721	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
83	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25	soubor	1,00000	1 058,30	1 058,30	21,00	1 280,54	800-721	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
84	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	744,60	4 467,60	21,00	5 405,80	800-721	RTS 24/ II
		pro odstavení jednotlivých podlaží : 4		4,00000						
		IK : 2		2,00000						
85	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	474,30	1 897,20	21,00	2 295,61	800-721	RTS 24/ II
		pro odstavení jednotlivých podlaží : 4		4,00000						
86	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	226,10	678,30	21,00	820,74	800-721	RTS 24/ II
87	55110001	Multifunkční termostatický cirkulační ventil, 40-60°C, 1/2", se systémovou izolací a teploměrem	kus	1,00000	3 094,00	3 094,00	21,00	3 743,74		Vlastní
88	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	1,00000	102,40	102,40	21,00	123,90	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 1,00000		1,00000						
89	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,10561	809,77	85,52	21,00	103,48	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 725		Zařizovací předměty				191 434,11		231 635,27		
90	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	303,50	3 035,00	21,00	3 672,35	800-721	RTS 24/ II
91	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	187,00	1 870,00	21,00	2 262,70	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10,00000		10,00000						
92	725013135R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	10,00000	5 153,30	51 533,00	21,00	62 354,93	800-721	RTS 24/ II
		- před nakoupením zařizovacích předmětů bude ověřeno, zda jsou vhodnější klozety ze zadním nebo spodním připojením								
		- sedátko s pomalým spouštěním								
		1.np : 4		4,00000						
		2.np : 3		3,00000						
		3.np : 3		3,00000						
93	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 278,50	5 278,50	21,00	6 386,99	800-721	RTS 24/ II
		1.NP : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 290,70	1 290,70	21,00	1 561,75	800-721	RTS 24/ II
95	55280040R	Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: nízko položené, středně položené, vysoko položené; š = 442,0 mm; v = 390 mm; hl = 127 mm; připojení vody: z boku	kus	1,00000	1 047,20	1 047,20	21,00	1 267,11	SPCM	RTS 24/ II
96	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	1,00000	624,80	624,80	21,00	756,01	800-721	RTS 24/ II
97	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	12,00000	2 125,00	25 500,00	21,00	30 855,00	800-721	RTS 24/ II
				1.np : 3+3	6,00000					
				2.np : 3	3,00000					
				3.np : 3	3,00000					
98	725825111RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, základní, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	1 190,90	14 290,80	21,00	17 291,87	800-721	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 12,00000	12,00000					
99	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	973,30	11 679,60	21,00	14 132,32	800-721	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 12,00000	12,00000					
100	725860261R00	Výpust' umyvadlová stále otevřená, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	308,80	3 705,60	21,00	4 483,78	800-721	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 12,00000	12,00000					
101	725122231R00	Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem	soubor	3,00000	10 480,80	31 442,40	21,00	38 045,30	800-721	RTS 24/ II
				Výrobek obsahuje keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtokovou armaturu s těsněním, sifon, úchytovou sadu, montážní šablonu, napájecí zdroj.						
				1.NP : 3	3,00000					
102	725292001R00	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový	soubor	10,00000	1 955,00	19 550,00	21,00	23 655,50	800-721	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10,00000	10,00000					
103	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	10,00000	1 124,60	11 246,00	21,00	13 607,66	800-721	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10,00000	10,00000					
104	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	8,00000	858,50	6 868,00	21,00	8 310,28	800-721	RTS 24/ II
105	7252920001	Zrcadlo do obkladu 300x400mm, dodávka + montáž	soubor	4,00000	486,20	1 944,80	21,00	2 353,21		Vlastní
106	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,55830	945,20	527,71	21,00	638,53	800-721	RTS 24/ II
				vodorovně do 50 m						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						9 515,57	11 513,84			
107	423916621R	žlab podpurný pozinkovaný; pr. 20 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	14,00000	41,70	583,80	21,00	706,40	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	423916622R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 25 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	10,00000	49,30	493,00	21,00	596,53	SPCM	RTS 24/ II
109	423916623R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 32 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	7,00000	57,80	404,60	21,00	489,57	SPCM	RTS 24/ II
110	423916624R	žlab podpůrný pozinkovaný; pr. 40 mm, délka 2 m; použití: pro plastová potrubí, upevnění ke zdi nebo stropu pomocí objímek	kus	1,00000	67,20	67,20	21,00	81,31	SPCM	RTS 24/ II
111	767883221RT3	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, s upínací sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	15,00000	31,90	478,50	21,00	578,99	800-767	RTS 24/ II
112	767883221RT4	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, s upínací sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	15,00000	34,00	510,00	21,00	617,10	800-767	RTS 24/ II
113	767883221RT5	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, s upínací sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	10,00000	34,90	349,00	21,00	422,29	800-767	RTS 24/ II
114	767883221RT6	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, s upínací sestavou, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	2,00000	36,60	73,20	21,00	88,57	800-767	RTS 24/ II
115	767883211RT3	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	20,00000	14,50	290,00	21,00	350,90	800-767	RTS 24/ II
116	767883211RT4	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	18,00000	16,60	298,80	21,00	361,55	800-767	RTS 24/ II
117	767883211RT5	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	14,00000	17,40	243,60	21,00	294,76	800-767	RTS 24/ II
118	767883211RT6	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	3,00000	19,00	57,00	21,00	68,97	800-767	RTS 24/ II
119	767883211RT7	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	14,00000	20,90	292,60	21,00	354,05	800-767	RTS 24/ II
120	767883212RU6	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 116 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 2,0 kN	ks	10,00000	62,10	621,00	21,00	751,41	800-767	RTS 24/ II
121	31179125R1	Tyč závitová M8, DIN 975 pozinkovaná	m	8,00000	10,50	84,00	21,00	101,64		Vlastní
122	31144441	Matice prodlužovací M8 x 24 DIN 6334 zinek bílý	ks	20,00000	2,50	50,00	21,00	60,50		Vlastní
123	31144442	Kombinovaný šroub vrut M8 x 60 ZB	ks	30,00000	1,90	57,00	21,00	68,97		Vlastní
124	31179125Ra1	Šrouby, matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál, ...	soubor	1,00000	288,20	288,20	21,00	348,72		Vlastní
125	429 0002Tb	Montáž uložení	soubor	1,00000	4 165,00	4 165,00	21,00	5 039,65		Vlastní
126	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,06368	1 712,80	109,07	21,00	131,97	800-767	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25 980,44	31 436,33
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	
		t	7,79281
		407,20	3 173,23
		21,00	3 839,61
		801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,04800		0,04800						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,14400		0,14400						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,32400		0,32400						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,72000		0,72000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,95000		0,95000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,00491		0,00491						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,26000		0,26000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,22200		0,22200						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 3,85990		3,85990						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,26000		1,26000						
128	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	31,17123	45,40	1 415,17	21,00	1 712,36	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 7,79281*4		31,17123						
129	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,79281	442,00	3 444,42	21,00	4 167,75	801-3	RTS 24/ II
130	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,79281	282,20	2 199,13	21,00	2 660,95	801-3	RTS 24/ II
131	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,79281	280,90	2 189,00	21,00	2 648,69	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 7,79281		7,79281						
132	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	77,92808	24,00	1 870,27	21,00	2 263,03	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 7,79281*10		77,92808						
133	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,79281	1 500,00	11 689,22	21,00	14 143,96	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 7,79281		7,79281						

Díl: VN	Vedlejší náklady			19 924,00	24 108,04					
134	VRN 001	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	4 250,00	4 250,00	21,00	5 142,50		Vlastní

Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
Součástí obsahu budou mimo jiné:
-protokoly o tlakových zkouškách
-protokoly o zaregulování systému

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Vnitřní vodovod a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-protokol o předání a převzetí zařízení								
135	VRN 002	Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu	soubor	1,00000	4 080,00	4 080,00	21,00	4 936,80		Vlastní
136	VRN 003	Kontrola potrubí a izolace vodovodu	soubor	1,00000	2 125,00	2 125,00	21,00	2 571,25		Vlastní
137	0005	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	4 250,00	4 250,00	21,00	5 142,50		Vlastní
		Projekt: ZTI								
138	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	521,90	5 219,00	21,00	6 314,99	Prav.M	RTS 24/ II
Celkem						611 973,43				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1.1	Oprava kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				38 448,62		46 522,83		
1	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	20,00000	346,00	6 920,00	21,00	8 373,20	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
2	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	20,00000	184,00	3 680,00	21,00	4 452,80	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	20,79000	657,00	13 659,03	21,00	16 527,43	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
VÝKOP PŘÍPOJKY : 0,8*11*1,8				15,84000						
V MÍSTĚ NAPOJENÍ : 1,5*1,5*2,2				4,95000						
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,23700	52,20	325,57	21,00	393,94	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,79000*0,3				6,23700						
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	5,72000	258,00	1 475,76	21,00	1 785,67	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,40000				4,40000						
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,32000				1,32000						
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,72000	564,00	3 226,08	21,00	3 903,56	800-1	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,72000				5,72000						
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,40000	841,00	3 700,40	21,00	4 477,48	800-1	RTS 24/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
11*0,5*0,8				4,40000						
8	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek	t	7,92000	369,00	2 922,48	21,00	3 536,20	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,40000*1,8				7,92000						
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,07000	168,50	2 539,30	21,00	3 072,55	800-1	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1.1	Oprava kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,79000			20,79000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,72000*-1			-5,72000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 259,84		2 734,41		
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	1,32000	1 712,00	2 259,84	21,00	2 734,41	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu, 11*0,15*0,8		1,32000						
Díl: 1		Zemní práce				5 975,20		7 229,99		
11	114211303R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z tub kameninových, DN 300 mm	m	11,00000	543,20	5 975,20	21,00	7 229,99	827-1	RTS 24/ II
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.								
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 006,50		1 217,87		
12	979087313R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub	t	1,10000	915,00	1 006,50	21,00	1 217,87	827-1	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,10000		1,10000						
Díl: 8		Trubní vedení				17 558,70		21 246,03		
13	28611263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,00000	456,70	1 370,10	21,00	1 657,82	SPCM	RTS 24/ II
14	28611264.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 3 000 mm; SN 8	kus	3,00000	1 187,50	3 562,50	21,00	4 310,63	SPCM	RTS 24/ II
15	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	12,00000	83,60	1 003,20	21,00	1 213,87	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000*3		3,00000 9,00000						
16	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	12,00000	37,10	445,20	21,00	538,69	827-1	RTS 24/ II
		vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,00000		12,00000						
17	28651667.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	368,10	1 472,40	21,00	1 781,60	SPCM	RTS 24/ II
18	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	4,00000	190,80	763,20	21,00	923,47	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00000		4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	1.1	Oprava kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	12,00000	17,10	205,20	21,00	248,29	827-1	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,00000	12,00000					
20	286971678R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000	3 436,60	3 436,60	21,00	4 158,29	SPCM	RTS 24/ II
21	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	2 817,80	2 817,80	21,00	3 409,54	SPCM	RTS 24/ II
22	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	678,30	678,30	21,00	820,74	827-1	RTS 24/ II
23	28697146R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání	kus	1,00000	1 444,20	1 444,20	21,00	1 747,48	SPCM	RTS 24/ II
24	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	360,00	360,00	21,00	435,60	827-1	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 095,43	2 535,47		
25	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	10,52981	199,00	2 095,43	21,00	2 535,47	827-1	RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					2 323,75	2 811,74		
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,10000	330,50	363,55	21,00	439,90	801-3	RTS 24/ II
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,10000	1,10000					
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,00000	28,20	310,20	21,00	375,34	801-3	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,10000*10	11,00000					
28	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,10000	1 500,00	1 650,00	21,00	1 996,50	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
Díl: VN		Vedlejší náklady					14 500,00	17 545,00		
29	VRN 001	Geodetické práce	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00		Vlastní
Vytýčení inženýrských sítí										
Zaměření potrubí ve výkopu										
30	VRN 002	Oplocení výkopu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
31	VRN 003	Uvedení vsakovacího rigolu do původního stavu, (nutná obhlídka)	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
Celkem						84 168,04				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E.01		KABELY A VODIČE				34 886,42		42 212,57		
1	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	285,00000	55,33	15 769,05	21,00	19 080,55		RTS 24/ II
2	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	120,00000	66,44	7 972,80	21,00	9 647,09		RTS 24/ II
3	210800626RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	85,00000	63,13	5 366,05	21,00	6 492,92		RTS 24/ II
4	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	12,00000	147,66	1 771,92	21,00	2 144,02		RTS 24/ II
5	210800546RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4	m	50,00000	54,44	2 722,00	21,00	3 293,62		RTS 24/ II
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	60,00000	21,41	1 284,60	21,00	1 554,37		RTS 24/ II
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ				21 798,36		26 376,02		
7	PC348100726	A SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1950 lm, 16,3 W, IP65 dodávka a montáž	kus	36,00000	605,51	21 798,36	21,00	26 376,02		Vlastní
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				27 704,58		33 522,54		
8	PC2104532121	Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky interiérového čidla	kus	27,00000	905,42	24 446,34	21,00	29 580,07		Vlastní
9	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	12,00000	271,52	3 258,24	21,00	3 942,47		RTS 24/ II
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL				6 856,00		8 295,76		
10	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	40,00000	44,75	1 790,00	21,00	2 165,90		RTS 24/ II
11	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	20,00000	210,34	4 206,80	21,00	5 090,23		RTS 24/ II
12	34561406R	Svorka WAGO 273-105 5x2,5	kus	60,00000	14,32	859,20	21,00	1 039,63	SPCM	RTS 24/ II
Díl: E.05		REVIZE A HZS				36 000,00		43 560,00		
13	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00000	450,00	3 600,00	21,00	4 356,00		RTS 24/ II
14	905002R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h	45,00000	400,00	18 000,00	21,00	21 780,00		Vlastní
15	905004R01	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,00000	400,00	3 200,00	21,00	3 872,00		Vlastní
16	905007R01	Demontáž stávajícího zařízení	h	16,00000	400,00	6 400,00	21,00	7 744,00		Vlastní
17	905008R01	Úprava stávajícího zařízení	h	12,00000	400,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
Díl: E.07.03		ROZVÁDĚČ STÁVAJÍCÍ DOZBROJENÍ				13 423,92		16 242,94		
18	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	6,00000	131,67	790,02	21,00	955,92	SPCM	RTS 24/ II
19	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika, B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	6,00000	1 702,29	10 213,74	21,00	12 358,63		Vlastní
20	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	6,00000	162,74	976,44	21,00	1 181,49		RTS 24/ II
21	210120803R00	Chránič proudový dvupólový do 40 A	kus	6,00000	240,62	1 443,72	21,00	1 746,90		RTS 24/ II
Celkem						140 669,28				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 698,00		9 314,58		
1	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	14,00000	345,00	4 830,00	21,00	5 844,30	801-4	RTS 24/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
2	611401211RT2	Omítka malých ploch na stropě přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	478,00	2 868,00	21,00	3 470,28	801-4	RTS 24/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 185,00		1 433,85		
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	6,00000	197,50	1 185,00	21,00	1 433,85	800-3	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 848,00		24 016,08		
4	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	10,00000	81,30	813,00	21,00	983,73	801-3	RTS 24/ II
základovém nebo nadzákladovém,										
5	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	12,00000	121,50	1 458,00	21,00	1 764,18	801-3	RTS 24/ II
základovém nebo nadzákladovém,										
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
6	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	6,00000	207,00	1 242,00	21,00	1 502,82	801-3	RTS 24/ II
základovém nebo nadzákladovém,										
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
7	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,50000	6 105,00	9 157,50	21,00	11 080,58	801-3	RTS 24/ II
prostupy přes stropy : (1+2+3)*0,25				1,50000						
8	970053200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm	m	1,50000	883,00	1 324,50	21,00	1 602,65	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,50000				1,50000						
9	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	1,50000	3 030,00	4 545,00	21,00	5 499,45	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,50000				1,50000						
10	970057200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 200 mm	m	1,50000	872,00	1 308,00	21,00	1 582,68	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,50000				1,50000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				240,50		291,01		
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,21706	1 108,00	240,50	21,00	291,01	801-4	RTS 24/ II
oborů 801, 803, 811 a 812										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				20 974,30		25 378,90		
12	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	2,00000	58,60	117,20	21,00	141,81	800-711	RTS 24/ II
13	712341559RZ6	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	2,00000	1 024,00	2 048,00	21,00	2 478,08	800-711	RTS 24/ II
14	712341550001	Opracování prostupu a natavení parozábrany na potrubí d160 a d200, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
15	712341550002	Opracování prostupu a natavení phydroizolace na potrubí d160 a d200, vytvoření těsného spoje, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
16	71234155000D1	Vybourání skladby střechy pro provedení odvětrání	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	21,00	4 356,00		Vlastní
17	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,12221	1 711,00	209,10	21,00	253,01	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně										
Díl: 713		Izolace tepelné				4 410,66		5 336,90		
18	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	0,30000	2 650,00	795,00	21,00	961,95	SPCM	RTS 24/ II
doplnění izolace : 1,5*0,2				0,30000						
19	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	1,50000	126,50	189,75	21,00	229,60	800-713	RTS 24/ II
doplnění izolace v místě prostupu : 1,5				1,50000						
20	71346-3213T05	Izolace potrubí (jednovrstvá), samolepící s AL folií	m2	3,38161	450,00	1 521,72	21,00	1 841,28		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,38161				3,38161						
21	283 701001T	Izolace ze syntetického kaučuku K-Flex ST 25 - pás (samolepící), t. 25mm s AL folií	m2	3,38161	560,00	1 893,70	21,00	2 291,38		Vlastní
d160 : (0,013+0,16+0,013)*PI*3				1,75301						
d200 : (0,013+0,2+0,013)*PI*1,5				1,06500						
Koeficient : 0,2				0,56360						
22	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00742	1 414,00	10,49	21,00	12,69	800-713	RTS 24/ II
50 m vodorovně										
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 621,80		1 962,38		
23	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	5,00000	324,00	1 620,00	21,00	1 960,20	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
24	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,00170	1 060,00	1,80	21,00	2,18	800-721	RTS 24/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 724		Strojní vybavení				47 763,00		57 793,23		
25	V1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, připojení d200, tříotáčkový s doběhem (velmi tichý), Q=600m3/h, 200Pa	kus	1,00000	16 575,00	16 575,00	21,00	20 055,75		Vlastní
Skříň je z tvrdého plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.										
26	V1-1	Spojovací manžeta d200	kus	2,00000	322,00	644,00	21,00	779,24		Vlastní
Informace • pro ventilátory do kruhového potrubí • umožňuje připojit či odpojit ventilátor pro údržbu a čištění • je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložení, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk • spona se stahuje dvěma šrouby Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000*2										
27	V2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, připojení d160, tříotáčkový s doběhem (velmi tichý), Q=400m3/h, 130Pa	kus	2,00000	11 600,00	23 200,00	21,00	28 072,00		Vlastní
Skříň je z tvrdého plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.										
28	V2-1	Spojovací manžeta d160	kus	4,00000	277,00	1 108,00	21,00	1 340,68		Vlastní
Informace • pro ventilátory do kruhového potrubí • umožňuje připojit či odpojit ventilátor pro údržbu a čištění • je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložení, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk • spona se stahuje dvěma šrouby Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000*2										
29	728616212R00	Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	800-728	RTS 24/ II
					Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000	1,00000				
					Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000	2,00000				
30	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	t	0,02360	10 000,00	236,00	21,00	285,56	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m										
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 045,31		1 264,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	551623505R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzavěra podomítková; materiál: plast; DN 32	kus	1,00000	845,00	845,00	21,00	1 022,45	SPCM	RTS 24/ II
32	728619001T00	Montáž sifonu	soubor	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00		Vlastní
33	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,00028	1 112,00	0,31	21,00	0,38	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 728		Vzduchotechnika			63 100,00	76 351,00				
34	42981164R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	11,00000	909,00	9 999,00	21,00	12 098,79	SPCM	RTS 24/ I
35	42981166R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	3,00000	1 164,00	3 492,00	21,00	4 225,32	SPCM	RTS 24/ I
36	42981303R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 200, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C	kus	1,00000	702,00	702,00	21,00	849,42	SPCM	RTS 24/ I
37	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	43,00000	1,00	43,00	21,00	52,03	800-728	RTS 24/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 11,00000*3](#)

33,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3,00000*3](#)

9,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000](#)

1,00000

38	429110103T	Koncový kryt vnitřní DRL DN160	kus	8,00000	242,00	1 936,00	21,00	2 342,56		Vlastní
39	7282127303T00	Montáž koncového krytu DN160	kus	8,00000	1,00	8,00	21,00	9,68		Vlastní

[Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 8,00000](#)

8,00000

40	4298230841T1	200/160 přechod osový krátký s těsněním	kus	8,00000	432,00	3 456,00	21,00	4 181,76		Vlastní
41	728212212R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu	kus	8,00000	1,00	8,00	21,00	9,68	800-728	RTS 24/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 8,00000](#)

8,00000

42	429822002R1	Oblouk lisovaný s těsněním 45° d160	kus	4,00000	254,00	1 016,00	21,00	1 229,36		Vlastní
43	429822002R1A	Oblouk lisovaný s těsněním 90° d160	kus	10,00000	303,00	3 030,00	21,00	3 666,30		Vlastní
44	429822002R3a	Oblouk lisovaný s těsněním 45° d200	kus	2,00000	277,00	554,00	21,00	670,34		Vlastní
45	429822002R2	Oblouk lisovaný s těsněním 90° d200	kus	1,00000	457,00	457,00	21,00	552,97		Vlastní
46	728212112R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku	kus	17,00000	1,00	17,00	21,00	20,57	800-728	RTS 24/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000](#)

4,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 10,00000](#)

10,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,00000](#)

2,00000

[Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000](#)

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	42972097R	hlavice samotahová; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy; vnitřní pr. d = 160 mm; vnější pr. D = 315 mm; výška V = 272 mm	kus	2,00000	2 358,00	4 716,00	21,00	5 706,36	SPCM	RTS 24/ II
48	42972100R	hlavice samotahová; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D = 400 mm; výška V = 340 mm	kus	1,00000	2 804,00	2 804,00	21,00	3 392,84	SPCM	RTS 24/ II
49	728212712R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	3,00000	1,00	3,00	21,00	3,63	800-728	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000						
50	4297210002	Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka d160	kus	2,00000	460,00	920,00	21,00	1 113,20		Vlastní
51	4297210001	Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka d200	kus	1,00000	516,00	516,00	21,00	624,36		Vlastní
52	728311561T01	Montáž kondenzační jímky DN200	kus	3,00000	1,00	3,00	21,00	3,63		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000						
53	42971076R	klapka jednolistá na vzduchotechnické potrubí, plášť klapky bezpřírubový; těsná; mat. pozink.plech; rozměr DN 160 mm	kus	3,00000	690,00	2 070,00	21,00	2 504,70	SPCM	RTS 24/ II
54	728214412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plastové potrubí do průměru d 200 mm, - klapky škrticí nebo zpětné	kus	3,00000	1,00	3,00	21,00	3,63	800-728	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 3,00000						
55	42982309015T21	OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná, s těsněním	kus	3,00000	583,00	1 749,00	21,00	2 116,29		Vlastní
56	42982309015T61	OBJ 90° 200/160 odbočka jednostranná, s těsněním	kus	2,00000	731,00	1 462,00	21,00	1 769,02		Vlastní
57	728212312R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	5,00000	1,00	5,00	21,00	6,05	800-728	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,00000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000						
58	42982001	Dveřní větrací mřížka oboustranná 300x150, hliníková s pevnými lamelami (sada - 2ks), uzpevnění pomocí lepícího tmelu	sada	4,00000	1 995,00	7 980,00	21,00	9 655,80		Vlastní
59	42982001-m	Osazení dveřních větracích mřížek do dveří (včetně vyřezání dveří), (oboustranně do dveří)	sada	4,00000	1 160,00	4 640,00	21,00	5 614,40		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,00000						
60	429720001	KVK2-V-1.0 300x75 vyústka komfortní, pro kruhové potrubí	kus	12,00000	508,00	6 096,00	21,00	7 376,16		Vlastní
61	429720002	R1 300x75 regulace	kus	12,00000	305,00	3 660,00	21,00	4 428,60		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 12,00000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 12,00000						
62	728411311R00	Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,040 m2,	kus	12,00000	1,00	12,00	21,00	14,52	800-728	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 12,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,17430	10 000,00	1 743,00	21,00	2 109,03	800-728	RTS 24/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	4 455,80				5 391,52			
64	42320401R1	Vzduchotechnická objímka s pryží 160 mm M8/M10 nerez A2	kus	20,00000	55,00	1 100,00	21,00	1 331,00		Vlastní
65	42320402R1	Vzduchotechnická objímka s pryží 200 mm M8/M10 nerez A2	kus	5,00000	63,00	315,00	21,00	381,15		Vlastní
66	31179125R1	Tyč závitová M8, DIN 975 pozinkovaná	m	8,00000	29,00	232,00	21,00	280,72		Vlastní
67	31144441	Matice prodlužovací M8 x 24 DIN 6334 zinek bílý	ks	25,00000	2,50	62,50	21,00	75,63		Vlastní
68	31144442	Kombinovaný šroub vrut M8 x 60 ZB	ks	25,00000	2,50	62,50	21,00	75,63		Vlastní
69	31179125Ra1	Šrouby, matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál ZV, ZL, ZZ, ...	soubor	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00		Vlastní
70	429 0002Ta	Hliníková páska (AL) 50mm x 50m	kus	1,00000	140,00	140,00	21,00	169,40		Vlastní
71	429 0002Tb	Montáž uložení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
72	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,02438	10 000,00	243,80	21,00	295,00	800-767	RTS 24/ II

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	4 094,10				4 953,86			
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,04000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,30000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,32400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,11775 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000	t	0,78175	479,00	374,46	21,00	453,10	801-3	RTS 24/ II
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 0,78175*4	t	3,12700	53,40	166,98	21,00	202,05	801-3	RTS 24/ II
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 0,78175	t	0,78175	520,00	406,51	21,00	491,88	801-3	RTS 24/ II
76	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 0,78175	t	0,78175	332,00	259,54	21,00	314,04	801-3	RTS 24/ II
77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 0,78175*10	t	0,78175	330,50	258,37	21,00	312,63	801-3	RTS 24/ II
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,81750	28,20	220,45	21,00	266,74	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0199	Oprava hyg. zázemí a kanalizace - ZŠ Na Výsluní PAV. D
O:	1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,78175	3 080,00	2 407,79	21,00	2 913,43	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										

Díl: VN		Vedlejší náklady	5 350,00				6 473,50				
80	904	R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	3,00000	450,00	1 350,00	21,00	1 633,50	Prav.M	RTS 24/ II
81	VRN	001	Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
82	VRN	002	Vyregulování systému VZT	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní

Celkem	181 786,47
---------------	-------------------