



STÁVAJÍCÍ - TUKOVÁ KANALIZACE -(PP - HT SYSTÉM, PVC - KG SYSTÉM)

TUKOVÁ KANALIZACE -(PP - HT SYSTÉM, PVC - KG SYSTÉM)

### ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

D	DŘEZ-GASTRO
S	SPRŠKA-GASTRO
V	VÝDEJNÍ VOZÍK-GASTRO
Z	ZMĚKČOVAČ-GASTRO
M	MYČKÁ-GASTRO
MK	MÍCHACÍ KOTEL-GASTRO
KV	KONVEKTOMAT-GASTRO
PR	PODLAHOVÝ ROŠT-GASTRO
U	UMYVADLO
PT	PÁNEV TLAKOVÁ-GASTRO
PM	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ-GASTRO
K	KOTEL-GASTRO
KL	KLIMA JEDNOTKA-GASTRO
VP	VPUSŤ

## POZNÁMKY:

## UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

## IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE tl. 5mm

# SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.

SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM

SPÁDU 2%.

## KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE NAPOJENÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ


NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO NA KANALIZACI JE UPŘESŇENO V PROFESI GASTRO

DODÁVKU ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK ŘEŠÍ PROFESE GASTRO

ZPŮSOB UKONČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ URČÍ PROFESÉ GASTRO

BUDE PROVEDEN KAMEROVÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE PRO OVĚŘENÍ

### FUNKČNOSTI A PŘÍPADNÉHO ZANESENÍ



0,000 = 280,35 m n.m. (stávající)

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	-	K PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 994 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 http://www.krocil.eu						
Projektant	Ing. Tomáš Kročil	Vypracoval	Martin Kopecký	<div><div><div>K</div><div>PROJEKT</div><div>TOMÁŠ KROČIL</div></div></div>						
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463)									
Místo stavby	ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st.2812, k.ú. Uh.Brod)									
Název akce				Pare	1	2	3	4	5	6
ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně				Zakázka	2023/1340					
				Účel PD	DPS					
				Datum	duben 2023					
Stavební objekt	SO 01 Modernizace Kuchyně			Formát	A3+					
Část dokumentace	D.1.4.1 Zdravotně Technické Instalace			Měřítko	Výkres č.					
Obsah	PŮDORYS STŘECHY KANALIZACE			1:100	D.1.4.1.05					