

Zpracovatel :

Ing. Stanislav Bršlica, projektování el. zařízení, Havlíčkova 798, 688 01 Uherský Brod

Investor : **Město Uherský Brod**
Název zakázky: **Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO**

Objekt / Provozní
soubor :

SOI 01

Stupeň dokumentace:
PDUS+PDPS

SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Pořadové číslo :

02

Vypracoval :
Ing. St. Bršlica

Kontroloval :
Ing. St. Bršlica

Datum :
10/2023

Celkový počet A4 :
6

VÝKAZ VÝMĚR


Zakázkové číslo :
06-2/2023

Revize :

List č. :

1

TABULKA VLOŽENÝCH PŘÍLOH

Příloha č.	Popis	Soubor
1	Výkaz výměr	 VO_Havrice_Za_Zahr adami_VV_0.xlsx

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Havříce, ul. Za Zahradami - přeložka VO
SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Havříce, ul. Za Zahradami - přeložka VO	
Projekt	SOI 01 - Ulice Za Zahradami	
Investor	Město Uherský Brod	
Z. č.	06-2/2023	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Stanislav Bršlica	
Kontroloval	Ing. St. Bršlica	
Datum	01.11.2023	
Zpracovatel	Ing. St. Bršlica	
CÚ	01/2023	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,80	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		0,00	
Mezisoučet 1	0,00	0,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		0,00	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,80% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		0,00	
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		0,00	

Havříce, ul. Za Zahradami - přeložka VO
SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX						
KF09110 světlost 94 mm	m	220,00				
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	20,00				
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	230,00				
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO						
5x4 mm2	ks	4,00				
4x25 mm2	ks	6,00				
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů, průmyslových nebo venkovních						
na výložníku	ks	4,00				
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti						
do 35 kg	ks	2,00				
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních						
na stožár	ks	2,00				
SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LED						
TESLUX TVO40SQ20N, 70st x140st,.20W / 2798 lm, 3000K, IP66, s možností regulace stmívání, pojistka	ks	2,00				
TESLUX TVO40SQ30N, 70st x140st,.30W / 4208 lm, 3000K, IP66, s možností regulace stmívání	ks	2,00				
Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních						
do 12 m	ks	2,00				
STOŽÁR PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						
Stožár pro osvětlení LBH 6 - B, 6m, s termoplast. manžetou	ks	2,00				
Montáž elektovýzbroje stožárů						
1 okruh	ks	2,00				
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ						
SV SV 9.10.4	ks	2,00				
IS504033-- Pojistka závitová D01/10A	ks	2,00				
POJISTKOVÁ PATRONA PN						
PNA000 /25AA gG	ks	6,00				
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	200,00				
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně	m	10,00				
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
SP připojovací	ks	2,00				
SR 3b svorka páska-drát	ks	4,00				
SR2b pro pásek 30x4 mm	ks	8,00				
MONTÁŽNÍ PRÁCE						
Tvarování mont.dílu	ks	2,00				
Ochrana zemniče proti korozi	m	2,00				
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,00				
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8,00				
Kompletní zabezpečení pracoviste	hod	16,00				
Vypnutí stavajiciho rozvodu NN	hod	8,00				
Ostatni prace spojene s montazi	hod	8,00				
Manipulace autojeřábem	hod	4,00				
Montážní plošina do 13m	hod	4,00				
Zkusebni provoz	hod	4,00				
Vytyčení inž. sítí	kmpl.	1,00				
Dokumentace skutečného provedení, vč. geodet. zaměření	kmpl.	1,00				
Likvidace odpadu - uložení na skládce	kmpl.	1,00				
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						

Havříce, ul. Za Zahradami - přeložka VO
SOI 01 - Ulice Za Zahradami

<i>DLE CSN 331500</i>					
Revizní technik	hod	8,00			
Podružný materiál				0,00	
Elektromontáže - celkem				0,00	0,00
Zemní práce					
<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>					
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20			
<i>SEJMUTÍ DRNU</i>					
Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	120,00			
<i>ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU</i>					
Porost tvrdý, hustý	m2	10,00			
<i>VYTRHÁNÍ DLAŽBY</i>					
Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	20,00			
<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>					
<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>					
Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00			
<i>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</i>					
Do bednění	m3	2,00			
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>					
Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	200,00			
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>					
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	200,00			
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>					
Do šířky 35cm	m	200,00			
<i>KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM</i>					
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	8,00			
<i>KABELOVÝ PROSTUP Z BETONOVÉ TRUBKY</i>					
Světlost do 160 mm	m	8,00			
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>					
Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	200,00			
<i>NALOŽENÍ ZEMINY</i>					
Naložení, ručně nebo bagrem	m3	5,00			
<i>ODVOZ ZEMINY</i>					
Do vzdálenosti 5 km	m3	5,00			
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>					
Položení drnu	m2	120,00			
<i>POLOŽENÍ DLAŽBY</i>					
Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	20,00			
Zemní práce - celkem				0,00	0,00