

**PD 202400831 - Ostrava, Revitalizace náměstí republiky**

Elektro Instalace 1NP										
Číslo	DMOM	Počet	MJ	Materiál	Kč/MJ	MAT celkem	Práce	Kč/MJ	PR celkem	C E L K E M
1	M	16,00	ks	Zemnicí svorka ZSA 16 (bernard) s CU páskem			Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 (bernard) s CU páskem			
2	M	435,00	m	VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2			
3	M	235,00	m	VODIC CY 4 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně			
4	M	12,00	m	VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně			
5	M	1570,00	m	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)			002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm2			
6	M	102,00	ks	ZASUVKA+KRAB.			006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A			
7	M	134,00	m	–			015 - Průchody zdíkem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
8	M	134,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
9	M	1296,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
10	M	274,00	m	CYKY-J 5 X 2,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
11	M	787,00	m2	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropích, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
12	M	316,00	m	CYKY-O 3 X 1,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
13	M	3307,00	m	CYKY-J 3 X 1,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
14	M	29,00	ks	Vypínač / spínač přístrojový			006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 10 A			
15	M	297,00	kus	Svítlidlo dle specifikace S INVERTÉREM NOUZOVÉHO ANTIPANICKÉHO			007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj			
16	M	16,00	kus	–			015 - Průchody zdíkem/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm			
17	M	27,00	kus	Svítlidlo dle specifikace s protipanickým modulem			007 - 1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj			
18	M	24,00	kus	Radiátor do 2,5kW			007 -Radiátor			
19	M	2,00	kus	Rozváděč podružného měření			008 - Rozváděče/0002 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, přes 20 do 50 kg			
20	M	10,00	kus	Čidlo pohybové 360			006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0011 - čidlo pohybu (PIR apod.) pro venkovní prostředí			
21	M	648,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
22	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			

23	M	88,00	m	KABEL CYKY 4Bx10 (CYKY-J 4X10)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			

#### Elektro Instalace 2NP

24	M	74,00	ks	Zemnicí svorka ZSA 16 (bernard) s CU páskem			Montáž Zemnicí svorka ZSA 16 (bernard) s CU páskem			
25	M	35,00	m	VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0072 - CY v rozvodnici 10 - 16 mm2			
26	M	12,00	m	VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U			002 - Cu vedení/0063 - CY, YY uložený pevně			
27	M	570,00	m	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)			002 - Cu vedení/0002 - Cu kabel pod omítku, 2,5 mm2			
28	M	9,00	ks	ZASUVKA+KRAB.			006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A			
29	M	34,00	m	–			015 - Průchody zdívm/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
30	M	34,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
31	M	760,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
32	M	787,00	m2	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropích, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
33	M	835,00	m	CYKY-J 5 X 2,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
34	M	307,00	m	CYKY-J 3 X 1,5			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
35	M	16,00	kus	–			015 - Průchody zdívm/0103 - vybourání otvoru v cihle, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm			
36	M	190,00	kus	Svítilno dle specifikace S INVERTÉREM NOUZOVOUHO ANTIPANICKÉHO			007 - Svítidla/1104 - LED svítidlo stropní, přisazené, 1 zdroj			
37	M	648,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
38	M	3753,00	kg	–			010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km			

#### Elektroměry

39	M	2,00	kus	Elektroměrový rozváděč			008 - Rozváděče/0006 - rozvodnice ocelová nebo plastová, běžná, přes 200 do 300 kg			
40	M	16,00	kus	teplem smrštiteľná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 5 x 10 - 25 mm²			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
41	M	10,00	kus	teplem smrštiteľná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 3 x 6 - 25 mm²			005 - Ukončení, propojení vedení/0041 - ukončení kabelu do 3 x 4 smršťovací záklopkou se zapojením			
42	M	6,00	kus	teplem smrštiteľná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 5-žilová, pro kabel: 5 x 10 - 25 mm²			005 - Ukončení, propojení vedení/0043 - ukončení kabelu 4 x 10 smršťovací záklopkou se zapojením			
43	M	2,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			–			

**Nouzové osvětlení**

44	M	2,00	kus	–			042 - Nouzové osvětlení/42003 - Kontrola svítidla			
45	M	1,00	kus	–			Dokumentace skutečného provedení			
46	M	1,00	kus	–			042 - Nouzové osvětlení/42005 - Zátěžový test systému			
47	M	39,00	kus	Led autonomní nouzové svítidlo			Nouzové, nástěnné, stropní, přisatené, 1 zdroj			
48	M	87,00	ks	–			015 - Průchody zdívem/2103 - vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
49	M	87,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
50	M	574,00	m	KABEL CYKY 3CX1,5 (CYKY-J 3X1,5)			002 - Cu vedení/0001 - Cu kabel pod omítku, 1,5 mm2			
51	M	156,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
52	M	35,00	m2	Malta, štuk, malba			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0002 - ve stropích, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm			
53	M	1,00	kus	Revizní zpráva			003 - Revize elektroinstalace			
54	M	8,00	kus	–			015 - Průchody zdívem/0143 - vybourání otvoru v betonu, plochy do 15 x 15 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm			

**Travelátory napojení**

55	M	102,00	m	Kabel CYKY-J 3x4			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
56	M	204,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
57	M	113,00	m	Kabel CYKY-J 3x4			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
58	M	226,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
59	M	113,00	m	Kabel CYKY-J 3x4			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
60	M	226,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
61	M	113,00	m	Kabel CYKY-J 3x4			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
62	M	226,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
63	M	153,00	m	Kabel CYKY-J 3x4			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
64	M	306,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			

65	M	153,00	m	Kabel CYKY-J 3x4			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
66	M	306,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			

#### Přípojka kNN

67	M	96,00	m	KABEL 1-AYKY 3BX240+120 (1-AYKY-J 3X240+120)			003 - Al vedení/0030 - Al kabel uložený pevně, 240 mm2			
68	M	81,00	m	Chránička KOPOS KOPOFLEX 110 KF 09110			001 - Trubky, lišty, krabice/0018 - trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 110 mm			
69	M	27,00	m	—			015 - Průchody zdívm/2209 - vysekání rýh v betonu, hloubky přes 3 do 12 cm, šířky přes 10 do 15 cm			
70	M	1,00	20	POJ.SKRRIN SR822/BVW4			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
71	M	6,00	kus	WAPRO Hlava WCB-4 4x95-240			005 - Ukončení, propojení vedení/0055 - ukončení kabelu 3 x 240 + 120 smršťovací záklopkou se zapojením			
72	M	27,00	m	Beton			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0203 - v podlahách, hloubky přes 5 do 12 cm, šířky přes 10 do 15 cm			
73	M	0,70	t	—			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			
74	M	27,00	m	—			005 - Hloubení kabelových rýh/0005 - ručně, hloubka do 1 m, zem. tř. 5, šíře do 50 cm			
75	M	11,20	m3	—			009 - Ruční zásyp rýh/0004 - zem. tř. 4 včetně zhutnění a urovnání povrchu			
76	M	0,40	m3	—			004 - Hloubení nezapažených jam/0004 - ostatních konstrukcí, zem. tř. 4, ručně			
77	M	27,00	m	—			006 - Kabelové lože/0001 - z písku a štěrkopísku 5 cm nad kabel bez zakrytí			
78	M	54,00	m	—			006 - Kabelové lože/0002 - zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm			
79	M	3,00	kus	—			014 - Kabelové prostupy/0012 - z trub betonových, do otvoru ve zdivu, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm			
80	M	9,00	kus	Nožová pojistka PNA2 315A ETI NV2 GL-GG kombi 500V			009 - Jisticí prvky/0023 - pojistkový spodek SPH 2, SPC 100			
81	M	0,03	km	—			001 - Vytýčení trasy vedení/0013 - podzemního, kabelového, v zástavbě			

#### RS21

82	M	2,00	kus	—			015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
83	M	2,00	m	—			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
84	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
85	M	1,00	kus	—			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			

86	M	6,00	kus	Instalační stykač EATON Z-SCH230/80-40			010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A			
87	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
88	M	2,00	kus	Hodinky 1f 230V			010 - Stykače/0001 - stykač 1pólový/hodinky			
89	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
90	M	20,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
91	M	1,00	ks	JISTIC PL7-10/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
92	M	16,00	kus	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
93	M	1,00	kus	Hřebeny, CU			Výplet na kompletace rozváděče - štítek kompletnosti			
94	M	1,00	m2	Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
95	M	26,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
96	M	1,00	ks	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3			Svodič přepětí			
97	M	1,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska			
98	M	53,00	kg	–			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			

## RS22

99	M	2,00	kus	–			015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
100	M	2,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
101	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
102	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
103	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
104	M	3,00	kus	Instalační stykač EATON Z-SCH230/80-40			010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A			
105	M	1,00	kus	Soumrakové čidlo 1f 230V			010 - Stykače/0001 - stykač 1pólový/hodinky			
106	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
107	M	20,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
108	M	3,00	kus	JISTIC PL7-10/3/B			009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni			

109	M	6,00	kus	Hřebeny, CU			Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti			
110	M	1,00	m2	Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
111	M	38,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
112	M	1,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska			
113	M	1,00	ks	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3			Svodič přepětí			
114	M	53,00	kg	–			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			

# RS23

115	M	2,00	kus	–			015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
116	M	2,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
117	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
118	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
119	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jističí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
120	M	1,00	ks	JISTIC PL7-10/1/B			009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
121	M	20,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
122	M	3,00	ks	JISTIC PL7-16/1/B			009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
123	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
124	M	1,00	kus	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03			009 - Jističí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
125	M	7,00	kus	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/			009 - Jističí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
126	M	1,00	kus	JISTIC PL7-10/3/B			009 - Jističí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni			
127	M	1,00	kus	JISTIC PL7-20/3/B			009 - Jističí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni			
128	M	6,00	kus	Hřebeny, CU			Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti			
129	M	1,00	m2	Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
130	M	9,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
131	M	1,00	ks	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3			Svodič přepětí			

132	M	1,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska			
133	M	53,00	kg	–			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			

#### RS24

134	M	2,00	kus	–			015 - Průchody zdívem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
135	M	2,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
136	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
137	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
138	M	3,00	kus	Instalační stykač EATON Z-SCH230/80-40			010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A			
139	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
140	M	63,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
141	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
142	M	30,00	ks	JISTIC PL7-16/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
143	M	63,00	m	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
144	M	4,00	kus	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
145	M	6,00	kus	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
146	M	6,00	kus	Hřebeny, CU			Výplet na kompletace rozváděče - štítek kompletnosti			
147	M	1,00	m2	Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, II, s prostorem pro svorky, 72+48 mod., 800x550x110			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
148	M	38,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
149	M	1,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska			
150	M	1,00	ks	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3			Svodič přepětí			
151	M	53,00	kg	–			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			

#### RS25

152	M	2,00	kus	–			015 - Průchody zdívem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
-----	---	------	-----	---	--	--	---	--	--	--

153	M	2,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
154	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
155	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
156	M	1,00	kus	Instalační stykač EATON Z-SCH230/80-40			010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A			
157	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
158	M	25,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
159	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
160	M	12,00	ks	JISTIC PL7-16/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
161	M	3,00	kus	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
162	M	25,00	m	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
163	M	2,00	kus	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
164	M	2,00	kus	Hřebeny, CU			Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti			
165	M	1,00	m2	Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
166	M	38,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
167	M	1,00	ks	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3			Svodič přepětí			
168	M	1,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska			
169	M	53,00	kg	–			010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km			

#### RS26

170	M	2,00	kus	–			015 - Průchody zdívm/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
171	M	2,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
172	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
173	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
174	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
175	M	2,00	kus	Instalační stykač EATON Z-SCH230/80-40			010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A			



176	M	19,00	ks	JISTIC PL7-16/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
177	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
178	M	32,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
179	M	1,00	ks	JISTIC PL7-10/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
180	M	32,00	m	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)			002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2			
181	M	5,00	kus	PROUDOVY CHRANIC PF7-40/4/0,03			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
182	M	2,00	kus	Jističochránič CHRANIC PF7-B10/2/0,03 /F7-40/2/0,03/			009 - Jisticí prvky/0246 - proudový chránič dvoupólový do 63 A, ve skříni			
183	M	1,00	kus	JISTIC PL7-16/3/B			009 - Jisticí prvky/0215 - jistič 3pólový, do 25 A, ve skříni			
184	M	6,00	kus	Hřebeny, CU			Výplet na kompletace rozvadědče - štítek kompletnosti			
185	M	1,00	m2	Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, II, s prostorem pro svorky,72+48 mod.,800x550x110			008 - Rozváděče/1008 - kabelová skříň obezděná omítkou, KSIII			
186	M	38,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			
187	M	1,00	kus	Drobný elektroinstalační materiál			008 - Rozváděče/8002 - přístrojová deska			
188	M	1,00	ks	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/S+3			Svodič přepětí			
189	M	53,00	kg	–			010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km			

## RS27

190	M	2,00	kus	–			015 - Průchody zdívem/1003 - vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 15 x 15 x 10 cm			
191	M	2,00	m	–			017 - Vyplnění a omítnutí rýh/0103 - ve stěnách, hloubky do 3 cm, šířky přes 5 do 7 cm			
192	M	8,00	ks	KOVOVA HMOZDINKA M8 GZ /ARK - 219065/			016 - Osazení kotevních prvků/0013 - hmoždinka do 8 mm, do betonu			
193	M	1,00	kus	–			005 - Ukončení, propojení vedení/0044 - ukončení kabelu 4 x 16 smršťovací záklopkou se zapojením			
194	M	1,00	kus	Instalační stykač EATON Z-SCH230/80-40			010 - Stykače/0006 - stykač 4pólový, do 100 A			
195	M	1,00	kus	VYPÍNAČ PL7-40/3/			009 - Jisticí prvky/0218 - jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni			
196	M	1,00	ks	JISTIC PL7-10/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			
197	M	46,00	m	KABEL CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16)			002 - Cu vedení/0044 - Cu kabel uložený pevně, 16 mm2			
198	M	1,00	ks	JISTIC PL7-6/1/B			009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem			

