



Smlouva o dílo č. INV/0126/25

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického
rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
XXX, tel. XXX, mobil: XXX, email: XXX – referent agendy investiční
výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0126/25
identifikátor veřejné zakázky: P25V00000003
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „**Objednatel**“ a*

BYSTROŇ Group a.s.

sídlo: Bieblova 406/6, 702 00, Ostrava
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 3238
doručovací adresa: IQ Ostrava Office Park, 28. října 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava
ID datové schránky: z5dc98r
zástupce: Michal Bystroň, člen představenstva
ve věcech smluvních: Pavel Konečný, výkonný ředitel
mobil: XXX, e-mail: XXX
ve věcech technických: XXX, výkonný ředitel
mobil: XXX, e-mail: XXX
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní ústav: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*
uzavírají mezi sebou tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)



Článek I. Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „**Sportovní hala, Slezská Ostrava**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetí osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Sportovní hala, Slezská Ostrava**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Sportovní hala Slezská Ostrava“ z 12/2019, zpracovanou projekční kanceláří PPS Kania s.r.o., IČ: 26821940 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými materiály k provádění Díla.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.



7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek III.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **73 700 000,00 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.
6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, může být Předmět plnění rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele (vícepráce).
7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.
8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou povinny k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.
10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
 - v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci Díla, Zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,
 - v případě, že celková cena Díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci Díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací



společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny Díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci Díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:

$$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \times \frac{\text{celková cena Díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$

11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelům jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

- Místem plnění Díla jsou pozemky a budovy v majetku Objednatel:
 - parc. č. 610/8 – orná půda,
 - parc. č. 610/9 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 107, stavba občanského vybavení, Antošovická 107/55,
 - parc. č. 610/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace,zapsané na listu vlastnictví č. 780 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Koblov (dále jen „**Staveniště**“).
- Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
- Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatel provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
 - termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
 - termín dokončení Díla: do 500 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.
- Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel zpracuje harmonogram postupu prací členěný po týdnech počínaje dnem předání Staveniště.

Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem),



- požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
 3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
 4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
 5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
 6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel s požadavky Objednatele.
 7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
 8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, provozní řády a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.
 9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
 10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
 11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
 12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.
 13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
 14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatel zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo



- řádým způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatel mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
 16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
 17. Přerušeni doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatel a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy přerušen.
 18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
 - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.Přerušeni provádění Díla Objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
 19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatel.
 20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
 21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
 22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
 23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
 24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
 25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.



26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatel a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatel, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.



Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací Díla stavební deník podle příslušných platných a účinných právních předpisů. Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na Staveništi. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatel pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatel a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatel, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatel a Zhotovitel a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách,
 - j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být prepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitel nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatel do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla Objednatel bez vad.
8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitel a Objednatel. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.



Článek VIII. Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud není dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění a délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
 - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - e) prohlášení o shodě,
 - f) certifikáty na použité materiály,
 - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - h) revizní zprávy,
 - i) řádně vyplněné záruční listy,
 - j) doklady o likvidaci odpadů,
 - k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu (provozní řády atd.)
 - l) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.



7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 pracovních dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení Faktury,
 - b) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky,
 - c) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - d) odsouhlasený Soupis provedených prací a dodávek, včetně zjišťovacího protokolu,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - f) dobu splatnosti Faktury,
 - g) označení osoby, která Fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru Objednatele, který případ likviduje (odbor investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava),
 - j) číslo a název projektu podpořeného z Národní sportovní agentury,
 - k) uvedení textu:
 - I. „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle Zákona o DPH – daň odvede zákazník“, a to u dodávek a stavebních a montážních prací zařazených do klasifikace produkce CZ-CPA odpovídající kódům 41 až 43 včetně konstrukcí, materiálu, strojů a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními pracemi zabudují nebo zamontují,
 - II. „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti, režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e Zákona o DPH nelze uplatnit“ u dodání movitých věcí, které se nestanou pevnou součástí stavby a u dodání služeb, které nejsou stavebními nebo montážními pracemi zařazenými do klasifikace produkce CZ-CPA odpovídající kódům 41 až 43.
5. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Nedílnou součástí každé takové Faktury bude dílčí Soupis provedených prací a dodávek v souladu s harmonogramem postupu prací a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Rovněž součástí každé Faktury bude zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci za Objednatele inženýrskou činnost na Stavbě a technickým dozorem Objednatele.
6. Pokud jsou v daném měsíci fakturovány položky rozpočtu kde se uplatní režim přenesené daňové povinnosti a zároveň položky rozpočtu kde nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti, budou Zhotovitelem vystaveny dvě Faktury pro jednotlivá daňová plnění.
7. V souladu s ustanovením § 21 Zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné:
 - I. dle čl. IX. odst. 4 písm. k) bodu I. této Smlouvy první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, kdy zjišťovací protokol na provedené práce a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci bude vystaven k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období,
 - II. dle čl. IX. odst. 4 písm. k) bodu II. této Smlouvy poslední den v kalendářním měsíci fakturačního období, kdy zjišťovací protokol na provedené práce a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci bude vystaven k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce daného fakturačního období.



8. Dílčí Faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny Objednatelům na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu postupu prací max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny Díla. Zbývajících 10 % z ceny Díla bude vyúčtováno konečnou Fakturou. Doba splatnosti dílčích Faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.
9. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
10. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. Ode dne odeslání vadné Faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené Faktury Objednateli.
11. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech Fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této Smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentací svými poddodavateli.
13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatelů provedení kontroly umožnit.
14. Doručení Faktur provede Zhotovitel v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a Zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatelů uhradit sjednanou cenu.
17. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 věta druhá a třetí a odst. 16 tohoto článku Smlouvy nepoužijí.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatelů.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto Smlouvou. V takovém případě pozastaví Objednatel financování pouze co do rozsahu prací tímto ustanovením dotčených.
20. Soupis provedených prací a dodávek uvedený v čl. IX. Odst. 4 písm. d) této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatelů nejpozději v den zaslání Faktury. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti 20. Soupis provedených prací a dodávek do 3 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit soupis prací podle námitek Objednatelů. Zhotovitel se zavazuje zasílat ke kontrole Objednateli soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls programu MS Excel), ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb



s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění soupisu prací přiloženého k Faktuře ve formátu .pdf musí odpovídat položkovému rozpočtu, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí Díla. Pokud bude Dílo převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemný soupis shora uvedených zařízení s uvedením jednotlivých záručních lhůt.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatel uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraňováním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následků porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí



za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšíou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamací.
13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
14. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.



2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, o dobu delší než 4 týdny, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý započatý týden prodlení. V případě, že Zhotovitel i přes prodlení v průběhu realizace Díla, Dílo provede v termínu dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, bude Zhotoviteli tato smluvní pokuta vrácena.
3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
11. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
13. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. této Smlouvy.
14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům



za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
21. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
22. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
23. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII. Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
 - c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy:
 - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
 - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka,
 - d) v případě, že Objednatel neučiní vůči Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí Staveniště dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy ani do 31.12.2026, je Objednatel i Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě veškerá práva a povinnosti smluvních stran založené touto Smlouvou zanikají a Zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu případné újmy nebo ušlého zisku.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití druhé smluvní straně.
4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.



Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „**Zásilka**“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu (elektronickými prostředky).
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.



Článek XVI.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3588/RMOB-Sle/2226/107 ze dne 14.07.2025.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Vladimír Lyčka
místostarosta

.....
Pavel Konečný
výkonný ředitel

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
- 2) Harmonogram postupu prací
- 3) Plná moc



Příloha č. 2

Harmonogram postupu prací

(Zhotovitel doplní harmonogram postupu prací členěný po týdnech)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-108

Stavba: Sportovní hala Slezská Ostrava

KSO:
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH	1 156 369,05
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 156 369,05	242 837,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 399 206,55
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-108

Stavba: Sportovní hala Slezská Ostrava

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV

Projektant: PPS Kania s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 156 369,05 **1 399 206,55**

SO 01 **Odstranění stávající tělocvičny**

1 156 369,05 1 399 206,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní hala Slezská Ostrava
Objekt:
SO 01 - Odstranění stávající tělocvičny

KSO:
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH			1 156 369,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 156 369,05	21,00%	242 837,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 399 206,55
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Slezská Ostrava

Objekt:

SO 01 - Odstranění stávající tělocvičny

Místo:

Slezská Ostrava

Datum:

16.06.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV

Projektant:

PPS Kania s.r.o.

Uchazeč:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 156 369,05

HSV - Práce a dodávky HSV

862 906,20

1 - Zemní práce

23 809,44

8 - Trubní a kabelová vedení

34 687,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

404 555,14

997 - Přesun sutě

399 853,80

M - Práce a dodávky M

220 232,81

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

220 232,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

39 024,00

VRN - VRN

34 206,04

VRN2 - Příprava staveniště

13 007,93

VRN3 - Zařízení staveniště

11 562,60

VRN4 - Inženýrská činnost

4 817,75

VRN7 - Provozní vlivy

2 408,88

VRN9 - Ostatní náklady

2 408,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala Slezská Ostrava
Objekt:

SO 01 - Odstranění stávající tělocvičny

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská OV
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 156 369,05

D HSV Práce a dodávky HSV 862 906,20

D 1 Zemní práce 23 809,44

1	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	2,000	2 601,59	5 203,18	CS ÚRS 2020 01
2	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 601,59	5 203,18	CS ÚRS 2020 01
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	126,000	69,38	8 741,88	CS ÚRS 2020 01
VV		10,5*12,0			126,000			
VV		Součet			126,000			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	215,000	21,68	4 661,20	CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní a kabelová vedení 34 687,82

5	K	800015R01	Odpojení inženýrských sítí a médií _ voda	kpl.	1,000	4 335,98	4 335,98	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	------------

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

P Zdravotechnika
V rohu haly je vyvedeno potrubí vody (DN 20), které napojuje výtokový ventil na severovýchodní fasádě haly. Výtok složí pro venkovní potřeby (závlaha zeleně, oplachy ploch ...). Potrubí bude odpojeno v sousední budově školy, kde bude zaslepeno a zajištěno zátkou. Následně může být demontováno potrubí vedoucí do haly, včetně výtokového ventilu.

6	K	800015R02	Odpojení inženýrských sítí a médií _ kanalizace	kpl.	1,000	4 335,98	4 335,98	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	------------

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

P Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace bude zaslepena ve venkovních šachtách - na přítoku dešťových vod z objektu haly. (Musí být zajištěna ochrana stávající - navazující kanalizace, před vniknutím stavební suti do systému potrubí.

Splašková kanalizace
Splašková kanalizace bude odpojena v nejbližší šachtě

7	K	800015R03	Odpojení inženýrských sítí a médií _ silové rozvody elektroinstalace	kpl.	1,000	13 007,93	13 007,93	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	------------

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek

P Silové rozvody
V části demolovaného objektu se nenachází rozvaděče, pouze zde vedou kabelové vývody ze stávajícího rozvaděče, který se nachází ve vedlejší části objektu. Veškerá kabeláž v demolované části objektu bude zrušena odpojením ze stávajícího rozvaděče v sousedním objektu. Budou také demontovány veškeré el. přístroje v této části. Stávající bleskosvod včetně uzemnění bude v řešené části objektu demontován a po rekonstrukci nově zhotoven a napojen na stávající bleskosvod neřešené části. Po rekonstrukci bude celá kabeláž nová včetně nového rozvaděče, který bude umístěn v nově řešené části objektu a napojen ze stávajícího rozvaděče.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	800015R04	Odpojení inženýrských sítí a médií _ vytápění	kpl.	1,000	13 007,93	13 007,93	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek</i> <i>Vytápění</i> <i>Před zahájením demolice objektu tělocvičny se na stávajících kulových ventilech provede zastavení topné větve i zpětného vedení topné vody. Po zastavení se provede vypuštění topného systému tělocvičny a odřezání stávajících rozvodů. Za kulovými ventily se v nutné délce rozvody ponechají a provede se jejich zaslepení. Po zaslepení se provede tlaková zkouška těsnosti.</i>								
D 9							404 555,14	
9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	64,500	1 127,35	72 714,08	CS ÚRS 2020 01
<i>P</i> <i>Poznámka k položce: -JC dále obsahuje zásyp jam a rýh _ po stávajících konstrukcích</i>								
10	K	981011R14	Demolice budov zděných na MVC s ŽB skeletem _ postupným rozebíráním	m3	565,500	303,52	171 640,56	CS VLASTNÍ
<i>P</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / činností a dodávek</i> VV 1885,0*0,3 565,500 VV Součet 565,500								
11	K	981013R15	Demolice budov zděných na MVC s ŽB skeletem _ těžkou mechanizací	m3	1 319,500	121,41	160 200,50	CS VLASTNÍ
<i>P</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / činností a dodávek</i> VV 1885,0*0,7 1 319,500 VV Součet 1 319,500								
D 997							399 853,80	
12	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	1 047,780	164,77	172 642,71	CS VLASTNÍ
P								
13	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1 047,780	43,36	45 431,74	CS ÚRS 2020 01
14	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	20 955,600	6,94	145 431,86	CS ÚRS 2020 01
VV 1047,78*20 'Přepočtené koeficientem množství					20 955,600			
15	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1 047,780	34,69	36 347,49	CS ÚRS 2020 01
D M							220 232,81	
D 46-M							220 232,81	
16	K	460650141	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem	m2	126,000	182,11	22 945,86	CS ÚRS 2020 01
VV 10,5*12,0 126,000					126,000			
VV Součet 126,000								
17	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	35,000	5 636,77	197 286,95	CS ÚRS 2020 01
D HZS							39 024,00	
18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	150,000	260,16	39 024,00	CS ÚRS 2020 01
VV "vyklizení vnitřního vybavení / mobiliáře / koncových prvků TPS" 150,0 150,000					150,000			
VV Součet 150,000								
D VRN							34 206,04	
D VRN2							13 007,93	
19	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	13 007,93	13 007,93	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 562,60	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	9 635,50	9 635,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)					
	P							
22	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 927,10	1 927,10	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 817,75	
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	4 817,75	4 817,75	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 408,88	
24	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	2 408,88	2 408,88	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) ----- Další náklady na : •bude provedena ochranná opatření k zajištění ochrany střešní krytiny i navazující konstrukce střecha, před pádem vytěžovaného materiálu - bude položeno ochranné bednění . •bude provedena ochrana venkovních vpustí dešťové kanalizace v bezprostředním okolí stavby, proti zanesení systému kanalizace od vytěžovaného materiálu. •Přestože je vstup do školy mimo hranici staveniště a mimo oblast pohybu stavební techniky, včetně výložníkových konstrukcí strojů, bude před vstupem do navazujícího objektu školy, vybudován ochranný přístřešek (cca 3*13 m), který zabezpečí přístup do školy před prachem a případným "odskočením" vytěžovaného materiálu. Přístřešek nebude nutno realizovat, budou-li provozovatelem školy provedena provozní opatření, která zajistí uzamčení vchodu a přístup do budovy z jiného místa. Toto bude písemně doloženo před zahájením stavby.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 408,88	
25	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	2 408,88	2 408,88	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ----- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících prostor, komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ----- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli dle PD a TZ					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-058_exp3_2021

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

KSO: 802 23

Místo: Slezská Ostrava

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651

Datum: 16.06.2025

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BYSTRON Group a.s.

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

Projektant:

PPS Kania, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH

72 543 630,95

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
72 543 630,95
0,00

Výše daně
15 234 162,50
0,00

Cena s DPH

v

CZK

87 777 793,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-058_exp3_2021

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		72 543 630,95	87 777 793,45
SO 01	Příprava území	204 633,19	247 606,16
SO 02	Sportovní hala	66 623 381,39	80 614 291,48
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	52 347 947,65	63 341 016,66
D.1.4	Technika prostředí staveb	9 843 200,48	11 910 272,58
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 609 563,65	1 947 572,02
D.1.4.2	Vzduchotechnika	2 462 214,52	2 979 279,57
D.1.4.3	Vytápění	1 533 615,63	1 855 674,91
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	2 436 901,80	2 948 651,18
D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	1 531 155,20	1 852 697,79
D.1.4.6	Plynoinstalace	55 540,34	67 203,81
D.1.4.8	Měření a regulace	214 209,34	259 193,30
D.1.5	Sportovní vybavení	4 062 676,40	4 915 838,44
D.2.1	FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM	369 556,86	447 163,80
SO 03	Komunikace a zpevněné plochy	2 002 696,50	2 423 262,77
SO 04	Oplocení	66 337,95	80 268,92
SO 05	Sadové úpravy	430 648,71	521 084,94
IO	Inženýrské objekty	1 915 146,09	2 317 326,77
IO 01	Vodovodní přípojka	461 524,67	558 444,85
IO 02	Dešťová kanalizace včetně retence	841 223,27	1 017 880,16
IO 03	Splašková kanalizace	275 732,02	333 635,74
IO 04	Přípojka plynu	336 666,13	407 366,02
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1 300 787,12	1 573 952,42

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 01 - Příprava území

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTRON Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			204 633,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 633,19	21,00%	42 972,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	247 606,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 01 - Příprava území

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	204 633,19
HSV - Práce a dodávky HSV	204 633,19
1 - Zemní práce	186 185,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 828,20
997 - Přesun sutě	3 619,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 01 - Příprava území

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 204 633,19

D HSV Práce a dodávky HSV 204 633,19

D 1 Zemní práce 186 185,87

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	65,000	57,23	3 719,95	CS ÚRS 2021 02
2	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 820,000	18,69	34 015,80	CS ÚRS 2021 02
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,000	91,06	16 572,92	CS ÚRS 2021 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	364,000	145,50	52 962,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 280,000	10,84	78 915,20	CS ÚRS 2021 02

vv 364*20 'Přepočtené koeficientem množství 7 280,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 828,20

6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	4 172,17	4 172,17	CS ÚRS 2021 02
7	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	17,000	377,71	6 421,07	CS ÚRS 2021 02
8	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	33,000	112,74	3 720,42	CS ÚRS 2021 02
9	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	235,11	235,11	CS ÚRS 2021 02
10	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	279,43	279,43	CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 3 619,12

11	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	5,512	183,07	1 009,08	CS VLASTNÍ
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	------------

P

12	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	5,512	71,78	395,65	CS ÚRS 2021 02
13	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	110,240	15,51	1 709,82	CS ÚRS 2021 02

vv 5,512*20 'Přepočtené koeficientem množství 110,240

14	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,512	91,54	504,57	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH		52 347 947,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 347 947,65	21,00%	10 993 069,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 341 016,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:

SO 02 - Sportovní hala

Soupis:

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Slezská Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

BYSTRON Group a.s.

Datum:

16.06.2025

Projektant:

PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 347 947,65

HSV - Práce a dodávky HSV

20 270 079,45

1 - Zemní práce

4 507 565,48

2 - Zakládání

2 684 534,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 226 032,10

4 - Vodorovné konstrukce

1 935 849,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 561 552,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 384 175,82

998 - Přesun hmot

970 368,90

PSV - Práce a dodávky PSV

27 581 744,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

798 507,59

712 - Povlakové krytiny

2 003 289,52

713 - Izolace tepelné

3 056 371,64

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

67 936,48

762 - Konstrukce tesařské

3 402 633,61

763 - Konstrukce suché výstavby

6 655 278,13

764 - Konstrukce klempířské

296 024,91

766 - Konstrukce truhlářské

645 462,85

767 - Konstrukce zámečnické

8 784 752,87

771 - Podlahy z dlaždic

890 048,79

776 - Podlahy povlakové

183 102,49

777 - Podlahy lité

138 866,59

781 - Dokončovací práce - obklady

454 907,90

783 - Dokončovací práce - nátěry	18 814,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	185 746,65
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	210 978,57
Ostatní - Ostatní	4 285 144,91
OST0 - Ostatní výrobky a prvky výpisů	34 980,66
OST04 - Ostatní skladby a konstrukce	4 183 838,14
OST05 - Záchytný systém proti pádu	66 326,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025

Projektant: PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 347 947,65

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4 507 565,48

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	73,22	35 145,60	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce:</i> JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje veškeré náklady na likvidaci čerpané vody								
VV "předpokládané množství_bude upřesněno dle realizace a klimatických podmínek" 480,0					480,000			
VV Součet					480,000			
2	K	122251506	Odkopávky a prokopávky zapážené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 086,800	133,50	145 087,80	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"								
VV "odkopávky na úroveň -0,65m" 44*38*0,65					1 086,800			
VV Součet					1 086,800			
3	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	901,000	216,22	194 814,22	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"								
VV "figury základů " 0,85*(1672,0-612,0)					901,000			
VV Součet					901,000			
4	K	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	195,000	1 483,87	289 354,65	CS ÚRS 2021 02
VV "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby a v dílenské dokumentaci" 195,0					195,000			
VV Součet					195,000			
5	M	15920R10	pažnice ocelová dl 6 m	t	18,525	52 189,86	966 817,16	CS VLASTNÍ
VV 195*0,095 'Přepočtené koeficientem množství					18,525			
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m	m3	72,080	115,48	8 323,80	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"								
VV "figury základů " (0,85*(1672,0-612,0))*0,08					72,080			
VV Součet					72,080			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 987,800	145,50	289 224,90	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"								
VV "odkopávky na úroveň -0,65m" 44*38*0,65					1 086,800			
VV "figury základů " 0,85*(1672,0-612,0)					901,000			
VV Součet					1 987,800			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39 756,000	10,84	430 955,04	CS ÚRS 2021 02
VV 1987,8*20 'Přepočtené koeficientem množství					39 756,000			
9	K	171201R31	Poplatek za uložení zeminy , navážek a kamení na skládce (skládkovné)	t	3 578,040	144,53	517 134,12	CS VLASTNÍ
VV 1987,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					3 578,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 987,800	17,94	35 661,13	CS ÚRS 2021 02
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 783,784	128,59	229 376,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čf. 1,5-8,TZ"					
	VV		ZÁSYPY_OBSYPY_POLŠTÁŘE					
	VV		(1086,8+901,0)-(16,796+159,176+28,044)		1 783,784			
	VV		Součet		1 783,784			
12	M	58344197	externí , nenamrzavý, zhutnitelný drčený materiál _ frakce 8-32 / do 63 mm	t	3 210,811	415,24	1 333 257,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		1783,784*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3 210,811			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 528,200	21,21	32 413,12	CS ÚRS 2021 02
D	2		Zakládání				2 684 534,71	
14	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 63 mm	m3	51,300	1 163,00	59 661,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čf. 1,5-8,TZ"					
	VV		"drenážní systém_odměřeno elektronicky" 171,0*0,6*0,5		51,300			
	VV		Součet		51,300			
15	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	376,200	30,14	11 338,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čf. 1,5-8,TZ"					
	VV		"drenážní systém_odměřeno elektronicky" 171,0*((0,6+0,5)*2)		376,200			
	VV		Součet		376,200			
16	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	413,820	18,74	7 754,99	CS ÚRS 2021 02
	VV		376,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		413,820			
17	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	171,000	300,58	51 399,18	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čf. 1,5-8,TZ"					
	VV		"drenážní systém_odměřeno elektronicky" 171,0		171,000			
	VV		Součet		171,000			
18	K	273322511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	199,330	3 324,25	662 622,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ_odměřeno elektronicky" 199,33		199,330			
	VV		Součet		199,330			
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	21,930	462,50	10 142,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ_odměřeno elektronicky" 21,93		21,930			
	VV		Součet		21,930			
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	21,930	173,44	3 803,54	CS ÚRS 2021 02
21	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	18,944	30 351,83	574 985,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ_odměřeno elektronicky" 1328,88*2*(5,4*1,2)/1000		17,222			
	VV		Mezisoučet		17,222			
	VV		"výztuž ostatní a rozdělovací_odsouhlasení viz dílenská dokumentace" 0,1*17,222		1,722			
	VV		Součet		18,944			
22	K	274322511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	159,176	3 324,25	529 140,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		1,8*0,95*26,5		45,315			
	VV		((1,1*0,45)+(0,5*0,5))*39,6		29,502			
	VV		((1,0*0,45)+(0,5*0,5))*39,6		27,720			
	VV		(0,4*0,95*89,2)+(0,3*0,95*79,8)		56,639			
	VV		Součet		159,176			
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	521,930	462,50	241 392,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		(2*0,95*26,5)		50,350			
	VV		((0,45)+(0,5))*39,6*2		75,240			
	VV		((0,45)+(0,5))*39,6*2		75,240			
	VV		(2*0,95*89,2)+(2*0,95*79,8)		321,100			
	VV		Součet		521,930			
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	521,930	173,44	90 523,54	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	275322511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	16,796	3 324,25	55 834,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		(1,1*1,1*0,95*8)+(1,0*1,0*0,95*8)		16,796			
	VV		Součet		16,796			
26	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	63,840	462,50	29 526,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		(4,4*0,95*8)+(4,0*0,95*8)		63,840			
	VV		Součet		63,840			
27	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	63,840	173,44	11 072,41	CS ÚRS 2021 02
28	K	275361821	Výztuž základových pásů a patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,760	30 351,83	265 882,03	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ" 7,3		7,300			
	VV		Mezisoučet		7,300			
	VV		"výztuž ostatní a rozdělovací_odsouhlasení viz dílenská dokumentace" 7,3*0,2		1,460			
	VV		Součet		8,760			
29	K	285015R01	Podlahový kanál 550/550 mm	m	23,560	3 372,43	79 454,45	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/činností</i>					
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ_odměřeno elektronicky" 23,56		23,560			
	VV		Součet		23,560			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 226 032,10	
30	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	69,290	1 839,90	127 486,67	CS ÚRS 2021 02
31	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	115,665	869,60	100 582,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		(3,3*35,05)		115,665			
	VV		Součet		115,665			
32	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	216,000	1 272,37	274 831,92	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ATIKOVÉ KONSTRUKCE_ odměřeno elektronicky</i>					
33	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	53,955	1 427,98	77 046,66	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"vnitřní kce" (3,3*(16,35))		53,955			
	VV		Součet		53,955			
34	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	781,855	1 675,13	1 309 708,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"vnitřní kce" (3,1*33,7)		104,470			
	VV		"obvodové kce" (8,25*84,7)-21,39		677,385			
	VV		Součet		781,855			
35	K	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	667,050	2 169,43	1 447 118,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"vnitřní kce" (3,3*(33,0+33,35))		218,955			
	VV		"obvodové kce" (4,3*41,65)+(3,3*52,35)+(3,1*52,35)-66,04		448,095			
	VV		Součet		667,050			
36	K	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 119/14/14 cm	kus	10,000	622,45	6 224,50	CS ÚRS 2021 02
37	K	317121215	Překlad železobetonový prefabrikovaný 179/14/14 cm	kus	14,000	867,77	12 148,78	CS ÚRS 2021 02
38	K	317142432	Překlad pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	735,96	735,96	CS ÚRS 2021 02
39	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	6,000	293,83	1 762,98	CS ÚRS 2021 02
40	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	5,000	386,29	1 931,45	CS ÚRS 2021 02
41	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	2,000	545,56	1 091,12	CS ÚRS 2021 02
42	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	10,000	437,55	4 375,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	1,000	619,71	619,71	CS ÚRS 2021 02
44	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	40,000	421,07	16 842,80	CS ÚRS 2021 02
45	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	28,000	525,42	14 711,76	CS ÚRS 2021 02
46	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	56,000	605,06	33 883,36	CS ÚRS 2021 02
47	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,000	741,45	2 965,80	CS ÚRS 2021 02
48	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	28,000	942,83	26 399,24	CS ÚRS 2021 02
49	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	4,000	1 089,29	4 357,16	CS ÚRS 2021 02
50	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	16,000	1 537,83	24 605,28	CS ÚRS 2021 02
51	K	317321017	Opěrná stěna ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	17,225	3 324,25	57 260,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		"základová opěrná stěna" 2,6*0,25*26,5		17,225			
	VV		Součet		17,225			
52	K	317353111	Bednění opěrných stěn přímých zřízení	m2	139,100	481,78	67 015,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		"základová opěrná stěna" (26,5+0,25)*2*2,6		139,100			
	VV		Součet		139,100			
53	K	317353112	Bednění opěrných stěn přímých odstranění	m2	139,100	240,89	33 507,80	CS ÚRS 2021 02
54	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,075	52 542,38	3 940,68	CS ÚRS 2021 02
55	K	341361R21	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	2,039	30 351,83	61 887,38	CS ÚRS 2021 02
56	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	71,946	809,19	58 217,98	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		(3,3*15,32)+(3,1*6,9)		71,946			
	VV		Součet		71,946			
57	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	105,395	863,20	90 976,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		(3,3*14,7)+(3,1*18,35)		105,395			
	VV		Součet		105,395			
58	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	346,960	961,14	333 477,13	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		(3,3*73,2)+(3,1*34,0)		346,960			
	VV		Součet		346,960			
59	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,220	77,99	1 732,94	CS ÚRS 2021 02
60	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	140,250	117,17	16 433,09	CS ÚRS 2021 02
61	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	89,100	136,39	12 152,35	CS ÚRS 2021 02
D 4 Vodorovné konstrukce							1 935 849,54	
62	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	131,445	3 227,89	424 290,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.7,TZ" ((37,3*7,72)-43,8)*0,2		48,831			
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.6,TZ" ((37,3*7,72)-43,8)*0,2		48,831			
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.3,TZ" (39,46*2,18*0,15)+(33,95*4,1*0,15)		33,783			
	VV		Součet		131,445			
63	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	773,453	481,78	372 634,19	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.7,TZ" ((37,3*7,72)-43,8)		244,156			
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.6,TZ" ((37,3*7,72)-43,8)		244,156			
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.3,TZ" (39,46*2,18)+(33,95*4,1)		225,218			
	VV		(90,04*0,2*2)+(83,28*0,15)+(76,1*0,15)		59,923			
	VV		Součet		773,453			
64	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	773,453	240,89	186 317,09	CS ÚRS 2021 02
65	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	713,530	77,08	54 998,89	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.7,TZ" ((37,3*7,72)-43,8)		244,156			
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.6,TZ" ((37,3*7,72)-43,8)		244,156			
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.3,TZ" (39,46*2,18)+(33,95*4,1)		225,218			
	VV		Součet		713,530			
66	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	713,530	57,81	41 249,17	CS ÚRS 2021 02
67	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	6,780	30 351,83	205 785,41	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.5,6,7,TZ" 2,5+3,15		5,650			
	VV		Mezisoučet		5,650			
	VV		"výztuž ostatní a rozdělovací_odsouhlasení viz dílenská dokumentace" 5,65*0,2		1,130			
	VV		Součet		6,780			
68	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,300	28 424,73	36 952,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.5,TZ" 0,61+0,473		1,083			
	VV		Mezisoučet		1,083			
	VV		"výztuž ostatní a rozdělovací_odsouhlasení viz dílenská dokumentace" 1,083*0,2		0,217			
	VV		Součet		1,300			
69	K	413321515	Nosníky a průvlaky ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	2,613	3 227,89	8 434,48	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.8,TZ"					
	VV		"P1" 0,3*0,7*7,8		1,638			
	VV		"P2" 0,3*0,65*5,0		0,975			
	VV		Součet		2,613			
70	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	17,420	607,04	10 574,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.8,TZ"					
	VV		"P1" 2*0,7*7,8		10,920			
	VV		"P2" 2*0,65*5,0		6,500			
	VV		Součet		17,420			
71	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	17,420	260,16	4 531,99	CS ÚRS 2021 02
72	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,840	115,63	444,02	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.8,TZ"					
	VV		"P1" 0,3*7,8		2,340			
	VV		"P2" 0,3*5,0		1,500			
	VV		Součet		3,840			
73	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,840	96,36	370,02	CS ÚRS 2021 02
74	K	413361821	Výztuž věnců , nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	2,940	30 351,83	89 234,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.8,TZ" 2,45		2,450			
	VV		Mezisoučet		2,450			
	VV		"výztuž ostatní a rozdělovací_odsouhlasení viz dílenská dokumentace" 2,45*0,2		0,490			
	VV		Součet		2,940			
75	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	23,378	3 709,67	86 724,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.8,TZ"					
	VV		"V1" 0,3*0,25*253,7		19,028			
	VV		"V2" 0,3*0,075*118,0		2,655			
	VV		"V3" 0,3*0,25*22,6		1,695			
	VV		Součet		23,378			
76	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	155,850	819,02	127 644,27	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.8,TZ"					
	VV		"V1" 2*0,25*253,7		126,850			
	VV		"V2" 2*0,075*118,0		17,700			
	VV		"V3" 2*0,25*22,6		11,300			
	VV		Součet		155,850			
77	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	155,850	337,24	52 558,85	CS ÚRS 2021 02
78	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	9,504	3 709,67	35 256,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.9,TZ"					
	VV		(7,2*1,5*0,45)+(1,8*1,8*0,15)		5,346			
	VV		(4,5*0,9*0,45)+(0,95*1,8*0,15)		2,079			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,5*0,9*0,45)+(0,95*1,8*0,15)		2,079			
	VV		Součet		9,504			
79	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,420	30 351,83	12 747,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.9,TZ" 0,35		0,350			
	VV		Mezisoučet		0,350			
	VV		"výztuž ostatní a rozdělovací_odsouhlasení viz dílenská dokumentace" 0,35*0,2		0,070			
	VV		Součet		0,420			
80	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	25,560	819,02	20 934,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.9,TZ"					
	VV		(7,2*1,5)+(1,8*1,8)+(4,5*0,9*2)+(0,95*1,8*2)		25,560			
	VV		Součet		25,560			
81	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	25,560	337,24	8 619,85	CS ÚRS 2021 02
82	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	25,560	529,95	13 545,52	CS ÚRS 2021 02
83	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	25,560	337,24	8 619,85	CS ÚRS 2021 02
84	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	10,320	1 493,50	15 412,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č.9,TZ"					
	VV		(20*1,5*0,2)+(24*0,9*0,2)		10,320			
	VV		Součet		10,320			
85	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	10,320	529,95	5 469,08	CS ÚRS 2021 02
86	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	280,440	298,70	83 767,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ"					
	VV		(26,5*2,0)+(39,6*1,3)+(39,6*1,2)+(0,6*(89,2+79,8))+(1,3*1,3*16)		280,440			
	VV		Součet		280,440			
87	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	9,619	2 987,01	28 732,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"					
	VV		"drenážní systém_odměřeno elektronicky" 171,0*0,125*0,45		9,619			
	VV		Součet		9,619			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 561 552,90	
88	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	500,400	53,00	26 521,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"pohledová skladba_odměřeno elektronicky"					
	VV		"1.NP" 277,8		277,800			
	VV		"2.NP" 222,6		222,600			
	VV		Součet		500,400			
89	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	500,400	173,44	86 789,38	CS ÚRS 2021 02
90	K	611311141	Vápnenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	500,400	327,61	163 936,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"pohledová skladba_odměřeno elektronicky"					
	VV		"1.NP" 277,8		277,800			
	VV		"2.NP" 222,6		222,600			
	VV		Součet		500,400			
91	K	611311191	Příplatek k vápnenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	500,400	48,18	24 109,27	CS ÚRS 2021 02
92	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3 160,167	53,00	167 488,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		(viz zděné konstrukce)					
	VV		(2*(104,47+71,946+346,96+105,395+115,665+218,955+53,955))+(448,09+677,385)		3 160,167			
	VV		Součet		3 160,167			
93	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	158,000	240,89	38 060,62	CS ÚRS 2021 02
94	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	237,000	173,44	41 105,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		158*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		237,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	297,110	240,89	71 570,83	CS ÚRS 2021 02
96	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 863,057	317,97	910 366,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		(viz zděné konstrukce)					
	VV		(2*(104,47+71,946+346,96+105,395+115,665+218,955+53,955))+((448,09+677,385)-297,11		2 863,057			
	VV		Součet		2 863,057			
97	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 863,057	48,18	137 942,09	CS ÚRS 2021 02
98	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	297,110	48,18	14 314,76	CS ÚRS 2021 02
99	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	2 863,057	9,64	27 599,87	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 2863,057		2 863,057			
	VV		Součet		2 863,057			
100	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků a překladů rabinovým pletivem	m2	11,250	337,24	3 793,95	CS ÚRS 2021 02
101	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	591,029	58,68	34 681,58	CS ÚRS 2021 02
102	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	554,401	917,82	508 840,33	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		"fasádní skladba_F3" ((52,94*7,45)+(42,25*5,35))-66,04		554,401			
	VV		Součet		554,401			
103	M	28375939	deska EPS 70 fasádní tl 120mm	m2	609,841	151,73	92 531,17	CS ÚRS 2021 02
	VV		554,401*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		609,841			
104	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	183,140	218,73	40 058,21	CS ÚRS 2021 02
105	M	28375932	deska EPS 70 fasádní tl 40mm	m2	36,628	51,08	1 870,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		183,14*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,628			
106	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	41,520	218,73	9 081,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"zateplení parapetů_odměřeno elektronicky" 41,52		41,520			
	VV		Součet		41,520			
107	M	28376416	deska z polystyrénu XPS_tl 40mm	m2	10,380	103,16	1 070,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		41,52*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		10,380			
108	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	696,852	944,09	657 891,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		"fasádní skladba_F1-F2" ((53,28*9,4)+(37,4*1,95)+(34,4*4,2))-21,39		696,852			
	VV		Součet		696,852			
109	M	63151529	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 120mm	m2	731,695	322,08	235 664,33	CS ÚRS 2021 02
	VV		696,852*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		731,695			
110	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	52,400	295,81	15 500,44	CS ÚRS 2021 02
111	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm	m2	15,720	163,11	2 564,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		52,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		15,720			
112	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za záпустnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	554,401	52,80	29 272,37	CS ÚRS 2021 02
113	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	696,852	67,26	46 870,27	CS ÚRS 2021 02
114	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	591,029	77,08	45 556,52	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		Množství vztaženo na plochu KZS.					
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		"fasádní skladba_F3" ((52,94*7,45)+(42,25*5,35))-66,04+36,628		591,029			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		591,029			
115	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	591,029	341,95	202 102,37	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		"fasádní skladba_F3" ((52,94*7,45)+(42,25*5,35))-66,04+36,628		591,029			
	VV		Součet		591,029			
116	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,430	42,59	3 723,64	CS ÚRS 2021 02
117	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	79,733	4 717,54	376 143,62	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čf. 1,5-8,TZ"					
	VV		"viz základová deska_odměřeno elektronicky" 1328,88*0,06		79,733			
	VV		Součet		79,733			
118	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	28,464	4 717,54	134 280,06	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" (1183,8-828)*0,08		28,464			
	VV		Součet		28,464			
119	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	28,464	372,89	10 613,94	CS ÚRS 2021 02
120	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,373	33 820,61	114 076,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" (1183,8-828)*(7,9*1,2)/1000		3,373			
	VV		Součet		3,373			
121	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	355,800	291,38	103 673,00	CS ÚRS 2021 02
122	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	296,700	419,72	124 530,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"podlahová skladba_PD4_odměřeno elektronicky" (296,7)		296,700			
	VV		Součet		296,700			
123	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	296,700	36,16	10 728,67	CS ÚRS 2021 02
124	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	652,500	71,46	46 627,65	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" (1183,8-828)		355,800			
	VV		"podlahová skladba_PD4_odměřeno elektronicky" (296,7)		296,700			
	VV		Součet		652,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 384 175,82	
125	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 606,423	69,66	111 903,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		Pohledová plocha:					
	VV		(52,94*7,45)+(42,25*5,35)		620,441			
	VV		(53,28*9,4)+(37,4*1,95)+(34,4*4,2)		718,242			
	VV		Mezisoučet		1 338,683			
	VV		"přesahy a ostatní plochy" 267,74		267,740			
	VV		Součet		1 606,423			
126	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	144 578,070	2,00	289 156,14	CS ÚRS 2021 02
	VV		1606,423*90 'Přepočtené koeficientem množství		144 578,070			
127	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 606,423	46,59	74 843,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		Pohledová plocha:					
	VV		(52,94*7,45)+(42,25*5,35)		620,441			
	VV		(53,28*9,4)+(37,4*1,95)+(34,4*4,2)		718,242			
	VV		Mezisoučet		1 338,683			
	VV		"přesahy a ostatní plochy" 267,74		267,740			
	VV		Součet		1 606,423			
128	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 606,423	4,82	7 742,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		Pohledová plocha:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(52,94*7,45)+(42,25*5,35)		620,441			
	VV		(53,28*9,4)+(37,4*1,95)+(34,4*4,2)		718,242			
	VV		Mezisoučet		1 338,683			
	VV		"přesahy a ostatní plochy" 267,74		267,740			
	VV		Součet		1 606,423			
129	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	144 578,070	0,29	41 927,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		1606,423*90 'Přepočtené koeficientem množství		144 578,070			
130	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 606,423	2,89	4 642,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
	VV		Pohledová plocha:					
	VV		(52,94*7,45)+(42,25*5,35)		620,441			
	VV		(53,28*9,4)+(37,4*1,95)+(34,4*4,2)		718,242			
	VV		Mezisoučet		1 338,683			
	VV		"přesahy a ostatní plochy" 267,74		267,740			
	VV		Součet		1 606,423			
131	K	946111r01	Pojízdné lešenové věže / prostorové lešení v halové části	kpl.	1,000	578 130,03	578 130,03	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NACENĚNÍ DLE ZVOLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZHOTOVITELE.					
132	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	652,500	83,57	54 529,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"podhledová skladba_odměřeno elektronicky"					
	VV		(500,4+64,3+87,8)		652,500			
	VV		Součet		652,500			
133	K	952901221	Vyčištění halových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 776,600	102,38	181 888,31	CS ÚRS 2021 02
134	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	129,850	303,52	39 412,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.2.1_v.č. 01,10,TZ_odměřeno elektronicky" (2,45*26,5)*2		129,850			
	VV		Součet		129,850			
	D	998	Přesun hmot				970 368,90	
135	K	998012022	Přesun hmot pro objekty v do 12 m	t	5 886,732	164,84	970 368,90	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 581 744,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				798 507,59	
136	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 328,880	11,14	14 803,72	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 1,5-8,TZ"					
	VV		"viz základová deska_odměřeno elektronicky" 1328,88		1 328,880			
	VV		Součet		1 328,880			
137	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,399	60 408,65	24 103,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		1328,88*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,399			
138	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	230,485	24,16	5 568,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 1,5-8,TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" (148,7)*1,55		230,485			
	VV		Součet		230,485			
139	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,081	60 408,65	4 893,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		230,485*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,081			
140	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 657,760	114,66	304 738,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 1,5-8,TZ"					
	VV		"viz základová deska_odměřeno elektronicky" 1328,88*2		2 657,760			
	VV		Součet		2 657,760			
141	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 528,212	89,03	136 056,71	CS ÚRS 2021 02
	VV		2657,76*0,575 'Přepočtené koeficientem množství		1 528,212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 528,212	87,14	133 168,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		2657,76*0,575 'Přepočtené koeficientem množství		1 528,212			
143	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	460,970	131,04	60 405,51	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" (148,7)*1,55*2		460,970			
	VV		Součet		460,970			
144	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	276,582	89,03	24 624,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		460,97*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		276,582			
145	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	276,582	87,14	24 101,36	CS ÚRS 2021 02
	VV		460,97*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		276,582			
146	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	230,485	159,71	36 810,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čř. 1,5-8,TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" (148,7)*1,55		230,485			
	VV		Součet		230,485			
147	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	148,700	103,20	15 345,84	CS ÚRS 2021 02
148	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	7 846,198	1,77	13 887,77	CS ÚRS 2021 02
	D	712	Povlakové krytiny				2 003 289,52	
149	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 246,315	19,12	23 829,54	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S1" (39,7*22,0)		873,400			
	VV		"skladba_S2" (34,35*3,9)+(6*37,7)+(1,5*8,5)		372,915			
	VV		Součet		1 246,315			
150	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,374	60 408,65	22 592,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		1246,315*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,374			
151	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	121,500	235,25	28 582,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S3" (13,5*4,5)*2		121,500			
	VV		Součet		121,500			
152	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 246,315	137,61	171 505,41	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S1" (39,7*22,0)		873,400			
	VV		"skladba_S2" (34,35*3,9)+(6*37,7)+(1,5*8,5)		372,915			
	VV		Součet		1 246,315			
153	M	62855R01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 433,262	150,13	215 175,62	CS VLASTNÍ
	VV		1246,315*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 433,262			
154	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie - kompletní, systémové provedení	m2	518,415	1 027,28	532 557,36	CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce
(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2).
Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střešou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny
(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
VV			KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
VV			-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
VV			v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
VV			v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů					
VV			"skladba_S3" (13,5*4,5)		60,750			
VV			Mezisoučet		60,750			
VV			"skladba_S2" (34,35*3,9)+(6*37,7)+(1,5*8,5)		372,915			
VV			"skladba_S2_vytažení" (169,5)*0,5		84,750			
VV			Mezisoučet		457,665			
VV			Součet		518,415			
155	K	712525R02	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, EPDM folie - kompletní, systémové provedení	m2	984,460	901,75	887 736,81	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) ----- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z EPDM tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou; Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. ----- "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů "skladba_S1" (39,7*22,0) "skladba_S1_vytažení" (123,4)*0,9 Součet 873,400 111,060 984,460					
P								
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
VV			KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
VV			-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
VV			v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
VV			v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů					
VV			"skladba_S1" (39,7*22,0)		873,400			
VV			"skladba_S1_vytažení" (123,4)*0,9		111,060			
VV			Součet		984,460			
156	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	335,955	18,79	6 312,59	CS ÚRS 2021 02
VV			"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
VV			"skladba_S2_vytažení" (169,5)*0,75		127,125			
VV			"skladba_S1_vytažení" (123,4)*1,2		148,080			
VV			Mezisoučet		275,205			
VV			"skladba_S3" (13,5*4,5)		60,750			
VV			Mezisoučet		60,750			
VV			Součet		335,955			
157	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,118	60 408,65	7 128,22	CS ÚRS 2021 02
VV			335,955*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,118			
158	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	335,955	131,52	44 184,80	CS ÚRS 2021 02
VV			"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
VV			"skladba_S2_vytažení" (169,5)*0,75		127,125			
VV			"skladba_S1_vytažení" (123,4)*1,2		148,080			
VV			Mezisoučet		275,205			
VV			"skladba_S3" (13,5*4,5)		60,750			
VV			Mezisoučet		60,750			
VV			Součet		335,955			
159	M	62855R01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	403,146	150,13	60 524,31	CS VLASTNÍ
VV			335,955*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		403,146			
160	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	1 826,094	1,73	3 159,14	CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné

3 056 371,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	355,800	51,98	18 494,48	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" (1183,8-828)		355,800			
	VV		Součet		355,800			
162	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 140mm	m2	373,590	248,21	92 728,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		355,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		373,590			
163	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	296,700	51,98	15 422,47	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
	VV		"podlahová skladba_PD4_odměřeno elektronicky" (296,7)		296,700			
	VV		Součet		296,700			
164	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	326,370	36,53	11 922,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		296,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		326,370			
165	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	230,485	224,77	51 806,11	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.čf. 1,5-8,TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" (148,7)*1,55		230,485			
	VV		Součet		230,485			
166	M	28376381R	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková tl 80mm	m2	242,009	198,45	48 026,69	CS VLASTNÍ
	VV		230,485*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		242,009			
167	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	873,400	167,71	146 477,91	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čf.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S1" (39,7*22,0)		873,400			
	VV		Součet		873,400			
168	M	KNI.0014120	deska izolační střešní minerální tl. 100 mm_specifikace dle PD a TZ	m2	917,070	576,48	528 672,51	CS VLASTNÍ
	VV		873,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		917,070			
169	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	873,400	167,71	146 477,91	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čf.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S1" (39,7*22,0)		873,400			
	VV		Součet		873,400			
170	M	KNI.0014123	deska izolační střešní minerální tl.140mm_specifikace dle PD a TZ	m2	917,070	807,73	740 744,95	CS VLASTNÍ
	VV		873,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		917,070			
171	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	372,915	167,71	62 541,57	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čf.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S2" (34,35*3,9)+(6*37,7)+(1,5*8,5)		372,915			
	VV		Součet		372,915			
172	M	28372309R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 100mm_specifikace dle PD a TZ	m2	410,207	241,01	98 863,99	
	VV		372,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		410,207			
173	K	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	61,500	298,37	18 349,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		(123,0*0,5)		61,500			
	VV		Součet		61,500			
174	M	283761R0	klín izolační minerální spádový pro ploché střechy _ specifikace dle PD a TZ	m3	12,300	13 010,26	160 026,20	CS VLASTNÍ
	VV		61,5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,300			
175	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	143,500	167,71	24 066,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		"skladba_S3" (13,5*4,5)*2		121,500			
	VV		"skladba_S2_PO" (11,0)*2		22,000			
	VV		Součet		143,500			
176	M	63151502R	deska tepelně izolační minerální plochých střech _ (m3)_ specifikace dle PD a TZ	m2	14,207	2 410,14	34 240,86	CS VLASTNÍ
	VV		"skladba_S3" (13,5*4,5)*0,1*1,1		6,683			
	VV		"skladba_S3" (13,5*4,5)*0,08*1,1		5,346			
	VV		"skladba_S2_PO" (11,0)*0,1*1,1		1,210			
	VV		"skladba_S2_PO" (11,0)*0,08*1,1		0,968			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,207			
177	K	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	169,500	32,57	5 520,62	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S2_vytažení" (169,5)		169,500			
	VV		Součet		169,500			
178	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl 50x50mm	m	186,450	81,42	15 180,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		169,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		186,450			
179	K	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	372,915	93,95	35 035,36	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S2" (34,35*3,9)+(6*37,7)+(1,5*8,5)		372,915			
	VV		Součet		372,915			
180	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	41,021	3 264,31	133 905,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		372,915*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		41,021			
181	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	292,900	227,73	66 702,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S2_zhlaví" (169,5)		169,500			
	VV		"skladba_S1_zhlaví" (123,4)		123,400			
	VV		Součet		292,900			
182	M	28376105R	klín izolační z XPS spádový_ specifikace dle PD a TZ	m3	16,110	10 650,18	171 574,40	CS VLASTNÍ
	VV		292,9*0,055 'Přepočtené koeficientem množství		16,110			
183	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střešních ploch lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	292,155	391,44	114 361,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"					
	VV		"skladba_S2_vytažení" (169,5)*0,85		144,075			
	VV		"skladba_S1_vytažení" (123,4)*1,2		148,080			
	VV		Součet		292,155			
184	M	KN1.0014120	deska izolační střešní minerální tl. 100 mm_specifikace dle PD a TZ	m2	321,371	576,48	185 263,95	CS VLASTNÍ
	VV		292,155*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		321,371			
185	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	750,375	117,36	88 064,01	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm					
	VV		"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" (1183,8-828)*1,15		409,170			
	VV		"podlahová skladba_PD4_odměřeno elektronicky" (296,7)*1,15		341,205			
	VV		Součet		750,375			
186	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	30 144,705	1,39	41 901,14	CS ÚRS 2021 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				67 936,48	
187	K	721233R11	Střešní vyhřívání vtok s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem pro pochůzný střešních svahů svislý odtok	kus	8,000	8 492,06	67 936,48	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících činností/doplňků a příslušenství					
D	762		Konstrukce tesařské				3 402 633,61	
188	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukcí	m3	71,100	40 204,84	2 858 564,12	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Specifikace / obsah jednotkové ceny: -dodávka, výroba řeziva/prvků, (případně hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ) ----- -dilenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů ----- -ostatní, jinde neuvedené. přímo související práce a dodávky včetně tratného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek						
	VV		"rozsah_D.1.2.2" 71,1			71,100			
	VV		Součet			71,100			
189	K	762018R05	D+M dřevěné prvky konstrukcí	m3	6,280	39 360,00	247 180,80	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce: Specifikace / obsah jednotkové ceny: -dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ -přesuny vč. potřebné zdvihací techniky -kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBR) ----- -dilenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů ----- -ostatní, jinde neuvedené, přímo související práce a dodávky + veškeré ztraté "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek "rozsah_vnitřní tribuny_D.1.1_v.č.18-19, TZ" 2,63 "rozsah_zdvojená podlaha_D.1.1_v.č.20, TZ" 3,65 Součet						
	VV					2,630			
	VV					3,650			
	VV					6,280			
190	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	161,095	508,24	81 874,92	CS ÚRS 2021 02	
	VV		"rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.čř.4,5-8,TZ"						
	VV		"skladba_S2_vytažení_atikové konstrukce" (169,5)*0,55			93,225			
	VV		"skladba_S1_vytažení_atikové konstrukce" (123,4)*0,55			67,870			
	VV		Součet			161,095			
191	K	762431036	Obložení konstrukcí z desek OSB broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	204,000	601,26	122 657,04	CS ÚRS 2021 02	
	VV		"rozsah_vnitřní tribuny_D.1.1_v.č.18-19, TZ" 130,0			130,000			
	VV		"rozsah_zdvojená podlaha_D.1.1_v.č.20, TZ" 74,0			74,000			
	VV		Součet			204,000			
192	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	33 102,769	2,79	92 356,73	CS ÚRS 2021 02	
D	763		Konstrukce suché výstavby				6 655 278,13		
193	K	763015R00	D+M _ systémový AKU obklad stěn (v halové části) _ specifikace skladby "B1"	m2	547,740	4 779,94	2 618 164,34	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství ----- Obvodové stěny haly budou opatřeny akustickým obkladem (od úrovně 3 , příp. 4,0 m) , v systémové sestavě panelů A/C a nosného rastru Specifikace : •Rozměr panelu: hrana A 2700x1200, hrana C 2700x600 mm, Tloušťka 40mm •Viditelná nebo skrytá nosná konstrukce, •Plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě, •Koeficient pohltivosti aw=1, •Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. •Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna. •Povrch ze zesílené sklovláknité tkaniny. Údržba: Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Odolnost při relativní vlhkosti do (RH) 95% při 30°C bez rizika vydouvání či deformace, Systémový rastr- tenký hliníkový obvodový profil, Mechanická odolnost splňující požadavky odpovídající třídě 1A, Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Reakce na oheň A2-s1,d0						
	VV		"rozsah_pohledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"						
	VV		(38,9+21,96)*2*4,5			547,740			
	VV		Součet			547,740			
194	K	763015R01	D+M _ systémový AKU podhled (v halové části) _ specifikace skladby "C3"	m2	828,000	4 537,26	3 756 851,28	CS VLASTNÍ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství ----- V tělocvičně bude pod střešní trapézový plech proveden akustický, nárazuvzdorný podhled. Podhled proběhne i na svislé stěny do úrovně spodního líce vazníků. Specifikace: oRozměr panelu 1200x600x40 mm. oPanely nejsou odnímatelné. oKoeficient pohltivosti $\alpha_w=0,95$. Jádro: v pláštích lisovaná skelná vlákna. oPovrch ze zesílené sklovláknité tkaniny. oBarva bílá 085. Nejblíže barevný vzorek NCS s 1002-Y. Světelná odrazivost 78%. Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C (ISO4611). Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Systémový rastr. Třída nárazu-odolnosti 1A. Reakce na oheň A2-s1,d0.					
		P						
		VV	"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
		VV	"podhledová skladba_C3" 828,0			828,000		
		VV	Součet			828,000		
195	K	763015R02	D+M _ systémový kazetový zavěšený podhled impregnovaný _ specifikace skladby "C1"	m2	64,300	1 593,39	102 454,98	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství -----					
		VV	"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
		VV	"podhledová skladba_C1"					
		VV	"1.NP" 47,0			47,000		
		VV	"2.NP" 17,3			17,300		
		VV	Součet			64,300		
196	K	763121426	SDK stěna předsazená instalační profil CW+UW deska 1xH2 12,5	m2	34,650	679,78	23 554,38	CS ÚRS 2021 02
		VV	"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
		VV	3,0*(3,75+7,8)			34,650		
		VV	Součet			34,650		
197	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	87,800	814,61	71 522,76	CS ÚRS 2021 02
		P	Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na veškeré technické specifikace PD a TZ					
		VV	"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
		VV	"podhledová skladba_C2"					
		VV	"1.NP" 31,0			31,000		
		VV	"2.NP" 56,8			56,800		
		VV	Součet			87,800		
198	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	87,800	27,46	2 410,99	CS ÚRS 2021 02
199	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	87,800	28,29	2 483,86	CS ÚRS 2021 02
		VV	"rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"					
		VV	"podhledová skladba_C2"					
		VV	"1.NP" 31,0			31,000		
		VV	"2.NP" 56,8			56,800		
		VV	Součet			87,800		
200	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	98,643	42,43	4 185,42	CS ÚRS 2021 02
		VV	87,8*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství			98,643		
201	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	87,800	127,28	11 175,18	CS ÚRS 2021 02
202	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK vodorovných konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	87,800	80,14	7 036,29	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE					
		VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
		VV	"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 87,8			87,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			87,800			
203	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce	%	65 998,395	0,84	55 438,65	CS ÚRS 2021 02
D		764	Konstrukce klempířské			296 024,91		
204	K	764055U01	K-1 - D+M Oplechování okenního parapetu - venkovní, r.š. 310mm, lakovaný plech tl. 0,6mm	bm	14,000	453,83	6 353,62	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
205	K	764055U02	K-2 - D+M Oplechování okenního parapetu - venkovní, r.š. 230mm, lakovaný plech tl. 0,6mm	bm	37,000	403,73	14 938,01	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
206	K	764055U03	K-3 - D+M Oplechování okenního parapetu - venkovní, r.š. 150mm, lakovaný plech tl. 0,6mm	bm	5,000	332,42	1 662,10	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
207	K	764055U04	K-4 - D+M Oplechování atiky, r.š. 620mm, lakovaný plech tl. 0,6mm	bm	243,000	787,15	191 277,45	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
208	K	764055U05	K-5 - D+M Nouzový přepad, průtočný profil 600/150mm, délka 460mm, materiál přepadu PVC	ks	4,000	7 009,44	28 037,76	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
209	K	764055U06	K-6 - D+M Nouzový přepad, průtočný profil 150/150mm, délka 460mm, materiál přepadu PVC	ks	4,000	4 970,33	19 881,32	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
210	K	764055U07	K-7 - D+M Lemovací lišta hydroizolace, r.š. 300mm, lakovaný plech tl. 0,6mm	bm	78,000	401,93	31 350,54	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - klempířské výrobky.						
211	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	2 935,008	0,86	2 524,11	CS ÚRS 2021 02
D		766	Konstrukce truhlářské			645 462,85		
212	K	766020R01	D+M_ systémová dodávka a montáž _ plastové lavičky na tribuny (ŠKY)	kus	102,000	1 699,01	173 299,02	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a montáž dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek						
VV		"rozsah_vnitřní tribuny_D.1.1_v.č.18-19, TZ" 102,0			102,000			
VV		Součet			102,000			
213	K	766053U01	D-1P - D+M Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm, plné	ks	3,000	9 300,19	27 900,57	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.						
214	K	766053U02	D-2L - D+M Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm, plné	ks	6,000	9 300,19	55 801,14	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.						
215	K	766053U03	D-1Pa - D+M Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm, plné	ks	1,000	10 481,02	10 481,02	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
216	K	766053U04	D-2La - D+M Dřevěné dveře vnitřní 700x1970mm, plné	ks	1,000	10 481,02	10 481,02	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
217	K	766053U05	D-3P - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm, plné	ks	3,000	11 927,30	35 781,90	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
218	K	766053U06	D-4L - D+M Dřevěné dveře vnitřní 800x1970mm, plné	ks	14,000	11 927,30	166 982,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
219	K	766053U07	D-5P - D+M Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm, plné	ks	1,000	11 927,30	11 927,30	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
220	K	766053U08	D-6L - D+M Dřevěné dveře vnitřní 900x1970mm, plné	ks	1,000	14 197,43	14 197,43	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
221	K	766053U09	D-7P - D+M Dřevěné dveře vnitřní dvoukřídle, 1450x1970mm, plné	ks	1,000	46 766,38	46 766,38	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
222	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlina připojovací spára do 20 mm - pásky/folie	m	235,540	373,86	88 058,98	CS ÚRS 2021 02
223	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	6 416,770	0,59	3 785,89	CS ÚRS 2021 02
D	767	Konstrukce zámečnické					8 784 752,87	
224	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	34 441,400	84,96	2 926 141,34	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků (podliti kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou) -kompletní povrchové úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce ----- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně včetně ztrátého					
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
VV			"rozsah_D.1.2.2" 34441,4			34 441,400		
VV			Součet			34 441,400		
225	K	767015R11	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	9 769,000	115,63	1 129 589,47	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:</i> -odávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků (podlití kotevních prvků nesmršitelnou hmotou) -kompletní provrhobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBR -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -dílečná dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztrátého) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně					
			VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" VV "rozsah_D.1.1_v.č.21-22, TZ_OK pro VZT" 9045,0+724,0 VV Součet					
226	K	767054U01	D-8 - D+M Sestava oken v ozvučovací kabině, fixní zasklení, v AL rámu, 3930x1470mm	ks	1,000	37 471,06	37 471,06	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - vnitřní výplně otvorů.					
227	K	767054U02	O-1 - D+M Sestava dvou jednokřídlých oken, AL rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 2500x750mm	ks	4,000	42 128,28	168 513,12	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
228	K	767054U03	O-2 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 750x600mm	ks	3,000	17 153,50	51 460,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
229	K	767054U04	O-3 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 1250x750mm	ks	3,000	21 419,65	64 258,95	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
230	K	767054U05	O-4 - D+M Okno - fixní zasklení, AL rám s PTM, 1250x2500mm	ks	1,000	33 151,58	33 151,58	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
231	K	767054U06	O-4a - D+M Okno - fixní zasklení, AL rám s PTM, 1250x2450mm	ks	1,000	35 511,30	35 511,30	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
232	K	767054U07	O-5 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 750x1750mm	ks	3,000	19 797,63	59 392,89	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
233	K	767054U08	O-6 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 1250x1750mm	ks	5,000	23 459,41	117 297,05	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
234	K	767054U09	O-7 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám s PTM, 1800x2500mm	ks	1,000	54 926,74	54 926,74	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
235	K	767054U10	O-8 - D+M Sestava čtyř oken, AL rám s PTM, včetně vnitřního parapetu, 4800x1000mm	ks	4,000	62 663,59	250 654,36	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
236	K	767054U11	O-9 - D+M Okno - fixní zasklení (včetně proskleného nároží), AL rám s PTM, 1560x2800mm	ks	1,000	34 142,57	34 142,57	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
237	K	767054U12	O-9a - D+M Okno - fixní zasklení (včetně proskleného nároží), AL rám s PTM, 1560x2800mm	ks	1,000	33 551,53	33 551,53	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
238	K	767054U13	O-10L - D+M Vnější AL dveře plné, tepelně izolační, 900x2000mm	ks	1,000	46 567,75	46 567,75	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
239	K	767054U14	O-11L - D+M Vnější AL dveře, dvoukřídle, 1250x2000mm, prosklené	ks	1,000	97 063,91	97 063,91	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
240	K	767054U15	O-12P - D+M Vnější AL dveře, dvoukřídle, 1650x2350mm, prosklené	ks	1,000	186 826,48	186 826,48	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
241	K	767054U16	O-13P - D+M Vnější AL dveře, dvoukřídle, 1450x2350mm, prosklené	ks	1,000	182 773,63	182 773,63	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
242	K	767054U17	O-14P - D+M Vnější AL dveře, dvoukřídle, 1650x2350mm, plné	ks	1,000	89 513,69	89 513,69	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - výplně v obvodovém plášti.					
243	K	767054U18	Z-1 - D+M Žaluzie pro nasávací otvor 1250x1750mm, AL lamely, zateplená	ks	1,000	93 884,46	93 884,46	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
244	K	767054U19	Z-2 - D+M Vchodová stříška 2000x900mm, tl. 145mm, AL kce s výplní PU pěnou	ks	3,000	22 362,65	67 087,95	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
245	K	767054U20	Z-3 - D+M Vchodová stříška 1600x900mm, tl. 145mm, AL kce s výplní PU pěnou	ks	2,000	20 321,27	40 642,54	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
246	K	767054U21	Z-4 - D+M Zábradlí před francouzské okno (š. okna 1,8m), prosklené zábradlí, v nerez rámu	ks	1,000	19 271,00	19 271,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
247	K	767054R01	Z-5 - D+M _ skleněné zábradlí	m	6,500	14 742,32	95 825,08	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
248	K	767054R02	Z-6 - D+M _ nereové madlo na schodišti	m	7,000	1 638,04	11 466,28	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
249	K	767054R03	Z-7 - D+M _ skleněné zábradlí před okno	m	2,200	12 237,09	26 921,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
250	K	767054R04	Z-8 - D+M _ skleněné zábradlí	m	5,900	11 129,00	65 661,10	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
251	K	767054R05	Z-9 - D+M _ skleněné zábradlí	m	34,200	13 258,45	453 438,99	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
252	K	767054R06	Z-10 - D+M _ skleněné zábradlí	m	9,200	16 852,49	155 042,91	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
253	K	767054R07	Z-11 - D+M _ skleněné zábradlí (výška 1,6 m, plocha 1,3 m2)	kus	2,000	17 806,40	35 612,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
254	K	767054R08	Z-12 - D+M _ nerezové zábradlí	kg	38,000	279,43	10 618,34	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
255	K	767054R09	Z-13 - D+M _ nerezové madlo na schodišti	m	2,700	1 638,04	4 422,71	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
256	K	767054R10	Z-14 - D+M _ akrylvinylový ochranný prvek nároží zdíva	kus	7,000	1 076,29	7 534,03	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
257	K	767054R11	Z-15 - D+M _ čistící zóna 1800/1400 mm	kus	1,000	6 865,29	6 865,29	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
258	K	767054R12	Z-16 - D+M _ ocelový žebřík pro výlez na střechu	kg	149,000	115,63	17 228,87	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
259	K	767054R13	Z-17 - D+M _ ocelový žebřík pro výlez na střechu	kg	254,000	115,63	29 370,02	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
260	K	767054R14	Z-19 - D+M _ podstavná konstrukce pod VZT	kg	202,000	115,63	23 357,26	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
261	K	767054R15	Z-20 - D+M _ zakrytí podlahového kanálu	kg	1 527,032	115,63	176 570,71	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky.					
262	K	767054U22	PO-1P - D+M Vnitřní dveře plné, 800x1970mm, s PO	ks	6,000	14 252,35	85 514,10	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
263	K	767054U23	PO-2L - D+M Vnitřní dveře plné, 800x1970mm, s PO	ks	4,000	14 252,35	57 009,40	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
264	K	767054U24	PO-3P - D+M Vnitřní dveře plné, 900x1970mm, s PO	ks	2,000	15 616,26	31 232,52	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
265	K	767054U25	PO-4L - D+M Vnitřní dveře částečně prosklené, 900x1970mm, s PO	ks	1,000	31 497,97	31 497,97	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
266	K	767054R21	PO-4La - D+M Vnitřní dveře plné, 900x1970mm, s PO	ks	1,000	15 616,26	15 616,26	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
267	K	767054R22	PO-5L - D+M Vnitřní dveře plné, 1450x1970mm, s PO	ks	1,000	32 486,57	32 486,57	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
268	K	767054U26	PO-6P - D+M Vnitřní dveře dvoukřídle plné, 1450x1970mm, s PO, kouřotěsné	ks	1,000	32 486,57	32 486,57	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
269	K	767054U27	PO-7P - D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, prosklené, 1450x1970mm, s PO, kouřotěsné	ks	1,000	70 749,14	70 749,14	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
270	K	767054U28	PO-7Pa - D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, prosklené, 1450x1970mm, s PO, kouřotěsné	ks	1,000	88 598,91	88 598,91	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
271	K	767054U29	PO-8P - D+M Vnitřní dveře částečně prosklené, 800x1970mm, s PO	ks	1,000	26 509,19	26 509,19	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
272	K	767054U30	PO-9L - D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, prosklené, 1450x1970mm, s PO, kouřotěsné	ks	2,000	88 598,91	177 197,82	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
273	K	767054U31	PO-10P - D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, prosklené, 1450x1970mm, s PO, kouřotěsné	ks	1,000	88 598,91	88 598,91	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
274	K	767054U32	PO-11P - D+M Vnitřní dveře částečně prosklené, 900x1970mm, s PO, kouřotěsné	ks	1,000	31 543,74	31 543,74	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
275	K	767054U33	PO-12P - D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, plné, 1250x1970mm, s PO	ks	1,000	102 592,14	102 592,14	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
276	K	767054U34	PO-13 - D+M Rolovací vrata 4500x3500mm, s PO, křídlo z dvoustěnných ocelových lamel, elektrický pohon	ks	1,000	387 943,83	387 943,83	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
277	K	767054U35	PO-14 - D+M Požární stahovací schody, pro hrubý stavební otvor 1200x900mm, pro světlou výšku místnosti 3m	ks	1,000	123 755,48	123 755,48	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
278	K	767054U36	PO-15 - D+M Světlík pro odvod kouře 2000x1000mm	ks	5,000	44 406,17	222 030,85	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.					
279	K	767054R31	1P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 80 mm _ 700/1970 mm	ks	3,000	1 785,88	5 357,64	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
280	K	767054R32	2L/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 80 mm _ 700/1970 mm	ks	5,000	1 785,88	8 929,40	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
281	K	767054R33	3P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 115 mm _ 700/1970 mm	ks	1,000	1 829,36	1 829,36	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
282	K	767054R34	4L/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 115 mm _ 700/1970 mm	ks	2,000	1 829,36	3 658,72	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
283	K	767054R35	5P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 115 mm _ 800/1970 mm	ks	1,000	1 840,46	1 840,46	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
284	K	767054R36	6L/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 115 mm _ 800/1970 mm	ks	3,000	1 840,46	5 521,38	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
285	K	767054R37	7P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 140 mm _ 800/1970 mm	ks	1,000	1 913,53	1 913,53	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
286	K	767054R38	8P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 140 mm _ 800/1970 mm	ks	7,000	1 913,53	13 394,71	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
287	K	767054R39	9P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 175 mm _ 800/1970 mm	ks	2,000	2 811,72	5 623,44	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
288	K	767054R40	10L/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 175 mm _ 800/1970 mm	ks	3,000	2 811,72	8 435,16	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
289	K	767054R41	11L/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 175 mm _ 900/1970 mm	ks	1,000	2 830,22	2 830,22	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
290	K	767054R42	12L/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 115 mm _ 1250/1970 mm	ks	1,000	1 954,23	1 954,23	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
291	K	767054R43	13P/Z - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění _tl. konstrukce 115 mm _ 1450/1970 mm	ks	1,000	2 002,33	2 002,33	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
292	K	767054R51	1PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 800/1970 mm	ks	5,000	1 840,46	9 202,30	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
293	K	767054R52	2LZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 800/1970 mm	ks	3,000	1 840,46	5 521,38	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
294	K	767054R53	3PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 140 mm _ 800/1970 mm	ks	1,000	1 913,53	1 913,53	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
295	K	767054R54	4LZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 140 mm _ 800/1970 mm	ks	1,000	1 913,53	1 913,53	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
296	K	767054R55	5PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 175 mm _ 900/1970 mm	ks	1,000	2 830,22	2 830,22	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
297	K	767054R56	6LZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 140 mm _ 900/1970 mm	ks	1,000	1 923,71	1 923,71	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
298	K	767054R57	7PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 900/1970 mm	ks	1,000	1 858,03	1 858,03	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
299	K	767054R58	8LZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 900/1970 mm	ks	1,000	1 858,03	1 858,03	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
300	K	767054R59	9PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 1450/1970 mm	ks	2,000	1 954,23	3 908,46	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
301	K	767054R60	10LZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 1450/1970 mm	ks	3,000	1 954,23	5 862,69	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
302	K	767054R61	11LZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 1450/1970 mm	ks	1,000	1 954,23	1 954,23	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
303	K	767054R62	12PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 900/1970 mm	ks	1,000	1 858,03	1 858,03	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
304	K	767054R63	13PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 175 mm _ 800/1970 mm	ks	1,000	2 811,72	2 811,72	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.					
305	K	767054R64	14PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 1450/1970 mm	ks	1,000	2 002,33	2 002,33	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.								
306	K	767054R65	15PZ/PO - D+M _ ocelová zárubeň pro zdění s PO _ tl. konstrukce 115 mm _ 1250/1970 mm	ks	1,000	1 954,23	1 954,23	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - zámečnické výrobky/zárubně.								
307	K	767850R01	D+M_ loga a poutače na fasádě objektu _ (UPŘESNĚNÍ VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE)	kpl.	1,000	43 841,53	43 841,53	CS VLASTNÍ
308	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	86 994,978	0,98	85 255,08	CS ÚRS 2021 02
D	771	Podlahy z dlaždic					890 048,79	
309	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	426,670	16,67	7 112,59	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ" (16,17+410,5)					426,670			
VV Součet					426,670			
310	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	426,670	62,92	26 846,08	CS ÚRS 2021 02
311	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	410,500	399,87	164 146,64	CS ÚRS 2021 02
312	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	49,000	444,20	21 765,80	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"								
VV (20,0*1,5)+(20,0*0,95)					49,000			
VV Součet					49,000			
313	M	59761R10	dlaždice keramické protiskluzové schodišťové	m2	16,170	361,20	5 840,60	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)								
P PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ								
VV 49*0,33 'Přepočtené koeficientem množství					16,170			
314	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	49,000	216,80	10 623,20	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"								
VV (20,0*1,5)+(20,0*0,95)					49,000			
VV Součet					49,000			
315	M	59761R12	dlaždice keramické hladké (podstupnice)	m2	10,780	222,23	2 395,64	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)								
P PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ								
VV 49*0,22 'Přepočtené koeficientem množství					10,780			
316	K	771473133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v přes 90 do 120 mm	m	18,600	212,94	3 960,68	CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"								
VV (20,0*(0,165+0,3))+(20,0*(0,195+0,27))					18,600			
VV Součet					18,600			
317	M	59761R20	sokl keramický rovný v do 120 mm	m	20,460	134,39	2 749,62	CS VLASTNÍ
VV 18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					20,460			
318	K	771574266	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	410,500	713,99	293 092,90	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů								
VV "rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"								
VV "podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" 254,7					254,700			
VV "podlahová skladba_PD4_odměřeno elektronicky" (155,8)					155,800			
VV Součet					410,500			
319	M	59761R30	dlaždice keramické protiskluzné	m2	472,075	209,76	99 022,45	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)								
P	V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)							
VV	PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 410,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							
320	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem	m2	439,500	51,16	22 484,82	CS ÚRS 2021 02
321	K	771577R04	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	439,500	53,00	23 293,50	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE								
322	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	410,500	427,82	175 620,11	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: JC , nad rámec cenikového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků								
323	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	8 589,546	3,62	31 094,16	CS ÚRS 2021 02
D	776	Podlahy povlakové					183 102,49	
324	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	162,600	38,90	6 325,14	CS ÚRS 2021 02
325	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	162,600	23,80	3 869,88	CS ÚRS 2021 02
326	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	162,600	218,77	35 572,00	CS ÚRS 2021 02
327	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu	m2	110,300	173,01	19 083,00	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním								
VV	"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"							
VV	"podlahová skladba_PD2-PD3 _odměřeno elektronicky" 95,5							
VV	"podlahová skladba_PD4 _odměřeno elektronicky" 14,8							
VV	Součet							
328	M	28411R02	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy, lamely nebo čtverce	m2	121,330	503,45	61 083,59	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)								
P	V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)							
VV	PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 110,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
329	K	776241111	Lepení hladkých pásů ze sametového vinylu	m2	52,300	137,31	7 181,31	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnutý náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním								
VV	"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"							
VV	"podlahová skladba_PD4 _odměřeno elektronicky" 52,3							
VV	Součet							
330	M	28411R03	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinyl samet	m2	60,145	822,92	49 494,52	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)								
P	V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)							
VV	PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 52,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							
331	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	1 826,094	0,27	493,05	CS ÚRS 2021 02
D	777	Podlahy lité					138 866,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	K	777521R03	Systémová podlahová litá stěrka	m2	79,400	1 739,21	138 093,27	CS VLASTNÍ
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek + příprava podkladu						
	VV	"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"						
	VV	"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" 5,6			5,600			
	VV	"podlahová skladba_PD4_odměřeno elektronicky" 73,8			73,800			
	VV	Součet			79,400			
333	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité	%	1 380,933	0,56	773,32	CS ÚRS 2021 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				454 907,90	
334	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	297,110	62,92	18 694,16	CS ÚRS 2021 02
335	K	781121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu	m2	297,110	49,04	14 570,27	CS ÚRS 2021 02
336	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami	m	162,430	207,16	33 649,00	CS ÚRS 2021 02
337	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	297,110	840,22	249 637,76	CS ÚRS 2021 02
	P	<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuté náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)						
	VV	"rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"						
	VV	"odměřeno elektronicky" (117,59+157,89+21,63)			297,110			
	VV	Součet			297,110			
338	M	59761R00	obklad keramický hladký	m2	326,821	253,00	82 685,71	CS VLASTNÍ
	P	<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuté náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)						
	VV	-přesná specifikace _ viz PD a TZ						
	VV	297,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			326,821			
339	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	297,110	51,16	15 200,15	CS ÚRS 2021 02
340	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	297,110	53,00	15 746,83	CS VLASTNÍ
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE						
341	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	284,253	57,91	16 461,09	CS ÚRS 2021 02
	VV	162,43*1,75 'Přepočtené koeficientem množství			284,253			
342	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	4 466,450	1,85	8 262,93	CS ÚRS 2021 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 814,70	
343	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah	m2	355,800	52,88	18 814,70	CS ÚRS 2021 02
	VV	"rozsah viz_D.1.1_v.č. 2-3, 5-8, TZ"						
	VV	"podlahová skladba_PD2-PD3_odměřeno elektronicky" (1183,8-828)			355,800			
	VV	Součet			355,800			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				185 746,65	
344	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky bez rozlišení	m2	3 451,257	14,16	48 869,80	CS ÚRS 2021 02
345	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech bez rozlišení	m2	3 451,257	39,66	136 876,85	CS ÚRS 2021 02
	D	N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				210 978,57	
346	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prstůpů/průchodů	m2	1 559,385	72,27	112 696,75	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy</i>								
P								
VV			"rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 1559,385		1 559,385			
VV			Součet		1 559,385			
347	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodků	m2	1 479,925	66,41	98 281,82	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy</i>								
P								
VV			"rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 1479,925		1 479,925			
VV			Součet		1 479,925			
D	Ostatní	Ostatní					4 285 144,91	
D	OST0	Ostatní výrobky a prvky výpisů					34 980,66	
348	K	795056U01	D+M Přenosný hasicí přístroj - CO2 s hasicí schopností 55B, sněhový 5kg	ks	14,000	2 316,37	32 429,18	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.</i>								
349	K	795056U02	D+M Přenosný hasicí přístroj - práškový s hasicí schopností 21A, práškový 6kg	ks	2,000	1 275,74	2 551,48	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis PSV - požární výplně otvorů a doplňky.</i>								
P								
D	OST04	Ostatní skladby a konstrukce					4 183 838,14	
350	K	OST04_R01	D+M provětrávaná fasáda	m2	712,572	4 900,00	3 491 602,80	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> <i>KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA A PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILŮ</i>								
P								
VV			"rozsah_fasádní systémy_D.1.1_v.č. 9-10, 5-8, TZ"					
VV			"fasádní skladba_F1-F2" ((53,28*9,4)+(37,4*1,95)+(34,4*4,2))-21,39+(52,4*0,3)		712,572			
VV			Součet		712,572			
351	K	766999R01	D+M _ vnitřní systémový obklad proti mechanickému poškození _ skladba B2 _ (celobuková překližka tl. 15 mm 1250x2500 mm, v jakosti B/C, kotvená na vodorovném roštu tl. 35 mm)	m2	390,150	1 774,28	692 235,34	CS VLASTNÍ
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>								
P								
VV			"2x kratší strana tělocvičny, do výšky 4,0 m " 2 * (21,8*4)		174,400			
VV			"1x delší strana tělocvičny, do výšky 4,0 m" 38,7*4		154,800			
VV			"obklad stěn pod tribunou "					
VV			2*((0,5+0,25+0,5+0,25)*2,3)		6,900			
VV			(4,15+0,25+5,95+0,25+1,7)*2,3		28,290			
VV			2*((0,75+0,25+0,75+0,25)*2,3)		9,200			
VV			(0,6+6,0+0,6)*2,3		16,560			
VV			Součet		390,150			
D	OST05	Záchytný systém proti pádu					66 326,11	
352	K	OST05_R01	Kotvicí systémový bod _ do ŽB	kus	6,000	1 816,29	10 897,74	CS VLASTNÍ
353	K	OST05_R02	Kotvicí systémový bod _ do TR. plechu	kus	20,000	1 406,78	28 135,60	CS VLASTNÍ
354	K	OST05_R03	Nerezové bezpečnostní lano tl. 8 mm	m	36,000	289,74	10 430,64	CS VLASTNÍ
355	K	OST05_R04	Kompletní montážní práce	kus	1,000	13 489,70	13 489,70	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	OST05_R05	Kompletní předávací dokumentace + uvedení do provozu	kus	1,000	3 372,43	3 372,43	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:
SO 02 - Sportovní hala

Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			1 609 563,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 609 563,65	21,00%	338 008,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 947 572,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 609 563,65
N00 - Technika prostředí staveb	1 609 563,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Slezská OstravaDatum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město OstravaProjektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 609 563,65

D		N00	Technika prostředí staveb	1 609 563,65				
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 609 563,65	1 609 563,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			2 462 214,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 462 214,52	21,00%	517 065,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 979 279,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 462 214,52
N00 - Technika prostředí staveb	2 462 214,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: SO 02 - Sportovní hala

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 462 214,52

D		N00	Technika prostředí staveb	2 462 214,52				
1	K	N00_R01	Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	2 462 214,52	2 462 214,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			1 533 615,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 533 615,63	21,00%	322 059,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 855 674,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 533 615,63
N00 - Technika prostředí staveb	1 533 615,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: SO 02 - Sportovní hala

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 533 615,63

D		N00	Technika prostředí staveb						1 533 615,63
1	K	N00_R01	Vytápění _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 533 615,63	1 533 615,63		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			2 436 901,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 436 901,80	21,00%	511 749,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 948 651,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.4 - Silnoprúdová elektrotechnika

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 436 901,80
N00 - Technika prostředí staveb	2 436 901,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 436 901,80

D		N00	Technika prostředí staveb	2 436 901,80				
1	K	N00_R01	Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	2 436 901,80	2 436 901,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			1 531 155,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 531 155,20	21,00%	321 542,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 852 697,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 531 155,20
N00 - Technika prostředí staveb	1 531 155,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: SO 02 - Sportovní hala

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 531 155,20

D		N00	Technika prostředí staveb	1 531 155,20				
1	K	N00_R01	Slaboproudá elektrotechnika_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 531 155,20	1 531 155,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Plynoinstalace

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			55 540,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 540,34	21,00%	11 663,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 203,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.6 - Plynoinstalace

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	55 540,34
N00 - Technika prostředí staveb	55 540,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.6 - Plynoinstalace

Místo: Slezská OstravaDatum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město OstravaProjektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 540,34

D		N00	Technika prostředí staveb	55 540,34				
1	K	N00_R01	Plynoinstalace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	55 540,34	55 540,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.8 - Měření a regulace

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			214 209,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 209,34	21,00%	44 983,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	259 193,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.8 - Měření a regulace

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	214 209,34
N00 - Technika prostředí staveb	214 209,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.8 - Měření a regulace

Místo: Slezská OstravaDatum: 16.06.2025

Zadavatel: Statutární město OstravaProjektant: PPS Kania, s.r.o

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 209,34

D		N00	Technika prostředí staveb	214 209,34				
1	K	N00_R01	Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	214 209,34	214 209,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:
SO 02 - Sportovní hala

Soupis:
D.1.5 - Sportovní vybavení

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH	4 062 676,40
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 062 676,40	21,00%	853 162,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 915 838,44
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: **D.1.5 - Sportovní vybavení**

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	4 062 676,40
N00 - Provozní soubor	4 062 676,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: **D.1.5 - Sportovní vybavení**

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 062 676,40

D N00 Provozní soubor 4 062 676,40

1	K	N00_R01	Provozní soubor_ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	4 062 676,40	4 062 676,40	
---	---	---------	---	------	-------	--------------	--------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 02 - Sportovní hala
Soupis:
D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			369 556,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	369 556,86	21,00%	77 606,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	447 163,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: **D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM**

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	369 556,86
N00 - Provozní soubor	369 556,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - Sportovní hala
Soupis: **D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM**

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 369 556,86

D		N00	Provozní soubor						369 556,86
1	K	N00_R01	Provozní soubor_ fotovoltaika _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	369 556,86	369 556,86		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTRON Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH		2 002 696,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 002 696,50	21,00%	420 566,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 423 262,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 002 696,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 884 367,93
1 - Zemní práce	539 534,39
2 - Zakládání	2 283,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 048,96
4 - Vodorovné konstrukce	57 957,39
5 - Komunikace pozemní	728 205,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	386 900,70
998 - Přesun hmot	133 437,55
PSV - Práce a dodávky PSV	100 021,11
767 - Konstrukce zámečnické	100 021,11
Ostatní - Ostatní	18 307,46
OST01 - Ostatní prvky a konstrukce	18 307,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 002 696,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 884 367,93

D 1 Zemní práce 539 534,39

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	356,520	131,86	47 010,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"skladba ZP" (123,1+471,1)*0,3		178,260			
	VV		Mezisoučet		178,260			
	VV		"skladba ZP_SANACE PODLOŽÍ_bude odsouhlaseno při realizaci/v dílenské dokumentaci" (123,1+471,1)*0,3		178,260			
	VV		Součet		356,520			
2	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	14,000	260,45	3 646,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"základové prvky zábradlí" 28*0,5		14,000			
	VV		Součet		14,000			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	151,230	710,09	107 386,91	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"liniové prvky" 0,6*0,5*((0,5+2,8+5,3)+(42,5+216,5+51,5+40,5)+48+48,5+48)		151,230			
	VV		Součet		151,230			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,744	39,15	3 552,63	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		-pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
	VV		45,372*2 *Přepočtené koeficientem množství		90,744			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	463,068	174,60	80 851,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"liniové prvky" 0,6*0,5*((0,5+2,8+5,3)+(42,5+216,5+51,5+40,5)+48+48,5+48)*0,7		105,861			
	VV		"základové prvky zábradlí" 28*0,5*(3,14*0,125*0,125)		0,687			
	VV		"skladba ZP" (123,1+471,1)*0,3		178,260			
	VV		Mezisoučet		284,808			
	VV		"skladba ZP_SANACE PODLOŽÍ_bude odsouhlaseno při realizaci/v dílenské dokumentaci" (123,1+471,1)*0,3		178,260			
	VV		Součet		463,068			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 261,360	13,01	120 490,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		463,068*20 *Přepočtené koeficientem množství		9 261,360			
7	K	171201R31	Poplatek za uložení zeminy , navážek a kamení na skládce (skládkovné)	t	833,522	144,53	120 468,93	CS VLASTNÍ
	VV		463,068*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		833,522			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	463,068	17,94	8 307,44	CS ÚRS 2021 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,372	128,59	5 834,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		(178,26+0,69+151,23)-284,808		45,372			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		45,372			
10	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	896,660	42,92	38 484,65	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"liniové prvky" 0,6*((0,5+2,8+5,3)+(42,5+216,5+51,5+40,5)+48+48,5+48)		302,460			
	VV		"skladba ZP" (123,1+471,1)		594,200			
	VV		Součet		896,660			
11	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	45,372	77,15	3 500,45	CS ÚRS 2021 02
	D	2	Zakládání				2 283,76	
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	0,687	3 324,25	2 283,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"základové prvky zábradlí" 28*0,5*(3,14*0,125*0,125)		0,687			
	VV		Součet		0,687			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 048,96	
13	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	72,000	223,35	16 081,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ" 72,0		72,000			
	VV		Součet		72,000			
14	M	59228R13	palisáda betonová tyčová přírodní 120x165x800mm	kus	72,000	277,33	19 967,76	CS VLASTNÍ
	D	4	Vodorovné konstrukce				57 957,39	
15	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	201,640	287,43	57 957,39	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Podklad nebo lože pod dlažbu obruby nebo přídlažby z betonu prostého tl do 100 mm					
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"liniové prvky" 0,4*((0,5+2,8+5,3)+(42,5+216,5+51,5+40,5)+48+48,5+48)		201,640			
	VV		Součet		201,640			
	D	5	Komunikace pozemní				728 205,18	
16	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm	m2	594,200	47,23	28 064,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"skladba ZP" (123,1+471,1)		594,200			
	VV		Součet		594,200			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	594,200	245,32	145 769,14	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"skladba ZP" (123,1+471,1)		594,200			
	VV		Součet		594,200			
18	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	594,200	365,23	217 019,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"skladba ZP_SANACE PODLOŽÍ bude odsouhlaseno při realizaci/v dílenské dokumentaci" (123,1+471,1)		594,200			
	VV		Součet		594,200			
19	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	594,200	330,45	196 353,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"skladba ZP" (123,1+471,1)		594,200			
	VV		Součet		594,200			
20	M	59245R12	dlažba zámková betonová tl. 60 mm	m2	653,620	215,72	140 998,91	CS VLASTNÍ
	VV		594,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		653,620			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				386 900,70	
21	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	48,000	137,31	6 590,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ" 48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
22	M	59218002	přídlažba betonová silniční 500x250x100mm	m	52,800	117,87	6 223,54	CS ÚRS 2021 02
	VV		48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	457,69	21 969,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ" 48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
24	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	52,800	335,10	17 693,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,800			
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	351,000	305,73	107 311,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ" (42,5+216,5+51,5+40,5)		351,000			
	VV		Součet		351,000			
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	386,100	103,71	40 042,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		351*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		386,100			
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	48,500	196,81	9 545,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ" 48,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
28	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	53,350	46,52	2 481,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		48,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,350			
29	M	58932908	beton C 20/25 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	37,150	3 542,49	131 603,50	CS ÚRS 2021 02
30	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	653,620	66,46	43 439,59	CS ÚRS 2021 02
	VV		"skladba_ZP_SANACE PODLOŽÍ_bude odsouhlaseno při realizaci/v dílenské dokumentaci" (123,1+471,1)*1,1		653,620			
	VV		Součet		653,620			
	D	998	Přesun hmot				133 437,55	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 103,428	120,93	133 437,55	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				100 021,11	
	D	767	Konstrukce zámečnické				100 021,11	
32	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	865,010	115,63	100 021,11	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrhobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBR -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce ----- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nspecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně					
	P							
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ_zábradlí (v.č. 04)" 415,04+449,97		865,010			
	VV		Součet		865,010			
	D	Ostatní	Ostatní				18 307,46	
	D	OST01	Ostatní prvky a konstrukce				18 307,46	
33	K	OST01_R01	D+M kompletní konstrukce a skladby _ venkovní čistící zóna 2000/1000 mm	m2	2,000	9 153,73	18 307,46	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/činností/doplňků a příslušenství</i>					
			<i>Navržené technické parametry čistící zóny:</i> <i>*vstupní čistící rohož s možností srolování složená z lamel s rýhovanou gumovou vložkou</i> <i>*ukotvení gumové vložky v lamelách rohože je mechanické (ne lepené)</i> <i>*spojení jednotlivých lamel je pomocí nerezového lanka potaženého bužírkou</i> <i>* zesílené nosné profily odolné proti zkrutu s odolností při pojezdu</i> <i>*tloušťka hliníku 1,00 mm</i> <i>*celková výška rohože 22 mm</i> <i>*šířka lamel v rohoži 27 mm</i> <i>*spodní strana rohože ošetřena pěnovou podložkou</i> <i>*rohož vložena do rámu z nerez oceli</i> <i>*protiskluznost dle din 51130 - r9</i> <i>*reakce na oheň dle en 13 501-1 je bfl - s1</i> <i>*hmotnost 13,7 kg/m2</i> <i>*konstrukční výška rámu 25 mm</i> <i>*nerezový rám zasazen do terénu a ukotven</i> <i>*vytvoření drenáže pro odvodnění prostoru pod rohoží (</i>					
	P							
	VV		"rozsah_SO03_viz v.č. 01-05,TZ"					
	VV		"kompletní skladba viz v.č. 05" 2,0*1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 04 - Oplocení

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTRON Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH		66 337,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 337,95	21,00%	13 930,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 268,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 04 - Oplocení

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		66 337,95
HSV - Práce a dodávky HSV		6 212,34
1 - Zemní práce		3 532,93
2 - Zakládání		2 216,45
998 - Přesun hmot		462,96
PSV - Práce a dodávky PSV		60 125,61
767 - Konstrukce zámečnické		60 125,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 04 - Oplocení

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 66 337,95

D HSV Práce a dodávky HSV 6 212,34

D 1 Zemní práce 3 532,93

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	7,200	144,53	1 040,62	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO04_v.č. 01-02,TZ"					
	VV		"základy_sloupky" 0,9*8		7,200			
	VV		Součet		7,200			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,509	375,78	191,27	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO04_v.č. 01-02,TZ"					
	VV		"základy_sloupky" (0,9*8)*(3,14*0,15*0,15)		0,509			
	VV		Součet		0,509			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,180	183,07	1 863,65	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,509*20 'Přepočtené koeficientem množství		10,180			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	0,916	375,78	344,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,509*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,916			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,509	183,07	93,18	CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání 2 216,45

6	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,057	1 445,33	82,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO04_v.č. 01-02,TZ"					
	VV		"základy_sloupky" (3,14*0,15*0,15)*0,1*8		0,057			
	VV		Součet		0,057			
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	0,452	4 721,40	2 134,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_SO04_v.č. 01-02,TZ"					
	VV		"základy_sloupky" (0,8*8)*(3,14*0,15*0,15)		0,452			
	VV		Součet		0,452			

D 998 Přesun hmot 462,96

8	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	1,232	375,78	462,96	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 60 125,61

D 767 Konstrukce zámečnické 60 125,61

9	K	767015R01	D+M _ systémové řešení oplocení v = 1900 mm _ viz specifikace	m	17,000	2 408,88	40 950,96	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství ----- (Jako referenční typ pro PD jsou navrženy systémové prvky „Nyflor“) Upřesnění a specifikace : sloupky, rozpěry •60/60/2600 mm, tl. 1,5mm, (vhodné pro panel3d/zn-2030 mm). •povrchová úprava: žárový pozink+pvc, odstín antracit (ral 7016), sloupky budou ukončeny systémovou plastovou krytkou. •sloupky budou kotveny do betonových patek DN 300, z betonu C20/25 panely •svařovaný panel oka 50/200 mm, v. 1630 mm, š. 2,5 m - Zn + PVC , •budou šířky 2500 mm a výšky 2030 mm, s velikostí ok jsou 50x200 mm. s vodorovnými prolisy pro zvýšení tuhosti. svislé dráty jsou zakončeny vertikálními ostny o délce 30 mm . •průměr drátu 5 mm zaručují vyjimečný stupeň pevnosti. •povrchová úprava: žárový pozink+pvc, (antracit - 7016), •panely budou bočně upevněny na sloupky pomocí systémových přichytek, vyrobených z polyamidu či kovu (bezpečnost). podhrabové desky - výška 300 mm (2500*300*50 mm) •betonové, pliskované - v.300mm, tl.50mm, uchycení pomocí stabilizačních držáků podhrabových desek. •podhrabové desky budou uloženy min. 50mm v zemině								
	VV		"rozsah_SO04_v.č. 01-02,TZ" 17,0			17,000		
	VV		Součet			17,000		
10	K	767015R02	D+M _ systémové řešení dvoukřídlé brány 2000/1730 mm _ viz specifikace	kus	1,000	19 174,65	19 174,65	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství ----- (Jako referenční typ pro PD jsou navrženy systémové prvky „Nyflor“) Upřesnění a specifikace : Branka dvoukřídlá - 2,0 x 1,73 m , (sloupky 60/60 v 2,4 m), oka výplně 50/200 mm •úprava Zn + PVC (antracit - 7016), lakováno 2x •rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený) •výplň svařovaný panel •velikost ok 50 x 200 mm •Ø drátu: vodorovné 2 x 6 mm, svislé 5 mm •součástí branky jsou sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů •součástí je zámeček FAB, hliníková klika a plastový doraz branky								
	VV		"rozsah_SO04_v.č. 01-02,TZ" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
SO 05 - Sadové úpravy

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTRON Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH		430 648,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	430 648,71	21,00%	90 436,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	521 084,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 05 - Sadové úpravy

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	430 648,71
HSV - Práce a dodávky HSV	430 648,71
1 - Zemní práce	430 648,71
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	49 488,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 05 - Sadové úpravy

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 430 648,71

D HSV Práce a dodávky HSV 430 648,71

D 1 Zemní práce 430 648,71

1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,000	578,13	105 219,66	CS ÚRS 2021 02
2	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	200,000	168,62	33 724,00	CS ÚRS 2021 02
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	360,000	597,40	215 064,00	CS ÚRS 2021 02
VV					200*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 360,000			
4	K	184201R01	Výsadba solitérního stromu	kus	1,000	11 369,89	11 369,89	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek
(přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ)

5	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	182,000	86,72	15 783,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 49 488,12

6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	17,34	10 404,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "odměřeno elektronicky" 600,0 600,000
VV Součet 600,000

7	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	600,000	20,23	12 138,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "odměřeno elektronicky" 600,0 600,000
VV Součet 600,000

8	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,000	4,82	2 892,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

VV "odměřeno elektronicky" 600,0 600,000
VV Součet 600,000

9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,000	308,34	5 550,12	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV 600*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	600,000	26,02	15 612,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "odměřeno elektronicky" 600,0 600,000
VV Součet 600,000

11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	2,89	1 734,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

VV "odměřeno elektronicky" 600,0 600,000
VV Součet 600,000

12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	1,93	1 158,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

VV "odměřeno elektronicky" 600,0 600,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				600,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 01 - Vodovodní přípojka

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH			461 524,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	461 524,67	21,00%	96 920,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	558 444,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 01 - Vodovodní přípojka

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	461 524,67
N00 - Inženýrské objekty	461 524,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 01 - Vodovodní přípojka

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 524,67

D N00 Inženýrské objekty 461 524,67

1	K	N00_R01	Inženýrský objekt_ IO 01 _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	461 524,67	461 524,67	
---	---	---------	--	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
IO - Inženýrské objekty
Soupis:
IO 02 - Dešťová kanalizace včetně retence

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH	841 223,27
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	841 223,27	21,00%	176 656,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 017 880,16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: IO - Inženýrské objekty

Soupis: IO 02 - Dešťová kanalizace včetně retence

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	841 223,27
N00 - Inženýrské objekty	841 223,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: IO - Inženýrské objekty

Soupis: IO 02 - Dešťová kanalizace včetně retence

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 841 223,27

D N00 Inženýrské objekty 841 223,27

1	K	N00_R01	Inženýrský objekt_ IO 02 _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	841 223,27	841 223,27	
---	---	---------	--	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:
IO - Inženýrské objekty

Soupis:
IO 03 - Splašková kanalizace

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH	275 732,02
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 732,02	21,00%	57 903,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	333 635,74
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: IO - Inženýrské objekty
Soupis: **IO 03 - Splašková kanalizace**

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	275 732,02
N00 - Inženýrské objekty	275 732,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: IO - Inženýrské objekty
Soupis: **IO 03 - Splašková kanalizace**

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 275 732,02

D		N00	Inženýrské objekty						275 732,02
1	K	N00_R01	Inženýrský objekt_ IO 03 _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	275 732,02	275 732,02		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt:
IO - Inženýrské objekty

Soupis:
IO 04 - Přípojka plynu

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

Uchazeč:
BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH	336 666,13
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 666,13	21,00%	70 699,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	407 366,02
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 04 - Přípojka plynu

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	336 666,13
N00 - Inženýrské objekty	336 666,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: IO - Inženýrské objekty
Soupis: IO 04 - Přípojka plynu

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 336 666,13

D		N00	Inženýrské objekty						336 666,13
1	K	N00_R01	Inženýrský objekt_ IO 04 _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	336 666,13	336 666,13		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 802 23
Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BYSTRON Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
PPS Kania, s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací odkazují

Cena bez DPH		1 300 787,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 300 787,12	21,00%	273 165,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 573 952,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Slezská Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Datum: 16.06.2025
Projektant: PPS Kania, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 300 787,12
VRN - VRN	1 300 787,12
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	144 532,51
VRN2 - Příprava staveniště	57 813,00
VRN3 - Zařízení staveniště	819 017,54
VRN4 - Inženýrská činnost	67 448,50
VRN7 - Provozní vlivy	96 355,01
VRN9 - Ostatní náklady	115 620,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Slezská Ostrava Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: PPS Kania, s.r.o
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 300 787,12

D VRN VRN 1 300 787,12

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 144 532,51

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	96 355,01	96 355,01	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
-vytyčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	24 088,75	24 088,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnutý náklady na vypracování :
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	24 088,75	24 088,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 57 813,00

4	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	57 813,00	57 813,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 819 017,54

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	770 840,04	770 840,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------------	------------	----------------

P
Poznámka k položce:
Náklady na zřízení / nájem ZS:
-kancelářské/skladovací/sociální objekty
-oplocení stavby, ostraha staveniště
-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
-poplatky spotřeby energií a médií
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	48 177,50	48 177,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				67 448,50	
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	48 177,50	48 177,50	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)</i>					
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	19 271,00	19 271,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>-příprava předávací dokumentace dle ZD</i> <i>-ostatní kompletační činnost</i>					
D VRN7			Provozní vlivy				96 355,01	
9	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	96 355,01	96 355,01	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)</i> <i>(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)</i>					
D VRN9			Ostatní náklady				115 620,56	
10	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	115 620,56	115 620,56	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnutý náklady :</i> <i>-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby</i> <i>-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby</i> <i>-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu</i> <i>-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.</i> <i>-ostatní, iinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli dle PD a TZ</i>					

ID		Číslo1	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	026	III 2026	IV 2026	V 2026	VI 2026	VII 2026	VIII 2026	IX 2026	X 2026	XI 2026	XII 2026	I 2027	II 2027	III 2027	IV 2027	V 2027	VI 2027	VII 2027
								09.16.23	02.09.16	23.30.06.13	20.27.04.11	18.25.01.08.15	22.29.06.13	20.27.03.10	17.24.31.07.14	21.28.05.12	19.26.02.09.16	23.30.07.14	21.28.04.11	18.25.01.08.15	22.29.05.12	19.26.03.10	17.24.31.07.14	21.28.05.12	19.26.03.10
2		0		SPORTOVNÍ HALA_SLEZSKÁ OSTRAVA	500 dny	28.02. 26	12.07. 27																		
3		0		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	500 dny	28.02. 26	12.07. 27																		
4		0		Zřízení zařízení staveniště	5 dny	28.02. 26	04.03. 26																		
5		0		Zařízení staveniště	490 dny	05.03. 26	07.07. 27																		
6		0		Odstranění zařízení staveniště	5 dny	08.07. 27	12.07. 27																		
7		0		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	45 dny	05.03. 26	18.04. 26																		
8		0		Demolice stávajícího objektu	45 dny	05.03. 26	18.04. 26																		
9		0		Přípravné zemní a ostatní práce	15 dny	05.03. 26	19.03. 26																		
10		0		ZEMNÍ PRÁCE, ZAKLÁDÁNÍ	75 dny	20.03. 26	02.06. 26																		
11		0		Výkopy a zajištění jámy	30 dny	20.03. 26	18.04. 26																		
12		0		Zásypy, podsypy	15 dny	30.03. 26	13.04. 26																		
13		0		Monolitické základové konstrukce	45 dny	14.04. 26	28.05. 26																		
14		0		Hydroizolace	5 dny	29.05. 26	02.06. 26																		
15		0		SVISLÉ KONSTRUKCE	160 dny	13.06. 26	19.11. 26																		
16		0		Ocelová konstrukce	30 dny	13.06. 26	12.07. 26																		
17		0		Vyzdívky	80 dny	13.07. 26	30.09. 26																		
18		0		Vnitřní zděné konstrukce	25 dny	26.10. 26	19.11. 26																		
19		0		VODOROVNÉ KONSTRUKCE	145 dny	12.08. 26	03.01. 27																		
20		0		Stropní železobetonové konstru	75 dny	12.08. 26	25.10. 26																		
21		0		Dřevěné stropní vazníky	20 dny	01.10. 26	20.10. 26																		
22		0		Střešní konstrukce_krytiny	75 dny	21.10. 26	03.01. 27																		
23		0		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY	145 dny	05.11. 26	29.03. 27																		
24		0		ZTI	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
25		0		ZTI_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
26		0		Vzduchotechnika	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
27		0		Vzduchotechnika_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
28		0		Vytápění	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
29		0		Vytápění_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
30		0		Silnoproud	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
31		0		Silnoproud_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
32		0		Slaboproud	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
33		0		Slaboproud_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
34		0		Plynoinstalace	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
35		0		Plynoinstalace_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
36		0		MaR	45 dny	05.11. 26	19.12. 26																		
37		0		MaR_KOMPLETACE	30 dny	28.02. 27	29.03. 27																		
38		0		FVE	30 dny	03.02. 27	04.03. 27																		
39		0		ÚPRAVY POVRCHŮ	155 dny	16.10. 26	19.03. 27																		
40		0		Venkovní systém fasád	75 dny	04.01. 27	19.03. 27																		
41		0		Vnitřní omítky	60 dny	16.10. 26	14.12. 26																		
42		0		Obklady a dlažby	45 dny	15.12. 26	28.01. 27																		
43		0		Systém podlah	60 dny	31.10. 26	29.12. 26																		
44		0		Malby, nátěry	30 dny	29.01. 27	27.02. 27																		
45		0		VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR	71 dny	28.02. 27	09.05. 27																		
46		0		Sportovní podlahy	20 dny	28.02. 27	19.03. 27																		
47		0		Povlakové krytiny	15 dny	28.02. 27	14.03. 27																		
48		0		Akustické podhledy	35 dny	15.03. 27	18.04. 27																		
49		0		Vybavení	21 dny	19.04. 27	09.05. 27																		
50		0		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY, EXTRIÉR	375 dny	09.05. 26	18.05. 27																		
51		0		Vodovodní přípojka	60 dny	09.05. 26	07.07. 26																		
52		0		Dešťová kanalizace, retence	90 dny	09.05. 26	06.08. 26																		
53		0		Splašková kanalizace	45 dny	09.05. 26	22.06. 26																		
54		0		Přípojka plynu	15 dny	09.05. 26	23.05. 26																		
55		0		Sadové úpravy	30 dny	20.03. 27	18.04. 27																		
56		0		Oplocení	30 dny	19.04. 27	18.05. 27																		
57		0		KOMPLETACE	60 dny	10.05. 27	08.07. 27																		
58		0		Kompletace_interiér	60 dny	10.05. 27	08.07. 27																		
59		0		Kompletace_exteriér	30 dny	19.05. 27	17.06. 27																		
60		0		Předání INV	15 dny	24.06. 27	08.07. 27																		

Plná moc

Já, níže podepsaný:

BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 27800466

jednající členem představenstva Michalem Bystroněm

zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č. vl. 3238

zmocňuji tímto:

Pavla Konečného

k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupoval a bez jakýkoliv omezení za mě činil veškeré právní úkony mým jménem v rámci předmětu podnikání zmocnitele. Tato generální plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směn a přebírání ručitelských závazků, dále pak na právní úkony, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

V Ostravě dne 20. 12. 2022

za **BYSTROŇ Group a.s.**

Michal Bystron

Zmocnění v plném rozsahu přijímám

PS: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Běžné číslo knihy: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Mgr. Daniel Kaida, v.
prohlašuji, že

Michal Bystron, v.
Ostrava, jehož/její
1713979998,

Uložte listinu v jednom z následujících míst:

Uložte listinu v jednom z následujících míst:

Mgr. DANIEL KALDA, v.
evidenční č. ČAK 17849
sídlem Dlouhá 6, 702 00 Ostrava
IČ: 011 70 724

Pavel Konečný

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 153961820-260903-221221105219.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **153961820-260903-221221105240**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: Ostrava 48

Datum vyhotovení: **21.12.2022**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



153961820-260903-221221105240