

ŘEZ A - A'
- STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

NAVRŽENÁ OPRAVA A STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ČÁSTI OBEKTU "A8"

- PRŮZKUMNÉ PRÁCE – JIŽ PROVEDENO - BYL PROVEDEN PRŮZKUM VENKOVNÍ BETONOVÉ KANALIZACE V BLÍZKOSTI DOTČENÉHO OBEKTU A8 ZŠ VANČUROVA, KTERÝ PROKÁZAL JEJÍ ŠPATNÝ STAV.
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU - Z DŮVODU ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU JE NAVRŽENA OBNOVA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÁ BUDE PROVEDENA VE STEJNÉ TRASE A DIMENZÍ. NOVÉ BUDE PROVEDENA Z PVC-KG.
- SEŠITÍ TRHLIN V PŘÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÝ MONTOVANÝ PLÁŠŤ**
- CIHELNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO**
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm Z CPP P100 NA MVC 25
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 100 mm Z DUTÝCH CIHEL NA MVC 25
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM**
- BETON PROSTÝ tl. 100 mm**
- PODLAHOVÉ VRSTVY
- BETON VYZTUŽENÝ**
- KANÁLKY
- B170 ARMOVÁNÍ PLETIVEM
- ZÁKLADOVÉ PATKY A OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY
- B250
- PODKLADNÍ BETON tl. 50 mm**
- BETON B105
- ZHUTNĚNÝ PODSYP**
 E_o MODUL PŘETVÁRNOSTI = 1000 Kg/cm²
- ARMOVANÁ DLAŽBA tl. 100 mm**
- B170
- ROSTLÁ ZEMINA**
- BOURANÉ KONSTRUKCE**

POZNÁMKY - PROVEDENÍ DRÁŽEK PRO SEŠITÍ TRHLIN:

- PROVEDENÍ DRÁŽEK PRO SEŠITÍ TRHLIN BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU DANÉHO SYSTÉMU

ZPRACOVATEL:



J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996

VYPRACOVAL:

Ing. Michal Kutěj

HIP:

Ing. Jiří Ilčík

AUTORIZOVAL:

Ing. Jiří Ilčík

AKCE:

STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZŠ VANČUROVA - OBEKT "A8"
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU, SEŠITÍ TRHLIN V PŘÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN
parc. č. ST. 5963/1, 1790/1, 1790/54 a 1790/375 v k. ú. HODONÍN

ÚČEL:

DSP

DATUM:

1 / 2025

MĚŘÍTKO:

1 : 50

ZMĚNA:

č. 2 - 1/2025

ŘEZ A - A'

- STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

Č. ZAK.

D1012423

V.Č.

06