

Číslo smlouvy objednatele: SD00441

Číslo smlouvy zhotovitele: K25059

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KARETA s. r. o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01, Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

zastoupená: Ing. Markem Němcem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 8072

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 190776490297/0100

(dále také jen zhotovitel),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce ulice Třebízského**“, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce komunikace na ulici Třebízského v Zábřehu (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského“ zpracovanou společností TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o. v únoru 2023. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.
- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. **Zajištění informovanosti vlastníků a uživatelů sousedních objektů o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele, a to minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby.**
- u. Zajištění bezpečného přístupu obyvatel k nemovitostem majícím přístup z ulice Třebízského. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Veškeré náklady spojené s body a až u tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
- 6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

III. Osoby oprávněné k jednání

- 1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
- 2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **Ing. Dalibor Bartoň**, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování, tel. 583 468 204, e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz,
Bc. Jana Provazníková, tel. 583 468 245, e-mail: jana.provaznikova@muzabreh.cz,
pověřená osoba – technický dozor stavebníka
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: **Ing. Ladislav Motka**, tel. 725470160, e-mail: ladislav.motka@kareta.cz
Ing. Libor Síkora, tel. 602 573 661, e-mail: libor.sikora@kareta.cz
Bc. Roman Palla, tel. 773 070 719, e-mail: roman.palla@kareta.cz
Ing. Přemysl Toman, tel. 777537110, e-mail: premysl.toman@kareta.cz
Ing. Jan Chlebec, tel. 778411683, e-mail: jan.chlebec@kareta.cz

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky definované v projektové dokumentaci: „Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského“ zpracované společností TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o. v únoru 2023.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se budou pohybovat osoby i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **150 kalendářních dní** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.

2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušování nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušit nebo zastavit provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do **30.6.2025**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednávky s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit.

11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body postupu zhotovování díla definované objednatelem.

Uzlové body:

- Dokončení odstranění původních povrchů,
- Dokončení osazení silničních obrubníků
- Dokončení pokládky finální asfaltové vrstvy

V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram, respektující výše uvedené uzlové body, při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.

Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. k) této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby stavba byla dokončena v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **11 548 634,79 Kč**
(slovy **jedenáct milionů pět set čtyřicet osm tisíc šest set třicet čtyři korun českých sedmdesát devět haléřů**) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

- b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezavazuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem

porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu dvou (2) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.** Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod.

Stavbyvedoucí: Ing. Libor Síkora,
Tel. číslo: 602 573 661,
E-mail: libor.sikora@kareta.cz
Číslo autorizace: 1102899,

Zástupce stavbyvedoucího: Bc. Roman Palla,
Tel. Číslo: 773 070 719
E-mail: roman.palla@kareta.cz

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 400.000 Kč (slovy: Čtyři statisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy po provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována.
3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 200.000 Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 100 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem bez vad je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nebo brání-li vada běžnému užívání nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad nebo nedodělků uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.

- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržенý pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- k. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržением některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelům podle čl. V odst. 10 až 12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu schváleného objednatelům. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání a převzetí objednatelům dle této smlouvy o dílo bez vad a nedodělků v termínu definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto bodu.
- l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- m. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.
- n. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení (tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
 - e. objednatel vyčíslí náklady, které mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přejechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
- c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
- d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.

- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
- geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
- prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
- osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
- návody k použitým výrobkům,
- povinné revize,
- zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
- originál stavebního deníku,
- předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.**
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro řádné dokončení díla podle této smlouvy nezbytnou součinnost, zejména včas dodat nezbytné doklady vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily řádnému dokončení díla dle této smlouvy.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá, byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset milionů korun českých).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 47. schůzi dne 29. 4. 2025 pod číslem usnesení 25/RM/47/ORÚP/6688.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Bruntále dne

V Zábřehu dne

.....
Ing. Marek Němec
jednatel

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6025	2212	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 548 634,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 548 634,79	Výše daně 2 425 213,31
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 973 848,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

11 548 634,79 13 973 848,10

VRN	Vedlejší rozpočtové nákla	667 425,17	807 584,46
SO 001	Příprava území větev „	1 127 810,76	1 364 651,02
SO 002	Příprava území větev „	1 675 533,80	2 027 395,90
SO 101	Místní komunikace věte	1 711 338,11	2 070 719,11
SO 102	Místní komunikace věte	2 778 417,31	3 361 884,95
SO 111	Místní komunikace věte	191 595,65	231 830,74
SO 112	Místní komunikace věte	580 149,14	701 980,46
SO 121	Místní komunikace věte	84 727,27	102 520,00
SO 122	Místní komunikace věte	239 303,50	289 557,24
SO 131	Parkovací záliv - stán	376 997,34	456 166,78
SO 141	Místní komunikace věte	23 465,89	28 393,73
SO 142	Místní komunikace věte	21 155,57	25 598,24
SO 301	Místní komunikace věte	864 814,71	1 046 425,80
SO 302	Místní komunikace věte	698 009,99	844 592,09
SO 401	Veřejné osvětlení	289 515,23	350 313,43
SO 801	Místní komunikace věte	218 375,35	264 234,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové nákla

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		667 425,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	667 425,17	21,00%	140 159,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	807 584,46

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové nákla

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	667 425,17
V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 902,39
V05 - Finanční náklady	11 160,96
OST - Ostatní náklady	200 897,20
HSV - Práce a dodávky HSV	427 464,62
5 - Komunikace pozemní	427 464,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	427 464,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové nákla

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	667 425,17
------------------------	------------

D	V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce					27 902,39
2	K	011314000	Archeologický dohled	soub	1,000	27 902,39	27 902,39
PP		Archeologický dohled					
D	V05	Finanční náklady					11 160,96
11	K	057002000	Kauce, zádržné	kpl	1,000	11 160,96	11 160,96
PP		Kauce, zádržné					
D	OST	Ostatní náklady					200 897,20
33	K	10R.1	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	Kč	1,000	22 321,91	22 321,91
PP		Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací.					
		Poznámka k položce:					
		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.					
		Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací.					
P		Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.					
VV		1					1,000
VV		- PD dílenská - Kanalizace					
VV		- PD pro stanovení trvalého dopravního značení + projednání a zajištění stanovení trvalého DZ					
VV		- Zajištění zvláštního užívání komunikace vč. projektové dokumentace, zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení					
VV		- A jiné					
34	K	14R.1	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43
PP		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
VV		1					1,000
VV		Součet					1,000
26	K	3R.1	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43
PP		Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i> - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, <i>apod.</i> <i>Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i> VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
27	K	4R.1	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	33 482,87	33 482,87	
PP <i>Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i> - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením, - vytyčovací prací k jednotlivým stavebním objektům, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím, P - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), - zaměření objemů výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností, <i>apod.</i> <i>Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i> VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
28	K	5R.1	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	27 902,39	27 902,39	
PP <i>Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i> - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, P - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, <i>apod.</i> <i>Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.</i> VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
29	K	6R.1	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	Kč	1,000	44 643,83	44 643,83	
PP <i>Náklady na vyhotovení geometrických plánů</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.</i> <i>Geometrické plány budou zpracovány:</i> - pro nově vybudované objekty a přístavby, P - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena), - pro zcelení nebo rozdělení pozemků, <i>apod.</i> <i>Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.</i> VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
30	K	7R.1	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43	
PP <i>Náklady na pasportizaci stávajících objektů</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu.</i>								
<i>Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlín a dalších poruch.</i>								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
31	K	8R.1	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43	
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.</i>								
		VV	1" VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY		1,000			
		VV	Součet		1,000			
32	K	9R.1	Náklady na monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	5 580,48	5 580,48	
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				427 464,62	
D	5		Komunikace pozemní				427 464,62	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				427 464,62	
42	K	10R	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	22 321,91	22 321,91	
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i>								
- osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek								
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob								
- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi								
- zabezpečení přechodů přes výkopy								
- a další prvky kolektivní ochrany osob.								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
43	K	11R	Kompletační činnost	Kč	1,000	11 160,96	11 160,96	
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.								
<i>Poznámka k položce:</i>								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
44	K	12R	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 580,48	5 580,48	
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i>								
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,								
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,								
- jednání s úřady,								
- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,								
- zpracování havarijního a povodňového plánu,								
<i>apod.</i>								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
45	K	13R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43	
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Jedná se zejména o náklady na zajištění:</i>								
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby								
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště								
- ochrany díla,								
<i>apod.</i>								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
46	K	14R	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43	
Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.								
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	15R	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43	
	PP		Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	2R	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	Kč	1,000	16 741,43	16 741,43	
	PP		Zabezpečení přírodních hodnot na místě					
	VV		1		1,000			
	VV		5 x strom					
36	K	3R	Úprava příjezdových komunikací do původního stavu (dle pasportizace komunikací před zahájením stavby)	Kč	1,000	22 321,91	22 321,91	
	PP		Úprava příjezdových komunikací do původního stavu (dle pasportizace komunikací před zahájením stavby)					
	VV		1 " ul. Mošnerova + ul. Profesora Fuky		1,000			
37	K	4R	Zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot včetně poplatku za užívání skládky a meziskládky	Kč	1,000	27 902,39	27 902,39	
	PP		Zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot včetně poplatku za užívání skládky a meziskládky					
38	K	6R	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,000	11 160,96	11 160,96	
	PP		Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	7R	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	165 182,16	165 182,16	
	PP		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	8R	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	Kč	1,000	83 707,17	83 707,17	
	PP		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	9R	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	11 160,96	11 160,96	
	PP		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 001 - Příprava území větev „

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH1 127 810,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 127 810,76	21,00%	236 840,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 364 651,02

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 001 - Příprava území větev „

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací		1 127 810,76
001 - Zemní práce		755 547,85
009 - Ostatní konstrukce a práce		297 422,32
HSV - Práce a dodávky HSV		74 840,59
1 - Zemní práce		72 838,90
8 - Trubní vedení		2 001,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt: SO 001 - Příprava území větev „

Místo: Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 127 810,76

D	001	Zemní práce		755 547,85				
1	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	183,000	78,43	14 352,69	
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
VV			"bouraný sil obrubník"183					
VV			Součet					
2	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	17,400	72,29	1 257,85	
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
VV			"bouraný chod obrubník"17,4					
VV			Součet					
3	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	865,420	74,27	64 274,74	
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
VV			"bouraná živice MK"853,28					
VV			"bouraná živice - chodník"12,14					
VV			Součet					
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	865,420	100,03	86 567,96	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
VV			"bouraná živice MK"853,28					
VV			"bouraná živice - chodník"12,14					
VV			Součet					
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	865,420	71,57	61 938,11	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
VV			"bouraná živice MK"853,28					
VV			"bouraná živice - chodník"12,14					
VV			Součet					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6		K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	154,535	164,67	25 447,28	
		PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
		VV		"bouraná živice MK"853,28*(0,51-0,05-0,1-0,3)		51,197			
		VV		"bouraná živice - chodník"12,14*(0,51-0,05-0,1-0,3)		0,728			
		VV		"v zeleni odkop pro parkovací záliv"151,66*0,51		77,347			
		VV		"v zeleni odkop pro chodník"72,18*0,35		25,263			
		VV		Součet		154,535			
7		K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	502,470	164,67	82 741,73	
		PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
		VV		"bouraná živice MK aktivní zóna"853,28*0,5		426,640			
		VV		"parkovací záliv aktivní zóna"151,66*0,5		75,830			
		VV		Součet		502,470			
8		K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	657,005	167,17	109 831,53	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		VV		"zemina z odkopávek"154,535+502,47		657,005			
		VV		Součet		657,005			
9		K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	6 570,050	18,14	119 180,71	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		VV		"skládka 20km"10*657,005		6 570,050			
		VV		Součet		6 570,050			
10		K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 182,609	156,25	184 782,66	
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		VV		"zemina 1,8t/m3"1,8*657,005		1 182,609			
		VV		Součet		1 182,609			
11		K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	9,540	542,20	5 172,59	
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
		VV		"bouraná krajnice beton"9,54		9,540			
		VV		Součet		9,540			
D		009		Ostatní konstrukce a práce				297 422,32	
12		K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	733,734	69,54	51 023,86	
		PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
13		K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	733,734	43,12	31 638,61	
		PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
		VV		"živice"99,523+190,392		289,915			
		VV		"betonové prvky"53,07+4,002+5,962		63,034			
		VV		"podkladní vrstvy"380,785		380,785			
		VV		Součet		733,734			
14		K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13 827,668	5,21	72 042,15	
		PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		VV		"skládka 20km"19*727,772		13 827,668			
		VV		Součet		13 827,668			
15		K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	63,034	167,41	10 552,52	
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		VV		"betonové prvky"53,07+4,002+5,962		63,034			
		VV		Součet		63,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	289,915	167,41	48 534,67	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"živice"99,523+190,392		289,915			
	VV		Součet		289,915			
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	380,785	156,25	59 497,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	VV		"podkladní vrstvy"380,785		380,785			
	VV		Součet		380,785			
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	27,860	86,21	2 401,81	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"napojení na stávající kce"5,26+20,6+2		27,860			
	VV		Součet		27,860			
19	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000	298,41	1 193,64	
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
20	K	895951301-1	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu suti a skládkovného	kus	4,000	5 134,35	20 537,40	
	PP		Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu suti a skládkovného					
D HSV			Práce a dodávky HSV				74 840,59	
D 1			Zemní práce				72 838,90	
21	K	111121RFP	Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu, při celkové ploše do 100 m2	m2	50,000	64,57	3 228,50	
	PP		Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		50		50,000			
22	K	153891121	Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg	kg	1 095,075	17,81	19 503,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153891121					
	VV		117,75 kg/m2 - Ochrana plynovodu					
	VV		117,75*9,3*1		1 095,075			
23	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	1,095	45 759,92	50 107,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost 117,75 kg/m2					
	VV		117,75*9,3*1/1000		1,095			
D 8			Trubní vedení				2 001,69	
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 001,69	2 001,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111					
	VV		1 " kanalizace		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 002 - Příprava území větev „

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 675 533,80
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 675 533,80	21,00%	351 862,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 027 395,90
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 002 - Příprava území větev „

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	1 675 533,80
001 - Zemní práce	1 089 107,48
009 - Ostatní konstrukce a práce	576 892,98
HSV - Práce a dodávky HSV	9 533,34
8 - Trubní vedení	9 533,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 002 - Příprava území větev „

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 675 533,80

D001Zemní práce

1 089 107,48

1	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	395,926	78,43	31 052,48	
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		"bouraný silniční obrubník"199,42+196,506		395,926			
	VV		Součet		395,926			
2	K	113154253	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 369,720	74,27	101 729,10	
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		"bouraná živice"1369,72		1 369,720			
	VV		Součet		1 369,720			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,370	54,58	1 330,11	
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		"bouraný chodník zámk dlažba"24,37		24,370			
	VV		Součet		24,370			
4	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	19,790	68,80	1 361,55	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	VV		"bourané sjezdy žul kostka"19,79		19,790			
	VV		Součet		19,790			
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 369,720	100,03	137 013,09	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"bouraná živice"1369,72		1 369,720			
	VV		Součet		1 369,720			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
6		K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 389,510	71,57	99 447,23		
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
		VV		"bouraná živice"1369,72		1 369,720				
		VV		"bourané sjezdy žul kostka"19,79		19,790				
		VV		Součet		1 389,510				
7		K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	138,885	164,67	22 870,19		
		PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
		VV		"bouraná živice"1369,72*(0,51-0,05-0,1-0,3)		82,183				
		VV		"bouraný chodník zámk dlažba"24,37*(0,35-0,06-0,2)		2,193				
		VV		"bourané sjezdy žul kostka"19,79*(0,51-0,1-0,3)		2,177				
		VV		"bouraný chodník dlažba 25x25cm"523,32*(0,35-0,05-0,2)		52,332				
		VV		Součet		138,885				
8		K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	684,860	164,67	112 775,90		
		PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
		VV		"bouraná živice aktivní zona 500mm"1369,72*0,5		684,860				
		VV		Součet		684,860				
9		K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	823,745	167,17	137 705,45		
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		VV		"zemina z odkopávek"138,885+684,86		823,745				
		VV		Součet		823,745				
10		K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	8 237,450	18,14	149 427,34		
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
		VV		"skládka 20km"10*823,745		8 237,450				
		VV		Součet		8 237,450				
11		K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 482,741	156,25	231 678,28		
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		VV		"zemina 1,8/m3"1,8*823,745		1 482,741				
		VV		Součet		1 482,741				
12		K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových d	m2	523,320	54,58	28 562,81		
		PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
		VV		"bouraný chodník dlažba 25x25cm"523,32		523,320				
		VV		Součet		523,320				
13		K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	547,690	62,36	34 153,95		
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
		VV		"bouraný chodník zámk dlažba"24,37		24,370				
		VV		"bouraný chodník dlažba 25x25cm"523,32		523,320				
		VV		Součet		547,690				
D		009	Ostatní konstrukce a práce					576 892,98		
14		K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1 483,672	69,54	103 174,55		
		PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
15		K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	1 483,672	43,12	63 975,94		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
VV			"živice"157,518+301,338			458,856		
VV			"betonové prvky"6,336+114,819+133,447			254,602		
VV			"podkladní vrstvy"611,384+158,83			770,214		
VV			Součet			1 483,672		
16	K	997321519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28 189,768	5,21	146 868,69	
PP			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			"skládka 20km"19*1483,672			28 189,768		
VV			Součet			28 189,768		
17	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	254,602	167,41	42 622,92	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			"betonové prvky"6,336+114,819+133,447			254,602		
VV			Součet			254,602		
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	458,856	167,41	76 817,08	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
VV			"živice"157,518+301,338			458,856		
VV			Součet			458,856		
19	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	770,214	156,25	120 345,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
VV			"podkladní vrstvy"611,384+158,83			770,214		
VV			Součet			770,214		
20	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,200	86,21	1 655,23	
PP			Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
21	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	298,41	895,23	
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
22	K	895951301-1	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu sutí a skládkovného	kus	4,000	5 134,35	20 537,40	
PP			Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu sutí a skládkovného					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 8			Trubní vedení					
23	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 001,69	6 005,07	CS ÚRS 2021 02
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111					
VV			3 " kanalizace			3,000		
24	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 176,09	3 528,27	CS ÚRS 2021 02
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111					
VV			3 " vodovod			3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 101 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 711 338,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 711 338,11	21,00%	359 381,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 070 719,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 101 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	1 711 338,11
001 - Zemní práce	319 458,23
002 - Základy	74 545,67
005 - Komunikace	927 642,60
008 - Trubní vedení	6 496,35
009 - Ostatní konstrukce a práce	298 352,64
099 - Přesun hmot HSV	84 842,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 711 338,11

D		001	Zemní práce		319 458,23			
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	936,001	17,58	16 454,90	
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			"nový asfalt MK"728,72*1,1		801,592			
VV			"jednořádek"34,07*1,1		37,477			
VV			"krajnice"(4,1+25,95+20,07)*1,1		55,132			
VV			"silniční obrubníky"(24,92+1,94+9,37)*1,1		39,853			
VV			"obrubníky KO"((0,6*0,225*2)+1,5)*1,1		1,947			
VV			Součet		936,001			
2	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	400,796	159,38	63 878,87	
PP			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
VV			"aktivní zóna 500mm - nový asfalt MK"728,72*1,1*0,5		400,796			
VV			Součet		400,796			
3	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	785,560	304,40	239 124,46	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkodrt' frakce 0/63					
VV			"šd 0-63 (1,96t/m3)"1,96*400,796		785,560			
VV			Součet		785,560			
D		002	Základy		74 545,67			
4	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	220,100	338,69	74 545,67	
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
VV			31,2+9,2+7+117,2+55,5		220,100			
VV			Součet		220,100			
D		005	Komunikace		927 642,60			
5	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	765,156	12,28	9 396,12	
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	728,720	254,22	185 255,20	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"nový asfalt MK"728,72		728,720			
	VV		Součet		728,720			
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	817,782	26,79	21 908,38	
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
8	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	765,156	340,86	260 811,07	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		"nový asfalt MK"728,72*1,05		765,156			
	VV		Součet		765,156			
9	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	936,001	198,85	186 123,80	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"nový asfalt MK"728,72*1,1		801,592			
	VV		"jednořádek"34,07*1,1		37,477			
	VV		"krajnice"(4,1+25,95+20,07)*1,1		55,132			
	VV		"silniční obrubníky"(24,92+1,94+9,37)*1,1		39,853			
	VV		"obrubníky KO"((0,6*0,225*2)+1,5)*1,1		1,947			
	VV		Součet		936,001			
10	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	817,782	198,85	162 615,95	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"nový asfalt MK"728,72*1,05		765,156			
	VV		"krajnice"(4,1+25,95+20,07)*1,05		52,626			
	VV		Součet		817,782			
11	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	50,120	39,63	1 986,26	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"krajnice"(4,1+25,95+20,07)		50,120			
	VV		Součet		50,120			
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	50,120	582,07	29 173,35	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
13	K	567143815	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	52,626	737,24	38 797,99	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"krajnice"(4,1+25,95+20,07)*1,05		52,626			
	VV		Součet		52,626			
14	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	51,122	617,63	31 574,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
D		008	Trubní vedení				6 496,35	
15	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 791,99	1 791,99	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
16	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 176,09	4 704,36	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
D		009	Ostatní konstrukce a práce				298 352,64	
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	241,600	320,51	77 435,22	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník vysoký"24,92/0,15		166,133			
	VV		"silniční obrubník přejezdový"9,37/0,15		62,467			
	VV		"silniční obrubník přechodový"13		13,000			
	VV		Součet		241,600			
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	169,453	145,09	24 585,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"silniční obrubník vysoký"166,13*1,02		169,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		169,453			
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	63,750	133,93	8 538,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"silniční obrubník přejezdový"62,5*1,02		63,750			
	VV		Součet		63,750			
20	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,260	412,96	5 475,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"silniční obrubník přechodový"13*1,02		13,260			
	VV		Součet		13,260			
21	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	272,560	317,32	86 488,74	
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"jednořádek"34,07/0,125		272,560			
	VV		Součet		272,560			
22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	34,751	617,63	21 463,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		272,56*0,125*1,02		34,751			
	VV		Součet		34,751			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,231	2 591,75	60 208,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"silniční obrubníky 0,055m3/m"241,6*0,055		13,288			
	VV		"jednořádek 0,035m3/m"0,035*272,56		9,540			
	VV		"obrubníky KO 0,065m3/m"0,065*6,2		0,403			
	VV		Součet		23,231			
24	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	6,200	512,56	3 177,87	
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	VV		"obrubník KO přímý"1,5/0,3		5,000			
	VV		"obrubník KO přechodový"0,6*2		1,200			
	VV		Součet		6,200			
25	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	5,100	792,43	4 041,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm					
	VV		5*1,02		5,100			
	VV		Součet		5,100			
26	M	59217056	obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm	m	1,224	937,52	1 147,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm					
	VV		0,6*2*1,02		1,224			
	VV		Součet		1,224			
27	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	27,860	54,67	1 523,11	
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		5,26+20,6+2		27,860			
	VV		Součet		27,860			
28	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	27,860	153,15	4 266,76	
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
D	099		Přesun hmot HSV				84 842,62	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 937,931	43,78	84 842,62	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 778 417,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 778 417,31	21,00%	583 467,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 361 884,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 102 - Místní komunikace větě

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	2 778 417,31
001 - Zemní práce	549 300,34
002 - Základy	122 944,47
005 - Komunikace	1 386 059,74
008 - Trubní vedení	26 601,30
009 - Ostatní konstrukce a práce	554 523,58
099 - Přesun hmot HSV	138 987,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 102 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 778 417,31

D		001		Zemní práce		549 300,34		
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 523,236	17,58	26 778,49	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"nový asfalt MK"1256,66*1,1		1 382,326			
	VV		"jednořádek"51,87*1,1		57,057			
	VV		"silniční obrubníky"(42,1+1,22+2,24)*1,1		50,116			
	VV		"obrubníky KO"((0,6*0,225*28)+26,89)*1,1		33,737			
	VV		Součet		1 523,236			
2	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	691,163	159,38	110 157,56	
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	VV		"aktivní zona 500mm - nový asfalt MK"1256,66*1,1*0,5		691,163			
	VV		Součet		691,163			
3	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	1 354,679	304,40	412 364,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		"šd 0-63 (1,96t/m3)"1,96*691,163		1 354,679			
	VV		Součet		1 354,679			
D		002		Základy		122 944,47		
4	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	363,000	338,69	122 944,47	
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		2*181,5		363,000			
	VV		Součet		363,000			
D		005		Komunikace		1 386 059,74		
5	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 319,493	12,28	16 203,37	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
6	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 256,660	254,22	319 468,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"nový asfalt MK"1256,66		1 256,660			
	VV		Součet		1 256,660			
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 319,493	26,79	35 349,22	
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
8	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 319,493	340,86	449 762,38	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		"nový asfalt MK"1256,66*1,05		1 319,493			
	VV		Součet		1 319,493			
9	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 523,236	198,85	302 895,48	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"nový asfalt MK"1256,66*1,1		1 382,326			
	VV		"jednořádek"51,87*1,1		57,057			
	VV		"silniční obrubníky"(42,1+1,22+2,24)*1,1		50,116			
	VV		"obrubníky KO"((0,6*0,225*28)+26,89)*1,1		33,737			
	VV		Součet		1 523,236			
10	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 319,493	198,85	262 381,18	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"nový asfalt MK"1256,66*1,05		1 319,493			
	VV		Součet		1 319,493			
D 008 Trubní vedení						26 601,30		
11	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000	1 791,99	8 959,95	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
12	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	1 176,09	17 641,35	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
D 009 Ostatní konstrukce a práce						554 523,58		
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	303,600	320,51	97 306,84	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník vysoký"42,1/0,15		280,667			
	VV		"silniční obrubník přejezdový"2,24/0,15		14,933			
	VV		"silniční obrubník přechodový"8		8,000			
	VV		Součet		303,600			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	286,280	145,09	41 536,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"silniční obrubník vysoký"280,667*1,02		286,280			
	VV		Součet		286,280			
15	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	15,300	133,93	2 049,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"silniční obrubník přejezdový"15*1,02		15,300			
	VV		Součet		15,300			
16	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,160	412,96	3 369,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"silniční obrubník přechodový"8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
17	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	414,960	317,32	131 675,11	
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"jednořádek"51,87/0,125		414,960			
	VV		Součet		414,960			
18	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	52,907	617,63	32 676,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		51,87*1,02		52,907			
	VV		Součet		52,907			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	38,141	2 591,75	98 851,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"silniční obrubníky 0,055m3/m"303,6*0,055		16,698			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jednořádek 0,035m3/m"0,035*414,96		14,524			
	VV		"obrubníky KO 0,065m3/m"0,065*106,443		6,919			
	VV		Součet		38,141			
20	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	106,433	512,56	54 553,30	
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	VV		"obrubník KO přímý"26,89/0,3		89,633			
	VV		"obrubník KO přechodový"0,6*28		16,800			
	VV		Součet		106,433			
21	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	91,426	792,43	72 448,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm					
	VV		"obrubník KO přímý"(26,89/0,3)*1,02		91,426			
	VV		Součet		91,426			
22	M	59217056	obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm	m	17,136	937,52	16 065,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm					
	VV		0,6*28*1,02		17,136			
	VV		Součet		17,136			
23	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	19,200	54,67	1 049,66	
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
24	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	19,200	153,15	2 940,48	
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
D		099	Přesun hmot HSV				138 987,88	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 174,689	43,78	138 987,88	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 111 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		191 595,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	191 595,65	21,00%	40 235,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	231 830,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 111 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	191 595,65
001 - Zemní práce	2 423,44
005 - Komunikace	131 296,54
009 - Ostatní konstrukce a práce	44 760,21
099 - Přesun hmot HSV	13 115,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 111 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					191 595,65			
D		001	Zemní práce		2 423,44			
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	137,852	17,58	2 423,44	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"dlažba slepecká červená"(0,85+7,8)*1,1		9,515			
	VV		"dlažba šedá"108,11*1,1		118,921			
	VV		"chodníkový obrubník"8,56*1,1		9,416			
	VV		Součet		137,852			
D		005	Komunikace		131 296,54			
2	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	122,599	246,40	30 208,39	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"dlažba slepecká červená"(0,85+7,8)*1,05		9,083			
	VV		"dlažba šedá"108,11*1,05		113,516			
	VV		Součet		122,599			
3	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	137,852	178,18	24 562,47	
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dlažba slepecká červená"(0,85+7,8)*1,1		9,515			
	VV		"dlažba šedá"108,11*1,1		118,921			
	VV		"chodníkový obrubník"8,56*1,1		9,416			
	VV		Součet		137,852			
4	K	564801112	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	116,760	39,63	4 627,20	
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dlažba slepecká červená"(0,85+7,8)		8,650			
	VV		"dlažba šedá"108,11		108,110			
	VV		Součet		116,760			
5	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	116,760	321,90	37 585,04	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	110,272	267,86	29 537,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"dlažba šedá"108,11*1,02		110,272			
	VV		Součet		110,272			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,823	541,31	4 775,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"dlažba slepecká červená"(0,85+7,8)*1,02		8,823			
	VV		Součet		8,823			
D 009			Ostatní konstrukce a práce				44 760,21	
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	85,600	279,47	23 922,63	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"chodníkový obrubník"8,56/0,1		85,600			
	VV		Součet		85,600			
9	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	87,312	111,61	9 744,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		85,6*1,02		87,312			
	VV		Součet		87,312			
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,280	2 591,75	11 092,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"chodníkový obrubník 0,05m3/mb"0,05*85,6		4,280			
	VV		Součet		4,280			
D 099			Přesun hmot HSV				13 115,46	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	139,779	93,83	13 115,46	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 112 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		580 149,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	580 149,14	21,00%	121 831,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	701 980,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 112 - Místní komunikace větě

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	580 149,14
001 - Zemní práce	9 328,46
005 - Komunikace	527 834,44
099 - Přesun hmot HSV	42 986,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 112 - Místní komunikace věte

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum:

8. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							580 149,14	
D		001	Zemní práce				9 328,46	
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	530,629	17,58	9 328,46	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"dlažba šedá"474,19*1,1		521,609			
	VV		"dlažba slepecká červená"8,2*1,1		9,020			
	VV		Součet		530,629			
D		005	Komunikace				527 834,44	
2	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	506,510	246,40	124 804,06	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"dlažba šedá"474,19*1,05		497,900			
	VV		"dlažba slepecká červená"8,2*1,05		8,610			
	VV		Součet		506,510			
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	530,629	178,18	94 547,48	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dlažba šedá"474,19*1,1		521,609			
	VV		"dlažba slepecká červená"8,2*1,1		9,020			
	VV		Součet		530,629			
4	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	482,390	39,63	19 117,12	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dlažba šedá"474,19		474,190			
	VV		"dlažba slepecká červená"8,2		8,200			
	VV		Součet		482,390			
5	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	482,390	321,90	155 281,34	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"dlažba šedá"474,19		474,190			
	VV		"dlažba slepecká červená"8,2		8,200			
	VV		Součet		482,390			
6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	483,674	267,86	129 556,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"dlažba šedá"474,19*1,02		483,674			
	VV		Součet		483,674			
7	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,364	541,31	4 527,52	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
VV			"dlažba slepecká červená"8,2*1,02		8,364			
VV			Součet		8,364			
D		099	Přesun hmot HSV				42 986,24	
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	458,129	93,83	42 986,24	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 121 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		84 727,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 727,27	21,00%	17 792,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 121 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	84 727,27
001 - Zemní práce	18 649,92
005 - Komunikace	52 329,65
009 - Ostatní konstrukce a práce	9 307,62
099 - Přesun hmot HSV	4 440,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:
SO 121 - Místní komunikace věte

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						84 727,27		
D		001	Zemní práce			18 649,92		
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	49,016	17,58	861,70	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"nový asfalt"36,93*1,1		40,623			
	VV		"chodníkový obrubník"1,78*1,1		1,958			
	VV		"dlažba šedá 8cm"3,75*1,1		4,125			
	VV		"dlažba slepecká 8cm červená"2,1*1,1		2,310			
	VV		Součet		49,016			
2	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	23,530	159,38	3 750,21	
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	VV		aktivní zóna tl. 500mm					
	VV		"nový asfalt"36,93*0,5*1,1		20,312			
	VV		"dlažba šedá 8cm"3,75*0,5*1,1		2,063			
	VV		"dlažba slepecká 8cm červená"2,1*0,5*1,1		1,155			
	VV		Součet		23,530			
3	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	46,117	304,40	14 038,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		"šd 0-63 (1,96t/m3)"1,96*23,529		46,117			
	VV		Součet		46,117			
D		005	Komunikace			52 329,65		
4	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	38,776	12,28	476,17	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
5	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	36,930	254,22	9 388,34	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"nový asfalt"36,93		36,930			
	VV		Součet		36,930			
6	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	38,776	26,79	1 038,81	
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
7	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	38,777	340,86	13 217,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		"nový asfalt"36,93*1,05		38,777			
	VV		Součet		38,777			
8	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,016	248,94	12 202,04	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"nový asfalt"36,93*1,1		40,623			
	VV		"chodníkový obrubník"1,78*1,1		1,958			
	VV		"dlažba šedá 8cm"3,75*1,1		4,125			
	VV		"dlažba slepecká 8cm čern"2,1*1,1		2,310			
	VV		Součet		49,016			
9	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	44,920	254,04	11 411,48	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"nový asfalt"36,93*1,05		38,777			
	VV		"dlažba šedá 8cm"3,75*1,05		3,938			
	VV		"dlažba slepecká 8cm čern"2,1*1,05		2,205			
	VV		Součet		44,920			
10	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5,850	39,63	231,84	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dlažba šedá 8cm"3,75		3,750			
	VV		"dlažba slepecká 8cm čern"2,1		2,100			
	VV		Součet		5,850			
11	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	5,850	334,39	1 956,18	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
12	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,142	555,82	1 190,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"dlažba slepecká 8cm čern"2,1*1,02		2,142			
	VV		Součet		2,142			
13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	3,825	318,09	1 216,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"dlažba šedá 8cm"3,75*1,02		3,825			
	VV		Součet		3,825			
D	009		Ostatní konstrukce a práce				9 307,62	
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17,800	279,47	4 974,57	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"chodníkový obrubník"1,78/0,1		17,800			
	VV		Součet		17,800			
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,156	111,61	2 026,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		17,8*1,02		18,156			
	VV		Součet		18,156			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,890	2 591,75	2 306,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"chodníkový obrubník 0,05m3/mb"0,05*17,8		0,890			
	VV		Součet		0,890			
D	099		Přesun hmot HSV				4 440,08	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	101,418	43,78	4 440,08	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 122 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		239 303,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	239 303,50	21,00%	50 253,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	289 557,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 122 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	239 303,50
001 - Zemní práce	47 752,50
005 - Komunikace	158 020,90
009 - Ostatní konstrukce a práce	8 275,38
099 - Přesun hmot HSV	25 254,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt: SO 122 - Místní komunikace věte

Místo: Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem239 303,50

D 001Zemní práce47 752,50

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	134,365	17,58	2 362,14	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"silniční obrubník"2,07*1,1		2,277			
	VV		"dlažba šedá 8cm"84,33*1,1		92,763			
	VV		"dlažba slepecká červ 8cm"35,75*1,1		39,325			
	VV		Součet		134,365			
2	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	60,040	159,38	9 569,18	
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	VV		aktivní zóna 500mm					
	VV		"dlažba vjezdy"(84,33+35,75)*0,5		60,040			
	VV		Součet		60,040			
3	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	117,678	304,40	35 821,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		"šd 0-63 (1,96t/m3)"1,96*60,04		117,678			
	VV		Součet		117,678			

D 005Komunikace158 020,90

4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	134,365	248,94	33 448,82	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"silniční obrubník"2,07*1,1		2,277			
	VV		"dlažba šedá 8cm"84,33*1,1		92,763			
	VV		"dlažba slepecká červ 8cm"35,75*1,1		39,325			
	VV		Součet		134,365			
5	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	126,085	254,04	32 030,63	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dlažba šedá 8cm"84,33*1,05		88,547			
	VV		"dlažba slepecká červ 8cm"35,75*1,05		37,538			
	VV		Součet		126,085			
6	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	120,080	39,63	4 758,77	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dlažba šedá 8cm"84,33		84,330			
	VV		"dlažba slepecká červ 8cm"35,75		35,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		120,080				
7	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	120,080	334,39	40 153,55	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
8	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	36,465	555,82	20 267,98	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
VV			"dlažba slepecká červ 8cm"35,75*1,02					
VV			Součet					
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	86,017	318,09	27 361,15	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
VV			"dlažba šedá 8cm"84,33*1,02					
VV			Součet					
D		009	Ostatní konstrukce a práce	8 275,38				
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,800	320,51	4 423,04	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			"silniční obrubník"2,07/0,15					
VV			Součet					
11	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	14,076	133,93	1 885,20	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
VV			13,8*1,02					
VV			Součet					
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,759	2 591,75	1 967,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			"silniční obrubník 0,055m3/m"0,055*13,8					
VV			Součet					
D		099	Přesun hmot HSV	25 254,72				
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	269,154	93,83	25 254,72	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 131 - Parkovací záliv - stán

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		376 997,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	376 997,34	21,00%	79 169,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	456 166,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 131 - Parkovací záliv - stán

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	376 997,34
001 - Zemní práce	65 967,31
005 - Komunikace	220 203,46
006 - Úpravy povrchu	4 972,34
009 - Ostatní konstrukce a práce	34 479,04
099 - Přesun hmot HSV	33 738,55
HSV - Práce a dodávky HSV	17 636,64
5 - Komunikace pozemní	17 636,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 131 - Parkovací záliv - stán

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

376 997,34

D		001	Zemní práce		65 967,31			
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	166,760	17,58	2 931,64	
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			"silniční obrubník"(6,39+0,1+0,31)*1,1		7,480			
VV			"dlažba šedá 8cm"3,5*5*1,1		19,250			
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))*1,1		140,030			
VV			Součet		166,760			
2	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	83,380	159,38	13 289,10	
PP			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
VV			aktivní zóna 500mm					
VV			166,76*0,5		83,380			
VV			Součet		83,380			
3	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	163,425	304,40	49 746,57 CS ÚRS 2024 02	
PP			šterkodrt' frakce 0/63					
VV			"šd 0-63 (1,96t/m3)"1,96*83,38		163,425			
VV			Součet		163,425			
D		005	Komunikace		220 203,46			
4	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	333,520	224,18	74 768,51 CS ÚRS 2024 02	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001					
VV			"silniční obrubník"(6,39+0,1+0,31)*1,1*2		14,960			
VV			"dlažba šedá 8cm"3,5*5*1,1*2		38,500			
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))*1,1*2		280,060			
VV			Součet		333,520			
5	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	152,040	254,04	38 624,24	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			"dlažba šedá 8cm"3,5*5*1,05		18,375			
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))*1,05		133,665			
VV			Součet		152,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	144,800	63,79	9 236,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111					
VV			"dlažba šedá 8cm"3,5*5		17,500			
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))		127,300			
VV			Součet		144,800			
7	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	144,800	334,39	48 419,67	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
8	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	129,846	334,83	43 476,34	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))*1,02		129,846			
VV			Součet		129,846			
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	17,850	318,09	5 677,91	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
VV			"dlažba šedá 8cm"3,5*5*1,02		17,850			
VV			Součet		17,850			
D 006			Úpravy povrchu				4 972,34	
10	K	636395251	Vyplnění spár dosavadních dlažeb těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm, dlažby z betonových tvárnic	m2	127,300	39,06	4 972,34	
PP			Vyplnění spár dosavadních dlažeb těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm, dlažby z betonových tvárnic					
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))		127,300			
VV			Součet		127,300			
D 009			Ostatní konstrukce a práce				34 479,04	
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	53,667	320,51	17 200,81	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			"silniční obrubník vysoký"6,39/0,15		42,600			
VV			"silniční obrubník přejezdový"0,31/0,15		2,067			
VV			"silniční obrubník přechodový"1		1,000			
VV			"silniční obrubník R1"8		8,000			
VV			Součet		53,667			
12	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	43,452	145,09	6 304,45	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
VV			"silniční obrubník vysoký"42,6*1,02		43,452			
VV			Součet		43,452			
13	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,040	133,93	273,22	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
VV			2*1,02		2,040			
VV			Součet		2,040			
14	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	412,96	421,22	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
VV			1,02		1,020			
VV			Součet		1,020			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,952	2 591,75	7 650,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			"silniční obrubník 0,055m3/m"0,055*53,667		2,952			
VV			Součet		2,952			
16	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	6,365	412,96	2 628,49	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
VV			0,78*8*1,02		6,365			
VV			Součet		6,365			
D 099			Přesun hmot HSV				33 738,55	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	359,571	93,83	33 738,55	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D HSV			Práce a dodávky HSV				17 636,64	
D 5			Komunikace pozemní				17 636,64	
18	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	152,040	116,00	17 636,64	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
VV			"dlažba vsakovací 8cm"(144,8-(3,5*5))*1,05		133,665			
VV			"dlažba šedá 8cm"3,5*5*1,05		18,375			
VV			Součet		152,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 141 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		23 465,89	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 465,89	21,00%	4 927,84
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 393,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 141 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	23 465,89
009 - Ostatní konstrukce a práce	23 465,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 141 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	23 465,89
------------------------	-----------

D 009	Ostatní konstrukce a práce	23 465,89
-------	----------------------------	-----------

1	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000	781,27	2 343,81	CS ÚRS 2024 02
PP sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m								
2	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	167,41	669,64	
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
3	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	3,000	669,66	2 008,98	CS ÚRS 2024 02
PP patka pro sloupek AI D 60mm								
4	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	948,68	948,68	CS ÚRS 2024 02
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm								
5	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	7,500	636,17	4 771,28	
PP Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm								
6	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	1 729,95	5 189,85	
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm								
VV "P6"1					1,000			
VV "IP4b"1					1,000			
VV "IP12"1					1,000			
VV Součet					3,000			
7	K	915311112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2	kus	1,000	5 022,43	5 022,43	
PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2								
VV "symbol ZTP"1					1,000			
VV Součet					1,000			
8	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 171,90	1 171,90	CS ÚRS 2024 02
PP značky upravující přednost P6 700mm								
VV "P6"1					1,000			
VV Součet					1,000			
9	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	558,05	558,05	CS ÚRS 2024 02
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm								
10	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	781,27	781,27	CS ÚRS 2024 02
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 142 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		21 155,57	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 155,57	21,00%	4 442,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 598,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 142 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	21 155,57
009 - Ostatní konstrukce a práce	21 155,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 142 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	21 155,57
------------------------	-----------

D 009	Ostatní konstrukce a práce	21 155,57
-------	----------------------------	-----------

1	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	4,000	781,27	3 125,08	CS ÚRS 2024 02
PP			sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
2	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	4,000	669,66	2 678,64	CS ÚRS 2024 02
PP			patka pro sloupek AI D 60mm					
3	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	6,500	636,17	4 135,11	
PP			Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm					
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	1 283,51	5 134,04	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	167,41	837,05	
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
6	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 171,90	1 171,90	CS ÚRS 2024 02
PP			značky upravující přednost P6 700mm					
7	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	558,05	558,05	CS ÚRS 2024 02
PP			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
8	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	1 171,90	3 515,70	CS ÚRS 2024 02
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
VV			"B2"1		1,000			
VV			"B24a"2		2,000			
VV			Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 301 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		864 814,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	864 814,71	21,00%	181 611,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 046 425,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 301 - Místní komunikace větě

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	864 814,71
001 - Zemní práce	578 488,12
002 - Základy	5 235,97
004 - Vodorovné konstrukce	12 540,84
008 - Trubní vedení	236 891,32
099 - Přesun hmot HSV	31 658,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 301 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							864 814,71	
D		001	Zemní práce				578 488,12	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	116,02	9 281,60	
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"předpoklad 10dnů"10*8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	133,93	1 339,30	
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	4,000	558,05	2 232,20	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	4,000	558,05	2 232,20	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
5	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	158,000	50,22	7 934,76	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	VV		75+75+4+4		158,000			
	VV		Součet		158,000			
6	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	158,000	39,06	6 171,48	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
7	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	225,990	468,36	105 844,68	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		"napojení nových uličních vpustí"(2,65+3+1,8+2,9)*1*1,8		18,630			
	VV		"stoka DN300*72*1,2*2,4		207,360			
	VV		Součet		225,990			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,599	431,93	9 761,19	
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"10%"225,99*0,1		22,599			
	VV		Součet		22,599			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K		151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	37,260	122,18	4 552,43	
		PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"(2,65+3+1,8+2,9)*2*1,8		37,260			
		VV		Součet		37,260			
10	K		151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	63,000	62,05	3 909,15	
		PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
11	K		151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	345,600	173,56	59 982,34	
		PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
		VV		"stoka DN300"72*2,4*2		345,600			
		VV		Součet		345,600			
12	K		151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	345,600	91,24	31 532,54	
		PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m					
13	K		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	225,990	167,17	37 778,75	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		VV		"přebytečná zemina"225,99		225,990			
		VV		Součet		225,990			
14	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 259,900	18,14	40 994,59	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
		VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		VV		"celkem 20km*10*225,99		2 259,900			
		VV		Součet		2 259,900			
15	K		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	225,990	86,81	19 618,19	
		PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
16	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	225,990	29,22	6 603,43	
		PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
17	K		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	159,193	171,04	27 228,37	
		PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		VV		225,99-51,228-1,075-14,494		159,193			
		VV		Součet		159,193			
18	M		58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	312,018	304,40	94 978,28	CS ÚRS 2024 02
		PP		šterkodrt frakce 0/63					
		VV		"zásypový materiál 0/63 (1,96t/m3)*1,96*159,193		312,018			
		VV		Součet		312,018			
19	K		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	51,228	275,26	14 101,02	
		PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"(2,65+3+1,8+2,9)*1*(0,15+0,3)		4,658			
		VV		"stoka DN300"72*1,2*(0,3+0,3)		51,840			
		VV		"odpočet roury DN300"-3,14*0,15*0,15*72		-5,087			
		VV		"odpočet roury DN150"-3,14*0,075*0,075*(2,65+3+1,8+2,9)		-0,183			
		VV		Součet		51,228			
20	M		58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	100,407	270,41	27 151,06	CS ÚRS 2024 02
		PP		šterkopísek frakce 0/8					
		VV		"obsypový materiál 0/8 (1,96t/m3)*1,96*51,228		100,407			
		VV		Součet		100,407			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21		K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	96,750	17,58	1 700,87	
		PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"(2,65+3+1,8+2,9)*1		10,350			
		VV		"stoka DN300"72*1,2		86,400			
		VV		Součet		96,750			
22		K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	406,782	156,25	63 559,69	
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		VV		"zemina 1,8t/m3"1,8*225,99		406,782			
		VV		Součet		406,782			
D		002		Základy				5 235,97	
23		K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	1,075	3 703,44	3 981,20	
		PP		Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15					
		VV		"podkladní beton 100mm pod vpustí"1*1*0,1*4		0,400			
		VV		"podkladní beton šachet"1,5*1,5*0,1*3		0,675			
		VV		Součet		1,075			
24		K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,400	289,61	984,67	
		PP		Bednění základů desek zřízení					
		VV		"vpustí"4*0,1*4		1,600			
		VV		"podkladní beton šachet"1,5*4*0,1*3		1,800			
		VV		Součet		3,400			
25		K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,400	79,44	270,10	
		PP		Bednění základů desek odstranění					
D		004		Vodorovné konstrukce				12 540,84	
26		K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	14,494	749,47	10 862,82	
		PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
		VV		"připojení UV"10,228*1*0,15		1,534			
		VV		"stoka DN300"72*1,2*0,15		12,960			
		VV		Součet		14,494			
27		M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	323,67	971,01	CS ÚRS 2024 02
		PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
28		K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	3,000	235,67	707,01	
		PP		Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm					
D		008		Trubní vedení				236 891,32	
29		K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	10,228	152,97	1 564,58	
		PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"2,65+2,883+1,805+2,89		10,228			
		VV		Součet		10,228			
30		M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	10,739	541,31	5 813,13	CS ÚRS 2024 02
		PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10					
		VV		10,228*1,05		10,739			
		VV		Součet		10,739			
31		M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	3,000	5 524,67	16 574,01	CS ÚRS 2024 02
		PP		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
32		K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 909,38	5 728,14	CS ÚRS 2024 02
		PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414111							
33		K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	3,000	513,71	1 541,13	
		PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300					
		VV		"uv1,2,3"3		3,000			
		VV		Součet		3,000			
34		M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	3,000	4 185,36	12 556,08	CS ÚRS 2024 02
		PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
35		M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	3,000	870,55	2 611,65	CS ÚRS 2024 02
		PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150					
36		K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 392,44	4 177,32	CS ÚRS 2024 02
		PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894412411							
37		K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	3,000	206,23	618,69	
		PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	3,000	502,24	1 506,72	CS ÚRS 2024 02
PP			koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°					
39	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 093,77	3 281,31	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
40	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	1 293,77	7 762,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	932,09	2 796,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
42	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D400	kus	3,000	3 404,09	10 212,27	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D400					
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	82,228	16,39	1 347,72	
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
VV			10,228+72		82,228			
VV			Součet		82,228			
44	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	10,228	33,48	342,43	
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
VV			10,228		10,228			
VV			Součet		10,228			
45	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	2 486,53	9 946,12	
PP			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
VV			"UV1,2,3,4"4		4,000			
VV			Součet		4,000			
46	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000	390,63	1 562,52	CS ÚRS 2024 02
PP			dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
47	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	4,000	691,98	2 767,92	CS ÚRS 2024 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm					
48	M	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	4,000	390,63	1 562,52	CS ÚRS 2024 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm					
49	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	4,000	161,83	647,32	CS ÚRS 2024 02
PP			vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm					
50	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	576,07	2 304,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
51	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 288,00	4 576,00	CS ÚRS 2024 02
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
52	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	680,82	2 723,28	CS ÚRS 2024 02
PP			koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
53	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	72,000	50,22	3 615,84	
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
54	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	2 511,22	7 533,66	CS ÚRS 2024 02
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
55	M	55242310	Mříž stružková s rámem litinová 500x500	kus	2,000	14 062,81	28 125,62	
PP			Mříž stružková s rámem litinová 500x500					
56	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300	m	72,000	240,26	17 298,72	
PP			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300					
VV			"stoka DN300"72		72,000			
VV			Součet		72,000			
57	M	28617022	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10	m	73,080	976,58	71 368,47	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10					
58	K	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	1,000	4 424,98	4 424,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850375121					
D 099 Přesun hmot HSV							31 658,46	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,299	759,85	12 384,80	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			"oddíl 008"16,299		16,299			
VV			Součet		16,299			
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	440,239	43,78	19 273,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			"všechno mimo oddíl 008"456,538-16,299			440,239		
VV			Součet			440,239		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 302 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		698 009,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	698 009,99	21,00%	146 582,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	844 592,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 302 - Místní komunikace větě

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	698 009,99
001 - Zemní práce	490 012,53
002 - Základy	2 071,86
004 - Vodorovné konstrukce	11 916,57
008 - Trubní vedení	174 635,01
099 - Přesun hmot HSV	19 374,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt: SO 302 - Místní komunikace věte

Místo: Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							698 009,99	
D		001	Zemní práce				490 012,53	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	116,02	9 281,60	
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"předpoklad 10dnů"10*8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	133,93	1 339,30	
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
3	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	4,000	558,05	2 232,20	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
4	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	4,000	558,05	2 232,20	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
5	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	212,000	50,22	10 646,64	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	VV		106+106		212,000			
	VV		Součet		212,000			
6	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	212,000	39,06	8 280,72	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
7	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	190,800	468,36	89 363,09	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		"napojení nových uličních vpustí"(4+2+2+5)*1*1,8		23,400			
	VV		"napojení svodu na dešťovou kanalizaci"93*1*1,8		167,400			
	VV		Součet		190,800			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	38,160	431,93	16 482,45	
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"20%"190,8*0,2		38,160			
	VV		Součet		38,160			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K		151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	381,600	122,18	46 623,89	
		PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"(4+2+2+5)*2*1,8		46,800			
		VV		"napojení svodu na dešťovou kanalizaci"93*2*1,8		334,800			
		VV		Součet		381,600			
10	K		151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	381,600	62,05	23 678,28	
		PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
11	K		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	190,800	167,17	31 896,04	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		VV		"přebytečná zemina"190,8		190,800			
		VV		Součet		190,800			
12	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 908,000	18,14	34 611,12	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		VV		"celkem 20km"10*190,8		1 908,000			
		VV		Součet		1 908,000			
13	K		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	190,800	86,81	16 563,35	
		PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
14	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	190,800	29,22	5 575,18	
		PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
15	K		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,672	171,04	22 008,06	
		PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		VV		190,8-45,828-15,9-0,4		128,672			
		VV		Součet		128,672			
16	M		58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	252,197	304,40	76 768,77	CS ÚRS 2024 02
		PP		šterkodrt frakce 0/63					
		VV		"zásypový materiál 0/63 (1,96t/m3)"1,96*128,672		252,197			
		VV		Součet		252,197			
17	K		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	45,828	275,26	12 614,62	
		PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"(4+2+2+5)*1*(0,15+0,3)		5,850			
		VV		"napojení svodu na dešťovou kanalizaci"93*1*(0,15+0,3)		41,850			
		VV		"odpočet roury DN150"-3,14*0,075*0,075*(4+2+2+5+93)		-1,872			
		VV		Součet		45,828			
18	M		58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	89,823	270,41	24 289,04	CS ÚRS 2024 02
		PP		šterkopísek frakce 0/8					
		VV		"obsypový materiál 0/8 (1,96t/m3)"1,96*45,828		89,823			
		VV		Součet		89,823			
19	K		181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	106,000	17,58	1 863,48	
		PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
		VV		"napojení nových uličních vpustí"(4+2+2+5)*1		13,000			
		VV		"napojení svodu na dešťovou kanalizaci"93*1		93,000			
		VV		Součet		106,000			
20	K		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	343,440	156,25	53 662,50	
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		VV		"zemina 1,8t/m3"1,8*190,8		343,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			343,440			
D		002	Základy				2 071,86	
21	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	0,400	3 703,44	1 481,38	
PP		Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15						
VV		"podkladní beton 100mm pod vpustí"1*1*0,1*4			0,400			
VV		Součet			0,400			
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,600	289,61	463,38	
PP		Bednění základů desek zřízení						
VV		"vpustí"4*0,1*4			1,600			
VV		Součet			1,600			
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,600	79,44	127,10	
PP		Bednění základů desek odstranění						
D		004	Vodorovné konstrukce				11 916,57	
24	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	15,900	749,47	11 916,57	
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm						
VV		"připojení UV"13*1*0,15			1,950			
VV		"napojení svodu na dešťovou kanalizaci"93*1*0,15			13,950			
VV		Součet			15,900			
D		008	Trubní vedení				174 635,01	
25	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	106,000	152,97	16 214,82	
PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150						
VV		"napojení nových uličních vpustí"13			13,000			
VV		"napojení svodu na dešťovou kanalizaci"93			93,000			
VV		Součet			106,000			
26	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	106,000	541,31	57 378,86	CS ÚRS 2024 02
PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10						
VV		13+93			106,000			
VV		Součet			106,000			
27	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	21,000	264,86	5 562,06	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150						
VV		napojení dešťových svodu na přípojku jednotné kanalizace						
VV		17+4			21,000			
VV		Součet			21,000			
28	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	21,000	407,37	8 554,77	CS ÚRS 2024 02
PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150						
29	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	42,000	206,23	8 661,66	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150						
VV		34+8			42,000			
VV		Součet			42,000			
30	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	42,000	502,24	21 094,08	CS ÚRS 2024 02
PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°						
31	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	106,000	16,39	1 737,34	
PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm						
VV		93+13			106,000			
VV		Součet			106,000			
32	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	106,000	33,48	3 548,88	
PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200						
VV		106			106,000			
VV		Součet			106,000			
33	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	2 486,53	9 946,12	
PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální						
VV		"UV5,6,7,8"4			4,000			
VV		Součet			4,000			
34	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000	390,63	1 562,52	CS ÚRS 2024 02
PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm						
35	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	4,000	390,63	1 562,52	CS ÚRS 2024 02
PP		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm						
36	M	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	4,000	390,63	1 562,52	CS ÚRS 2024 02
PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm						
37	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	4,000	161,83	647,32	CS ÚRS 2024 02
PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
38	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	576,07	2 304,28	CS ÚRS 2024 02
PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112						
39	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	2 288,00	9 152,00	CS ÚRS 2024 02
PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	680,82	2 723,28	CS ÚRS 2024 02
PP			koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
41	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	17,000	258,65	4 397,05	
PP			Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110					
42	M	28341111	lapače střešních splavenin okapová vpust' s košem + odnímatelný sifonový uzávěr z PP	kus	17,000	1 060,29	18 024,93	
PP			lapače střešních splavenin okapová vpust' s košem + odnímatelný sifonový uzávěr z PP					
D 099			Přesun hmot HSV	19 374,02				
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,157	759,85	3 158,70	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			"oddíl 008"4,157			4,157		
VV			Součet			4,157		
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	370,382	43,78	16 215,32	
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			374,553-4,171			370,382		
VV			Součet			370,382		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		289 515,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	289 515,23	21,00%	60 798,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	350 313,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Náklady ze soupisu prací	289 515,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	41 462,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum:

8. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						289 515,23		
0	K	Pol1	Odpojení stávajícího výbojkového svítidla VO a jeho demontáž z konce stávajícího výložníku (32-001 až 32-005, 32-010)	kus	6,000	390,63	2 343,78	
PP			Odpojení stávajícího výbojkového svítidla VO a jeho demontáž z konce stávajícího výložníku (32-001 až 32-005, 32-010)					
0	K	Pol2	Odpojení stávající sloupové rozvodnice pro dva kabely AYKY 4x16 a její demontáž (32-005)	kus	1,000	669,66	669,66	
PP			Odpojení stávající sloupové rozvodnice pro dva kabely AYKY 4x16 a její demontáž (32-005)					
3	K	Pol25	Využití montážních mechanismů a plošin	soubor	1,000	9 933,25	9 933,25	
PP			Využití montážních mechanismů a plošin					
4	K	Pol26	Doprava montážního materiálu	soubor	1,000	5 357,26	5 357,26	
PP			Doprava montážního materiálu					
0	K	Pol3	Třístupňový osvětlovací sloup UZMA 8-133/108/89, nadzemní výška 6,2 m, celková výška 7,2 m, průměry 133/114/89 mm, vrcholový tah 215 N, žárově pozinkovaný z vnější i vnitřní strany (32-005A, 32-005B, 32-005C)	kus	3,000	12 165,44	36 496,32	
PP			Třístupňový osvětlovací sloup UZMA 8-133/108/89, nadzemní výška 6,2 m, celková výška 7,2 m, průměry 133/114/89 mm, vrcholový tah 215 N, žárově pozinkovaný z vnější i vnitřní strany (32-005A, 32-005B, 32-005C)					
0	K	Pol4	Jednoramenný výložník, UZB 1-1500, vyložení 1,5 m, žárově pozinkovaný z vnější i vnitřní strany (32-005A, 32-005B, 32-005C)	kus	3,000	4 017,94	12 053,82	
PP			Jednoramenný výložník, UZB 1-1500, vyložení 1,5 m, žárově pozinkovaný z vnější i vnitřní strany (32-005A, 32-005B, 32-005C)					
0	K	Pol5	Ocelová manžeta OM 133 pro osvětlovací sloup o průměru 133 mm	kus	3,000	1 339,31	4 017,93	
PP			Ocelová manžeta OM 133 pro osvětlovací sloup o průměru 133 mm					
0	K	Pol6	Sloupová svorkovnice SV9.16.5/1, jedna trubičková pojistka 5x20 mm, pro tři kabely do 4x16, montáž do dříku osvětlovacího sloupu, šířka 55 mm, výška 61 mm (32-005, 32-005A, 32-005B, 32-005C)	kus	4,000	1 450,92	5 803,68	
PP			Sloupová svorkovnice SV9.16.5/1, jedna trubičková pojistka 5x20 mm, pro tři kabely do 4x16, montáž do dříku osvětlovacího sloupu, šířka 55 mm, výška 61 mm (32-005, 32-005A, 32-005B, 32-005C)					
0	K	Pol7	Trubičková pojistka 5x20 mm, T 6,3 A	kus	4,000	44,64	178,56	
PP			Trubičková pojistka 5x20 mm, T 6,3 A					
0	K	Pol8	Kabel CYKY-J 3x1,5, 4 x 10 m, uložení volně ve dříku osvětlovacího sloupu	m	40,000	223,22	8 928,80	
PP			Kabel CYKY-J 3x1,5, 4 x 10 m, uložení volně ve dříku osvětlovacího sloupu					
0	K	Pol9	Ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5 ve sloupové svorkovnici a ve svítidle	kus	15,000	100,45	1 506,75	
PP			Ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5 ve sloupové svorkovnici a ve svítidle					
0	K	Pol10	LED svítidlo, MARUT S G2 M10 5k0 727 B104 C, 32 W, 4100 lm, 2700 K, IP66, AstroDIM, antivandal, integrovaná přepětová ochrana, včetně nastavení sklonu (32-001 až 32-005, 32-005C, 32-010)	kus	7,000	9 933,25	69 532,75	
PP			LED svítidlo, MARUT S G2 M10 5k0 727 B104 C, 32 W, 4100 lm, 2700 K, IP66, AstroDIM, antivandal, integrovaná přepětová ochrana, včetně nastavení sklonu (32-001 až 32-005, 32-005C, 32-010)					
0	K	Pol11	LED svítidlo, MARUT S G2 M10 2k0 727 B104 C, 12,5 W, 1620 lm, 2700 K, IP66, AstroDIM, antivandal, integrovaná přepětová ochrana, včetně nastavení sklonu (32-005A a 32-005B)	kus	2,000	8 705,55	17 411,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			LED svítidlo, MARUT S G2 M10 2k0 727 B104 C, 12,5 W, 1620 lm, 2700 K, IP66, AstroDIM, antivandal, integrovaná přepětová ochrana, včetně nastavení sklonu (32-005A a 32-005B)					
0	K	Pol12	Kabel AYKY-J 4x16 uložený v zemi	m	70,000	145,09	10 156,30	
PP			Kabel AYKY-J 4x16 uložený v zemi					
0	K	Pol13	Ukončení kabelu AYKY-J 4x16 ve svorkách sloupové svorkovnice	kus	6,000	245,54	1 473,24	
PP			Ukončení kabelu AYKY-J 4x16 ve svorkách sloupové svorkovnice					
0	K	Pol14	Kabelová spojka pro kabel AYKY-J 4x16	kus	2,000	3 683,12	7 366,24	
PP			Kabelová spojka pro kabel AYKY-J 4x16					
0	K	Pol15	Chránička Kopoflex KF09075-UVFA, červená	m	70,000	89,29	6 250,30	
PP			Chránička Kopoflex KF09075-UVFA, červená					
0	K	Pol16	Osazení trubky plastové do rýhy + obsyp 15 cm pískem	m	70,000	189,74	13 281,80	
PP			Osazení trubky plastové do rýhy + obsyp 15 cm pískem					
0	K	Pol17	Výstražná plastová fólie, šířka 33 cm, červená	m	70,000	33,48	2 343,60	
PP			Výstražná plastová fólie, šířka 33 cm, červená					
0	K	Pol18	Pásek FeZn 30/4 mm (0,95 kg/m) v zemi a na povrchu	kg	70,000	122,77	8 593,90	
PP			Pásek FeZn 30/4 mm (0,95 kg/m) v zemi a na povrchu					
0	K	Pol19	Svorka zkušební SR02 M8 - pásek/pásek, pozinkovaná	kus	4,000	234,38	937,52	
PP			Svorka zkušební SR02 M8 - pásek/pásek, pozinkovaná					
0	K	Pol20	Ukončení pásku FeZn v ochranné svorce nového ocelového osvětlovacího sloupu	kus	3,000	178,58	535,74	
PP			Ukončení pásku FeZn v ochranné svorce nového ocelového osvětlovacího sloupu					
0	K	Pol21	Provedení spojení pásku FeZn 30/4 mm v zemi s antikorozi ochranou (obalení textilií a nátěrem asfaltovou suspensí)	kus	10,000	256,70	2 567,00	
PP			Provedení spojení pásku FeZn 30/4 mm v zemi s antikorozi ochranou (obalení textilií a nátěrem asfaltovou suspensí)					
0	K	Pol22	Odkopání stávajícího kabelu VO v místech nových sloupů 32-005A a 32-005B, přerušení kabelu a přeložení konců kabelů do nových sloupů pro jejich zapojení ve sloupových rozvodnicích	kus	2,000	2 064,78	4 129,56	
PP			Odkopání stávajícího kabelu VO v místech nových sloupů 32-005A a 32-005B, přerušení kabelu a přeložení konců kabelů do nových sloupů pro jejich zapojení ve sloupových rozvodnicích					
0	K	Pol23	Příprava konců přerušených kabelů pro provedení zemní kabelové spojky	kus	2,000	3 292,48	6 584,96	
PP			Příprava konců přerušených kabelů pro provedení zemní kabelové spojky					
0	K	Pol24	Pomocný materiál a práce (manipulace ve stávajícím rozvaděči VO, vytyčení trasy nového zemního kabelového vedení, vytyčení pozic tří nových osvětlovacích sloupů, nátěrové hmoty, spojovací materiál, ekologická likvidace demontovaného materiálu a demontovan	sada	1,000	9 598,42	9 598,42	
PP			Pomocný materiál a práce (manipulace ve stávajícím rozvaděči VO, vytyčení trasy nového zemního kabelového vedení, vytyčení pozic tří nových osvětlovacích sloupů, nátěrové hmoty, spojovací materiál, ekologická likvidace demontovaného materiálu a demontovaných svítidel, příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel atd.)					
D			Hodinové zúčtovací sazby				41 462,99	
1	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	25,000	837,07	20 926,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
VV			25 "přípravné práce k dokumentaci skutečného stavu		25,000			
2	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	23,000	892,88	20 536,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
VV			23 "Revizní technik		23,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 801 - Místní komunikace větě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		218 375,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	218 375,35	21,00%	45 858,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	264 234,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského
Objekt:
SO 801 - Místní komunikace větě

Místo:
Zadavatel:

Datum: 8. 9. 2024
Projektant:

Náklady ze soupisu prací	218 375,35
001 - Zemní práce	27 978,40
HSV - Práce a dodávky HSV	190 396,95
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	149 169,39
910 - Sadové úpravy - specifikace porostů (ztratiné 3%)	37 991,47
998 - Přesun hmot	3 236,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského

Objekt:

SO 801 - Místní komunikace věte

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

218 375,35

D		001	Zemní práce	27 978,40				
1	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,088	133,93	1 217,16	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo směs travní parková okrasná					
VV			181,76*0,05	9,088				
VV			Součet	9,088				
2	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	181,760	60,79	11 049,19	
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
VV			"ozelenění ploch"148,05+33,71	181,760				
VV			Součet	181,760				
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	181,760	26,39	4 796,65	
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	181,760	9,83	1 786,70	
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	32,717	279,02	9 128,70	CS ÚRS 2024 02
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
VV			181,76*0,1*1,8	32,717				
VV			Součet	32,717				

D HSV Práce a dodávky HSV

190 396,95

D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	149 169,39				
9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,000	64,92	5 842,80	
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			Mechanické prokypření záhonu před výsadbou					
VV			90° Plocha záhonu	90,000				
VV			Součet	90,000				
11	K	183111312	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	260,000	16,74	4 352,40	
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3					
VV			Počet keřů výšky nad 60 cm se 3 - 4 silnými pruty					
VV			130+130	260,000				
VV			Součet	260,000				
12	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,300	1 674,14	2 176,38	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		Výměna 100% zeminy za substrát, druh substrátu podle použité výsadby					
	VV		260*0,005*0,005*Pocet_Keru		1,300			
	VV		Součet		1,300			
7	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	90,000	39,98	3 598,20	
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2					
	VV		Velikost záhonu					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
8	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	55,80	837,00	
	PP		Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Obrytí (odpíchnutí záhonu od okolního terénu) na šířku do 20 cm					
	VV		Obvod záhonu*0,2					
	VV		75*0,2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
10	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	3,35	603,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111					
	VV		Odplevelení 2x					
	VV		90*2 "Plocha_záhonu*2		180,000			
	VV		Součet		180,000			
16	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	1,300	429,27	558,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184814211					
	VV		Objem podle jamky					
	VV		260*0,005*Objem_jamek		1,300			
	VV		Součet		1,300			
17	M	2519115R2	půdní kondicionér TerraCottem universal	kg	390,000	55,80	21 762,00	
	PP		půdní kondicionér TerraCottem universal					
	VV		Spotřeba 1,5 l/m3 substrátu					
	VV		260*1,5*Objem_jamek*1,5		390,000			
	VV		Součet		390,000			
24	K	184851412	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m	kus	260,000	55,80	14 508,00	
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
	VV		Srovnávací řez po výsadbě (zakrácení výhonů)					
	VV		260*Pocet_Keru		260,000			
	VV		Součet		260,000			
18	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,000	22,32	2 008,80	
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		90*Plocha_záhonu		90,000			
	VV		Součet		90,000			
19	M	R691-001	Mulčovací fólie 50 g/m2	m2	99,000	133,93	13 259,07	
	PP		Mulčovací fólie 50 g/m2					
	VV		Ztratiné 10%					
	VV		90*1,1*Plocha_záhonu*1,1		99,000			
	VV		Součet		99,000			
20	K	184911314	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:1	m2	75,000	22,32	1 674,00	
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:1					
	VV		Instalace fólie na oddělení infrastruktury					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
21	M	69334355	fólie kořenovzdorná vegetačních střeš LDPE do tl 0,6mm	m2	75,000	94,87	7 115,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie kořenovzdorná vegetačních střeš LDPE do tl 0,6mm					
	VV		Fólie na oddělení infrastruktury (ROOTCONTROLE)					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
22	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,000	44,64	4 017,60	
	PP		Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Výška mulčovací vrstvy v průměru 100 mm					
	VV		90*Plocha_záhonu		90,000			
	VV		Součet		90,000			
23	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	9,270	1 450,92	13 450,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		dodávka - ztratiné 3%					
	VV		90*0,1*1,03*Plocha_záhonu*0,1*1,03		9,270			
	VV		Součet		9,270			
13	K	18580211R	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	4,550	44,64	203,11	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		Startovací hnojení - na 1 keř 1 tableta 10 g					
	VV		0,01*260 "0,01*Pocet_Keru		2,600			
	VV		1,5 kg/m3 substrátu					
	VV		260*1,5*0,005" Objem_jamek*1,5		1,950			
	VV		Součet		4,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	00572411R	Silvamix forte 60	kg	2,600	167,41	435,27	
	PP		Silvamix forte 60					
	VV		Na jeden keř jedna tableta 10 g					
	VV		260*0,01" Pocer_Keru*0,01		2,600			
	VV		Součet		2,600			
15	M	2519115R5	mykorhizní přípravek Symbiom	kg	390,000	133,93	52 232,70	
	PP		mykorhizní přípravek Symbiom					
	VV		1,5 kg/m3 substrátu					
	VV		260*1,5 "Objem_jamek*1,5		390,000			
	VV		Součet		390,000			
6	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060	8 928,77	535,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
	VV		0,06		0,060			
D		910	Sadové úpravy - specifikace porostů (ztratiné 3%)				37 991,47	
25	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	260,000	66,97	17 412,20	
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
	VV		Vysazovat keře v kontejnerech					
	VV		260"Pocer_Keru		260,000			
	VV		Součet		260,000			
26	M	R026-001	Spiraea vanhoutei	ks	139,100	61,39	8 539,35	
	PP		Spiraea vanhoutei					
	VV		rostlina v kontejneru, ztratiné 7%					
	VV		130*1,07		139,100			
	VV		Součet		139,100			
27	M	R026-002	Lavandula angustifolia "Dwarf Blue"	ks	139,100	55,80	7 761,78	
	PP		Lavandula angustifolia "Dwarf Blue"					
	VV		130*1,07		139,100			
	VV		Součet		139,100			
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	7,800	325,28	2 537,18	
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		požadavek 0,03 m3/ks					
	VV		0,03*260*0,030"Pocer_Keru		7,800			
	VV		Součet		7,800			
29	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	31,200	55,80	1 740,96	
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		Příplatek za další 4 km					
	VV		4*7,8"Voda*4		31,200			
	VV		Součet		31,200			
D		998	Přesun hmot				3 236,09	
30	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,300	92,35	120,06	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		Odvoz přebytečné zeminy na recyklační skládku					
	VV		260*0,005" Objem_jamek		1,300			
	VV		Součet		1,300			
31	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	31,200	18,14	565,97	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000					
	VV		Odvoz do max 25 km					
	VV		Fakturovat skutečnou vzdálenost podle vážních lístků					
	VV		260*0,005*24"Objem_jamek*24		31,200			
	VV		Součet		31,200			
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,080	156,25	325,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Uložení přebytečného výkopku na skládku					
	VV		260*0,005*1,6"Objem_jamek*1,6		2,080			
	VV		Součet		2,080			
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,848	781,27	2 225,06	
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					