LEGENDA MÍSTNOSTÍ

?ÍSLO MÍST.	NµZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHY OZN.	PODLAHY MATERIµL	POVRCHY ST?NY	POVRCHY STROPY
01	PODZEMNÍ GARµ?E	688.40	C6	BET.MAZAN.+Nµ?ĚR	VOc,MVBD,NX	NVM

LEGENDA HMOT

- ZDIVO STµVAJÍCÍ
- ZDIVO Z TVµRNIC POROTHERM NA MVC 2.5 MPa TL. 400 MM (POROTHERM 40 P+D-P10, ROZM. 400 x 247 x 238 MM)
  TL. 300 MM (POROTHERM 30 P+D-P10, ROZM. 300 x 247 x 238 MM)
  TL. 250 MM (POROTHERM 24 P+D-P10, ROZM. 240 x 372 x 238 MM)
- ZDIVO Z CIHEL PLNÍCH PµLENÍCH NA MC 5 MPa, ROZM. 290 x 140 x 65 MM
- PÜÖ?KY TL. 100, 150 MM Z CIHEL PODÉLNÝ D?ROVANÍCH DVOUD?ROVÍCH Pk-CD NA MVC 2.5 MPa, ROZM. 290 x 140 x 65 MM
- ?ELEZOBETONOV? KONSTRUKCE BETON B 20

LEGENDA ZNA?EK

- VOc - VµPENNµ OMÍTKA ŠTUKOVµ
- MVBD - MALBA VµPENNµ BÍLµ S PÜÍSADOU DISPERZE PVoC
- NX - Nµ?R XYPEX (HYDROIZOLA?NÍ)
- NVM - NµSTÜIK VµPENNÝM MLÉKEM
- STµVAJÍCÍ LE?ATµ KANALIZACE
- NAVRHOVANµ LE?ATµ KANALIZACE
- ZEMNÍCÍ PµSEK Fe Zn 30/4
- F?LIE DELTA-DRAIN
- DRENµ?NÍ TRUBKA PVC DX 100

- VRCHNÍ éROVEÍ ?B ZµKLADOVÍCH KONSTRUKCÍ
- SPODNÍ éROVEÍ ?B ZµKLADOVÍCH KONSTRUKCÍ
- SPODNÍ éROVEÍ PODBETONOVµNÍ Z PROST?HO BETONU
- SPODNÍ éROVEÍ ¢T?RKOPÍSKOVÍCH PODSYP?

POZNµMKA

- éPRAVA ZµKLADOV? SPµRY :
  GEOTEXTILIE (400g/m^2)
  ¢T?RKOPÖSKOVí PODSYP TL.200 MM, FRAKCE 4-50 MM, HUTN?Ní NA HODNOTU I_D = 0.7
- HLADINA PODZEMNÖ VODY : USTµLENµ OD K?TY 221.500 PO K?TU 224.600
- TüÖDA T??ITELNOSTI : 70% - 3.Tü.T??ITELNOSTI, 15% - 4.Tü.T??ITELNOSTI, 15% - 5.Tü.T??ITELNOSTI
- TüÖDA VRTATELNOSTI : 50% - 1.Tü.T??ITELNOSTI, 30% - 2.Tü.T??ITELNOSTI, 20% - 3.Tü.T??ITELNOSTI
- HUTN?NÖ ZµSYP? PROVµD?T PO VRSTVµCH TL.300 MM S VYSTüÖDµNÖM VRSTVY ¢T?RKOPÖSKU A VRSTVY VYT??EN? ZEMINY
  1.VRSTVA - ¢T?RKOPÖSEK FRAKCE 4-50 MM, MÖRA HUTN?NÖ I_D = 0.7
  2.VRSTVA - VYT??ENí MATERIµL, MÖRA HUTN?NÖ = 16.3kN/m^3
- SVAHOVµNÖ : DO HLOUBKY 1.5M SVISL?, OD HLOUBKY 1.5-2.0M SKLON 1 : 0.5
- ZµKLADOVOU SPµRU JE NUTN? CHRµNIT PüED é?INKY POV?TRNOSTI, ZEJM?NA PüED PROMµ?ENÖM DE¢?OVOU VODOU
- ZµKLADOVµ SPµRA MUSÖ BíT PüEVZATµ STATIKEM (ING.KOLµü, TEL.067/721 05 13) A GEOLOGEM (ING.MET?JKA, TEL.067/721 19 70)
- V MÖSTECH VYZNA?ENíCH NA P?DORYSE BUDE PROVEDENA TRVALµ DRENµ? KTERµ BUDE NAPOJENA NA KANALIZACI. DRENµ? TVOüÖ TRUBKA PVC DX 100 (PIPELIFE) OBALENµ NETKANOU TEXTÖLIÖ IZOCHRAN SI 40/35. CELK. DL. DRENµ?Ö - cca 230.00M
- KANALIZACE V NµSYPECH BUDE PODEZD?NA PILÖüKY Z VµPENOPÖSKOVíCH CIHEL ROZM.300/300 MM, PO VZDµLENOSTECH cca 1.5M V?T¢Ö ?µST LE?AT? KANALIZACE SE BUDE KLµST DO RíH KOPANíCH PO ZASYPµNÖ A ZHUTN?NÖ ZEMNÖ PLµN?
- V MÖSTECH STµVAJÖCÖ TRAFOSTANICE PROVµD?T VíKOPOV? PRµCE SE ZVí¢ENOU OPATRNOSTÖ VZHLEDEM K TRASµM ELEKTRO KABEL? (VIZ. PROJEKT ELEKTRO)
- ZEMNÖCÖ PµSEK Fe Zn 30/4 MM ULO?IT DO ZµKLADOV? SPµRY, PROVAüIT S VíZTU?Ö A V MÖST? SVOD? HROMOSVODU VYV?ST Fe Zn ø10MM 2000 MM NAD UPRAVENí TER?N PO ZKU¢EBNÖ SVORKU (VIZ.PROJEKT ELEKTRO)
- REVIZNÖ ¢ACHTY KANALIZACE Z BETONU B 20. PODBETONOVµNÖ ¢ACHET V TL.50MM Z PROST?HO BETONU. PO POLO?ENÖ LE?AT? KANALIZACE DOBETONOVAT PODLAHU ¢ACHTY Z PROST?HO BETONU V MÖRN?M SPµDU SM?REM K ?ISTÖCÖMU KUSU. VNITüNÖ ST?NY REVIZNÖCH ¢ACHET Nµ?R XYPEX.
- OBJEKT SO 05 NAVAZUJE KONSTRUK?N? NA OBJEKT SO 03
- PO?ADAVKY NA PROVµD?NÖ ?B ST?NY V üAD? "N" VIZ.TECHNICKµ ZPRµVA

S4 S6 POVRCHOVµ éPRAVA VIZ.VíKRESY üEZ?

VíPIS PREFABRIKµT?

OCELOV? PROFILY

I ?. 180, DL. 2300 MM, 2 KS

üEZ 1-1'



POZOR M?üÍTKO 1:75 (1cm = 0.75m)

±0.000 = 232.600 = 1.P OD KVANTO

STAV VíKRESU KE DNI :

VED.PROJ. STAVBY :	ING.HEJNÍ	VED.PROJ. ARCHITEKT :	ING.ARCH.JÍLEK
VED.PROJ. SPECIALISTA :	ING.HEJNÍ	VYPRACOVAL :	H.KRO?OVµ
INVESTOR :	¢IMON ZEMEK, LAZY I/4429 ZLÍN		
STAVBA :	PüÍSTAVBA A PARKOVI¢T? OD KVANTO-UHERSKÍ BROD SO 01 - REKONSTRUKCE 1.PZ OD KVANTO SO 02 - PüÍSTAVBA OD KVANTO SO 03 - PARKOVI¢T? OD KVANTO		
OBSAH :	P?DORYS 2.PZ, ZµKLADY		

investprojekt

üEDITEL	ING. SUCHµNEK
VED. ATELIERU :	ING. HEJNÍ
TECH. KONTROLA :	ING.HEJNÍ
FORMµT :	21 A4
DATUM :	X/1999
¢EL :	P.S.
?ÍSLO ZAKµZKY :	UH-864-99
M?Ü :	1:75
?ÍS. VÍKR. :	01-5