

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY

Část : D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

Investor : MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK

Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	0 Kč
ROZVODNICE	0 Kč
OCHRANA PŘED BLESKEM	0 Kč
SKS - strukturovaná kabeláž	0 Kč
DDS - Domovní dorozumívací systém video	0 Kč
STA - Společná televizní anténa	0 Kč

CELKEM :	0 Kč	bez DPH
-----------------	-------------	----------------

V Hustopečích 07/2024

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY							
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.				MONTÁŽE		MATERIÁL	
				montáže celkem		materiál celkem	
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ							
KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	25	KS		0,0		0,0	0,0
KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	42	KS		0,0		0,0	0,0
KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	277	KS		0,0		0,0	0,0
MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLNÍ MDZ 120X120X200MM	8	KS		0,0		0,0	0,0
KRABICE DO ZATEPLNÍ KOPOS KEZ	3	KS		0,0		0,0	0,0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ							
TRUBKA TUHÁ DN63 VČETNĚ UCHYCENÍ	8	M		0,0		0,0	0,0
TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ Ø75	14	M		0,0		0,0	0,0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE							
ROZVODNICE DVOUTARIFNÍ, 3 FÁZE, PŘÍSTROJE NA ELEKTROMĚROVÉ DESCE S PLOMBOVATELNÝM KRYTEM JISTIČŮ, VÝZBROJ PRO HDO, MONTÁŽ DO VÝKLENKU,	1	KS		0,0		0,0	0,0
ROZVODNICE RH - USAZENÍ	1	KS		0,0			0,0
ROZVODNICE RS2 - USAZENÍ	1	KS		0,0			0,0
ROZVODNICE RS3 - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ (16/C/1)	1	KPL		0,0		0,0	0,0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŤŮR							
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	170	KS		0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2	20	KS		0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 50MM2	16	KS		0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6	50	KS		0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5 (5x4)	4	KS		0,0		0,0	0,0

UKONČENÍ KABELU DO 5X16 (4x10)	4	KS		0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 5X25	4	KS		0,0		0,0	0,0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	150	KS		0,0		0,0	0,0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ							
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	8	KS		0,0		0,0	0,0
VODIČ CY 4 ZŽ - MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	40	M		0,0		0,0	0,0
VODIČ CYA 10 ZŽ	10	M		0,0		0,0	0,0
VODIČ CYA 16 ZŽ	40	M		0,0		0,0	0,0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH							
Kabely CYKY							
KABEL 3 X 1,5 MM2	1 540	M		0,0		0,0	0,0
KABEL 3 X 2,5 MM2	1 795	M		0,0		0,0	0,0
KABEL 5 X 2,5 MM2	15	M		0,0		0,0	0,0
KABEL 5 X 10 MM2	10	M		0,0		0,0	0,0
KABEL 5 X 16 MM2	30	M		0,0		0,0	0,0
KABEL 4 X 25 MM2	35	M		0,0		0,0	0,0
Kabel se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R.							
KABEL 3 X 1,5 MM2	60	M		0,0		0,0	0,0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ							
NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55	2	KS		0,0		0,0	0,0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY HILTI CFS - F FX EI30	0,5	M2		0,0		0,0	0,0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI							
D.1.4.3 03 Kniha svítidel							
EL1	20	KS		0,0		0,0	0,0
EL2	35	KS		0,0		0,0	0,0
EL3	24	KS		0,0		0,0	0,0

EL4	7	KS	0,0	0,0	0,0
EL5	8	KS	0,0	0,0	0,0
EL6	4	KS	0,0	0,0	0,0
EL7	9	KS	0,0	0,0	0,0
N1	12	KS	0,0	0,0	0,0
N2	2	KS	0,0	0,0	0,0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY					
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	23	KS	0,0	0,0	0,0
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	2	KS	0,0	0,0	0,0
TLAČÍTKO 1/0 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	26	KS	0,0	0,0	0,0
LED STMÍVAČ POD OMÍTKU, 4-350 VA, S VODIČI, RLC	17	KS	0,0	0,0	0,0
STROPNÍ SNÍMAČ POHYBU 360°, IP54 - OBLAST ZACHYCENÍ: 3 - 7M	2	KS	0,0	0,0	0,0
SNÍMAČ POHYBU POD OMÍTKU, SPÍNACÍ PRVEK: RELÉ (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	9	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V -	197	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY, VŘESOVĚ ČERVENÁ	25	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI POD OMÍTKU 16A 230V IP44	3	KS	0,0	0,0	0,0
SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM, TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ, TLAČÍTKO RESETOVACÍ, TRANSFORMÁTOR	5	KS	0,0	0,0	0,0
OSTATNÍ					
PROSTUP PRO KABELY S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU	1	KS	0,0	0,0	0,0
PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY	14	M	0,0		0,0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	9	KS	0,0		0,0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU	1	KPL	0,0		0,0







BOURACÍ PRÁCE							
RYHA 3X3 ZD. CIH.	1150	M		0,0			0,0
RYHA 5X7 ZD. CIH.	150	M		0,0			0,0
KAPSA 10X10X5 CIH.	344	KS		0,0			0,0
PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM	45	KS		0,0			0,0
PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM	7	KS		0,0			0,0
ZEMNÍ PRÁCE							
ODSTRANĚNÍ DLAŽBY, ASFALTU A DALŠÍCH POVRCHŮ ZAJIŠŤUJE STAVBA							
VYTÝČENÍ TRATÍ SPRÁVCEM SÍTÍ	3	KPL		0,0			0,0
VYKOP KABEL.RYHY 35x80CM RUCNE,ZEM.TR.4	12	M		0,0			0,0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x80CM RUCNE,ZEM.TR.4	12	M		0,0			0,0
PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	5	M2		0,0			0,0
KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35CM,BEZ ZAKRYTI	12	M		0,0		0,0	0,0
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC,SIRKA 33CM	12	M		0,0		0,0	0,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	80	H		0,0			0,0
ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCE	5	H		0,0			0,0
VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	4	H		0,0			0,0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	40	H		0,0			0,0
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	4	H		0,0			0,0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	4	H		0,0			0,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	24	H		0,0			0,0
UVEDENÍ DO PROVOZU	10	H		0,0			0,0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	3,5	%				0,0	0,0
PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	4,8	%		0,0			0,0
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI	2,0	%		0,0		0,0	0,0
ELEKTROINSTALACE - CELKEM							0,0 Kč


SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY								
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL			MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM	
DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE								
				montáže celkem		materiál celkem		
ROZVODNICE RH								
Oceloplechová velkoobsahová rozvodnice pod omítku 120 modulů, požár.klasifikace EI30DP1	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ ZP-A63/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
SPOUŠŤ VYP ZP-ASA/230	1	ks		0,0		0,0	0,0	
SVODIČ FLP-B+C Maxi V/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-4/B/1	2	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/1	21	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7- 6/B/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-25/B/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-32/B/3	2	ks		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/C/003	6	ks		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-16/1N/B/003	1	ks		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF7-40/4/003	2	ks		0,0		0,0	0,0	
NAPĚŤOVÉ RELÉ UR5U3011	1	ks		0,0		0,0	0,0	
SPÍNACÍ HODINY MECHANICKÉ EH06	1	ks		0,0		0,0	0,0	
SPÍNAC SOUMRAK. +CIDLO	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	1	m		0,0		0,0	0,0	
SVORKY ŘADOVÉ	32	ks		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RH								0 Kč
ROZVODNICE RS2								
Oceloplechová velkoobsahová rozvodnice pod omítku 72 modulů	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ IS-32/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
SVODIČ TYP2, 4X20KA, 230VAC, 4PÓL	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/1	19	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7- 6/B/3	1	ks		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/C/003	8	ks		0,0		0,0	0,0	





CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-16/1N/B/003	1	ks		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF7-40/4/003	2	ks		0,0		0,0	0,0	
NAPĚŤOVÉ RELÉ UR5U3011	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	1	m		0,0		0,0	0,0	
SVORKY ŘADOVÉ	28	ks		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RH								0 Kč
ROZVODNICE- CELKEM								0 Kč

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY							
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.				MONTÁŽE		MATERIÁL	CELKEM
					montáže celkem		materiál celkem
HROMOSVOD LPS							
EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ V KRABICI KO100E	1	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA ZKUŠEBNÍ SZ N	6	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ SK N	10	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS N	50	KS		0,0		0,0	0,0
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi ϕ 8mm	140	M		0,0		0,0	0,0
TYČ JÍMACÍ JR 1,0 VČETNĚ UCHYCENÍ	8	KS		0,0		0,0	0,0
TYČ JÍMACÍ JR 1,5 VČETNĚ UCHYCENÍ	2	KS		0,0		0,0	0,0
ODDÁLENÝ JÍMAČ 3M - VČETNĚ UCHYCENÍ	1	KS		0,0		0,0	0,0
PODPĚRA VEDENÍ NA KOVOVÉ KONSTRUKCE	90	KS		0,0		0,0	0,0
ZEMNÍ TYCOVÝ, ZÁRAZ DO 2M ZT2 KOMPLET SE SVORKOU	2	KS		0,0		0,0	0,0
KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU DO ZATEPLENÍ	5	KS		0,0		0,0	0,0
SKRYTÝ SVOD KOMPLET	5	KPL		0,0		0,0	0,0
STÍTEK SMALT.UM HMOTA-OZNAC SVODŮ	5	KS		0,0		0,0	0,0
ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m)	60	M		0,0		0,0	0,0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ϕ 10mm	20	M		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a	12	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍČÍ PÁSKU SR2b	4	KS		0,0		0,0	0,0
ANTI-KOROZNÍ PÁSKA DEHN KSB 50x10	3	KS		0,0		0,0	0,0
ZEMNÍ PRÁCE							
ODSTRANĚNÍ DLAŽBY, ASFALTU A DALŠÍCH POVRCHŮ ZAJIŠŤUJE STAVBA							
VYKOP KABEL.RYHY 35x100CM RUCNE,ZEM.TR.4	60	M		0,0			0,0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x100CM RUCNE,ZEM.TR.4	60	M		0,0			0,0
PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	28	M2		0,0			0,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	10	H		0,0			0,0




PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	3,5	%				0,0	0,0
PPV (Z POL. MONTÁŽE)	4,8	%		0,0			0,0
OCHRANA PŘED BLESKEM - CELKEM							0,0

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY								
SKS - strukturovaná kabeláž								
P.č.	Název položky	typ	množství	MJ	cena materiál	suma materiál	cena montáž	suma montáž
	19" Rozvaděč nástěnný 12U š.600mm hl.400mm, krytí IP20, s odnímatelnými bočnicemi		1	ks		0,00		0,00
	19" Rozvodný panel S 8x230V 5m kabel		2	ks		0,00		0,00
	19" Vyzvovací panel 1U, 5 x háček malý		4	ks		0,00		0,00
	19" Police s perforací 1U 450mm, podpěry		2	ks		0,00		0,00
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP		2	ks		0,00		0,00
	Router, bezdrátový, dvoupásmový, gigabitový, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 4x LAN, 1x WAN, Wi-Fi 6, OFDMA, beamforming, TR-069		1	ks		0,00		0,00
	Wifi-talíř - WiFi Long-Rang Access Point, 802.11s/b/g/n/ac, až 1317 Mb/s, Dual-band, 1 x GLAN, Gigabit LAN		6	ks		0,00		0,00
Kabeláž								
	Instalační kabel UTP cat.6 drát LSZH (Dca)		434	m		0,00		0,00
Rozvody								
	modul Keystone, RJ45, Cat.6, UTP, samořezný, černý		4	ks		0,00		0,00
	Nosná maska pro 2 keystone, černá		2	ks		0,00		0,00

	Kryt zásuvky komunikační, DATA, bílá		2	ks		0,00		0,00
	Měření datových zásuvek va přívodů		4	ks		0,00		0,00
Trasy								
	Trubka MONOFLEX DN25		372	m		0,00		0,00
	KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.		2	ks		0,00		0,00
	Krabice KU68 + kapsa		2	ks		0,00		0,00
	Průraz zdi do 30cm		5	ks				0,00
	Drobný instalační materiál a jiné nspec.práce		1	ks		0,00		0,00
						0,00		0,00
	Doprava		5	%				0,00
Cena celkem bez DPH								0 Kč

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY								
DDS - Domovní dorozumivací systém video								
P.c.	Nazev položky	typ	mnozství	MJ	cena material	suma material	cena montaz	suma montaz
Vstupní videotablo a zdroje								
	Tablo - barevný vstupní panel 3,5" pro povrchovou montáž se dvěma tlačítky, 2 vodič		3	ks		0,00		0,00
	handsfree VIDEO TELEFON s 5" obrazovkou, displej: 5", sepnut el. zámku: ano, sepnutí přídatné zátěže: ano (max 4), počet konfigurovatelných tlačítek: 4, počet vyzváněcích tónů: 16		3			0,00		0,00
	BT ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN		1	ks		0,00		0,00
	Videouzlel pro připojení 4 zdrojů videosignálu		1	ks		0,00		0,00
	BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 2M		6	ks		0,00		0,00
	BT RELÉ ZÁMKU NO/NC KONTAKT		3	ks		0,00		0,00
	BT konfigurátor adresy BT 3501/x		6	ks		0,00		0,00
	Napájecí zdroj pro el.zámky na DIN lištu		1	ks		0,00		0,00
	BT VIDEOROZBOČOVAČ 2 VOD		1	ks		0,00		0,00
Trasy								
	BT Kabel 2-vodičový		205	m		0,00		0,00
	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8		25	m		0,00		0,00
	Trubka MONOFLEX DN25		150	m		0,00		0,00
	Chráníčka dvouplošťová ø40		13	m		0,00		0,00
	Výkop 30x70 - komplet včetně záhozu		11	m		0,00		0,00
	Průraz zdi do 30cm		5	ks				0,00
	Drobný instalační materiál		1	ks		0,00		0,00
	Revize/dokumentace/školení		1	ks				0,00

					0,00		0,00
	Doprava		3	%			0,00
Cena celkem bez DPH							0 Kč

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY								
STA - Společná televizní anténa								
P.č.	Název položky	typ	množství	MJ	cena materiál	suma materiál	cena montáž	suma montáž
Stožár								
	Stožár anténní jednodílný 48mm - 2m		1	ks		0,00		0,00
	Zátka černá stožárová 48mm		1	ks		0,00		0,00
	Držák stožáru 48mm		1	ks		0,00		0,00
	PVC manžeta pro střešní tašku, červená		1	ks		0,00		0,00
	Hliníková střešní taška pro stožár, červená		1	ks		0,00		0,00
Anténní systém DVB-T								
	UHF anténa, 21-48 kanál, zisk 17/42dB, LTE		1	ks		0,00		0,00
	Přepěťová ochrana		1	ks		0,00		0,00
	F-konektor		5	ks		0,00		0,00
	Venkovní koaxiální kabel, 6,6 mm		10	m		0,00		0,00
Hlavní stanice								
	Inteligentní zesilovač Johansson KIT 7473 L2 Smart, zdroj, 3x vstup		2	ks		0,00		0,00
	Rozbočovač, útlum 6,2dB, 1 vstup, 4 výstupy		4	ks		0,00		0,00
	F-konektor		4	ks		0,00		0,00
	Koaxiální kabel, 5 mm		420	m		0,00		0,00
	TV/R zásuvka koncová, útlum 1dB		16	ks		0,00		0,00
	Kryt zásuvky TV/R - bílý		16	ks		0,00		0,00
	Rámeček jednonásobný		16	ks		0,00		0,00
	Trubka MONOFLEX DN25		360	m		0,00		0,00
	Krabice KU68 + kapsa		16	ks		0,00		0,00
	Průraz zdi do 30cm		5	ks				0,00
	Drobný instalační materiál		1	ks		0,00		0,00
	Revize/dokumentace/školení		1	ks				0,00
						0,00		0,00
	Doprava		3	%				0,00
Cena celkem bez DPH							0 Kč	