



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„Revitalizace parku Sadová, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína; v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru IaÚ a Evou Tomčalovou, DiS., referentkou odboru IaÚ, Ing. Helenou Chrástkovou referentkou odboru OPM

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.

Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice

IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. na pozemcích st. p. 795 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 364/1 (ostatní plocha), parc. č. 374/6 (ostatní plocha), parc.č. 2883/1 (ostatní plocha), parc. č. 2883/7 (ostatní plocha), parc. č. 2883/9 (ostatní plocha), parc. č. 2883/36 (ostatní plocha), parc. č. 2883/37 (ostatní plocha), parc. č. 2883/38 (ostatní plocha), parc. č. 2883/82 (ostatní plocha), parc. č. 2883/83 (ostatní plocha), parc. č. 2883/84 (ostatní plocha), parc. č. 2883/94 (ostatní plocha), parc. č. 3123/1 (ostatní plocha), parc. č. 3123/4 (ostatní plocha), parc. č. 3123/6 (ostatní plocha), parc. č. 3123/7 (ostatní plocha), parc. č. 3123/8 (ostatní plocha), parc. č. 3456/1 (ostatní plocha) a parc. č. 8009 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Hodonín.

2.2. Stavební povolení – schválení stavebního záměru: MUHOCJ 2584/2024 ze dne 16.02.2024

2.3. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:

2.4. Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

2.5. Odpovědná osoba zhotovitele pro vegetační úpravy: [REDACTED]

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

Revitalizace parku Sadová, Hodonín (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby s názvem „Revitalizace parku Sadová“, Hodonín zpracovanou společností FLORSTYL s.r.o., Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, hlavní projektant ing. Markéta Sprinzlová, datum zpracování 09/2023, **dotačními pravidly a podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále IROP)**, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHOCJ 2584/2024 vydané Odborem stavební úřad Hodonín, vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a touto smlouvou o dílo.

3.1.2. Dokumentace skutečného provedení stavby.

3.1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

3.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v rámci realizace projektu s názvem „**Revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín**“, s registračním číslem projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004039. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (dále také jako „IROP“) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027).

3.1.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.

3.1.6. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.1.7. Zhotovitel je povinen informovat IROP pokud je zakázka předmětem šetření jiných orgánů (např. ÚOHS, Policie ČR, FÚ, trestní řízení atp.)

3.1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že nevyhovění požadavkům spojených s kontrolou bude považováno za nesplnění smluvních podmínek. Zhotovitel umožní provádět kontrolu souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to po dobu realizace až do konce udržitelnosti projektu.

3.1.9. V rámci realizace stavby objednatel požaduje, aby jako první byla zhotovena kompletně parková část a následně provedeno dopravní řešení včetně zpevněných ploch přilehlé komunikace a chodníků ulice Sadová.

3.1.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v termínu realizace díla bude ze strany společnosti EG.D prováděna v místě plnění obnova nízkého napětí (NN). Návrh trasy vedení NN je součástí podkladů zadávacího řízení.

3.2. Členění stavby na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), a provozní soubory (dále také jen PS):

- SO 01 Asanace
- SO 02 Vegetační úpravy
- SO 03 Vodní prvky
- SO 04 Zpevněné povrchy
- SO 05 Drobné stavby
- SO 06 Dětské hřiště, workout
- SO 07 Veřejné osvětlení
- SO 08 Oplocení
- SO 09 Mobiliář
- SO 10 Vodovodní a kanalizační přípojky
- SO 11 Dopravní řešení
- SO 12 Slaboproudé technologie
- SO 13 Rozvody NN

3.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně sadových úprav.

3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

- 3.5.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a případně také zajištění řádné, úplné a včasné nápravy vzniklého porušení inženýrských sítí,
- 3.5.2. zpracování **výškopisu a polohopisu**,
- 3.5.3. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správce** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
- 3.5.4. **zřízení** veškerého potřebného **zařízení staveniště** včetně zabezpečení staveniště, oplocení a zajištění odkládání materiálu a hmot, přístrojů a ostatního vybavení staveniště a jeho napojení na sítě, přívody a odvody a následné odstranění staveniště a jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů,
- 3.5.5. zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné inženýrské sítě a vedení, včetně případného opětovného napojení po zhotovení přeložek, včetně zajištění všech zkoušek, kalibrací, měření nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení na inženýrské sítě a vedení, včetně předání podkladů, protokolů a potvrzení objednateli,
- 3.5.6. dodržování „**Zásad organizace výroby**“, zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebného k řádnému provedení díla,
- 3.5.7. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

- 3.5.8. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.5.9. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.10. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.11. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.12. **uvvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.13. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), **zejména pak koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla.**
- 3.5.14. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.5.15. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** zejména u lezecké stěny, workoutového hřiště s přesným rozkresem prvků, ocelového oplocení a dále u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.16. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.17. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 3.5.18. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.19. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.20. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.21. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
- 3.5.22. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.23. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 3.5.24. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, s tím, že odměna za toto postoupení a/nebo licenci je již zahrnuta v ceně díla,

- 3.5.25. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.26. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.27. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,
- 3.5.28. řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami pro provádění jednotlivých stavebních objektů, tzn. komunikací, veřejné osvětlení a sadových úprav. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem,
- 3.5.29. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik minimálně ve výši ceny díla včetně DPH** dle čl. 6.2.
- 3.5.30. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.6. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých **prokazatelně vynaložených** nákladů.
- 3.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném

formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technický dozor** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci, která bude ve všech svých částech označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“** předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 3.10. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném nosiči. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů:**

- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

- 4.3. Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.4. Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

- 4.5. Změnový list** (Příloha č. 3).

- 4.5.1. Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

- 4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**.
- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordináční činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 dnů od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 360 dnů od zahájení stavebních prací

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění sadových úprav ve vhodnou vegetační dobu.

- 5.3.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.
- 5.3.2. Změna termínu realizace díla bez nutnosti uzavření dodatku bude provedena při přerušení prací z důvodu na straně objednatele (např. v případě potřeby přerušení stavby z důvodu provádění prací ze strany EG.D v rámci obnovy NN). V takovém případě bude posun termínu schválen osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických záležitostech, a to zápisem do stavebního deníku.

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Harmonogram stavby

5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce sadových úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

5.5.5. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

43 939 487,60 Kč bez DPH

9 227 292,40 Kč DPH 21 %

53 166 780,00 Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby bez následné péče po dobu 5 let:

41 463 938,90 Kč bez DPH

8 707 427,17 Kč DPH 21 %

50 171 366,07 Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:

2 475 548,70 Kč bez DPH

519 865,23 Kč DPH 21 %

2 995 413,93 Kč včetně DPH

6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

6.5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

6.7. Cena díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:

6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur). Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu - **Revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín, CZ.06.02.02/00/22_064/0004039**.

7.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací,

dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

- 7.3. Přílohou faktury musí být soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb včetně zjišťovacího protokolu odsouhlasený a potvrzený TDS, v případě části vegetačních úprav také TDVÚ. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS.
- 7.4. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního a majetku.
- 7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednatelem prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě vegetačních úprav také TDVÚ provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.8. Pokud objednatel (TDS, TDVÚ) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.13. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude

doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

- 7.14.** Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.15.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.16.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.17.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**
- 7.18.** Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 7.19.** Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**
- 7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
- 7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1.** Zhotovitel je povinen **umožnit výkon technického dozoru stavby (dále jen TDS), technického dozoru pro vegetační úpravy (dále jen TDVÚ), autorského dozoru a koordinátora BOZP** v místě stavby.

- 8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a také část týkající se vegetačních úprav a následné péče**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit provádění stavby (hlavní stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem** a písemně objednateli oznámit, kdo je hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. **V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli.** V případě provedené změny osoby hlavního stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že tato osoba splňuje **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.
- 8.5. Zhotovitel je zároveň povinen jmenovat **osobu stavbyvedoucího**, která bude vést provádění stavby. **Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě změny osoby stavbyvedoucího, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli.** V případě provedené změny osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že tato osoba splňuje **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat **odpovědnou osobu pro vegetační úpravy**, která bude jménem zhotovitele **odborně řídit provádění realizace v souladu s prováděcí dokumentací**, a to části týkající se SO 02 Vegetační úpravy. Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace SO 02 Vegetační úpravy (tzn. od přípravy výsadbových jam, přípravy strukturálního substrátu, zakládání záhonů, založení travního porostu, samotné výsadby až do úplného ukončení části SO 02 Vegetační úpravy). Bude přítomná na kontrolních dnech na vyzvání, při přejímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. **V případě změny osoby odpovědné pro vegetační úpravy, musí zhotovitel takovou změnu bezodkladně písemně oznámit objednateli.** V případě provedené změny osoby odpovědné pro vegetační úpravy, je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že tato osoba splňuje **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, která byla požadována v zadávací dokumentaci VZ.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.10. Stavební **deník** (dále jen SD):

- 8.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.16. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.17. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.18. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

- 8.19. TDS, TDVÚ a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.20.** Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupů na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a dále umístit 1 **informační tabuli** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP). Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 8.21.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.22.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci.
- 8.23.** Vzhledem k instalaci vodních zdrojů je zhotovitel povinen při instalaci techniky dodržovat maximální průtoky a spotřeby vody a vzhledem k této podmínce je povinen odevzdat při dokončení realizace přehledovou tabulku „Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů“ . Všechny instalované prvky by měli obsahovat technické listy, ze kterých je zřejmá deklarovaná průtočnost či spotřeba.
- 8.24.** Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které

dokládají splnění povinností dle odstavce 8.22 a 8.23 ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 8.25.** Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno např. k opětovnému použití, recyklaci a jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Po ukončení stavebních prací při podpisu protokolu o předání díla zhotovitel doloží dokumentaci o tom, jakým způsobem tuto podmínku nakládání s odpady splnil, a to např. doložením kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doložením jiného dokumentu obdobného významu.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1.** Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.** Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 9.2.** Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.
- 9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatele** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4.** O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9.5.** Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.

- 9.6. Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam SO, IO**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých objektech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v těchto objektech jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 9.7. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez následné péče a posléze protokolu o provedení následné péče objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 3 vyhotoveních:
- 9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
 - 9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
 - 9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
 - 9.8.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 9.8.5. doklady prokazující původ rostlinného materiálu,
 - 9.8.6. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.8.7. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
 - 9.8.8. návrh **provozního řádu**,
 - 9.8.9. protokol o **zaškolení obsluhy**,
 - 9.8.10. stavební **deník/y**,
 - 9.8.11. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 9.8.12. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 9.8.13. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 9.9. Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 9.10. Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.11. Před předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS a TDVÚ. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**
- 10.1. Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. **V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla **se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

11.8. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody

způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.

- 11.9.** V případě, že během záruční doby dle odst. 11.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.
- 11.10.** Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 11.11.** Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 11.12.** K **zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 11.13.** Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 11.14.** Za **naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

- 12.1.** Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze**

uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

- 12.2. Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 12.3. Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. Zhotovitel** neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchyly je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady**

dle odst. 12.2. **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu ve výši 5 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. **ve výši 5 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.

13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,00 Kč**.

13.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení. Termín vyklizení staveniště je totožný s termínem dokončení stavby.

13.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.

13.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

13.11. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.20 a 8.21 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.

13.12. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

13.13. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.

13.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

13.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

- 14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;**
- 14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- 14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Tato smlouva nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva** může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel**, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit

výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 15.6.** V souladu s ust. § 219 ZZVZ má objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7.** Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 15.8.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9.** Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.07.2025, usnesení č. 4640

V Hodoníně dne: **Ing. 2025.08.1** V Kunovicích dne:

Objednatel: **Ondřej 4**
Fialík 12:51:37
+02'00'

.....
Libor Střecha, starosta města

Zhotovitel:

Mgr. Digitálně
Ondřej podepsal Mgr.
Pavka Ondřej Pavka
Datum:
2025.08.07
13:36:25 +02'00'

.....
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2000805**REVITALIZACE PARKU SADOVÁ, HODONÍN vč. NP**

Zadavatel	Město Hodonín	IČ: 00284891
	Masarykovo nám. 53/1	DIČ: CZ00284891
	69501 Hodonín	
Zhotovitel:	STAVBY VANTO s.r.o.	IČ: 28269314
	nám.Svobody 362	DIČ: CZ28269314
	68604 Kunovice	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 843 177,60
PSV			320 405,03
MON			1 541 224,10
VN			318 482,60
ON			1 916 198,27
Celkem			43 939 487,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 939 487,60 CZK
Základní DPH	21 %	9 227 292,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		53 166 780,00 CZK

V _____ dne **07.08.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000805	REVITALIZACE PARKU SADOVÁ, HODONÍN vč. NP	0,00				
01	SO 01 ASANACE	0,00				
01.01	Asanace	0,00				
N01.02	Asanace - NEZPŮSOBILÉ	0,00				
02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY	0,00				
02.02	Ochrana dřevin	0,00				
02.03	Výsadba dřevin	0,00				
02.04	Výsadba rostlin	0,00				
02.04.01	Popínavé rostliny k oplocení	0,00				
02.04.02	Podrost půdopokryvných cibulovin	0,00				
02.04.03	Štěrkové trvalkové záhony	0,00				
02.05	Instalace budek a broukoviště	0,00				
02.06	Založení trávníků	0,00				
03	SO 03 VODNÍ PRVKY	0,00				
03.01	Fontána - betonáž	0,00				
03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka	0,00				
04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY	0,00				
04.01	Zpevněné povrchy propustné	0,00				
04.02	Prokořenitelný prostor	0,00				
04.03	Zpevněné povrchy nepropustné NEZPŮSOBILÉ	0,00				
05	SO 05 DROBNÉ STAVBY	0,00				
N.05.01	Drobné stavby	0,00				
06	SO 06 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, WORKOUT	0,00				
06.01	Dětské hřiště a workout	0,00				
07	SO 07 OSVĚTLENÍ	0,00				
07.01	Veřejné osvětlení	0,00				
07.02	Ostatní a VRN	0,00				
08	SO 08 OPLOCENÍ	0,00				
08.01	Oplocení	0,00				
09	SO 09 MOBILIÁŘ	0,00				
09.01	Mobiliář	0,00				

10	SO 10 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	0,00
10.01	Kanalizační přípojka	0,00
10.02	Vodovodní přípojka	0,00
10.03	Ostatní a VRN	0,00
11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	0,00
11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba	0,00
11.02	Asfaltové komunikace, odvodnění, dopravní značení	0,00
11.03	Odvodnění	0,00
11.04	Svislé dopravní značení	0,00
11.05	Ostatní a VRN	0,00
12	SO 12 SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE	0,00
12.01	Slaboproudé technologie	0,00
12.02	Ostatní a VRN	0,00
13	SO 13 ROZVODY NN	0,00
13.01	Rozvody NN	0,00
13.02	Napojení vodního prvku - fontány	0,00
13.03	Ostatní a VRN	0,00
14	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
14.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00
15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ	0,00
15.01	Asanace	0,00
15.02	Vegetační úpravy	0,00
15.02.01	Kácení a pěstební opatření	0,00
15.02.02	Ochrana dřevin	0,00
15.02.03	Výsadba dřevin	0,00
15.02.04	Popínavé rostliny	0,00
15.02.05	Založení trávníků	0,00
15.03	Prokořenitelný prostor	0,00
15.04	Oplocení	0,00
16	NÁSLEDNÁ PÉČE	0,00
01	NP 1. ROK	0,00
02	NP 2. ROK	0,00
03	NP 3. ROK	0,00
04	NP 4. ROK	0,00


05	NP 5. ROK	0,00
Celkem za stavbu		0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu
7aa	NP stromy	HSV
7ab	NP keře	HSV
7ac	NP záhony	HSV
01	Mobiliář	HSV
01.1	Dětské hřiště	HSV
7ad	NP trávníky	HSV
7ae	NP budky, broukoviště	HSV
01.2	Workout	HSV
025	Ochrana dřevin na staveništi	HSV
1	Asanace zpevněných ploch, plotových systémů, mobiliáře a ostatních prvků	HSV
1	Zemní práce	HSV
1.11	Oplocení	HSV
104	Budky a broukoviště	HSV
11	Přípravné a přidružené práce	HSV
12	Odkopávky a prokopávky	HSV
12	Výsadba stromů	HSV
13	Hloubené vykopávky	HSV
13	Výsadba keřů	HSV
15	Příprava půdy pro založení trávníku	HSV
15a	Parkový trávník	HSV
15b	Luční květnatý trávník	HSV
16	Regenerace stávajících trávníků	HSV
1N	Asanace pro tvorbu nepropustných povrchů	HSV
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV
24	Litá pryž	HSV
25	Přídlažba z žulové kostky	HSV
26	Litý beton	HSV

27	Štěrkový trávník	HSV
28	Prokořitelný prostor	HSV
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV
4	Vodorovné konstrukce	HSV
4a	Příprava půdy na původně zpevněných plochách	HSV
4b	Příprava půdy na původně travnatých plochách	HSV
4c	Výsadba popínavých rostlin	HSV
5	Komunikace	HSV
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV
5a	Příprava půdy pro podrost	HSV
5b	Výsadba trvalek - podrost	HSV
5c	Výsadba cibulovin - podrost	HSV
6a	Příprava půdy - štěrkové záhony	HSV
6b	Výsadba trvalek a cibulovin - štěrkové záhony	HSV
8	Trubní vedení	HSV
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV
96	Bourání konstrukcí	HSV
99	Staveništní přesun hmot	HSV
a	Zemní práce	HSV
B	Silnoproud - montáž	HSV
C	Silnoproud - specifikace	HSV
D	Nátěry	HSV
d	Ostatní	HSV
E	Ostatní	HSV
O01	Ostatní	HSV
711	Izolace proti vodě	PSV
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV
M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení	MON
M35	Montáž čerpadel, kompresorů	MON
M99	Ostatní dodávky a práce "M"	MON

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU
VN	Vedlejší náklady	VN
ON	Ostatní náklady	ON
Cena celkem		



Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 ASANACE
C:	01.01	Asanace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Asanace zpevněných ploch, plotových systémů, mobiliáře a ostatních prvků							
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	564,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	564,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 564,00000				564,00000					
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	218,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
4	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	218,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 218,00000				218,00000					
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	135,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		betonová dlažba zámková - mimo plochy dopravní, chodníky a vjezdy v ul. Sadová tl. odstraňované dlažby 0,1m							
6	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	135,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 135,00000				135,00000					
7	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	16,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		betonová dlažba 30x30- mimo plochy dopravní, chodníky a vjezdy v ul. Sadová							
8	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	3,20000			800-2	RTS 25/I	RTS 23/II
		tl. 20 cm							
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,00000*0,2				3,20000					
9	762214811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m	m	6,00000			800-762	RTS 25/I	RTS 23/II
10	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	1,20000			800-2	RTS 25/I	RTS 23/II
		tl. 20 cm							
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000*0,2				1,20000					
11	R0107	Odstranění protihlukového oplocení vč. odvozu k recyklaci	m2	290,50000				Firemní	Indiv
		plotové systémy - protihluková stěna (dřevo, kov, jiné materiály) (v. 3,5 m cca)							
12	R0106	Odstranění oplocení kovového profilového	m	31,00000				Firemní	Indiv

C:	01	SO 01 ASANACE
C:	01.01	Asanace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
demontáž části oplocení na východní straně řešeného území, d. 31m									
13	981512113R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou	m3	25,00000			800-6	RTS 25/I	RTS 23/II
odstranění betonové podezdívky stávajícího oplocení									
14	767920840R00	Demontáž vrat a vratek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	2,00000			800-767	RTS 25/I	RTS 23/II
15	DM1	Odstranění mobiliáře a ostatních prvků vč. betonových patek a odvozu na vzdálenost 1000 m	ks	17,00000				Firemní	Indiv
mobiliář - lavičky 9 ks, odpadkové koše 4 ks, informační tabule 2 ks, značky 2 ks									
16	R0105	Demontáž sloupů veřejného osvětlení vč. odvozu k recyklaci	kus	3,00000				Firemní	Indiv
17	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	204,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
18	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	6,60000			800-2	RTS 25/I	RTS 23/II
šterkové plochy v předzahrádkách - kačírek počítáno cca tl. 10 cm, plocha 66 m2									
19	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	229,20000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
170 302									
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 218,00000*0,12					26,16000				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 564,00000*0,36					203,04000				
20	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	40,94000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000*1,035					6,21000				
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,00000*0,23					3,68000				
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 135,00000*0,23					31,05000				
21	979089001R00	Poplatek za uložení	t	544,32000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 564,00000*0,36					203,04000				
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 218,00000*0,36					78,48000				
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 135,00000*1,8					243,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,20000*1,8					5,76000				
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,20000*1,8					2,16000				
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,60000*1,8					11,88000				
22	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,45000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
k recyklaci nebo dalšímu využití									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 ASANACE
C:	01.01	Asanace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	170405x	Poplatek za recyklaci - železo a ocel, skupina odpadu 170405	t	3,50000				Firemní	Indiv
24	170407x	Poplatek za recyklaci - směsné kovy, skupina odpadu 170407	t	0,15000				Firemní	Indiv
25	170411x	Poplatek za recyklaci - kabely neuvedené pod číslem 170410, skupina odpadu 170411	t	0,10000				Firemní	Indiv
demonťáž VO									
26	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	692,96300			832-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.									
27	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	892,97000			824-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Celkem									

C:	01	SO 01 ASANACE
C:	N01.02	Asanace - NEZPŮSOBILÉ

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Novová úroveň
Díl 1N Asanace pro tvorbu nepropustných povrchů									
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	73,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
asfaltový chodník pochozí - měněný na chodník z litého betonu									
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	11,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
betonová dlažba 30x30- měněná na chodník z litého betonu									
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	84,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,00000					73,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,00000					11,00000				
4	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	8,76000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
asfalt 1200kg/m3, tl 0,3m									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,00000*0,12					8,76000				
5	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	2,53000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,00000*0,23					2,53000				
6	979089001R00	Poplatek za uložení	t	30,24000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 84,00000*0,36					30,24000				
7	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyožením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	86,65800			832-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3 : Součet : 86,65800					86,65800				
8	979095312R00	Naložení a složení suti	t	86,65800			824-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 ASANACE
C:	N01.02	Asanace - NEZPŮSOBILÉ

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1, 2, 3 :
Součet : 86,65800

86,65800

Celkem

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.02	Ochrana dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 025	Ochrana dřevin na staveništi								
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízením bednění <i>1 ks, obvod bednění pro 1 strom - obvod 4*3m; v. 2m = 24m2/strom Celkem 25ks. Včetně řeziva.</i>	m2	672,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění <i>Včetně řeziva.</i>	m2	672,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
3	97990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevu, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>likvidace desek (tl. desek 1 cm, objem. hm. dřeva 500kg/m3)</i>	t	3,36000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
4	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	19,40000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Celkem									

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.03	Výsadba dřevin

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,75000*1,5		8,62500			
15	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	12,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
16	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	4,60000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
				kde 100% výměna půdy (položka 12), tam 0,4m3 substrátu					
				kde 50% výměna půdy (položka 11), tam 0,2m3 substrátu					
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,00000*0,4		1,60000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000*0,2		3,00000			
17	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	19,00000			823-1	Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000		19,00000			
18	25191NPkTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	95,00000				Firemní	Indiv
				5 ks/strom					
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000*5		95,00000			
19	25191NPkT	hnojiva	ks	95,00000				Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 95,00000		95,00000			
20	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	19,00000			823-1	Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000		19,00000			
21	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg;	kg	14,25000				Firemní	RTS 23/II
				750g/strom					
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 19,00000*0,75		14,25000			
22	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	16,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
23	101731	Kůl frézovaný a fazetou a špicí, délka 2,5m, průměr 6-8cm	ks	48,00000				Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,00000*3		48,00000			
24	101732	Příčka délka 40cm, průměr 6-8cm	ks	48,00000				Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,00000*3		48,00000			
25	60850T	Úvazek šířka 20 mm, černý (balené po 25m) 1,65m/strom	m	36,30000				Firemní	Indiv
				Úvazek 20 mm, černý (balené po 25m), z přírodních materiálů					
				pro všechny stromy - 22 ks					
				22*1,65		36,30000			
26	84266	nátěr kmene na ochranu před škodami způsobenými teplotními vlivy	ks	19,00000				Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000		19,00000			
27	1111128108	Nátěr proti korní spále	kg	3,80000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 19,00000*0,2	3,80000			
28	184804112R0025	Ochrana dřevin proti oseku	kus	16,00000				Firemní	Indiv
					<i>instalace chráničky kmene u všech vysazovaných stromů s výjimkou 6, které mají ochrannou mříž</i>				
					16	16,00000			
29	dT	Chránička kmene	ks	16,00000				Firemní	Indiv
					<i>Zelená, biodegradibilní - ochrana vysazených stromů proti poškození kmene při vyžínání křovinořezem, výška 21cm, šířka 36cm</i>				
					Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 16,00000	16,00000			
30	18410RT00	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5 m	kus	19,00000			823-1	Firemní	Indiv
					Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000	19,00000			
31	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	3,04000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
					<i>2x 80l/strom</i>				
					Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000*0,16	3,04000			
32	08211320Rx	Voda	m3	3,04000				Firemní	Indiv
					Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,04000	3,04000			
33	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	3,04000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
					Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,04000	3,04000			
34	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
					Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 19,00000	19,00000			
35	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	2,85000				Firemní	RTS 23/II
					<i>tl. 15 cm</i>				
					<i>100146 kůra volně ložená</i>				
					Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 19,00000*0,15	2,85000			
36	R0205	Instalace mříže ke stromům vč. spodních staveb	ks	3,00000				Firemní	Indiv
37	R0206	Mříž ke stromu se 6 kotvicími pruty, čtvercový půdorys 1200mm	ks	3,00000				Firemní	Indiv
Díl 13		Výsadba keřů							
38	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

2x

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	25234009.AR	herbucid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	I	0,22400			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		0,0007 l/m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 320,00000*0,0007			0,22400				
40	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	160,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
41	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	320,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x - vyhrabání zetlelé travní hmoty							
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 160,00000*2			320,00000				
42	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3					Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000*0,02			3,20000				
43	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	0,64000				Firemní	Indiv
		objem. hmotnost 200kg/m3							
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,20000*0,2			0,64000				
44	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,	m2	160,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000			160,00000				
45	916261111RT1x	Osazení obruby z ocelové pásnice	m	55,00000				Firemní	Indiv
		Včetně D+M kotvících rozorů							
46	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	160,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000			160,00000				
47	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. rozorů a zámků	ks	29,00000				Firemní	Indiv
		počítáno +5% rezerva							
48	11111282525	Viburnum x burkwoodii, 50-60, KO	ks	4,00000				Firemní	Indiv
49	vio	Viburnum opulus 'Roseum', 60-100, ko	ks	6,00000				Firemní	Indiv
50	ph	Philadelphus 'Mont Blanc', 40-60, ko	ks	29,00000				Firemní	Indiv
51	sj	Spiraea japonica 'Genpei', 40-60, ko	ks	35,00000				Firemní	Indiv
52	sy	Syringa vulgaris 'Charles Joly', 60-100, ko	ks	4,00000				Firemní	Indiv
53	sb	Spiraea x billardii 'Triumphans', 40-60, ko	ks	28,00000				Firemní	Indiv
54	11111281866	Rhamnus cathartica.40-60. KO	ks	2,00000				Firemní	Indiv
55	026840582T	Lonicera xylosteum, Zimolez obecný, 40/60, kont	kus	2,00000				Firemní	Indiv
56	111112804	Viburnum lantana 40/60, KO	ks	2,00000				Firemní	Indiv
57	183204RT00b	Vytýčení výsadeb - keře	kus	112,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000		4,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 6,00000		6,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 29,00000		29,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 35,00000		35,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000		4,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 28,00000		28,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000		2,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000		2,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000		2,00000					
58	183101214R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	94,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
59	183101314R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	18,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
60	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	3,90000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
		odvoz přebytečné zeminy z výměny půdy k dalšímu využití (např. rekultivacím)							
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 94,00000*0,03		2,82000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 18,00000*0,06		1,08000					
61	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,85000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
		k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím							
		objem: hmotnost 1500kg/m3							
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,90000*1,5		5,85000					
62	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	1,62500			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 18,00000*0,025		0,45000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 94,00000*0,0125		1,17500					
63	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	112,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000		112,00000					
64	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg;	kg	8,96000				Firemní	RTS 23/II
		80g/ keř							
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000*0,08		8,96000					
65	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	112,00000			823-1	Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000		112,00000					
66	25191NPkTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	224,00000				Firemní	Indiv
		2 ks/keř							

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000*2					224,00000				
67	25191NPKT	hnojiva	ks	224,00000				Firemní	Indiv
2 ks/keř									
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000*2					224,00000				
68	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	6,72000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2x 30l/keř									
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000*0,06					6,72000				
69	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	6,72000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,72000					6,72000				
70	08211320Rx	Voda	m3	6,72000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 6,72000					6,72000				
71	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000					160,00000				
72	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	16,00000				Firemní	RTS 23/II
100146 kůra volně ložená									
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 160,00000*0,1					16,00000				
73	1848KT00	Redukční řez keřů po výsadbě	kus	112,00000		823-1	Firemní	Indiv	
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 112,00000					112,00000				
74	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	25,91502		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 52, : 53, 55, 62, 64, 66, 67, 72 : Součet : 25,91502					25,91502				
Díl 12 Výsadba stromů									
75	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	20,79000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.01	Popínavé rostliny k oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 4a Příprava půdy na původně zpevněných plochách									
1	183104331R00	Hloubení rýh s výměnou půdy na 100 % šifka do 600 mm, hloubka do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m	30,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
délka výkopu 15m - hloubení bude provedeno do hloubky 80 - 100 cm (dle terénu), proto je položka na dvojnásobnou délku									
2	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	5,10000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
polovina z vykopaného objemu, druhá polovina bude opětovně použita a promíchána s vylepšujícími složkami									
3	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	7,65000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
objem. hmotnost 1500kg/m3									
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,10000*1,5									
4	R0210	Promísení podkladového substrátu	m3	5,10000				Firemní	Indiv
vrstva 0,5m - 50% původní zemina, 50% drcené kamenivo 4/8mm									
5	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	1,85000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
2000kg/m3									
6	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,10000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
vyhloubená jáma bude zasypána do 0,5m směsí původní zeminy a drceného štěrku 4/8									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,10000									
7	460620021RT1	Provizorní položení obručniku, zřízení lože, osazení obručniku	m	26,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
délka 26m - u záhonu Z11									
8	100101	Chodníkový obručnik 5x20x50cm šedý	ks	55,00000				Firemní	Indiv
délka 26m + rezervy									
9	916261111RT1x	Osazení obruby z ocelové pásnice	m	4,00000				Firemní	Indiv
u dvou kapes, které byly původně ve zpevněné ploše, a teď budou v travnaté									
Včetně D+M kotvících roxorů									
10	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	3,00000				Firemní	Indiv
vč. rezervy									
11	R181301101R001	Založení štěrkového záhonu	m2	14,00000				Firemní	Indiv

Z11 + 2 kapsy

Zřízení 30 cm vegetační vrstvy záhonu rozproštěním sloček navrhovaného substrátu (z 50 % ornice sejmutá v rámci parku -

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.01	Popínavé rostliny k oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	R0211	Promísení výsadbového substrátu	m3	4,20000				Firemní	Indiv
		<i>vrstva: 0,3m</i>							
		<i>kamenivo 4/8 20% + kompost 25% + biouhel 5% + původní zemina 50%</i>			4,20000				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,00000*0,3</i>							
13	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	1,68000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>200 l/m3</i>							
		<i>objem. hm. 2000kg/m3</i>			1,68000				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000*0,4</i>							
14	R0212	Kompost	m3	1,05000				Firemní	Indiv
		<i>250l/m3</i>			1,05000				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000*0,25</i>							
15	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm	m3	0,21000				Firemní	Indiv
		<i>50l/m3</i>							
		<i>BIOUHEL: fr. 2-20mm, zdroj biouhlu: dřevo, obsah uhlíku 50-90%, bez těžkých kovů a PAU</i>			0,21000				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000*0,05</i>							
16	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	14,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,00000</i>			14,00000				
Díl 4b Příprava půdy na původně travnatých plochách									
17	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>3 kapsy á 0,5m2</i>							
		<i>2x</i>			3,00000				
		<i>1,5*2</i>							
18	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	0,00210			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>0,0007 l/m2</i>			0,00210				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,00000*0,0007</i>							
19	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	1,50000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>3 kapsy á 0,5m2</i>							
20	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	0,03000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.01	Popínavé rostliny k oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,50000*0,02		0,03000					
21	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	0,00600				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,03000*0,2		0,00600					
22	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 <i>sejmutí vrstvy 0,2m = 0,5m3 -</i>	m3	0,30000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,50000*0,2		0,30000					
23	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m <i>přemístění přebytečné ornice k recyklaci</i>	m3	0,09000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
24	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, <i>3x (zkypření + zapravení kompostu a biouhlu do původní ornice)</i>	m2	4,50000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,50000*3		4,50000					
25	R0212	Kompost <i>250l/m3</i>	m3	0,07000				Firemní	Indiv
26	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm <i>50l/m3</i>	m3	0,02000				Firemní	Indiv
27	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,50000</i>	m2	1,50000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
28	916261111RT1x	Osazení obruby z ocelové pásnice <i>5 kapes á 2m Včetně D+M kotvících roxorů</i>	m	10,00000				Firemní	Indiv
29	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. roxorů a zámků <i>vč. rezervy</i>	ks	6,00000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,00000*0,6		6,00000					
Díl 4c	Výsadba popínavých rostlin								
30	111112797	Clematis Alpina 2 l	ks	12,00000				Firemní	Indiv
31	026820312T	Geranium cantabrigiense 'Biokovo', K 9x9	kus	108,00000				Firemní	Indiv
32	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus	120,00000				Firemní	Indiv
33	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 120,00000</i>	kus	120,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.01	Popínavé rostliny k oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	120,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 120,00000		120,00000					
35	185802114T00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině jednotlivě	ks	120,00000			823-1	Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 120,00000		120,00000					
36	25191NPKT	hnojiva	ks	120,00000				Firemní	Indiv
		1/ks trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 120,00000		120,00000					
37	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Mulčování drceným kamenivem 8/16 mm							
		tl. 6-8 cm							
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 120,00000		120,00000					
38	583425601R	Kamenivo stanovené přírodní; drčené; 8/16; typ: praný;	t	0,17850			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		výpočetní koeficient stanoven násobkem objemové hmotnosti 1,7 t/m3 * vrstva štěrku 0,07 m							
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,50000*0,119		0,17850					
39	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	2,40000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x 10l/trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 120,00000*0,02		2,40000					
40	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	2,40000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,40000		2,40000					
41	08211320Rx	Voda	m3	2,40000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,40000		2,40000					
42	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 modorovně, bez svislého přesunu	t	32,85000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.02	Podrost půdopokryvných cibulovin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 5a Příprava půdy pro podrost									
1	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		400 m2 x 2							
		400*2			800,00000				
2	25234009.AR	herbucid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	0,56000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 800,00000*0,0007			0,56000				
3	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	800,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 800,00000			800,00000				
4	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	800,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 800,00000			800,00000				
5	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	8,00000				Firemní	Indiv
		400*0,02			8,00000				
6	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	1,60000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000*0,2			1,60000				
7	916261111RT1x	Osazení obruby z ocelové pásnice	m	107,00000				Firemní	Indiv
		u dvou kapes, které byly původně ve zpevněné ploše, a teď budou v travnaté							
		Včetně D+M kotvících roxorů							
8	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	55,00000				Firemní	Indiv
		vč. rezervy							
9	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	400,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
10	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	40,00000				Firemní	RTS 23/II
		100146 kůra volně ložená							
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 400,00000*0,1			40,00000				
11	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	124,85859			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.02	Podrost půdopokryvných cibulovin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

2, 7, 8, 10 :
Součet : 124,85859

124,85859

Díl	5b	Výsadba trvalek - podrost							
12	lm	Liriope muscari 'MoneyMaker', (k9) k11	ks	1 688,00000				Firemní	Indiv
13	lw	Liriope muscari 'Monroe White', (k9) k11	ks	1 629,00000				Firemní	Indiv
14	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus	3 317,00000				Firemní	Indiv
15	183101211R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem do 0,01 m3	kus	3 317,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

trvalky
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3317,00000

3 317,00000

16	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	4,97550			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3317,00000*0,0015		4,97550					

17	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	3 317,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3317,00000		3 317,00000					

18	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	33,17000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x 5l/trvalka Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3317,00000*0,01		33,17000					

19	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	33,17000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,17000		33,17000					

20	08211320Rx	Voda	m3	33,17000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,17000		33,17000					

21	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	38,80890			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 13, 16 : Součet : 38,8089		38,80890					

Díl	5c	Výsadba cibulovin - podrost							
22	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus	6 218,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.02	Podrost půdopokryvných cibulovin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	183101211R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem do 0,01 m3	kus	6 218,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		trvalky							
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 6218,00000		6 218,00000					
24	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	6 218,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 6218,00000		6 218,00000					
25	5833/310K	sterkopisek trakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	0,25000			SPCM	RTS 25/I	Indiv
		40 g/1 ks							
26	gal	Galanthus elwesii	ks	2 304,00000				Firemní	Indiv
27	tul	Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'	ks	2 634,00000				Firemní	Indiv
28	ali	Allium neapolitanum	ks	1 280,00000				Firemní	Indiv
29	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	4,48080			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

25, 26, 27, 28 :

Součet : 4,4808

4,48080

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.03	Štěrkové trvalkové záhony

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 6a Příprava půdy - štěrkové záhony									
1	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	760,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
	2x								
	380*2			760,00000					
2	25234009.AR	herbucid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	I	0,53200			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
	0,0007 l/m2								
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 760,00000*0,0007			0,53200					
3	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	380,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
	vyhrabání zetlelé travní hmoty								
4	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	7,60000				Firemní	Indiv
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 380,00000*0,02			7,60000					
5	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	1,52000				Firemní	Indiv
	200kg/m3								
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,60000*0,2			1,52000					
6	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	76,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
	odkopávky 0,2m -								
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 380,00000*0,2			76,00000					
7	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	38,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
	polovina z vykopaného objemu, druhá polovina bude opětovně použita a promíchána s vylepšujícími složkami								
	76/2			38,00000					
8	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	57,00000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
	objem. hmotnost 1500kg/m3								
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,00000*1,5			57,00000					
9	460650015R00	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m3	19,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
	kamenivo těžené 4/8								
	vrstva 5cm								
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 380,00000*0,05			19,00000					
10	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,	m2	380,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.03	Štěrkové trvalkové záhony

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
zapravení vrstvy štěrkopísku do původní zeminy (hl. 10 cm)					380,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 380,00000					38,00000			Firemní	Indiv
11	R0211	Promísení výsadbového substrátu	m3		38,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 380,00000*0,1					34,20000				
12	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t		34,20000			SPCM	RTS 25/I RTS 23/II
450 l/m3 objem. hm. 2000kg/m3					34,20000				
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 38,00000*0,9					1,90000				
13	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm	m3		1,90000				Firemní Indiv
50 l/m3 BIOUHEL: fr. 2-20mm, zdroj biouhlu: dřevo, obsah uhlíku 50-90%, bez těžkých kovů a PAU					1,90000				
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 38,00000*0,05					380,00000				
14	R181301101R001	Založení štěrkového záhonu	m2		380,00000				Firemní Indiv
Zřízení 10 cm vegetační vrstvy záhonu rozporostřením promísěných složek navrhovaného substrátu (50 % vykopané zeminy + vylepšující									
Díl 6b Výsadba trvalek a cibulovin - štěrkové záhony									
15	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus	3 238,00000					Firemní Indiv
vytýčení výsadeb trvalek					79,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 79,00000					78,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 78,00000					107,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 107,00000					75,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 75,00000					150,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 150,00000					182,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 182,00000					230,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 230,00000					127,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 127,00000					124,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 124,00000					352,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 352,00000					159,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 159,00000					232,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 232,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.03	Štěrkové trvalkové záhony

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 193,00000		193,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 331,00000		331,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 340,00000		340,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 196,00000		196,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 180,00000		180,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 3b : 103,00000		103,00000					
16	183105111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:1 objem do 0,01 m3	kus	3 238,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3238,00000		3 238,00000					
17	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	3 238,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3238,00000		3 238,00000					
18	de	Deschampsia caespitosa 'Palava', (k9) k11	ks	79,00000				Firemní	Indiv
19	ag	Agastache 'Little Adder', (k9) k11	ks	78,00000				Firemní	Indiv
20	mo	Molinia caerulea 'Variegata', (k9) k11	ks	107,00000				Firemní	Indiv
21	ba	Baptisia australis var. minor, K2l	ks	75,00000				Firemní	Indiv
22	li	Linum narbonense, (k9) k11	ks	150,00000				Firemní	Indiv
23	sa	Salvia nemorosa (superba) 'Mainacht', (k9) k11	ks	182,00000				Firemní	Indiv
24	st	Stipa tenuissima 'Pony Tail', (k9) k11	ks	230,00000				Firemní	Indiv
25	as	Aster pyrenaicus 'Lutetia', (k9) k11	ks	127,00000				Firemní	Indiv
26	gy	Gypsophila paniculata 'Festival White', (k9) k11	ks	124,00000				Firemní	Indiv
27	se	Sesleria autumnalis, (k9) k11	ks	352,00000				Firemní	Indiv
28	ca	Campanula persicifolia 'White', (k9) k11	ks	159,00000				Firemní	Indiv
29	ge	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo', (k9) k11	ks	232,00000				Firemní	Indiv
30	eu	Euphorbia cyparissias, (k9) k11	ks	193,00000				Firemní	Indiv
31	an	Anemone sylvestris, (k9) k11	ks	331,00000				Firemní	Indiv
32	pr	Prunella grandiflora, (k9) k11	ks	340,00000				Firemní	Indiv
33	ne	Nepeta racemosa 'Superba'	ks	196,00000				Firemní	Indiv
34	aq	Aquilegia vulgaris, (k9) k11	ks	180,00000				Firemní	Indiv
35	ga	Gaura lindheimeri 'Geyser® White', (k9) k11	ks	103,00000				Firemní	Indiv
36	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus	7 471,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.03	Štěrkové trvalkové záhony

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytyčení výsadeb cibulovin							
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1380,00000		1 380,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1739,00000		1 739,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 903,00000		903,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1988,00000		1 988,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1461,00000		1 461,00000					
37	183105111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:1 objem do 0,01 m3	kus	7 471,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7471,00000		7 471,00000					
38	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	7 471,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7471,00000		7 471,00000					
39	58337310R	štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	0,29884			SPCM	RTS 25/I	Indiv
		40 g/1 ks							
		7471*0,00004		0,29884					
40	orn	Ornithogalum umbellatum	ks	1 380,00000				Firemní	Indiv
41	cam	Camassia quamash	ks	1 739,00000				Firemní	Indiv
42	all2	Allium sphaerocephalon	ks	903,00000				Firemní	Indiv
43	cro	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'	ks	1 988,00000				Firemní	Indiv
44	tul2	Tulipa 'Queen of Night'	ks	1 461,00000				Firemní	Indiv
45	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	380,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		tl. 6-8 cm							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 380,00000		380,00000					
46	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek	m3	26,60000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		vrstva 7 cm							
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 380,00000*0,07		26,60000					
47	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	32,38000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x 5l/trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3238,00000*0,01		32,38000					
48	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	32,38000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 32,38000		32,38000					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.04	Výsadba rostlin
C:	02.04.03	Štěrkové trvalkové záhony

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	08211320Rx	Voda	m3	32,38000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 32,38000			32,38000				
50	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	361,93071			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

[Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :](#)
2, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, :
42, 43, 44, 46 :
[Součet : 361,93071](#)

[361,93071](#)

Celkem

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.05	Instalace budek a broukoviště

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 104		Budky a broukoviště					
1	R0213	Instalace pro netopýry nebo ptáky	ks	9,00000		Firemní	Indiv
2	R0214	budka typu sýkorník	ks	7,00000		Firemní	Indiv
vlet. otvor 32 mm							
3	R0215	budky pro netopýry	ks	2,00000		Firemní	Indiv
4	R0221	Vybudování broukoviště z kmenů	kpl	1,00000		Firemní	Indiv

Broukovité z kmenů odstraňovaných dřevin (vhodné budou javory mříče, jírovce, jeřín a javory kleny - 15 ks) bude založeno v porostu p. č. 15. Kmeny v délce 1-2m budou umístěny nastojato tak, že cca třetina bude zakopána do země. Některé kmeny budou ponechány nalez

5	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	2,00000	M46	RTS 25/I	RTS 23/II
odkopávky z částečného zakopání 5 kmenů nastojato do hl. cca 1m							

odkopávky z čiastočného zakopání 5 kmenů nastojato do hl. cca 1m

6	998231311R00	Přesun hmot pro krajinnářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,01800		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2, 3 :

Součet : 0,01800

0,01800

Celkem

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.06	Založení trávníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 15 Příprava půdy pro založení trávníku									
1	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	130,80000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje záspy na místech původního asfaltového chodníku (436m2) - 15 cm z odkopávek a 15cm dovezené ornice									
2	5832100R	zemina recyklovaná; tříděná; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	65,40000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
ornice 15cm, plocha 436m2									
3	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 598,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2x Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 444,00000*2 888,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1355,00000*2 2 710,00000									
4	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	2,51860			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3598,00000*0,0007 2,51860									
5	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 598,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2x Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3598,00000 3 598,00000									
6	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 598,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2x Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3598,00000 3 598,00000									
7	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	27,10000				Firemni	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1355,00000*0,02 27,10000									
8	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	5,42000				Firemni	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 27,10000*0,2 5,42000									
9	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	196,21000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 15a Parkový trávník									
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 355,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
11	1111128252	Parková travní směs VV-20	Kg	33,87500				Firemni	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1355,00000*0,025 33,87500									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.06	Založení trávníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 355,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1355,00000		1 355,00000					
13	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	2 710,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1355,00000*2		2 710,00000					
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 355,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>první odplevelovací seč</i>							
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1355,00000		1 355,00000					
15	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	65,44000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 15b Luční květnatý trávník									
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	444,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
17	1111128250	Druhově pestrá směs do sucha	Kg	3,10800				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 444,00000*0,007		3,10800					
18	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	444,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 444,00000		444,00000					
19	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	888,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 444,00000*2		888,00000					
20	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	444,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>první odplevelovací seč</i>							
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 444,00000		444,00000					
21	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00311			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 16 Regenerace stávajících trávníků									
22	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	195,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
23	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem našíroko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>2x</i>							
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 195,00000		195,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
C:	02.06	Založení trávníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	25230502.AR	herbucid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxycetové; hubení dvouděložných plevelů	I	0,11700			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		6l/ha = 0,0006l/m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 195,00000*0,0006			0,11700				
25	185803411R00	Výhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 195,00000			195,00000				
26	183406204R00	Prořezání trávníku s přívěsem travního semene. do plochy 1500 m2	m2	195,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
27	1111128203	Travinobylinná směs do sucha	Kg	3,51000				Firemní	Indiv
		18g/m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 195,00000*0,018			3,51000				
28	11111282227	Trávníkové hnojivo NPK	kg	4,87500				Firemní	Indiv
		25g/m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 195,00000*0,025			4,87500				
29	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 195,00000			195,00000				
30	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		první seč po regeneraci							
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 195,00000			195,00000				
31	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00012			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.01	Fontána - betonáž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce									
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,12963			800-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : ((4,025+1,1+0,7)*(2,525+0,7+0,7))*0,2		4,57263					
		Fontána : 6,35*9,1*0,2		11,55700					
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,12960			800-1	RTS 25/I	Indiv
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	94,09409			800-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : ((4,225+0,36+0,6)*(2,725+0,36+0,36))*2,89		51,62212					
		Fontána : 9,1*6,35*0,735		42,47198					
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	94,09410			800-1	RTS 25/I	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	94,09410			800-1	RTS 25/I	Indiv
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	94,09410			800-1	RTS 25/I	Indiv
7	162701105R00	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	65,29410			800-1	RTS 25/I	Indiv
		-Zpětný násyp 45,0m3 : 94,0941-45,0+16,2		65,29410					
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	65,29410			800-1	RTS 25/I	Indiv
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,29410			800-1	RTS 25/I	Indiv
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	45,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
11	979999978R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,01000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
12	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	75,00000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
13	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,20000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání									
14	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	69,29813			800-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : 4,225*2,725		11,51313					
		Fontána : 9,1*6,35		57,78500					
15	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Jihomoravský	m3	31,63014			800-2	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : 4,225*2,725*0,3		3,45394					
		Fontána : 9,1*6,35*0,52-10*0,6*0,6*0,52		28,17620					
16	273313311R00	Beton základových desek prostý B 10 (C 8/10)	m3	3,60000			801-1	RTS 25/I	Indiv
		podklad pod dvojřádek : 24*0,15		3,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.01	Fontána - betonáž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	273313611R00	Beton základových desek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,54000			801-1	RTS 25/I	Indiv
		Fontána : 10*0,6*0,6*0,15		0,54000					
18	273316221R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T50 B 20	m3	6,75000			801-5	RTS 25/I	Indiv
		Fontána : 45*0,15		6,75000					
19	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3	11,13376			801-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : 4,025*2,525*0,2		2,03263					
		Fontána : 9,1*6,35*((0,265+0,05)/2)		9,10114					
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	30,13000			801-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : ((4,025+2,525)*2)*2,3		30,13000					
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	30,13000			801-1	RTS 25/I	Indiv
22	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,62760			801-1	RTS 25/I	Indiv
		0,6276		0,62760					
23	279311911R00	Beton základových zdí prostý B 20 (C 16/20)	m3	9,45380			801-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : 30,13*0,26		7,83380					
		včetně betonu obetonování nádrže :							
		beton 0,15+ nádrž 0,11 :							
		Fontána : 10*0,6*0,6*0,45		1,62000					
		obetonování technologie střiků :							
Díl 4 Vodorovné konstrukce									
24	411322323R00	Stropy trámové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	1,52447			801-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : 4,025*2,525*0,15		1,52447					
25	411354251R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 0,8 mm	m2	10,16313			801-1	RTS 25/I	Indiv
		Strojovna : 4,025*2,525		10,16313					
Díl 5 Komunikace									
26	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm Dvojrádek kostka 100/100	m2	5,28000			822-1	RTS 25/I	Indiv
		Fontána : 24*0,22		5,28000					
27	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	5,38560			SPCM	RTS 25/I	Indiv
		5,28*1,02		5,38560					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.01	Fontána - betonáž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 99 Staveništní přesun hmot									
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	142,09691			801-1	RTS 25/I	Indiv
Díl 711 Izolace proti vodě									
29	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Nátěr dna fontány	m2	45,00000			800-711	RTS 25/I	Indiv
	Fontána : 45			45,00000					
30	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Těsnění stříků technologie	m	9,42000			800-711	RTS 25/I	Indiv
	Fontána : 10*(3,14*0,3)			9,42000					
31	28314093	Pás těsnící PVC-P do pracovních spár A 24 š.240 mm	m	11,30400			SPCM	RTS 25/I	Indiv
	9,42*1,2			11,30400					
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,18023			800-711	RTS 25/I	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce									
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,83232			800-1	RTS 25/I	Indiv
		šachta pítka:3,2*3,0*1,9 : pítka: 2*(0,56*0,56*0,6+4*0,3*0,3*0,3) : 18,83232			18,83232				
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap jam v hor.3	m3	18,83232			800-1	RTS 25/I	Indiv
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	12,78060			800-1	RTS 25/I	Indiv
		rozvody:16,51*0,8*0,7+10,1*0,5*0,7 : 12,7806			12,78060				
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,78060			800-1	RTS 25/I	Indiv
5	175101101RXX	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	5,47740				Firemní	Indiv
		rozvody:16,51*0,8*0,3+10,1*0,5*0,3 : 5,4774			5,47740				
6	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,96320			800-1	RTS 25/I	Indiv
		šachta pítka:3,2*3,0*1,9-1,2*1,0*1,6-0,6*0,6-0,3 : rozvody:16,51*0,8*0,4+10,1*0,5*0,4 : 22,9632			22,96320				
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	6,73740			800-1	RTS 25/I	Indiv
		šachta pítka:1,2*1,0*1,6-0,6*0,6-0,3 : rozvody:16,51*0,8*0,3+10,1*0,5*0,3 : 6,7374			6,73740				
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	6,73740			800-1	RTS 25/I	Indiv
9	171201101RXX	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,73740				Firemní	Indiv
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,73740			800-1	RTS 25/I	Indiv
		uložení k recyklaci nebo k dalšímu využití, např. pro rekultivace							

Díl 2 Základy,zvláštní zakládání									
11	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	2,40032			801-1	RTS 25/I	Indiv
		podkladní beton vypouštěcí šachty: 1,6*1,4*0,1 : kotevní beton pítka: 2*(0,56*0,56*0,6+4*0,3*0,3*0,3) : podkladní beton nádržek trysek: 10*0,6*0,6*0,1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

obetonování nádržek trysek: 10*0,6*0,6*0,34 : 2,40032

Díl	M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení							
12	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus	1,00000				Firemní	Indiv
13	332-436	Spínaný zdroj 24VDC. 150W	kus	2,00000				Firemní	Indiv
14	CYKYJ3x1,5	Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5	bm	132,00000				Firemní	Indiv
15	Kopo 40	Kabelová chránička D40	bm	74,00000				Firemní	Indiv
16	LED OV1	Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevné- teplá bílá	kus	10,00000				Firemní	Indiv
17	KP 1-2	Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"	kus	10,00000				Firemní	Indiv
18	GSM B1	GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení	kus	1,00000				Firemní	Indiv
19	MF2222674	Frekvenční měnič 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 4A	kus	1,00000				Firemní	Indiv
20	MF2222676	Frekvenční měnič 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 6A	kus	1,00000				Firemní	Indiv
21	00002	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	2,00000				Firemní	Indiv
22	MF22288	Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW	kus	1,00000				Firemní	Indiv
23	FX3U32MR/ES	Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,00000				Firemní	Indiv
24	SW1	Aplikační sw PLC	kompl	1,00000				Firemní	Indiv
25	00003	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl	1,00000				Firemní	Indiv
26	00004	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus	1,00000				Firemní	Indiv
27	00005	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,00000				Firemní	Indiv
28	00006	Nucené odvětrání strojovny odtahovým radiálním ventilátorem D100mm, průtok vzduchu min. 100m3/h	kompl	1,00000				Firemní	Indiv
29	00007	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V	kus	1,00000				Firemní	Indiv
30	00008	Drobný elektroinstalační materiál	kompl	1,00000				Firemní	Indiv
31	00009	Elektroinstalační práce	kompl	1,00000				Firemní	Indiv
32	00010	Revizní zpráva	kompl	1,00000				Firemní	Indiv

Díl	M35	Montáž čerpadel, kompresorů
-----	-----	-----------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
34	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,00000				Firemní	Indiv
35	03511235	Kompletace, uvedení do provozu	hod.	19,00000				Firemní	Indiv
36	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,00000				Firemní	Indiv
Díl	M99	Ostatní dodávky a práce "M"							
37	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
38	3519999	Vedlejší náklady	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
39	3511239	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
40	3511241/2	Doprava- jednoplášťová strojovna technologie	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
41	EKO 700 B	Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání	kus	3,00000				Firemní	Indiv
42	50984	Nerezová napěněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", Ř ústí 30mm	kus	10,00000				Firemní	Indiv
43	Art.1700	Mosazné šoupě G1"	kus	10,00000				Firemní	Indiv
44	F7401058	Nerezový vertikální kloub G1"	kus	10,00000				Firemní	Indiv
45	atyp.plast 01	Dvouvstupová jednoplášťová PP strojovna technologie vodního prvku, rozměry 3500x2000x2000mm, integrovaná retenční nádrž 1200x2000x2000mm, 2x vstupní komínek 600x600mm, vč. Žebříků, těsněných prostupů a čerpací jímky	kus	1,00000				Firemní	Indiv
46	atyp.plast 02	Plastová samonosná šachta 1200x1000x1500mm, vstupní komínek 600x600mm výšky 300mm, vč.žebříku, těsněných prostupů	kus	1,00000				Firemní	Indiv
47	atyp.plast 03	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím	kus	1,00000				Firemní	Indiv
48	atyp.plast 04	PP podstavec čerpadla	kus	3,00000				Firemní	Indiv
49	atyp.plast 05	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,00000				Firemní	Indiv
50	atyp.plast/nerez 01	PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	kus	1,00000				Firemní	Indiv
51	atyp.nerez 01	Nerezová nádržka trysky Ř304mm, výška 370mm, přívod trysky G1", gravitační odtok DN100, nerezová kabelová průchodka G1", nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, vč. Kotvení	kus	10,00000				Firemní	Indiv
52	typnerez01	Nerezové typové pítko ve tvaru kužele, Ř základny 440mm, výška 875mm, tlačný ventil s časovým doběhem, připojení flexi hadicí G1/2", vč. nerezových obručníků o půdorysných rozměrech 1000x1000mm, vč. zásypu práným kamenivem	kus	2,00000				Firemní	Indiv
53	570241N	Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,3 kW; Q=26m3/h při 7mvs, 400V	kus	1,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	570341N	Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5 kW; Q=24m3/h při 9mvs, 400V	kus	1,00000				Firemní	Indiv
55	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V	kus	1,00000				Firemní	Indiv
56	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h	kus	1,00000				Firemní	Indiv
57	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,00000				Firemní	Indiv
58	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus	1,00000				Firemní	Indiv
59	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,00000				Firemní	Indiv
60	12130	Kanýstr s korektorem pH, 20l	kus	1,00000				Firemní	Indiv
61	12075	Kanýstr s chlornanem sodným, 20l	kus	1,00000				Firemní	Indiv
62	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V	kus	1,00000				Firemní	Indiv
63	WGME-240	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm3, vč. nádoby na sůl	kus	1,00000				Firemní	Indiv
64	SD-1"	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond	kompl.	2,00000				Firemní	Indiv
65	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,00000				Firemní	Indiv
66	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	2,00000				Firemní	Indiv
67	520300	Plastová podzemní ventillová šachta s plastovým víkem, kulovým ventilem DN20 a rychlospojkou pro napojení hadice	kus	1,00000				Firemní	Indiv
68	105	Sestava připojení pítka G1/2"	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
69	02716	Tr PVC D160, dl.6m, PN 10	m	1,00000				Firemní	Indiv
70	02713	Tr PVC D110, dl.6m, PN 10	m	1,00000				Firemní	Indiv
71	02711	Tr PVC D 75, dl.6m, PN 10	m	16,00000				Firemní	Indiv
72	02710	Tr PVC D 63, dl.5m, PN 10	m	26,00000				Firemní	Indiv
73	02709	Tr PVC D 50, dl.5m, PN 10	m	22,00000				Firemní	Indiv
74	02724	Tr PVC D 32, dl.5m, PN 10	m	10,00000				Firemní	Indiv
75	0560075	Kohout kulový D 75 PVC	kus	2,00000				Firemní	Indiv
76	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	1,00000				Firemní	Indiv
77	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus	4,00000				Firemní	Indiv
78	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	2,00000				Firemní	Indiv
79	0501075	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	8,00000				Firemní	Indiv
80	0502075	Koleno D 75 PVC 45° lep	kus	12,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	20,00000				Firemní	Indiv
82	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	kus	24,00000				Firemní	Indiv
83	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	15,00000				Firemní	Indiv
84	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	6,00000				Firemní	Indiv
85	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	10,00000				Firemní	Indiv
86	0503160	T-kus D160 PVC lepení	kus	1,00000				Firemní	Indiv
87	0503076	T-kus D 76 PVC lepení	kus	6,00000				Firemní	Indiv
88	7503063	T-kus D 63 PVC,PN10 lep	kus	4,00000				Firemní	Indiv
89	PV03050AP	T-kus D 50 PVC PN 16	kus	3,00000				Firemní	Indiv
90	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus	10,00000				Firemní	Indiv
91	0551475	Šroubení D 75x21/2"ext.	kus	4,00000				Firemní	Indiv
92	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus	1,00000				Firemní	Indiv
93	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	5,00000				Firemní	Indiv
94	0506162	Redukce kr.D160x110 PVC	kus	3,00000				Firemní	Indiv
95	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus	1,00000				Firemní	Indiv
96	0506076	Redukce kr.D 75x50 PVC	kus	9,00000				Firemní	Indiv
97	0506065	Redukce kr.D 63x32 PVC	kus	10,00000				Firemní	Indiv
98	0565075RA	Klapka zpětná D 75+příruby	kus	2,00000				Firemní	Indiv
99	0580110	Klapka uzavírací D110 PVC	kus	2,00000				Firemní	Indiv
100	0581110RA	Sada přírub D110 ke kla	kus	2,00000				Firemní	Indiv
101	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus	8,00000				Firemní	Indiv
102	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	18,00000				Firemní	Indiv
103	HT150/500	Trubka PP HT DN 150 500m	kus	2,00000				Firemní	Indiv
104	HT100/250	Trubka PP HT DN 100 250m	kus	6,00000				Firemní	Indiv
105	HT100/1000	Trubka PP HT DN100 1000mm	kus	3,00000				Firemní	Indiv
106	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus	4,00000				Firemní	Indiv
107	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus	6,00000				Firemní	Indiv
108	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	14,00000				Firemní	Indiv
109	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	20,00000				Firemní	Indiv
110	KGEA150/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus	3,00000				Firemní	Indiv
111	KGEA100/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100	kus	2,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 VODNÍ PRVKY
C:	03.02	Vodní prvky - fontána a dvě pítka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus	1,00000				Firemní	Indiv
113	HTEA150/150/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150	kus	1,00000				Firemní	Indiv
114	HTR150/100	Redukce PP HT DN 150 DN 100	kus	1,00000				Firemní	Indiv
115	HTEA100/40/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40	kus	4,00000				Firemní	Indiv
116	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	1,00000				Firemní	Indiv
117	0590300	Čistič PVC	litr	3,00000				Firemní	Indiv
118	900102	Teflonová páska	kus	20,00000				Firemní	Indiv
119	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	3,00000				Firemní	Indiv
120	KM pozink. plast	Kotvící materiál, úchyty	kg	30,00000				Firemní	Indiv

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.01	Zpevněné povrchy propustné

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 24		Litá pryž							
1	460030011R00	Sejmutí drnu <i>na původní ploše trávníku</i>	m2	255,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
2	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 255,00000*0,02</i>	m3	5,10000	5,10000			Firemní	Indiv
3	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,10000*0,2</i>	t	1,02000	1,02000			Firemní	Indiv
4	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 <i>hl. 0,3m x 1,07 (7% navíc pro výkopy nad rozměry finální plochy)</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 305,00000*0,321</i>	m3	97,90500	97,90500		800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
5	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 97,90500</i>	m3	97,90500	97,90500		M46	RTS 25/I	RTS 23/II
6	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>uložení k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 97,90500*1,5</i>	t	146,85750	146,85750		801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 305,00000</i>	m2	305,00000	305,00000		800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
8	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm <i>kamenivo drcené fr. 0/4</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 305,00000</i>	m2	305,00000	305,00000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
9	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm <i>kamenivo drcené fr. 0/32</i> <i>2x - celkem 20cm</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 305,00000*2</i>	m2	610,00000	610,00000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
10	1LP	Povrch z lité pryže (EPDM) vč. dopravy a zhotovení <i>dětské hřiště a workout, vč. podkladů</i>	m2	305,00000				Firemní	Indiv
Díl 99		Staveništní přesun hmot							
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	65,40076			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.01	Zpevněné povrchy propustné

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 32, 33, 35, 36 : Součet : 65,40076					65,40076				
Díl 25	Přídlažba z žulové kostky								
12	460030011R00	Sejmutí drnu <i>na ploše původního trávníku</i>	m2	90,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
13	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 90,00000*0,02</i>	m3	1,80000	1,80000			Firemní	Indiv
14	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně <i>Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,80000*0,2</i>	t	0,36000	0,36000			Firemní	Indiv
15	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 <i>plocha dlažby 128m2 hl. 0,4m x 1,07 (7% navíc pro výkopy nad rozměry finální plochy) 128*0,4*1,07</i>	m3	54,78400	54,78400		800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
16	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 54,78400</i>	m3	54,78400	54,78400		M46	RTS 25/I	RTS 23/II
17	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>uložení k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 54,78400*1,5</i>	t	82,17600	82,17600		801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
18	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním <i>+ 7% plochy na šířku výkopu 128*1,07</i>	m2	136,96000	136,96000		800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
19	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 136,96000</i>	m2	136,96000	136,96000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
20	917931111R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C12/15, bez dodávky přídlažby	m	8,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
21	917931112R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C12/15, bez dodávky přídlažby	m	20,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
22	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	100,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.01	Zpevněné povrchy propustné

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
lože - kamenivo těžené fr. 4/8, tl 5 cm									
23	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina II/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	239,40000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
plocha dlažby 128m2 + 5% ztráté					239,40000				
228*1,05									
24	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	337,21224			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 :									
Součet : 337,21224					337,21224				
Díl 27 Šterkový trávník									
25	460030011R00	Sejmutí dřvu	m2	67,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
26	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	1,34000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 67,00000*0,02					1,34000				
27	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	0,26800				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,34000*0,2					0,26800				
28	122100010T11	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení	m3	24,25000			AP-HSV	RTS 25/I	RTS 23/II
tl. 25 cm									
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 97,00000*0,25					24,25000				
29	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	20,61250			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
odveze se 85% původní zeminy, 15% se využije na substrát									
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 24,25000*0,85					20,61250				
30	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	30,91875			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
uložení k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím									
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,61250*1,5					30,91875				
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	97,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
32	916261111RT1x	Osazení obruby z ocelové pásnice	m	85,00000				Firemní	Indiv
Včetně D+M kotvících roxorů									
33	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	47,00000				Firemní	Indiv
počítáno +5% rezerva									
34	R0211	Promísení výsadbového substrátu	m3	24,25000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.01	Zpevněné povrchy propustné

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<i>promísení původní zeminy se štěrkopískem a osivem - 15% zeminy + 85% štěrkopísku 0/63 + + osivo 30g/m2 vrstva 0,25m</i>									
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 97,00000*0,25</i>					24,25000				
35	457542111R00	Filtrační vrstvy z kameniva štěrkodrt', zhuťněné, frakce 0-63 mm	m3	24,25000			832-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>tl. 25 cm; štěrkopísek 85%, zemina 15% + osivo 30g/m2 Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.</i>									
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 24,25000</i>					24,25000				
36	1111128202	Parková směs do sucha VV-16	Kg	2,91000				Firemní	Indiv
<i>parková travní směs do sucha, výsevek 30g/m2</i>									
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 97,00000*0,03</i>					2,91000				
37	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	97,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>první odplevelovací seč</i>									
<i>Hodnota z bývalého odkazu. : 97</i>					97,00000				
38	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	65,40076			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i>									
<i>32, 33, 35, 36 :</i>									
<i>Součet : 65,40076</i>					65,40076				
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.02	Prokořenitelný prostor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 28 Prokořenitelný prostor									
1	460030011R00	Sejmutí drnu <i>plocha dotčeného stávajícího trávníku</i>	m2	54,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
2	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 54,00000*0,02</i>	m3	1,08000	1,08000			Firemní	Indiv
3	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,08000*0,2</i>	t	0,21600	0,21600			Firemní	Indiv
4	122100010T11	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení <i>u 3ks nově vysazovaných stromů - půdorys viz výkres D2.4 a PZ; hl. 0,7m</i>	m3	25,37000			AP-HSV	RTS 25/I	RTS 23/II
5	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 <i>u stromů č. 28 a 29, hl. 0,5m</i>	m3	28,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
6	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,37000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,00000</i>	m3	53,37000	25,37000 28,00000		M46	RTS 25/I	RTS 23/II
7	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>uložení k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,37000*1,5</i>	t	80,05500	80,05500		801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
8	583427603R	Kamennivo nestanovené drcené; frakce 32,0 až 63,0 mm <i>1600kg/m3</i>	t	61,90000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
9	R0208	Směs kompost 50% + biouhel 50% <i>vč. dopravy 1300kg/m3</i> <i>BIOUHEL: fr. 1cm+ (bez prachové!), zdroj biouhlu: dřevo, obsah uhlíku 50-90%, bez těžkých kovů a PAU</i>	m3	11,65000				Firemní	Indiv
10	R0209	Promísení strukturálního substrátu <i>HDK 32/63mm 70% + biouhel 15% + kompost 15%</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,65000</i>	m3	11,65000	11,65000			Firemní	Indiv
11	174101101T00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i> <i>= vyplnění prokořenitelného prostoru strukturálním substrátem pro nové stromy s hutněním</i>	m3	22,70000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNĚ POVRCHY
C:	04.02	Prokořenitelný prostor

100

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.03	Zpevněné povrchy nepropustné NEZPŮSOBILÉ

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 26		Litý beton							
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 <i>u stromů č. 24,25,26,27,28,29,31,32,33,34</i> <i>tl. 0,5 m</i> <i>* 1,07 - 7% na potřebné rozšíření výkopu nad finální plochu</i>	m3	10,70000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2	122100010T10	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení <i>Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení k recyklaci nebo dalšímu využití.</i> <i>tl. 0,5 m</i> <i>* 1,07 - 7% na potřebné rozšíření výkopu nad finální plochu</i>	m3	313,00000			AP-HSV	RTS 25/I	RTS 23/II
3	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 313,00000</i>	m3	313,00000	313,00000		M46	RTS 25/I	RTS 23/II
4	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím</i> <i>1500kg/m3</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 313,00000*1,5</i>	t	469,50000	469,50000		801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
5	18120OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	605,00000			OTSKP	OTSKP	RTS 23/II
6	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 605,00000</i>	m2	605,00000	605,00000		800-2	RTS 25/I	RTS 23/II
7	69366202R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 605,00000</i> <i>Přesahy 10% : 0,1</i>	m2	665,50000	605,00000		SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
8	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 605,00000</i>	m2	605,00000	605,00000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
9	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm <i>kamenivo 0/32, tl. 25 cm, 1800m3/kg</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 605,00000*0,45</i>	t	272,25000	272,25000		SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm <i>frakce 0/16mm</i>	m2	605,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 ZPEVNĚNÉ POVRCHY
C:	04.03	Zpevněné povrchy nepropustné NEZPŮSOBILÉ

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 605,00000					605,00000				
11	583321601R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek <i>tl 0,15m, 1650 kg/m3</i>	t	149,43500			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 605,00000*0,247					149,43500				
12	273356021R00x	Bednění, plochy rovinné, zřízení	m2	605,00000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 605,00000					605,00000				
13	273356022R00	Bednění základových desek z betonu vodotěsného pro plochy rovné, odbednění	m2	605,00000			801-5	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 605,00000					605,00000				
14	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>likvidace desek (tl. desek 1 cm, objem, hm. dřeva 500kg/m3)</i>	t	3,02500			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 605,00000*0,005					3,02500				
15	581114118R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm <i>tl. 10 cm</i>	m2	60,50000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 605,00000*0,1					60,50000				
16	cxbv	kartáčování betonu	m2	605,00000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 605,00000					605,00000				
17	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	1 026,05701			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 : Součet : 1026,05701					1 026,05701				
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	05	SO 05 DROBNÉ STAVBY
C:	N.05.01	Drobné stavby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce									
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Úprava svahu pro tribunu : 30*3*0,45 terasy : Úprava svahu pro samostatné schodiště : 9*2*0,5 1 :	m3	49,50000 40,50000 9,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2	122201109R00	Příplatek za lpicovst - odkopávky v hor. 3 49,5	m3	49,50000 49,50000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Výkopy pro tribunový prvek(základy) : 13*(0,6*1,2*0,9*3) Výkopy pro vnější schodiště : 3*(0,6*1,2*0,9*2) Výkopy pro podklad tribun : (0,25*2,75*30)+(0,25*1,85*5) Výkopy opěrná stěna s oplocením : 27,32*0,85*0,45 Opěrná stěna svahu : (15,7+13,6)*1,2*1,1 Okrasný prvek : 1,2*1,5*1,9	m3	104,64340 25,27200 3,88800 22,93750 10,44990 38,67600 3,42000			800-1	RTS 25/I	Indiv
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 104,64	m3	104,64000 104,64000			800-1	RTS 25/I	Indiv
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 154,14	m3	154,14000 154,14000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 154,14	m3	154,14000 154,14000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
7	162701105R00	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 154,14	m3	154,14000 154,14000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 do 15 km : 154,14*5	m3	770,70000 770,70000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 nakládání postupné : 154,14	m3	154,14000 154,14000			800-1	RTS 25/I	Indiv
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp recyklatem po odbednění	m3	14,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	05	SO 05 DROBNÉ STAVBY
C:	N.05.01	Drobné stavby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) schodiš'ťové desky : šířka 2,4 ,. : (2+4)*2,35*0,135 šířka (4+3,5)/2 : 3,5*0,135*1,34	m3	2,53665	1,90350 0,63315		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení schodiště : šířky 2 a 4 m : 4*0,135*2,34 šířky 3-4m : 2*0,135*1,34	m2	1,62540	1,26360 0,36180		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,62540			801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
14	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 KH30 : 70*0,001	t	0,07000	0,07000		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
15	274313311R00	Beton základových pasů prostý B 10 (C 8/10) podkladní beton podkladní beton pod základy : 16*0,6*2,5*0,05	m3	1,20000	1,20000		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
16	274321311R00	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20) Základy pod tribuny : 16*0,6*2,75*0,7 Pod schodiště : (2+4+4,15)*0,7*0,35 (2+4+3,17)*0,7*0,3	m3	22,89245	18,48000 2,48675 1,92570		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
17	274321311R00	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20) Základy pod tribuny : 16*0,6*2,75*0,7 Pod schodiště : (2+4+4,15)*0,7*0,35 (2+4+3,17)*0,7*0,3	m3	22,89245	18,48000 2,48675 1,92570		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
18	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna Základy pro tribuny : 16*(3*0,9*0,7*2)+16*(0,6*0,45*2+2*0,*0,7) Základy pro schodiště : (2+4+4,15)*4*0,7+(2+4+3,15)*0,7*4	m2	123,16000	69,12000 54,04000		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 123,16	m2	123,16000	123,16000		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
20	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 dle výpisu : 1064,6*0,001	t	1,06460	1,06460		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
21	279311935U00	Zákl zeď -45cm C16/20 bednění desky Opěrné stěny svahu : (13,6+15,7)*0,45*1,175	m3	15,49238	15,49238			Firemní	Indiv
22	279321347U00	Základová zeď ŽB C25/30	m3	4,71270				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	05	SO 05 DROBNÉ STAVBY
C:	N.05.01	Drobné stavby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
monolitická stěna : 27,32*0,6*0,25*1,15					4,71270				
23	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. úprava viditelné hrany betonu	m2	32,78400	32,78400		801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
27,32*0,6*2					32,78400				
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	105,00000	105,00000		800-721	RTS 25/I	RTS 23/II
Pro elektro : 35*3					105,00000				
Díl 4 Vodovodné konstrukce									
25	349121001R00~1	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t schody, okrasný prvek	kus	88,00000			801-2	RTS 25/I	RTS 23/II
schody : 78					78,00000				
zahradní stěna : 10					10,00000				
26	389361001R00	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet. oceli	t	0,15000	0,15000		801-2	RTS 25/I	RTS 23/II
úpravy prefa konstrukcí : 0,150					0,15000				
doplnění konstrukcí :									
27	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého zn.B 30	m3	1,20000	1,20000		801-2	RTS 25/I	RTS 23/II
doplnění tribunových prvků betonem : 1,2					1,20000				
28	431125002R00~1	Montáž tribunových prvků hmotnosti do 5 t	kus	42,00000	42,00000		801-2	RTS 25/I	RTS 23/II
Tribuna délky 2500 : 34					34,00000				
Upravené délkové : 8					8,00000				
29	5648/11111R00	Podklad ze stěrkořti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	157,30000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
podkladní vrstvy ztuhlé :									
tribuny : 36*3,5					126,00000				
opěrné stěny monoli : 37*0,45					16,65000				
opěrné stěny svahy : (13,6+15,7)*0,5					14,65000				
30	58388010 -R	Stupeň schod. plný 150x300x1000	kus	78,00000				Firemní	Indiv
schodiště š.2m : 2*9					18,00000				
schodiště š.4m : 4*9					36,00000				
schodiště š.3-4m : 4*6					24,00000				
31	59384510 R~1	Stěna opěrná rohová okrasného prvku šxhvx 49x490x120	kus	4,00000	4,00000			Firemní	Indiv
prefa : 4					4,00000				
32	59384554-R	Díl opěrné zdi přímý okrasného prvku šxhvx 490x550x1200	kus	6,00000	6,00000			Firemní	Indiv
prefa : 6					6,00000				

C:	05	SO 05 DROBNÉ STAVBY
C:	N.05.01	Drobné stavby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	59384558 -R-1	Tribunový prvek 950x450x2500 + úpravené délkové ve výrobě	kus	42,00000				Firemní	Indiv
		Tribuna délky 2500 : 34			34,00000				
		Tribuna upravené : 8			8,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot									
34	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	462,82340			801-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Celkem									

C:	06	SO 06 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, WORKOUT
C:	06.01	Dětské hřiště a workout

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 01.1 Dětské hřiště									
1	1DH	Multifunkční prolézačka - polokoule, kov. vč. montáže a dopravy (i montážní čty)	ks	1,00000				Firemní	Indiv
2	2DH	Dvojítá řetězová houpačka, kov. vč. montáže a dopravy (i montážní čty)	ks	1,00000				Firemní	Indiv
3	3DH	Trampolína do země vč. dopravy a montáže	ks	2,00000				Firemní	Indiv
4	4DH	3D koule - D 300 mm, pryž. vč. dopravy, zemních prací, spodní stavby a montáže	ks	2,00000				Firemní	Indiv
5	5DH	3D koule - D 400 mm, pryž. vč. dopravy, zemních prací, spodní stavby a montáže	ks	4,00000				Firemní	Indiv
6	6DH	3D koule - D 500 mm, pryž. vč. dopravy, zemních prací, spodní stavby a montáže	ks	2,00000				Firemní	Indiv
7	7DH	3D koule - D 600 mm, pryž. vč. dopravy, zemních prací, spodní stavby a montáže	ks	1,00000				Firemní	Indiv
8	8DH	3D koule s lezeckými chytý - D 1000 mm, pryž. vč. dopravy, zemních prací, spodní stavby a montáže	ks	1,00000				Firemní	Indiv
Díl 01.2 Workout									
9	1W	Workoutová sestava, kov. vč. dopravy a montáže	ks	1,00000				Firemní	Indiv
10	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,96000			800-767	RTS 25/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : Součet : 1,96000					1,96000				
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Věřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl a Zemní práce									
1	A.002	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepihost. 60% zemina 3;	m	344,40000				Firemní	Indiv
C.002									
2	A.003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepihost. 40% zemina 4;	m	229,60000				Firemní	Indiv
C.003									
3	A.004	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3viz A.002, včetně posouzení a příplatku za lepihost. 60% zemina 3;	m	77,40000				Firemní	Indiv
C.004									
4	A.005	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 4viz A.003, včetně posouzení a příplatku za lepihost. 60% zemina 4;	m	51,60000				Firemní	Indiv
C.005									
5	A.006	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm"viz pol. Č. A.002 až A. 005, viz situace	m	574,00000				Firemní	Indiv
C.006									
6	A.007	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bedněníbetonování chrániček, základy rozvaděčů viz situace,129*0,5*0,3+0,6*0,5*0,5	m3	19,50000				Firemní	Indiv
C.007									
7	A.008	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3"Nakládání. skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp.A.006*0,35*0,20+A007	m3	59,68000				Firemní	Indiv
C.008									
8	A.009	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	344,40000				Firemní	Indiv
C.009									
9	A.010	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	229,60000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Veřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	A.011	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	77,40000				Firemní	Indiv
C.011									
11	A.012	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	51,60000				Firemní	Indiv
C.012									
12	A.013	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenímOdvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19)	t	99,48800				Firemní	Indiv
C.013									
13	A.014	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmOdvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km, A16 až 19 do 20km)	t	1 034,88000				Firemní	Indiv
C.014									
14	A.015	Uložení sypaniny na skládky, manipuleceviz A.007	m3	59,68000				Firemní	Indiv
C.015									
15	A.016	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)viz A.014	t	95,48800				Firemní	Indiv
C.016									
16	A.017	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	3,00000				Firemní	Indiv
C.017 co lze vytřídit k recyklaci									
17	A.018	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)dem. + odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000				Firemní	Indiv
C.018 co lze vytřídit k recyklaci									
18	A.019	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Veřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	A.020	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Karivýztuž prostupů pod komunikacemi	t	0,25800				Firemní	Indiv
C.020									
20	A.021	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3* Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění	ks	14,00000				Firemní	Indiv
a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 4 do 8 m, v hornině třídy 3, viz situace C.021									
21	A.022	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup S6"viz situace a TZ	ks	14,00000				Firemní	Indiv
C.022									
22	A.023	Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XAbeton do základů S6 viz fezy	m3	10,50000				Firemní	Indiv
C.023									
23	A.024	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 12,5 m na rovině ručně v hornině tř 3* Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění	ks	7,00000				Firemní	Indiv
a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 8 do 12,5 m, v hornině třídy 3, viz situace (BM8) C.024									
24	A.026	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM 8viz fezy	ks	7,00000				Firemní	Indiv
C.026									
25	A.027	Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XAbeton do základů B6 , viz fezy, situace , viz p.č. A.025	m3	3,50000				Firemní	Indiv
C.027									
26	A.028	Rozbití a obnova betonové patky průměr 500	ks	2,00000				Firemní	Indiv
C.028									
27	A.029	Demontáže stožárů	ks	16,00000				Firemní	Indiv
C.029									
28	A.030	Demontáže výložníků	ks	8,00000				Firemní	Indiv
C.030									
29	A.031	Demontáže svítidel	ks	19,00000				Firemní	Indiv

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Veřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
30	A.032	Rozebrání zámkové dlažby a opětovná montáž	m	2,10000				Firemní	Indiv
C.032									
Díl B Silnoproud - montáž									
31	B.001	Montáž měděných kabelů AYKY, 750 V do 4x35mm2viz situace, do chrániček, vč. Ukončení kabelová hlava	m	809,52381				Firemní	Indiv
D.001									
32	B.002	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemiPásek ukládan do výkopu; uzemňování po celcích, ne v celé trase nepřerušené	m	702,85714				Firemní	Indiv
D.002									
33	B.003	Montáž vodič uzemňovací FeZn kulatina průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemiKulatina připojena svorkou 2xSR03 na pásek do výkopu včetně konzervace spoje	m	47,61905				Firemní	Indiv
D.003									
34	B.004	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volněvz situace, (chráničky DVR 75 pro volné úseky, DVK 110 pod komunikací, zpevněné plochy)	m	1 537,00000				Firemní	Indiv
D.004									
35	B.005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volněvz situace, instalace ve sloupech VO	m	199,04762				Firemní	Indiv
D.005									
36	B.006	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruhelektrovýzbroy, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace	ks	20,00000				Firemní	Indiv
D.006									
37	B.007	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2-3 okruhyelektrovýzbroy, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (4F+PEN) a 3xpojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace (pozn.: blikající dopravní značky napojeny shodně se svítidly)	ks	2,00000				Firemní	Indiv
D.007									
38	B.008	Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu štítkemštítek označení kabelů, směr	ks	48,00000				Firemní	Indiv
D.008									
39	B.009	Montáž svítidel se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložníkviz situace a TZ, včetně zdroje	ks	33,00000				Firemní	Indiv
D.009									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Veřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	B.010	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 mviz situace a TZ,	ks	4,00000				Firemní	Indiv
	D.010								
41	B.011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 mviz situace a TZ, přírubové	ks	21,00000				Firemní	Indiv
	D.011								
42	B.012	Změření zemního odporu zkušební svorkyManipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměření a opětovným smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny sloupy BM	ks	23,00000				Firemní	Indiv
	D.012								
43	B.013	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šroubyspojování FeZn v trase	ks	81,00000				Firemní	Indiv
	D.013								
44	B.014	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kgVýložníky viz situace a TZ	ks	13,00000				Firemní	Indiv
	D.014								
45	B.015	Montáž výložník osvětlení dvouramenný sloupový do 70 kgVýložníky viz situace a TZ	ks	2,00000				Firemní	Indiv
	D.015								
46	B.016	Zatěsnění prostupů konstrukcí stavebníZatěsnění prostupu chráničků VO	ks	34,00000				Firemní	Indiv
	D.016								
47	B.017	Montáž skříňky VO včetně trubek a kotvíciho materiálu stožár č. 12	ks	1,00000				Firemní	Indiv
	D.017								
Díl C		Silnoproud - specifikace							
48	C.001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2viz B+5% prořez	m	850,00000				Firemní	Indiv
	E.001								
49	C.002	Kabelová koncovka do 1kV KSCZ5X 6-25	ks	48,00000				Firemní	Indiv
	E.002								
50	C.003	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZnviz B+5% prořez	m	738,00000				Firemní	Indiv
	E.003								
51	C.004	FeZn kulatina průměru 10mmviz B+5% prořez	m	50,00000				Firemní	Indiv
	E.004								
52	C.005	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2viz situace, viz B + prořez 5% stožáry VO	m	209,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Veřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
E.005									
53	C.006	Svitidlo A, LED do 20W sloup 7-13,22	ks	8,00000				Firemní	Indiv
E.006									
54	C.007	Svitidlo B, LED do 30W sloup 1-5	ks	6,00000				Firemní	Indiv
E.007									
55	C.008	Svitidlo C, LED do 45W sloup 6-6/1	ks	2,00000				Firemní	Indiv
E.008									
56	C.010	Svitidlo E, LED do 15W přechodové pravé	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.010									
57	C.012	Svitidlo G, LED do 10W park	ks	8,00000				Firemní	Indiv
E.012									
58	C.013	Svitidlo H, LED do 10W park	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.013									
59	C.014	Vetknutý kónický ALU stožár 6m, 135/60 ral 7016.	ks	8,00000				Firemní	Indiv
E.014									
60	C.015	stožár osvětlovací BM 8 pozinkovaný- uličníviz situace a TZ,	ks	7,00000				Firemní	Indiv
E.015									
61	C.016	stožár osvětlovací BM 6 pozinkovaný- sadovýviz situace a TZ,	ks	6,00000				Firemní	Indiv
E.016									
62	C.017	Elektrovýzbroj stožáru VOelektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f. viz TZ, viz situace, viz B	ks	21,00000				Firemní	Indiv
E.017									
63	C.018	svorka uzemnění SZ, SP01a nerez zkušebníviz B	ks	22,00000				Firemní	Indiv
E.018									
64	C.019	svorka uzemnění SS, SR3 nerez spojovacíviz situace a TZ, vz B	ks	81,00000				Firemní	Indiv
E.019									
65	C.020	trubka elektroinstalační ohebná, DVR 63viz situace - trasy mimo pojezd	m	1 279,00000				Firemní	Indiv
E.020									
66	C.021	trubka elektroinstalační tuhá, DVK 110 viz situace - trasy pod pojezdovou plochou, osazení viz fezy	m	258,00000				Firemní	Indiv

E.021

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.01	Veřejné osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	C.022	výložník 1-2000/5°;viz situace a TZ;	ks	5,00000				Firemní	Indiv
	E.022								
68	C.023	výložník 2-2000/180/5°;viz situace a TZ;	ks	1,00000				Firemní	Indiv
	E.023								
69	C.024	výložník 2-2000/90/5°;viz situace a TZ;	ks	1,00000				Firemní	Indiv
	E.024								
70	C.025	výložník UD-200/5°;délka dle aktuálního výpočtu; přechody	ks	1,00000				Firemní	Indiv
	E.025								
71	C.026	výložník UD-1000/5°;délka dle aktuálního výpočtu; stožár 22	ks	2,00000				Firemní	Indiv
	E.026								
72	C.027	výložník VUD-1000/5°;délka dle aktuálního výpočtu; stožáry 7-13	ks	6,00000				Firemní	Indiv
	E.027								
73	C.028	Zatěsnění prostupů konstrukcí stavebníZatěsnění prostupu chrániček VO	ks	34,00000				Firemní	Indiv
	E.028								
74	C.029	Skříňka VO včetně trubek a kotvícího materiálu stožár č. 12	ks	1,00000				Firemní	Indiv
	E.029								
Díl D		Nátěry							
75	U.001	cislování SM, rozvadeče	ks	22,00000				Firemní	Indiv
	F.001								
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 OSVĚTLENÍ
C:	07.02	Ostatní a VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl E Ostatní									
1	E.001	Montážní mechanismyobecné požadavky na pomocnou mechanizaci	hod	32,00000				Firemní	Indiv
G.001									
2	E.003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 mil.výchozí revize dle podmínek TZ	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.003									
3	E.004	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení příplatek nad 1 mil.výchozí revize dle podmínek TZ	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.004									
4	E.005	Pasportizace stavbypřevedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.005									
5	E.006	Hodinová zúčtovací sazba technik odbornýposouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	16,00000				Firemní	Indiv
G.006									
6	E.007	Hodinová zúčtovací sazba technik odbornýplacená součinnost správce	hod	16,00000				Firemní	Indiv
G.007									
7	E.008	Realizační dokumentace - zpracování dokumentace pro realizaci dle potřeb konkrétního zhotovitele	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.008									
8	E.009	Světelné technické měření	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.009									
Celkem									

C:	08	SO 08 OPLOCENÍ
C:	08.01	Oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1.11 Oplocení									
1	R0901	Zhotovení dílenské dokumentace	kompl	1,00000				Firemni	Indiv
pro oplocení									
2	32718	Panel 2D RAL 7016 2030/2500mm	ks	41,00000				Firemni	Indiv
3	36417	Sloupek 60/60/2600mm RAL 7016 - bez děr	ks	14,00000				Firemni	Indiv
4	výroba24	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks	25,00000				Firemni	Indiv
_sloupek 60/60 délka 2070 mm _síla stěny 2 mm _navařená patka na střed _barevné provedení RAL 7016									
5	výroba24	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks	1,00000				Firemni	Indiv
_sloupek 60/60 délka 2600 mm _síla stěny 2 mm _excentricky navařená patka na okraj _barevné provedení RAL 7016									
6	M_100000T	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks	2,00000				Firemni	Indiv
_sloupek 60/60 délka 2545 mm _síla stěny 2 mm _excentricky navařená patka na okraj _barevné provedení RAL 7016									
7	M_100000T	Výroba - Sloupek s patkou LAKOVANÝ	ks	2,00000				Firemni	Indiv
_sloupek 60/60 délka 2520 mm _síla stěny 2 mm _excentricky navařená patka na okraj _barevné provedení RAL 7016									
8	38154	Příchytka PVC 3D černá pro sloupek 60x60 mm	ks	230,00000				Firemni	Indiv
9	R30	Příchytka 2D panelu k bráně - nerez	ks	30,00000				Firemni	Indiv
10	38108	Šroub se šestihrannou hlavou 6,3x32mm	ks	260,00000				Firemni	Indiv
11	M_100001T	Výroba - Brána dvoukřídlá, výplň panel 3D/2D	ks	1,00000				Firemni	Indiv
_brána 2D dvoukřídlá 2000/2000 RAL 7016 _rám 40 x 40 mm _sloupky 80 x 80 mm _rovnoměrné dělení křídel									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	08	SO 08 OPLOCENÍ
C:	08.01	Oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	vyroba14	Výroba - Brána dvoukřídlá, výplň panel 3D/2D _brána 2D dvoukřídlá 5000/2000 RAL 7016 _rám 60 x 40 mm _sloupky 120 x 120 mm _rovnoměrné dělení křídel	ks	1,00000				Firemní	Indiv
13	62447	Brána 2D dvoukřídlá 4000/2000 RAL 7016 brána 2D dvoukřídlá 6000/2000 RAL 7016 □ _rám 40 x 40 mm _sloupky 80 x 80 _RAL 7016	ks	1,00000				Firemní	Indiv
14	68220	Kotva průvlaková + matka M10x120	ks	148,00000				Firemní	Indiv
15	68815	Sprej RAL 7016 antracitová šedá	ks	1,00000				Firemní	Indiv
16	31	Montáž oplocení včetně betonáže	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
17	311	Montáž oplocení včetně kotvení na betonovou podezdívku	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
18	2	Montáž dvoukřídlé brány včetně betonáže sloupků brána 2000/2000 mm	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
19	21	Montáž dvoukřídlé brány včetně betonáže sloupků brána 5000/2000 mm brána 6000/2000 mm	kpl	2,00000				Firemní	Indiv
20	32	Doprava spojená s montáží, přesun hmot	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	09	SO 09 MOBILIÁŘ
C:	09.01	Mobiliář

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 01		Mobiliář							
1	1MOB	Lavička bez opěrky, tropické dřevo, d. 3 m vč. montáže a spodní stavby	ks	4,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
2	2MOB	Lavička s opěrkou, tropické dřevo, d. 3 m vč. montáže a spodní stavby	ks	7,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
3	3MOB	Lavička se dvěma rameny, tropické dřevo, d. 3 m a 3 m vč. montáže a spodní stavby	ks	2,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
4	4MOB	Lavička na zídku, tropické dřevo, d. 1,8 m vč. montáže	ks	4,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
5	5MOB	Stojan na kola, RAL7016, d. 1035 mm, v. 750 mm, š. 50 mm vč. montáže a spodní stavby	ks	10,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
6	6MOB	Trojité odpadkový koš, RAL7016, d. 770 mm, v. 985 mm, š. 260 mm vč. montáže a spodní stavby	ks	1,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
7	9MOB	Odpadkový koš, RAL7016, celocelový, objem nádoby 32 l, vč. montáže a spodní stavby	ks	3,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
8	10MOB	Mříž ke stromu s kotvicími pruty, čtvercový půdorys 1,2x1,2m, ocelová konstrukce, vč. montáže a spodní stavby	ks	6,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10</i>									
9	8MOB	Zábradlí schodišťové, ocel, antracit, v. 1000 mm, d1. 2500 mm, d2. 2500 mm, vč. dopravy a montáže	m	5,00000				Firemní	Indiv
<i>přesné technologické provedení viz technická zpráva D 9.1 Mobiliář a výkresová dokumentace D9.2 - D9.10 a dílenská dokumentace, která bude zhotovena realizátorem</i>									
10	7MOB	Doprava mobiliáře vč. montážní čety	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
11	R0901	Zhotovení dílenské dokumentace	kompl.	1,00000				Firemní	Indiv
<i>pro zábradlí</i>									
12	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	3,96700			800-767	RTS 25/I	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 :

Součet : 3,96700


3,96700

Položkový soupis prací a dodávek

C:	09	SO 09 MOBILIÁŘ
C:	09.01	Mobiliář

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem



C:	10	SO 10 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
C:	10.01	Kanalizační přípojka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce									
1	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	8,00000				Firemní	Indiv
2	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	18,00000				Firemní	Indiv
3	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,00000				Firemní	Indiv
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	26,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
6	1710001	Poplatek za skládku zominy	m3	9,00000				Firemní	Indiv
k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivaci									
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,00000				Firemní	Indiv
8	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
10	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	16,20000				Firemní	Indiv
11	899623161R00	Obetonování potrubí nebo podkladu betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,00000			827-1	RTS 25/I	Indiv
12	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,50000				Firemní	Indiv
13	1710002256	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ A JEJICH ZPĚTNÁ OBNUVA (ASFALTOVÉ CHODNIČKY)	M2	6,00000				Firemní	Indiv
Díl 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace									
14	721173403	Potrubí kanalizační z PP SN12 DN150 hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	14,00000				Firemní	Indiv
15	721173404	NAPOJENÍ DO ARMATIRNÍ ŠACHTY	kus	1,00000				Firemní	Indiv
16	721290112	Zkouška kanalizace	m	14,00000				Firemní	Indiv
17	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	942,79000				Firemní	Indiv
18	721504561	REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN600 plynotěsný litinový poklop + MONTÁŽ	kus	2,00000				Firemní	Indiv
19	721504564	UZAVÍRACÍ VENTIL DN25	kus	2,00000				Firemní	Indiv
20	721504566	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN150, VYSAZENÍ ODBOČKY, PROPOJENÍ + MONTÁŽ	kus	1,00000				Firemní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	10	SO 10 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
C:	10.02	Vodovodní přípojka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce									
1	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m3	24,00000				Firemní	Indiv
2	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	42,00000				Firemní	Indiv
3	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	66,00000				Firemní	Indiv
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	66,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
6	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,00000				Firemní	Indiv
k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím									
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,00000				Firemní	Indiv
8	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,00000			800-1	RTS 25/I	Indiv
10	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	39,60000				Firemní	Indiv
11	899623161R00	Obetonování potrubí nebo podkladu betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,00000			827-1	RTS 25/I	Indiv
12	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,50000				Firemní	Indiv
13	1710002256	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ A JEJICH ZPĚTNÁ OBNOVA (ASFALTOVÉ CHODNÍČKY)	M2	10,00000				Firemní	Indiv
14	171000225645	PROTLAK POD KOMUNIKACI PRO PŘÍPOJKY VODY	M	20,00000				Firemní	Indiv
Díl 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
15	722270103	Sestava vodoměrová závitová G1"	soubor	2,00000				Firemní	Indiv
16	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,00000				Firemní	Indiv
17	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,00000				Firemní	Indiv
18	7230003	Montáž potrubí PE	m	42,00000				Firemní	Indiv
19	723100156	Potrubí PE100RC dn32x3,0 SDR11 + chránička DN80	m	42,00000				Firemní	Indiv
20	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	50,00000				Firemní	Indiv
21	723000480	Montáž přechod PE/ocel	soub	8,00000				Firemní	Indiv
22	56565956	přechod PE dn32ocel DN25	ks	8,00000				Firemní	Indiv
23	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 181,02900				Firemní	Indiv
24	721504561~1	Vysazení nové přípojka vody dn32, včetně zemního šoupěte DN25 s tel. tyčí + litinový poklopek, napojení na stávající vodovod	kus	2,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	10	SO 10 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
C:	10.02	Vodovodní přípojka

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	721504561489	VODOMĚRNÁ POJÍZDNÁ ŠACHTA ŠxDxH 500x400X1200mm – poklop 12,5 t UZAMIKATELNÝ POKLOP, STAND. VODOMĚRNÁ SESTAVA DN25, VODOMĚR DN15 + MONTÁŽ	kus	2,00000				Firemní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	10	SO 10 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
C:	10.03	Ostatní a VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl	001	Ostatní							
1	0011	Stavební výpomoc	hod	18,00000				Firemní	Indiv
		<i>k vodovodnímu potrubí</i>							
2	0017	Revize	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>k vodovodnímu potrubí</i>							
3	0020~1	Proplach vodovodního potrubí	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>k vodovodnímu potrubí</i>							
4	0011	Stavební výpomoc	hod	18,00000				Firemní	Indiv
		<i>ke kanalizaci</i>							
5	0017	Revize	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>ke kanalizaci</i>							
6	0020	Proplach a pročištění stáv. kanalizace	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>ke kanalizaci</i>							
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 11 Přípravné a přidružené práce									
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	1 187,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		7+112+209+22+17+20+93+165+32+111+91+86+158+10+1440		1 147,00000					
				40,00000					
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 187,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
3	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	584,20000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 584,20000		584,20000					
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	10,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
5	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	584,20000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		plocha ze situace : 372,8+211,4		584,20000					
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	308,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		223+14+56+9+6		308,00000					
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	461,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		71+57+120+74+38+12+89		461,00000					
Díl 12 Odkopávky a prokopávky									
8	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	3,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		skryté konstrukce : 3		3,00000					
9	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	503,51500			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		chodníky : 1547*1,1*0,37		629,62900					
		vjezdy : 369*1,1*0,47		190,77300					
		vrchní část ramp : 211,4*1,1*0,45		104,64300					
		odpočty konstrukcí : -584,2*0,1-584,2*0,3-1187*0,06-1187*0,2-10*0,1		-543,30000					
		sanace v případě neúnosného podloží vjezdů tl. 30cm :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 121,77000		121,77000					
10	122202209T00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	176,23025			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 503,51500*0,35					176,23025				
11	162701105T00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	503,51500			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 503,51500					503,51500				
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	503,51500			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 503,51500					503,51500				
13	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	121,77000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
sanace v případě neúnosného podloží vjezdů tl. 30cm : 369*1,1*0,3					121,77000				
14	171201201T00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	503,51500			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 503,51500					503,51500				
15	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 340,14000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
plocha ze situace : (1547+369+211,4)*1,1					2 340,14000				
16	19900000	Poplatek za uložení horniny v recyklačním centru pro další využití	m3	503,51500				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 503,51500					503,51500				
17	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	267,89400			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 121,77000*2,2					267,89400				
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce									
18	39901	D+M Oplocení kontejner. stanoviště v.1,6m, kompozitní recyklát na bázi plastu a textilu	m	21,50000				Firemní	Indiv
Pz sloupky, textilní kompozit napr. Retextil : 12+9,5					21,50000				
Díl 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
19	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	2 129,39100			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 436,39200					436,39200				
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1692,99900					1 692,99900				
20	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	2 555,26920			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2129,39100					2 129,39100				
Koeficient : 0,2					425,87820				
Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací									
21	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	416,55600			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
vjezdy : (369+27,72)*1,05					416,55600				
22	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	253,68000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,40000*1,2					253,68000				
23	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	436,39200			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
vjezdy : (369+27,72)*1,1					436,39200				
Díl 5 Komunikace									
24	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1 692,99900			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
chodník : (1547+8,5+56,88)*1,05					1 692,99900				
25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 582,32000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací									
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	232,54000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,40000*1,1					232,54000				
27	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm Dvojřádek kostka 100/100	m2	211,40000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
zvýšené části ramp : 211,4					211,40000				
28	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	919,62000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1532,70000*0,6					919,62000				
29	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 4 cm (vápencová drť 2/5)	m2	1 732,70000			Firemní	Indiv	
chodníky : 1732,7					1 732,70000				
30	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 4 cm (vápencová drť 2/5)	m2	2 009,10000			Firemní	Indiv	
vjezdy : 369					369,00000				
chodníky : 1547					1 547,00000				
hmatová chodník : 84,6-27,72					56,88000				
hmatová vjezdy : 0,4*(2,5+4,1+7+3+3+4+3,7+19,5+3,5+4+4+5+6)					27,72000				
vodící linie : 8,5					8,50000				
31	59710101	Žlab odvodnovací polymerbeton, N100 včetně dodávky roštu, žlabu a napojení	m	2,80000			Firemní	Indiv	
napojení na stáv. svod : 2,8					2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	58380120.AR~1	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	221,97000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,40000			211,40000				
		Koeficient : 0,05			10,57000				
33	592451158R9	Dlažba hmatová pro nevidomé 200 x 200 x 80 mm antracit	m2	88,83000				Firemní	Indiv
		84,6			84,60000				
		Koeficient : 0,05			4,23000				
34	6024807	Dlažba umělá vodící linie 20/20/8 barva	m2	8,92500				Firemní	Indiv
		8,5			8,50000				
		Koeficient : 0,05			0,42500				
35	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	3 928,89000				Firemní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 30x30							
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek							
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.							
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)							
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1732,70000			1 732,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2009,10000			2 009,10000				
		Koeficient : 0,05			187,09000				
Díl 8 Trubní vedení									
36	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	6,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
37	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	8,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci									
38	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	719,30000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		BO10/25 : 122+2,5+5+56+17,5+6+18+93-6+7,3+107+25+32+42-4+18,4+21,5+14+9,5+32-3+28,4+9,3+22-1,6+16,5			690,30000				
		29			29,00000				
39	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	162,80000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		BO15/15 : 2,5+4,1+7+3+3+4+3,7+19,5+3,5+4+4+5+6			69,30000				
		6+6+4+4+5+5,5-4+3+3+12+19+6+12+5+4			93,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 BO15/25 : 67+148+10+125-2+12+14+98+35-162,8	m	344,20000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
					344,20000				
41	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 620,30000 Koeficient : 0,05	kus	651,31500			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
					620,30000				
					31,01500				
42	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 344,20000 Koeficient : 0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 29,00000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 29,00000*-1	kus	303,41000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
					344,20000				
					17,21000				
					-29,00000				
					-29,00000				
43	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 162,80000 Koeficient : 0,05	kus	170,94000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
					162,80000				
					8,14000				
44	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	29,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
45	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	29,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 99 Staveništní přesun hmot									
46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, : 44, 45 : Součet : 7922,0136	t	7 922,01360			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
					7 922,01360				
Díl 711 Izolace proti vodě									
47	711823121RT1	Ochrana konstrukcí novou fólií svísele, , bez dodávky fólie hydroizolace kolem budov : (56+31+21+51+132)*0,5	m2	145,50000			800-711	RTS 25/I	RTS 23/II
					145,50000				
48	28323110R	Fólie novová, výška nopů 8 mm Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 145,50000 Koeficient : 0,1	m2	160,05000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
					145,50000				
					14,55000				
49	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 6 m	%	364,11380			800-711	RTS 25/I	RTS 23/II

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.01	Chodníky, vjezdy, vrchní část ramp - vsakovací dlažba

Ceny z položek s pořadovými čísly :

47, 48 :	
Součet : 364,11380	364,11380

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.02	Asfaltové komunikace, odvodnění, dopravní značení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 11 Přípravné a přidružené práce									
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	153,90000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		plocha rozšíření : 84,9		84,90000					
		prahy : 69		69,00000					
Díl 1 Zemní práce									
2	113151250R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 150 mm	m2	3 276,20000			822-1	RTS 25/I	Indiv
		plocha ze situace : 3649-372,8		3 276,20000					
Díl 11 Přípravné a přidružené práce									
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	520,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		38+12+53-6+55+10+284+58+22-3-3		520,00000					
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	990,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		přídlažba : 930+60		990,00000					
Díl 12 Odkopávky a prokopávky									
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	23,11050			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		plocha rozšíření : 84,9*1,1*0,45		42,02550					
		prahy : 69*1,1*0,45		34,15500					
		odpočty konstrukcí : -153,9*0,3-69*0,1		-53,07000					
6	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,08868			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,11051*0,35		8,08868					
7	162701105R00	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,11050			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,11050		23,11050					
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,11050			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,11050		23,11050					
9	171201201T01	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	23,11050			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,11050		23,11050					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.02	Asfaltové komunikace, odvodnění, dopravní značení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně plocha ze situace : 69+84,9	m2	153,90000	153,90000		800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
11	19900000	Poplatek za uložení horniny v recyklačním centru pro další využití Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,11050	m3	23,11050	23,11050			Firemní	Indiv
Díl 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
12	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, rolc šířky 3 m 93,39+82,8	m2	176,19000	176,19000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
13	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 176,19000 Koeficient : 0,2	m2	211,42800	176,19000 35,23800		SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací									
14	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm plocha rozšíření : 84,9*1,1	m2	93,39000	93,39000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
15	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 plocha rozšíření : 84,9 přefrézování : 2786,5	m2	2 871,40000	84,90000 2 786,50000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
16	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm plocha rozšíření : 84,9*1,05	m2	89,14500	89,14500		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
17	573111124R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	84,90000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
18	573231125R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 2786,5*2+84,9	m2	5 657,90000	5 657,90000		822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
19	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	2 871,40000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
20	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	461,10000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 59 Dlažby a předlažby komunikací									
21	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt frakce 0-63 mm	m2	82,80000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.02	Asfaltové komunikace, odvodnění, dopravní značení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 69,00000*1,2					82,80000				
22	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	75,90000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 69,00000*1,1					75,90000				
23	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm Dvojřádek kostka 100/100	m2	69,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
24	58380120.AR~2	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	72,45000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 69,00000					69,00000				
Koeficient : 0,05					3,45000				
Díl 8		Trubní vedení							
25	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	13,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
26	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	4,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci							
27	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	30,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
28	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,50000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,50000					10,50000				
29	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	491,10000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
V10d : 25,6+14,5+41+35+85+53+14+57+12+20+33+28+34					461,10000				
30					30,00000				
30	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	10,50000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
6+3*0,5*3					10,50000				
31	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	498,50000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
BO15/25 : 55+5+7+55-6+284+58+22-3-3+22,5+6-4					498,50000				
32	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	90,40000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
BO10/25 : 3,6*2+4,6*2+6*4+10+3,5*4+3,5*2+4*2+5,5*2					90,40000				
33	917931132R00	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	908,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
463*2+12+10+60+8-10-14-13-10-27-26-8					908,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.02	Asfaltové komunikace, odvodnění, dopravní značení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplvkou	m	533,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
35	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	533,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
36	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	533,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
37	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	94,92000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 90,40000		90,40000					
		Koeficient : 0,05		4,52000					
38	50217489R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	523,42500			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 498,50000		498,50000					
		Koeficient : 0,05		24,92500					
Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb									
39	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	2 786,50000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
40	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	2 786,50000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 96 Bourání konstrukcí									
41	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	198,00000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		990*0,2		198,00000					
Díl 99 Staveništní přesun hmot									
42	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2 472,78326			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 :							
		Součet : 2472,78326		2 472,78326					
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
43	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	101,57400			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 101,57400		101,57400					
44	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	720,76400			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 720,76400		720,76400					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.02	Asfaltové komunikace, odvodnění, dopravní značení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	962,73800			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	962,73800			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 627,38000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
	9627,38			9 627,38000					
48	979093111T01	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	962,73800			800-6	RTS 25/I	RTS 23/II

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.03	Odvodnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 13 Hloubené vykopávky									
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,02500			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,50000*0,05		6,02500					
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	120,50000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Trubní vedení : 10*5*0,8*2		80,00000					
		Uliční vpust : 10*0,85		8,50000					
		žlab : 20*0,8*2		32,00000					
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	60,25000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,50000*0,5		60,25000					
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	140,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,00000*2		140,00000					
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	140,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 140,00000		140,00000					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	120,50000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,50000		120,50000					
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	120,50000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 120,50000		120,50000					
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	120,50000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 120,50000		120,50000					
9	174101101R00~1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	72,20000			800-1	RTS 25/I	Indiv
		Trubní vedení : 10*5*0,8*1,2		48,00000					
		Uliční vpust : 10*0,5		5,00000					
		žlab : 20*0,8*1,2		19,20000					
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	28,00000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		10*5*0,8*0,5		20,00000					
		žlab : 20*0,8*0,5		8,00000					
11	19900000	Poplatek za uložení horniny v recyklačním centru pro další využití	m3	120,50000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 120,50000		120,50000					
12	583423603R	Kamenivo drcené 0/63	t	158,84000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 72,20000*2,2		158,84000					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.03	Odvodnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 4 Vodorovné konstrukce									
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	14,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		10*5*0,8*0,25			10,00000				
		20*0,8*0,25			4,00000				
Díl 5 Komunikace									
14	59710103	Žlab odvodňovací včetně dodávky žlabu a roštu	m	2,00000				Firemní	Indiv
		2x1m vč. napojení na kanalizaci : 2			2,00000				
Díl 8 Trubní vedení									
15	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	10,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000			10,00000				
16	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	2,80000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,00000*0,04			2,80000				
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	70,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000*5			50,00000				
		žlab : 20			20,00000				
18	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	40,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000*4			40,00000				
19	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm	kus	10,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000			10,00000				
20	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	10,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
21	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	10,00000			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000			10,00000				
22	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	72,10000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,00000*1,03			72,10000				
23	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	40,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.03	Odvodnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 40,00000					40,00000				
24	28651800.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
25	55340352R	Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
26	55343925R	Kalový koš pozink. A4 DIN 4052, pro rám 500/500 vysoký	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
27	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
28	59223857R	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
29	59223860R	TBV-Q 450/195/6b skruž středová	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
30	592238630R	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
31	5922386326R	TBV-Q 450/555/3z DN 150 skruž se sifonem PVC DN 150	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
32	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	10,00000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000					10,00000				
Díl 96 Bourání konstrukcí									
33	9699001	Odstranění stávajících uličních vpustí	ks	7,00000				Firemní	Indiv
Díl 99 Staveništní přesun hmot									
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	248,08928			827-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 : Součet : 248,08928					248,08928				
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.03	Odvodnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	979999978R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,21000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 7,21000		7,21000					
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	7,21000			822-1	RTS 25/I	RTS 23/II
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,21000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,10000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,21000			800-6	RTS 25/I	RTS 23/II
Celkem									

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.04	Svislé dopravní značení

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	SO 11 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
C:	11.05	Ostatní a VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	VN	Vedlejší náklady							
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou p
Např.:
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
TKP 18 Beton pro konstrukce
ČSN EN 206 Beton
atd.

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

C:	12	SO 12 SLABOPROUDĚ TECHNOLOGIE
C:	12.01	Slaboproudé technologie

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl a Zemní práce									
1	A.002	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepidlost. 60% zemina 3;	m	130,20000				Firemní	Indiv
C.002									
2	A.003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepidlost. 40% zemina 4;	m	86,80000				Firemní	Indiv
C.003									
3	A.006	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm"viz pol. Č. A.002 až A. 005, viz situace	m	217,00000				Firemní	Indiv
C.006									
4	A.008	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3"Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp,A.006*0,35*0,20+A007	m3	26,58250				Firemní	Indiv
C.008									
5	A.009	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	130,20000				Firemní	Indiv
C.009									
6	A.010	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	86,80000				Firemní	Indiv
C.010									
7	A.013	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenímOdvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19)	t	44,03200				Firemní	Indiv
C.013									
8	A.014	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmOdvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km, A16 až 19 do 20km)	t	455,32000				Firemní	Indiv
C.014									
9	A.015	Uložení sypaniny na skládky, manipulaceviz A.007	m3	26,58250				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	12	SO 12 SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
C:	12.01	Slaboproudé technologie

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
C.015									
10	A.016	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)viz A.014	t	42,53200				Firemní	Indiv
C.016 co lze vytrždit, k recyklaci									
11	A.017	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	0,50000				Firemní	Indiv
C.017 co lze vytrždit, k recyklaci									
12	A.018	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)dem. + odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000				Firemní	Indiv
C.018 co lze vytrždit, k recyklaci									
13	A.019	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000				Firemní	Indiv
C.019 co lze vytrždit, k recyklaci									
14	A.021-1	Výkop pro komoru v hornině 3-4	ks	1,00000				Firemní	Indiv
C.021									
Díl B Silnoproud - montáž									
15	B.001-1	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volněvz situace, (HDPE 40)	m	267,00000				Firemní	Indiv
D.001									
16	B.002-1	Montáž kabelů UTP uložených volněvz situace,	m	77,00000				Firemní	Indiv
D.002									
17	B.003-1	Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu štítkemštítek označení kabelů, směr	ks	2,00000				Firemní	Indiv
D.003									
Díl C Silnoproud - specifikace									
18	C.01	kabel datový SXKD-6-UTP-PE venkovní viz situace+5% prořez	m	81,00000				Firemní	Indiv
E.01									
19	C.02	trubka elektroinstalační tuhá, HDPE 40viz situace	m	267,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	12	SO 12 SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
C:	12.01	Slaboproudé technologie

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
E.02									
20	C.03	Kabelová komora včetně výkja o rozměrech 610x1220x900	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.03									
21	C.04	Spinací wifí prvek 16A viz. schéma NN	ks	3,00000				Firemní	Indiv
E.04									
22	C.05	LTE router včetně zdroje viz. schéma NN	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.05									
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	12	SO 12 SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
C:	12.02	Ostatní a VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl d					Ostatní				
1	E.001	Montážní mechanizmyobecné požadavky na pomocnou mechanizaci	hod	8,00000				Firemní	Indiv
G.001									
2	E.003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 mil.výchází revize dle podmínek TZ	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.003									
3	E.005	Hodinová zúčtovací sazba technik odbornýposouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	4,00000				Firemní	Indiv

Celkem	
--------	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl a Zemní práce									
1	A.002	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;	m	162,60000				Firemní	Indiv
C.002									
2	A.003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4;	m	108,40000				Firemní	Indiv
C.003									
3	A.004	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3viz A.002, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;	m	3,60000				Firemní	Indiv
C.004									
4	A.005	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 4viz A.003, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4;	m	2,40000				Firemní	Indiv
C.005									
5	A.006	Lože kabelů z písku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm"viz pol. Č. A.002 až A. 005, viz situace	m	271,00000				Firemní	Indiv
C.006									
6	A.007~1	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bedněníbetonování chrániček, základy rozvaděčů viz situace,24*0,5*0,3+2*(1*0,5*0,5)	m3	1,40000				Firemní	Indiv
C.007									
7	A.008	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3"Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4výkopek nevyužity pro opětovný zásyp,A.006*0,35*0,20+A007	m3	20,37000				Firemní	Indiv
C.008									
8	A.009	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	162,60000				Firemní	Indiv
C.009									
9	A.010	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	108,40000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	A.011	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	3,60000				Firemní	Indiv
C.011									
11	A.012	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	2,40000				Firemní	Indiv
C.012									
12	A.013	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenímOdvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19)	t	34,59000				Firemní	Indiv
C.013									
13	A.014	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmOdvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km, A16 až	t	365,92000				Firemní	Indiv
19 do 20km) C.014									
14	A.015	Uložení sypaniny na skládky, manipulaceviz A.007	m3	20,37000				Firemní	Indiv
C.015									
15	A.016	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)viz A.014	t	32,59000				Firemní	Indiv
C.016 co lze vytrít, k recyklaci									
16	A.017	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	1,00000				Firemní	Indiv
C.017 co lze vytrít, k recyklaci									
17	A.018	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)dem. + odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000				Firemní	Indiv
C.018 co lze vytrít, k recyklaci									
18	A.019	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
C.019 co lze vytrždit, k recyklaci									
19	A.020	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Karivýztuž prostupů pod komunikacemi	t	0,01000				Firemní	Indiv
C.020									
20	A.021	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3"Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry spřemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění	ks	4.00000				Firemní	Indiv
a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 4 do 8 m, vhornině třídy 3, viz situace									
C.021									
21	A.022~1	Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup S7"viz situace a TZ	ks	4,00000				Firemní	Indiv
C.022									
22	A.023~1	Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 16/20beton do základů S7 viz fezy	m3	3,00000				Firemní	Indiv
C.023									
Díl B Silnoproud - montáž									
23	B.001~2	Montáž měděných kabelů CYKY, 750 V do 4x35mm2viz situace, do chrániček, vč. Ukončení kabelová hlava	m	564,10000				Firemní	Indiv
D.001									
24	B.002	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemiPásek ukládán do výkopu; uzemňování po celcích, ne v celé trase nepřerušené	m	295,33000				Firemní	Indiv
D.002									
25	B.003	Montáž vodič uzemňovací FeZn kulatina průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemiKulatina připojena svorkou 2xSR03 na pásek do výkopu včetně konzervace spoje	m	14,28571				Firemní	Indiv
D.003									
26	B.004	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volněviz situace, (chráničky DVR 75 pro volné úseky, DVK 110 pod komunikací, zpevněné plochy)	m	582,00000				Firemní	Indiv
D.004									
27	B.005~1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volněviz situace, instalace ve sloupech VO	m	67,00000				Firemní	Indiv

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
D.005									
28	B.006-1	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2-3 okruhyelektrovýbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (4F+PEN) a 3xpojistikový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace (pozn.: blízkající dopravní značky napojeny shodně se svítidly)	ks	4,00000				Firemní	Indiv
D.006									
29	B.007-1	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu štitkemštitěk označení kabelů, směr	ks	84,00000				Firemní	Indiv
D.007									
30	B.008-1	Montáž svítidel se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložníkviz situace a TZ, včetně zdroje	ks	8,00000				Firemní	Indiv
D.008									
31	B.009-1	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 mviz situace a TZ,	ks	4,00000				Firemní	Indiv
D.009									
32	B.010	Změření zemního odporu zkušební svorkyManipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměněním a opětovným smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny sloupce BM	ks	7,00000				Firemní	Indiv
D.010									
33	B.011-1	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šroubyspojování FeZn v trase	ks	26,00000				Firemní	Indiv
D.011									
34	B.012-1	Zatěsnění prostupů konstrukci stavebníZatěsnění prostupu chrániček VO	ks	12,00000				Firemní	Indiv
D.012									
35	B.013-1	Montáž výložník osvětlení pro dvě svítidla do 35 kgVýložníky viz situace a TZ	ks	4,00000				Firemní	Indiv
D.013									
36	B.014-1	Montáž rozvaděč R-NN vč. vybavení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
D.014									
37	B.015-1	Montáž rozvaděč RO-1 vč. vybavení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
D.015									
38	B.016	Montáž rozvaděč RO-2 vč. vybavení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
D.016									
39	B.017-1	Montáž rovodnice venkovní nerezová uzamykatelná se zásuvkou(instalace do zídky)	ks	2,00000				Firemní	Indiv
D.017									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	B.018	Montáž rozvodnice plastová uzamykatelná, uchycení na bandimex se zásuvkou(instalace stožár VO)	bal	1,00000				Firemní	Indiv
	D.018								
41	B.019	Montáž dekorativní svítidlo LED 8W, IP65, 330lm - osvětlení zidky	ks	30,00000				Firemní	Indiv
	D.019								
Díl C Silnoproud - specifikace									
42	C.001~1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2viz B+5% prořez	m	305,00000				Firemní	Indiv
	E.001								
43	C.002	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2viz B+5% prořez	m	80,00000				Firemní	Indiv
	E.002								
44	C.003~1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2viz B+5% prořez	m	106,00000				Firemní	Indiv
	E.003								
45	C.004~1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2viz B+5% prořez	m	95,00000				Firemní	Indiv
	E.004								
46	C.005~1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25 mm2viz B+5% prořez	m	6,30000				Firemní	Indiv
	E.005								
47	C.006	Kabelová koncovka do 1kV KSCZ5X 6-25	ks	8,00000				Firemní	Indiv
	E.006								
48	C.007	Kabelová koncovka do 1kV KSCZ4X 25-50	ks	2,00000				Firemní	Indiv
	E.007								
49	C.008~1	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZnviz B+5% prořez	m	311,00000				Firemní	Indiv
	E.008								
50	C.009~1	FeZn kulatina průměru 10mmviz B+5% prořez	m	15,00000				Firemní	Indiv
	E.009								
51	C.010~1	Svítidlo na hříště (reflektor), LED 240W, viz. vzorové řezy	ks	8,00000				Firemní	Indiv
	E.010								
52	C.011~1	Dekoratивní svítidlo LED 8W, IP65, 330lm - osvětlení zidkyviz situace a TZ, včetně zdroje	ks	30,00000				Firemní	Indiv
	E.011								
53	C.012~1	Sklopný vetknutý stožár 7m, žárový zinek.	ks	4,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
E.012									
54	C.013~1	Výzbroj stožárů	ks	4,00000				Firemní	Indiv
E.013									
55	C.014~1	Výložník pro dva světlomety	ks	4,00000				Firemní	Indiv
E.014									
56	C.015~1	svorka uzemnění SZ, SP01a nerez zkušebníviz B	ks	7,00000				Firemní	Indiv
E.015									
57	C.016~1	svorka uzemnění SS, SR3 nerez spojovacíviz situace a TZ, vz B	ks	26,00000				Firemní	Indiv
E.016									
58	C.017~1	trubka elektroinstalační tuhá, HDPE 40viz situace - trasy mimo pojezd	m	494,00000				Firemní	Indiv
E.017									
59	C.018~1	trubka elektroinstalační tuhá, DVK 110 viz situace - trasy pod pojezdovou plochou, osazení viz řezy	m	12,00000				Firemní	Indiv
E.018									
60	C.019~1	Zatěsnění prostupů konstrukcí stavebníZatěsnění prostupu chrániček VO	ks	4,00000				Firemní	Indiv
E.019									
61	C.020~1	Rozvaděč R-NN vč. vybavení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.020									
62	C.021~1	Rozvaděč RO-1 vč. vybavení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.021									
63	C.022~1	Rozvaděč RO-2 vč. vybavení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.022									
64	C.023~1	Rovodnice venkovní nerezová uzamykatelná se zásuvkou(instalace do zídky)	ks	2,00000				Firemní	Indiv
E.023									
65	C.024~1	Rozvodnice plastová uzamykatelná, uchycení na bandimex se zásuvkou(instalace stožár VO)	ks	1,00000				Firemní	Indiv
E.024									
Díl D									
Nátěry									
66	D.001~1	Nátěr sadový stožár S7	ks	4,00000				Firemní	Indiv

F.001

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.01	Rozvody NN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	D.002 F.002	Nátěr vyložník V1	ks	4,00000				Firemní	Indiv
68	D.003 F.003	číslování SM, rozvaděče	ks	7,00000				Firemní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.02	Napojení vodního prvku - fontány

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl a Zemní práce									
1	A.002	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepvost. 60% zemina 3;	m	10,80000				Firemní	Indiv
C.002									
2	A.003	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepvost. 40% zemina 4;	m	7,20000				Firemní	Indiv
C.003									
3	A.004	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3viz A.002, včetně posouzení a příplatku za lepvost. 60% zemina 3;	m	10,80000				Firemní	Indiv
C.004									
4	A.005	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 130 cm, v hornině tř 4viz A.003, včetně posouzení a příplatku za lepvost. 40% zemina 4;	m	7,20000				Firemní	Indiv
C.005									
5	A.006	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm"viz pol. Č. A.002 až A. 005, viz situace	m	18,00000				Firemní	Indiv
C.006									
6	A.007~1	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bedněníobetonování chrániček, základy rozvaděčů viz situace,24*0,5*0,3+2*(1*0,5*0,5)	m3	2,70000				Firemní	Indiv
C.007									
7	A.008	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3"Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4výkopek nevyužity pro opětovný zásyp,A.006*0,35*0,20+A007	m3	3,96000				Firemní	Indiv
C.008									
8	A.009	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	10,80000				Firemní	Indiv
C.009									
9	A.010	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, vhornině třídy 3	m	7,20000				Firemní	Indiv

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.02	Napojení vodního prvku - fontány

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	A.011	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	10,80000				Firemní	Indiv
C.011									
11	A.012	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	7,20000				Firemní	Indiv
C.012									
12	A.013	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenímOdvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19)	t	6,34000				Firemní	Indiv
C.013									
13	A.014	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmOdvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km, A16 až	t	63,36000				Firemní	Indiv
19 do 20km) C.014									
14	A.015	Uložení sypaniny na skládky, manipulaceviz A.007	m3	3,96000				Firemní	Indiv
C.015									
15	A.016	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)viz A.014	t	6,34000				Firemní	Indiv
C.016									
16	A.020	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Karivýztuž prostupů pod komunikacemi	t	0,04000				Firemní	Indiv
C.020									
Díl B Silnoproud - montáž									
17	B.001~2	Montáž měděných kabelů CYKY, 750 V do 4x35mm2viz situace, do chrániček, vč. Ukončení kabelová hlava	m	40,00000				Firemní	Indiv
D.001									
18	B.002	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemiPásek ukládan do výkopu; uzemňování po celcích, ne v celé trase nepřerušené	m	18,00000				Firemní	Indiv
D.002									

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.02	Napojení vodního prvku - fontány

1

Položkový soupis prací a dodávek

C:	13	SO 13 ROZVODY NN
C:	13.03	Ostatní a VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl E Ostatní									
1	E.003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 mil.výchozí revize dle podmínek TZ	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.003									
2	E.004~2	Pasportizace stavbypřevezení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.004									
3	E.005	Hodinová zúčtovací sazba technik odbornýposouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	8,00000				Firemní	Indiv
G.005									
4	E.008~1	Světelné technické měření	ks	1,00000				Firemní	Indiv
G.008									
5	E.001	Montážní mechanismyobecné požadavky na pomocnou mechanizaci	hod	16,00000				Firemní	Indiv
G.001									
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	14	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
C:	14.01	Vedlejší a ostatní náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN Vedlejší náklady									
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			800-0	RTS 25/I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
Díl ON Ostatní náklady									
2	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000				Firemní	Indiv
3	R1	Kompletační a koordinační činnost a další náklady	soubor	1,00000				Firemní	Indiv
4	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby komunikací užívaných v průběhu stavby									
Díl VN Vedlejší náklady									
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			800-0	RTS 25/I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv)									
6	005241010Rx	Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv
součástí předání je protokol o akceptaci geodetického zaměření JD TM ZK (3x tištěné paré + 1x CD)									
Díl ON Ostatní náklady									
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
Díl VN Vedlejší náklady									
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
9	9168190A0x	Mobilní oplocení 2000x3500mm - NÁJEMNÉ	MD	12 600,00000				Firemní	Kalkul
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. měrnou jednotkou je metr oplocení a den 70m x 180dní									
10	9168110A0x	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	kpl	1,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	14	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
C:	14.01	Vedlejší a ostatní náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<i>položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 100km									
11	916811OA0x1	Demontáž mobilního oplocení drátěného s odvozem	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
Demontáž oplocení vč. naložení a odvozu 100km									
12	R31	Cedule - označení staveniště, 50x100cm	ks	4,00000				Firemní	Kalkul
plastová cedule samostatná s informací o probíhající stavbě a doporučeními BOZP									
13	R32	Instalace cedule - označení stavby	ks	4,00000				Firemní	Kalkul
instalace cedule s informací o probíhající stavbě									
14	R33	Demontáž banneru označení staveniště	ks	4,00000				Firemní	Kalkul
demontáž cedule s informací o probíhající stavbě									
Díl ON Ostatní náklady									
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.									
16	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, připojení a uvedení objektů zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
17	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a poskytnutí listinné a digitální podoby. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednoho zkušenského, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.									
18	R005.06	Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP	komp	1,00000				Firemní	Indiv
19	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení, potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií									
20	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	14	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
C:	14.01	Vedlejší a ostatní náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Celkem

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HRŠTĚ
C:	15.01	Asanace

100

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.02	Ochrana dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 025 Ochrana dřevin na staveništi									
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění <i>1 ks, obvod bednění pro 1 strom - obvod 4*3m; v. 2m = 24m2/strom Včetně řeziva.</i>	m2	24,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění <i>Včetně řeziva.</i>	m2	24,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,00000					24,00000				
3	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>likvidace desek (tl. desek 1 cm, objem. hm. dřeva 500kg/m3)</i>	t	0,12000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,00000*0,005					0,12000				
4	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,22560			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1 : Součet : 0,22560					0,22560				
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 12 Výsadba stromů									
1	026800296T	Celtis occidentalis, 14 - 16, bal	kus	2,00000				Firemní	Indiv
2	026801114T	Amelanchier arborea 'Robin Hill', 150-200, vícekmén, bal	kus	1,00000				Firemní	Indiv
3	183204RT00a	Vytýčení výsadeb - stromy	kus	3,00000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000			1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000			2,00000				
4	183101321R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	3,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Celtis O. 2x, Amelanchier A. 1x, (sázeny do předem připraveného strukt. substrátu)							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000			3,00000				
5	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	1,50000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
		odvoz přebytečné zeminy z výměny půdy k dalšímu využití (např. rekultivací)							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000*0,5			1,50000				
6	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,25000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
		k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivací							
		objem. hmotnost 1500kg/m3							
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,50000*1,5			2,25000				
7	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	3,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
8	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	1,20000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000*0,4			1,20000				
9	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	3,00000			823-1	Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000			3,00000				
10	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	15,00000				Firemní	Indiv
		5 ks/strom							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000*5			10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*5			5,00000				
11	25191NPKT	hnojiva	ks	15,00000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,00000			15,00000				
12	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	3,00000			823-1	Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000			3,00000				
13	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg;	kg	2,25000				Firemní	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
750g/strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000*0,75					2,25000				
14	84266	nátěr kmene na ochranu před škodami způsobenými teplotními vlivy	ks	3,00000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000					3,00000				
15	1111128108	Nátěr proti korní spále	kg	0,60000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000*0,2					0,60000				
16	18410RT00	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5 m	kus	3,00000			823-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000					3,00000				
17	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,48000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2x 80l/strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000*0,16					0,48000				
18	08211320Rx	Voda	m3	0,48000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,48000					0,48000				
19	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,48000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,48000					0,48000				
20	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Hodnota z bývalého odkazu. : 3					3,00000				
21	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,45000				Firemní	RTS 23/II
tl. 15 cm									
100146 kůra volně ložená									
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,00000*0,15					0,45000				
22	R0205	Instalace mříže ke stromům vč. spodních staveb	ks	3,00000				Firemní	Indiv
Hodnota z bývalého odkazu. : 3					3,00000				
23	R0206	Mříž ke stromu se 6 kotvicími pruty, čtvercový půdorys 1200mm	ks	3,00000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000					3,00000				
24	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	1,16755			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 8, 10, 11, 13, 21 :

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HRŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Součet : 1,16755

1,16755

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin
C:	15.02.04	Popínavé rostliny

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 4a Příprava půdy na původně zpevněných plochách									
1	183104331R00	Hloubení rýh s výměnou půdy na 100 % šířka do 600 mm, hloubka do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m	12,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
délka výkopu 6m - hloubení bude provedeno do hloubky 80 - 100 cm (dle terénu), proto je položka na dvojnásobnou délku									
2	460600011R13	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	1,20000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
polovina z vykopaného objemu, druhá polovina bude opětovně použita a promíchána s vylepšujícími složkami									
3	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1,80000			801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
objem. hmotnost 1500kg/m3									
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,20000*1,5					1,80000				
4	R0210	Promísání podkladového substrátu	m3	1,20000				Firemní	Indiv
vrstva 0,5m - 50% původní zemina, 50% drcené kamenivo 4/8mm									
5	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	2,40000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
2000kg/m3									
1,2*2					2,40000				
6	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,20000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
vyhloubená jáma bude zasypána do 0,5m směsí původní zeminy a drceného štěrku 4/8									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,20000					1,20000				
7	460620021RT1	Provizorní položení obručniku, zřízení lože, osazení obručniku	m	12,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
délka 12m - 6 kapes									
8	100101	Chodníkový obručnik 5x20x50cm šedý	ks	25,00000				Firemní	Indiv
délka 38m + rezerva									
9	R181301101R001	Založení štěrkového záhonu	m2	3,00000				Firemní	Indiv
6 kapes									
Zřízení 30 cm vegetační vrstvy záhonu rozprostřením promísaných složek navrhovaného substrátu (z 50 % ornice sejmutá v rámci parku -									
10	R0211	Promísání výsadbového substrátu	m3	0,90000				Firemní	Indiv
vrstva: 0,3m									
kamenivo 4/8 20% + kompost 25% + bioúhel 5% + původní zemina 50%									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin
C:	15.02.04	Popínavé rostliny

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000*0,3			0,90000				
11	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	0,36000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		200 l/m3 objem. hm. 2000kg/m3							
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,90000*0,4			0,36000				
12	R0212	Kompost	m3	0,22500				Firemní	Indiv
		250l/m3							
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,90000*0,25			0,22500				
13	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm	m3	0,04500				Firemní	Indiv
		50l/m3							
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,90000*0,05			0,04500				
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000			3,00000				
Díl 4b		Příprava půdy na původně travnatých plochách							
15	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2 kapsy á 0,5m2 2x 1*2			2,00000				
16	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	0,00140			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		0,0007 l/m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000*0,0007			0,00140				
17	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	1,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
		2 kapsy á 0,5m2							
18	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	0,02000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*0,02			0,02000				
19	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	0,00400				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin
C:	15.02.04	Popínavé rostliny

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,02000*0,2		0,00400					
20	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 <i>sejmutí vrstvy 0,2m</i>	m3	0,20000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*0,2		0,20000					
21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m <i>přemístění přebytečné ornice k recyklaci</i>	m3	0,06000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
22	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, <i>3x (zkypření + zapravení kompostu a biouhlu do původní ornice)</i>	m2	3,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*3		3,00000					
23	R0212	Kompost <i>250l/m3</i>	m3	0,05000				Firemní	Indiv
24	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm <i>50l/m3</i>	m3	0,01000				Firemní	Indiv
25	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000		1,00000					
Díl 4c		Výsadba popínavých rostlin							
26	111112797	Clematis Alpina 2 l	ks	8,00000				Firemní	Indiv
27	026820312T	Geranium cantabrigiense "Biokovo", K 9x9	kus	24,00000				Firemní	Indiv
28	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus	32,00000				Firemní	Indiv
29	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	32,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000		32,00000					
30	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	32,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000		32,00000					
31	185802114T00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině jednotlivě	ks	32,00000			823-1	Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 32,00000		32,00000					
32	25191NPKT	hnojiva	ks	32,00000				Firemní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.03	Výsadba dřevin
C:	15.02.04	Popínavé rostliny

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1/ks trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 32,00000			32,00000				
33	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Mulčování drceným kamenivem 8/16 mm tl. 6-8 cm							
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000			32,00000				
34	583425601R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; typ: práný;	t	0,11900			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		výpočetní koeficient stanoven násobkem objemové hmotnosti 1,7 t/m3 * vrstva štěrku 0,07 m							
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000*0,119			0,11900				
35	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,64000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x 10l/trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000*0,02			0,64000				
36	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,64000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,64000			0,64000				
37	08211320Rx	Voda	m3	0,64000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,64000			0,64000				
38	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	3,94786			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 27, 32, 34 : Součet : 3,94786			3,94786				
		Celkem							

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.05	Založení trávníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 15 Příprava půdy pro založení trávníku									
1	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	184,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x 92*2			184,00000				
2	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	0,12880			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 184,00000*0,0007			0,12880				
3	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	184,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 184,00000			184,00000				
4	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	184,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		2x Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 184,00000			184,00000				
5	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	3,68000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 184,00000*0,02			3,68000				
6	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	0,73600				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,68000*0,2			0,73600				
7	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00013			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2 : Součet : 0,00013			0,00013				
Díl 15a Parkový trávník									
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
9	1111128252	Parková travní směs VV-20	Kg	2,30000				Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 92,00000*0,025			2,30000				
10	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	92,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 92,00000			92,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.02	Vegetační úpravy
C:	15.02.05	Založení trávníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	184,00000	184,00000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 92,00000*2			184,00000				
12	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>první odplevelovací seč</i>							
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 92,00000			92,00000				
13	998231311R00	Přesun hmot pro krajlinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajlinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00230			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		9 :							
		Součet : 0,00230			0,00230				
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HRŠTĚ
C:	15.03	Prokořenitelný prostor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 28 Prokořenitelný prostor									
1	460030011R00	Sejmutí dmu <i>plocha dotčeného stávajícího trávníku</i>	m2	12,00000			M46	RTS 25/I	RTS 23/II
2	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000*0,02</i>	m3	0,24000	0,24000			Firemní	Indiv
3	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,24000*0,2</i>	t	0,04800	0,04800			Firemní	Indiv
4	122100010T11	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 000 m, uložení <i>u 3ks nově vysazovaných stromů - půdorys viz výkres D2.4 a PZ; hl. 0,7m</i>	m3	21,17000			AP-HSV	RTS 25/I	RTS 23/II
5	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21.17000</i>	m3	21,17000	21,17000		M46	RTS 25/I	RTS 23/II
6	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>uložení k recyklaci nebo dalšímu využití, např. k rekultivacím</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,17000*1,5</i>	t	31,75500	31,75500		801-3	RTS 25/I	RTS 23/II
7	583427603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 32,0 až 63,0 mm <i>1600kg/m3</i>	t	24,80000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
8	R0208	Směs kompost 50% + biouhel 50% <i>vč. dopravy</i> <i>1300kg/m3</i>	m3	4,65000				Firemní	Indiv
9	R0209	Promísení strukturálního substrátu <i>HDK 32/63mm 70% + biouhel 15% + kompost 15%</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,65000</i>	m3	4,65000	4,65000			Firemní	Indiv
10	174101101T00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i> <i>= vyplnění prokořenitelného prostoru strukturálním substrátem pro nové stromy s hutněním</i>	m3	15,50000			800-1	RTS 25/I	RTS 23/II
11	69366203R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm; tl. při 200 kPa 1,30 mm <i>plocha veškerého ukládaného strukt. substrátu, vč. rezervy cca 10%</i>	m2	30,25000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
12	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,25000</i>	m2	30,25000	30,25000		800-2	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HŘIŠTĚ
C:	15.03	Prokořenitelný prostor

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	30,85801			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 11, 12 :

Součet : 30,85801

30,85801

Celkem

C:	15	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - HRŠTĚ
C:	15.04	Oplocení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1.11		Oplocení							
1	R0901	Zhotovení dilenské dokumentace	kompl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>pro oplocení</i>							
2	32718	Panel 2D RAL 7016 2030/2500mm	ks	18,00000				Firemní	Indiv
3	36417	Sloupek 60/60/2600mm RAL 7016 - bez děr	ks	18,00000				Firemní	Indiv
4	38154	Příchytka PVC 3D černá pro sloupek 60x60 mm	ks	95,00000				Firemní	Indiv
5	R30	Příchytka 2D panculu k bráně - nerez	ks	15,00000				Firemní	Indiv
6	38108	Šroub se šestihrannou hlavou 6,3x32mm	ks	110,00000				Firemní	Indiv
7	M_100001T	Výroba - Brána dvoukřídlá, výplň panel 3D/2D	ks	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>_brána BRAVO 2D dvoukřídlá 2000/2000 RAL 7016</i>							
		<i>_rám 40 x 40 mm</i>							
		<i>_sloupky 80 x 80 mm</i>							
		<i>_rovnoměrné dělení křídel</i>							
		<i>_atyp, zakázková výroba 6 - 8 týdnů</i>							
		<i>_záloha 100% předem</i>							
8	68815	Sprej RAL 7016 antracitová šedá	ks	1,00000				Firemní	Indiv
9	31	Montáž oplocení včetně betonáže	kpl	1,28000				Firemní	Indiv
10	2	Montáž dvoukřídlé brány včetně betonáže sloupků	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>brána 2000/2000 mm</i>							
11	33	Doprava spojená s montáží, přesun hmot	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	01	NP 1. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 7aa NP stromy									
1	pol_1	Kontrola a oprava kotvení stromů vč. převázání úvazků	ks	22,00000				Firemní	Indiv
		1x							
		Hodnota z bývalého odkazu. : 22		22,00000					
2	pol_2	Kontrola a oprava chrániček kmenů stromů	ks	16,00000				Firemní	Indiv
		1x							
		Hodnota z bývalého odkazu. : 16		16,00000					
3	185804213R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní	m2	66,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		3x							
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.							
		Hodnota z bývalého odkazu. : 66		66,00000					
4	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	17,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
		80l/kus 10x							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000*0,8		17,60000					
5	08211320Rx	Voda	m3	17,60000				Firemní	Indiv
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,60000		17,60000					
6	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	17,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,60000		17,60000					
Díl 7ab NP keře									
7	185804214R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	480,00000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
		keře - 3x, včetně vysbírání případných odpadků a likvidace vzniklého odpadu							
		Hodnota z bývalého odkazu. : 480		480,00000					
8	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	33,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	
		30l/kus 10x							
		Hodnota z bývalého odkazu. : 33,6		33,60000					
9	08211320Rx	Voda	m3	33,60000				Firemní	Indiv
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0							
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 33,60000		33,60000					
10	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	33,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II	

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	01	NP 1. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 33,60000					33,60000				
Díl 7ac NP záhony									
11	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	900,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
všechny záhony (štěrkové z. , popínavé rostliny, podrost) odstranění odkvetlých částí trvalek a cibulovin - 1x ročně po odkvětu									
12	185804211R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	2 700,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
3x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 900,00000*3									
					2 700,00000				
13	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	540,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
20l/m2 10x Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2700,00000*0,2									
					540,00000				
14	08211320Rx	Voda	m3	540,00000				Firemní	Indiv
Hodnota z bývalého odkazu. : 0 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 540,00000									
					540,00000				
15	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	540,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
					540,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 540,00000									
Díl 7ad NP trávníky									
16	111104213R00	Pokosení trávníku trávník parterový, na svahu přes 1:2 do 1:1, odvoz do 20 km se složením	m2	15 440,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
10x 1544*10									
					15 440,00000				
17	111104313R00	Pokosení trávníku trávník luční, na svahu přes 1:2 do 1:1, odvoz do 20 km se složením	m2	1 278,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
2x 639*2									
					1 278,00000				
Díl 7ae NP budky, broukoviště									
18	R0218	Vyčištění a případná oprava ptačích budek	ks	7,00000				Firemní	Indiv
19	R0220	Kontrola broukoviště	kpl	1,00000				Firemní	Indiv


Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	01	NP 1. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Kontrola stability vertikálně umístěných kmenů, eventuálně přivrnutí

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	02	NP 2. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 7aa NP stromy									
1	pol_1	Kontrola a oprava kotvení stromů vč. převázání úvazků	ks	22,00000				Firemní	Indiv
1x									
Hodnota z bývalého odkazu : 22					22,00000				
2	pol_2	Kontrola a oprava chrániček kmenů stromů	ks	16,00000				Firemní	Indiv
1x									
3	185804213R00	Vypěstí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřevin solitérní	m2	66,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
3x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.									
Hodnota z bývalého odkazu : 66					66,00000				
4	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	17,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
80l/kus 10x									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000*0,8					17,60000				
5	08211320Rx	Voda	m3	17,60000				Firemní	Indiv
Hodnota z bývalého odkazu : 0									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,60000					17,60000				
6	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	17,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,60000					17,60000				
7	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
doplnění mulče									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000					22,00000				
8	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	2,20000				Firemní	RTS 23/II
100146 kůra volně ložená									
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,00000*0,1					2,20000				
Díl 7ab NP keře									
9	185804214R00	Vypěstí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	480,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
keře - 3x, včetně vysbírání případných odpadků a likvidace vzniklého odpadu									
Hodnota z bývalého odkazu : 480					480,00000				
10	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	33,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
30l/kus 10x									
Hodnota z bývalého odkazu : 33,6					33,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	02	NP 2. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	08211320Rx	Voda	m3	33,60000				Firemní	Indiv
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0							
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,60000		33,60000					
12	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	33,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 33,60000		33,60000					
13	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		doplnění mulče							
14	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	16,00000				Firemní	RTS 23/II
		100146 kůra volně ložená							
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 160,00000*0,1		16,00000					
Díl 7ac NP záhony									
15	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	2 700,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		záhony - 3x							
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.							
16	185804252R00	Odstranění odkvetých částí rostlin trvalky	m2	900,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		všechny záhony - 1x po odkvětu							
17	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	540,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		20l/m2 10x							
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2700,00000*0,2		540,00000					
18	08211320Rx	Voda	m3	540,00000				Firemní	Indiv
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0							
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 540,00000		540,00000					
19	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	540,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 540,00000		540,00000					
20	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		doplnění mulče ke štěrkovým záhonům a k popínavým rostlinám, tl. 6-8 cm							
21	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané. kačírek	m3	49,98000			SPCM	RTS 25/I	RTS 23/II
		výpočetní koeficient stanoven násobkem objemové hmotnosti 1,7 t/m3 * vrstva štěrku 0,07 m							
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 420,00000*0,119		49,98000					
22	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	02	NP 2. ROK

100

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	03	NP 3. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 7aa NP stromy									
1	121T12	Odstranění kotvení stromů	ks	22,00000				Firemní	Indiv
<i>odrostky a solitery; včetně likvidace a odvozu, na konci 3. NP</i>									
Hodnota z bývalého odkazu. : 22				22,00000					
2	pol_2	Kontrola a oprava chrániček kmenů stromů	ks	16,00000				Firemní	Indiv
<i>1x</i>									
3	185804213R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní	m2	66,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>3x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.</i>									
Hodnota z bývalého odkazu. : 66				66,00000					
4	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	17,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>80l/kus 10x</i>									
Hodnota z bývalého odkazu. : 17,6				17,60000					
5	08211320Rx	Voda	m3	17,60000				Firemní	Indiv
<i>Hodnota z bývalého odkazu. : 0</i>									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,60000				17,60000					
6	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	17,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,60000				17,60000					
7	R0219	Řez stromů výchovný	kus	22,00000				Firemní	Indiv
8	222040/11R00	Odvoz větví do 1 km	m3	0,50000			M22	RTS 25/I	RTS 23/II
Díl 7ab NP keře									
9	185804214R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	480,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>keře - 3x, včetně vysbírání případných odpadků a likvidace vzniklého odpadu</i>									
Hodnota z bývalého odkazu. : 480				480,00000					
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	33,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
<i>30l/kus 10x</i>									
Hodnota z bývalého odkazu. : 33,6				33,60000					
11	08211320Rx	Voda	m3	33,60000				Firemní	Indiv
<i>Hodnota z bývalého odkazu. : 0</i>									
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,60000				33,60000					
12	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	33,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	03	NP 3. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 33,60000

33,60000

Díl	7ac	NP záhony					
13	185804211R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	2 700,00000	823-1	RTS 25/I	RTS 23/I

záhony - 3x

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

14	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	900.00000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
všechny záhony - 1x po odkvětu								

4312R00	Zaliti roslin vodc
---------	--------------------

15	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	540,00000	823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
20l/m2 10x							

[Odkaz na m](#)

320Rx	Voda
-------	------

540,00000

Hodnota z bývalého odkazu : 0	
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 540,00000	540,00000

1111R00	Dovoz vody pro
---------	----------------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 540,00000

540,00000

Díl 7ad	NP trávniky		
---------	-------------	--	--

18	111104213R00	Pokosení trávníku trávník parterový, na svahu přes 1:2 do 1:1, odvoz do 20 km se složením	m2	15 440,00000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
----	--------------	---	----	--------------	--	-------	----------	-----------

154

1344 10

40,000

19	111104315R00	Pokosení travníku travník suchý, na svahu přes 1:2 do 1:1, úvoz do 20 km se složením	m2	1 278,00000	823-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	2x						
	62010			1 278,00000			

63

Díl 7ae	NP bučky, broukovisté					
20	R0218	Vyčištění a případná oprava ptačích budek	ks	7,00000		
					Firemní	Indiv

Kontrola stability vertikálně umístěných kmenů, eventuálně přikrnut


1,0000

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	03	NP 3. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	04	NP 4. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 7aa	NP stromy		
---------	-----------	--	--

1	pol_2	Kontrola a oprava chrániček kmenů stromů	ks	16,00000			Firemní	Indiv
---	-------	--	----	----------	--	--	---------	-------

1x

2	185804213R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní	m2	66,00000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	----------	--	-------	----------	-----------

3x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

Hodnota z bývalého odkazu. : 66

66.00000

3	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	17,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	--	-------	----------	-----------

80l/kus 10x

Hodnota z bývalého odkazu. : 17.6

17.60000

4	08211320Rx	Voda	m3	17,60000		Firemní	Indiv
---	------------	------	----	----------	--	---------	-------

Hodnota z bývalého odkazu. : 0

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17.60000

17.60000

5	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	17,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	--	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,60000

17,60000

6	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,00000	823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------

doplnění mulče

Hodnota z bývalého odkazu. : 22

22.00000

7	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	2,20000		Firemní	RTS 23/II
---	-----------	-------------------	----	---------	--	---------	-----------

100146 kůra volně ložená

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22.00000*0.1

2.20000

Díl 7ab	NP keře		
---------	---------	--	--

8	185804214R00	Vypěstí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	480,00000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	--	-------	----------	-----------

keře - 3x, včetně vysbírání případných odpadků a likvidace vzniklého odpadu

Hodnota z bývalého odkazu. : 480

480.00000

9	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	33,60000		823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	--	-------	----------	-----------

30l/kus 10x

Hodnota z bývalého odkazu : 33,6

33 60000

10	08211320Rx	Voda	m3	33,60000		Firemní	Indiv
----	------------	------	----	----------	--	---------	-------

Hodnota z bývalého odkazu : 0

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 33 60000

33.60000

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	04	NP 4. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	33,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,60000		33,60000					
12	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
		<i>doplnění mulče</i>							
13	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	16,00000				Firemní	RTS 23/II
		<i>100146 kůra volně ložená</i>							
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 160,00000*0,1		16,00000					
Díl 7ae		NP budky, broukoviště							
14	R0218	Vyčištění a případná oprava ptačích budek	ks	7,00000				Firemní	Indiv
15	R0220	Kontrola broukoviště	kpl	1,00000				Firemní	Indiv
		<i>Kontrola stability vertikálně umístěných kmenů, eventuálně přivrnutí</i>							
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	05	NP 5. ROK

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 7aa NP stromy									
1	pol_2	Kontrola a oprava chrániček kmenů stromů	ks	16,00000				Firemní	Indiv
1x									
2	84266	nátěr kmene na ochranu před škodami způsobenými teplotními vlivy	ks	22,00000				Firemní	Indiv
Hodnota z bývalého odkazu. : 22									
3	1111128108	Nátěr proti korní spále	kg	4,40000				Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,00000*0,2									
4	185804213R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní	m2	66,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
3x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.									
Hodnota z bývalého odkazu. : 66									
5	R0219	Řez stromů výchovný	kus	22,00000				Firemní	Indiv
6	222040711R00	Odvoz větví do 1 km	m3	0,50000			M22	RTS 25/I	RTS 23/II
7	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	17,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
80l/kus 10x									
Hodnota z bývalého odkazu. : 17,6									
8	08211320Rx	Voda	m3	17,60000				Firemní	Indiv
Hodnota z bývalého odkazu. : 0									
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,60000									
9	1858051111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 6000 m	m3	17,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,60000									
Díl 7ab NP keře									
10	185804214R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	480,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
keře - 3x, včetně vysbírání případných odpadků a likvidace vzniklého odpadu									
Hodnota z bývalého odkazu. : 480									
11	184806151R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité keře, průměr do 1,5 m	kus	112,00000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
Hodnota z bývalého odkazu. : 112									
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	33,60000			823-1	RTS 25/I	RTS 23/II
30l/kus 10x									
Hodnota z bývalého odkazu. : 33,6									
13	08211320Rx	Voda	m3	33,60000				Firemní	Indiv

C:	16	NÁSLEDNÁ PÉČE
C:	05	NP 5. ROK

Celkem	
--------	--

Příloha č.2 Harmonogram prací - REVITALIZACE PARKU SADOVA, HODONIN

[illegible]

Název akce:

doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)**2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)

3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)

3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**Druh veřejného výdaje:**

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
3	ZL č. 3		
Rozpis částky na roky:	2020		xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 fotodokumentace

Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.