



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo smlouvy: SD/2025/0170/150

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-034-0118

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

„Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína; v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru IaÚ a Ing. Jiřím Lindovským, referentem odboru IaÚ, Ing. Helenou Chrástkovou referentkou odboru OPM

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Bc. Vladimír Lesovský – ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín
Oba na základě pověření

Společnost je zapsaná v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A ZÁSTUPCI SMLUVNÍ STRAN

- 2.1.** Stavba bude realizována v k.ú. Hodonín na pozemcích p.č. 1810/29, 1790/5, 1790/194, 1790/266, 1790/173, 2869/3, 2872/13, 6054/5, 1810/1, 2872/14, 2868/2, st.6054/2, st.6054/1, p.č. 1790/5, 1790/75, 1810/1, 1810/31, 1810/33, 2872/13, na základě stavebních povolení vydaných Městským úřadem Hodonín, stavební úřad pod čj. MUHOCJ 34504/2023 ze dne 9.5.2023 a opravné rozhodnutí čj. MUHOCJ 40020/2023 ze dne 29.5.2023 a sále povolení vydaného Městským úřadem Hodonín, stavební úřad pod čj. MUHOCJ 19429/2023 ze dne 9.3.2023.

- 2.2. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Petr Šíkula
- 2.3. Stavbyvedoucí zhotovitele Ing. David Prachař
- 2.4. Odpovědná osoba zhotovitele pro krajinářské úpravy: Ing. Helena Lavická
- 2.5. Technický dozor stavby (objednatel – dále také jako „TDS“): PP Projekt Hodonín, s.r.o.
Technický dozor objednatel za zeleň (dále také jako „TDSKÚ“): PP Projekt Hodonín, s.r.o.
Koordinátor BOZP: Antonín Kuběna

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v revitalizaci veřejných prostranství nacházejících se v k.ú. Hodonín na pozemcích blíže specifikovaných v čl. 2.1. této smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených níže a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Dílem se rozumí:

- 3.1.1. **Kompletní zhotovení díla s názvem „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“**, jenž je specifikováno zejména projektovými dokumentacemi pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektů pro provedení stavby s názvy:
- „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“ zpracovanou společností CITY UPGRADE s.r.o., Školská 12 110 00 Praha – Nové Město IČO 02756021, hlavní projektant: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová, datum zpracování 12/2023 a
 - „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín 2. část“, zpracovanou společností PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, provozovna: Dobrovolského 3971/5a, 695 01 Hodonín, IČO 27757307, datum zpracování 08/2023,
- a dotačními pravidly a podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále IROP 2021-2027)**, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebními povoleními č.j. MUHOCJ 34504/2023, MUHOCJ 40020/2023 a MUHOCJ 19429/2023 vydané Odborem stavební úřad Hodonín a touto smlouvou o dílo.
- 3.1.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.
- 3.1.3. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.
- 3.1.4. **Kompletní dodávkou díla** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně krajinářských úprav a následné pětileté péče.
- 3.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v rámci realizace projektu s názvem „Revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín“, s reg. číslem: CZ.06.02.02/00/22_064/0004039. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (dále také jako „Fond“) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP 2021-2027).
- 3.1.6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.
- 3.1.7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také

„EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

- 3.1.8. Objednatel je povinen informovat IROP, pokud je zakázka předmětem šetření jiných orgánů (např. ÚOHS, Policie ČR, FÚ, trestní řízení).

3.2. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

- 3.2.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a případně také zajištění řádné, úplné a včasné nápravy vzniklého porušení inženýrských sítí,
- 3.2.2. zpracování **výškopisu a polohopisu**,
- 3.2.3. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správce** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
- 3.2.4. **zřízení** veškerého potřebného **zařízení staveniště** včetně zabezpečení staveniště, oplocení a zajištění odkládání materiálu a hmot, přístrojů a ostatního vybavení staveniště a jeho napojení na sítě, přívody a odvody a následné odstranění staveniště a jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů,
- 3.2.5. zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné inženýrské sítě a vedení, včetně případného opětovného napojení po zhotovení přeložek, včetně zajištění všech zkoušek, kalibrací, měření nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení na inženýrské sítě a vedení, včetně předání podkladů, protokolů a potvrzení objednateli,
- 3.2.6. dodržování „**Zásad organizace výroby**“, zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebného k řádnému provedení díla,
- 3.2.7. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.2.8. **zabezpečení podmínek** stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.2.9. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.2.10. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.2.11. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.2.12. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.2.13. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), **zejména pak koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla**.
- 3.2.14. **zajištění archeologického dohledu**,
- 3.2.15. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.2.16. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být

- požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.2.17. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 3.2.18. **demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
 - 3.2.19. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 3.2.20. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 3.2.21. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 3.2.22. **umožnění provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
 - 3.2.23. **provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 3.2.24. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 3.2.25. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, s tím, že odměna za toto postoupení a/nebo licenci je již zahrnuta v ceně díla,
 - 3.2.26. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 3.2.27. **zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 3.2.28. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu pro případ stavebních a montážních rizik ve výši 50 mil. Kč.**
- 3.3. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr** a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- 3.4. Projektové dokumentace** věcně definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla, ve výkresové části projektových dokumentací a jeho technických specifikacích a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazů výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.5.** Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na změnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů.
- 3.6. Dokumentace skutečného provedení stavby** pro jednotlivé stavby bude objednateli předána ve 3 **vyhotoveních** každá v tištěné formě a 3x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci, která bude ve všech svých částech označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“** předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 3.7. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na přenosném nosiči. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:

- 4.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy

- v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.
- 4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).
- 4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordináční činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 dnů od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno ve 2 etapách, následovně:

a) 1. etapa: „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“

do 420 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací dle čl. 5.2 této smlouvy

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění krajinářských úprav ve vhodnou vegetační dobu.

b) 2. etapa: „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín 2. část“

do 360 dnů od zahájení stavebních prací dle čl. 5.2. této smlouvy

Termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby, který bude zohledňovat provádění krajinářských úprav ve vhodnou vegetační dobu.

- 5.3.1. Splnění termínu realizace jednotlivých etap díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace etap díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě.

Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo (resp. každou etapu) i před termínem plnění.

5.5. Harmonogram stavby

- 5.5.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

- 5.5.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby díla s rozlišením na jednotlivé etapy**. V rámci harmonogramu musí být přihlédnuto ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce krajinářských úprav. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

- 5.5.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla (jednotlivých etap) včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude dále **členěn na jednotlivé stavby a dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

- 5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně

informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

- 5.5.5. **Termíny dokončení** a předání díla (jednotlivých etap) dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.**

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

Celkem:

87 181 818,18 Kč bez DPH

18 308 181,82 Kč DPH 21 %

105 490 000,00 Kč včetně DPH

Rozpis ceny:

- a) **1. etapa: „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“**

Cena za realizaci 1. etapy:

56 438 012,35 Kč bez DPH

11 851 982,59 Kč DPH 21 %

68 289 994,94 Kč včetně DPH

- b) **2. etapa: „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín 2. část“**

Cena za realizaci 2. etapy:

30 743 805,83 Kč bez DPH

6 456 199,22 Kč DPH 21 %

37 200 005,05 Kč včetně DPH

- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkových rozpočtu** (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 6.4. Položkový rozpočet** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. Jednotkové ceny** uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 6.7. Cena** díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** – stavebních prací, služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8.** Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.9.** Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě **dílních daňových dokladů** (faktur). Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: **Revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín, etapa ... CZ.06.02.02/00/22_064/0004039**.
- 7.2. Faktury budou vystavovány pro každou etapu zvlášť**, zpravidla **měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla s rozdělení dle podmínek dotačního programu.
- 7.3.** Přílohou faktury musí být soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb včetně zjišťovacího protokolu odsouhlasený a potvrzený TDS, v případě části Krajinářských úprav také TDSKÚ. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS.
- 7.4.** Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí

být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního a majetku.

- 7.5. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.6. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.7. Objednatel prostřednictvím TDS, v případě krajinářských úprav také TDSKÚ provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.8. Pokud objednatel (TDS, TDSKÚ) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.9. V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.11. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy, vyjma následné péče. Objednatel uhradí každou fakturu (vyjma faktury za následnou péči) do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.13. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře**.
- 7.14. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.15. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**,

je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

7.16. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.17. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.

7.18. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.

7.19. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.19.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.19.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,

7.19.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,

7.19.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.19.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.19.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Dílo dle této smlouvy bude členěno na dvě části (etapy), které budou odpovídat jednotlivým projektovým dokumentacím (viz čl. 3.1.1. této smlouvy), přičemž každá část se bude dále členit na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), a provozní soubory (dále také jen PS), a to následovně:

a) 1. etapa: „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení

D.1.1.1- Architektonicko-stavební část

D 1.1.2 – Mobiliář

D 1.1.3 – Dětské prvky

D 1.1.4 – Tesařské výrobky

- D 1.1.5 - Zámečnické výrobky
- D 1.1.6 - Ostatní výrobky
- D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
- D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení
- D.2.1 Vodohospodářské řešení
- D.2.2 Objekty osvětlení a elektroinstalací
- D.2.3 Krajinářské úpravy

b) 2. etapa: „Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín 2. část“

SO.101 Komunikace

SO.401 Veřejné osvětlení

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

- 8.2. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon technického dozoru stavby (dále jen „TDS“), technického dozoru pro krajinářské úpravy (dále jen „TDSKÚ“), autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.**
- 8.3. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.4. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a také část týkající se krajinářských úprav**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**hlavní stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost** požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby hlavního stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.** Nově stanovená osoba musí splňovat stejná kritéria, jako byla požadována v zadávací dokumentaci.
- 8.6. Zhotovitel je zároveň povinen jmenovat osobu stavbyvedoucího, která bude vést provádění stavby. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost** požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího musí být písemně oznámena objednateli.** Nově stanovená osoba musí splňovat stejná kritéria, jako byla požadována v zadávací dokumentaci.

- 8.7. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu pro krajinářské úpravy, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby v souladu s prováděcí dokumentací, a to části týkající se Krajinářských úprav. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna této osoby** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**. Nově stanovená osoba musí splňovat stejná kritéria, jako byla požadována v zadávací dokumentaci. Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace Krajinářských úprav (tzn. od přípravy výsadbových jam, přípravy strukturálního substrátu, zakládání záhonů, založení travního porostu, přebírky sazenic, samotné výsadby až do úplného ukončení včetně dalších částí Krajinářských úprav). Bude přítomná na kontrolních dnech na vyzvání, při přejímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.8. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.10. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.11. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 8.11.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Zápisy ve stavebním deníku budou prováděny tak, aby bylo zřejmé, k jaké etapě se zápisy vztahují. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- 8.11.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.11.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.11.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.11.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.12. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.13. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.14. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

- 8.16. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.17. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.18. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.19. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 8.20. **TDS, TDSKÚ a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.21. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupů na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a 2 **informační tabule** s identifikačními údaji stavby (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 8.22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 8.23.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.24.** Zhotovitel se zavazuje dřevní hmotu vzniklou v důsledku realizace péstebních opatření a asanace rozdělit na dřevní hmotu z kmenů asanovaných stromů a ostatní dřevní hmotu určenou na štěpku či k likvidaci. Zhotovitel se zavazuje předat dřevní hmotu třetí osobě za účelem jejího výkupu či likvidace, a to po předchozím projednání s objednatel, přičemž zajistí vystavení vážních lístků na objednatel.
- 8.25.** Nejpozději do 15 dnů od ukončení realizace asanace a péstebních opatření zhotovitel předá objednateli vážní lístky dřevní hmoty, které předal třetí osobě dle předchozího odstavce. Objednatel na základě vážních lístků předaných od zhotoviteli si sám zajistí vystavení faktury za odkup dřevní hmoty (jedná se o příjem objednatel).
- 8.26.** Dále zhotovitel písemnou formou doloží objednateli informace, jak bylo naloženo se štěpkou či jinou dřevní hmotou, která nebyla ponechána na místě pro využití v rámci projektu.
- 8.27.** Zhotovitel se zavazuje stanovit člena týmu pro arboristické zásahy (hlavního), který bude disponovat platnou certifikací arboristy (ČCA) nebo platnou certifikací slovenského arboristy (SCA-PP) nebo platnou certifikací evropského arboristy (ETW), nebo platné certifikace ISA, nebo platné certifikace ABA A4, nebo vzdělání technik v oboru arborista dle NSK (Národní soustavy kvalifikací) – nepostačuje certifikace pozemního pracovníka. **Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli seznam pracovního týmu arboristů v min. počtu 3 členů vč. hlavního člena týmu** (společně s kopiemi certifikátů), kteří se budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy. Tito arboristé budou disponovat stejnou certifikací, která je vyžadována dle tohoto odstavce na vedoucího realizačního týmu. Zhotovitel zajistí, že plnění dle této smlouvy budou realizovat pouze členové realizačního týmu uvedených v seznamu členů realizačního týmu předaných objednateli. V případě změny členů realizačního týmu se zhotovitel zavazuje bezodkladně tyto oznámit předložením nového seznamu členů realizačního týmu (s doložením certifikátů splňující podmínky dle tohoto odstavce).

- 8.28. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci následné péče upřednostní využití vody pro zálivku výsadeb ze zrealizovaného rozvodu vody s užitím zrealizovaných hydrantů v ploše parku.
- 8.29. Zhotovitel se zavazuje vždy před realizací následné péče (např. zálivky apod.) min. den předem vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami pro provádění jednotlivých stavebních objektů, zejm. komunikací, veřejné osvětlení a krajinářských úprav. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem.
- 8.31. Zhotovitel je povinen doložit platné certifikáty k jednotlivým herním prvkům splňující normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Herní prvky budou instalovány tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost potřebné ochranné zóny. Nezbytnou podmínkou umístění prvků je vždy dodržení vzájemných odstupových vzdáleností (bezpečnostních zón viz norma ČSN EN 1176) mezi nově osazovanými prvky a rovněž od stávajících herních prvků, popř. od jiného vybavení (oplocení, mobiliář apod.).

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. **Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno po etapách v termínech sjednaných v čl. 5.3. této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit každou etapu díla jejím řádným a včasným dokončením a předáním s odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedenou každou etapu díla převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednanými termíny plnění.** Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí části díla (etapy) nebo dílčího plnění (dílčí části etapy) oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovenou etapu díla (či dílo jako celek), nebo části etap díla i před termínem plnění.**
- 9.2. **Předání a převzetí etap díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení.**
- 9.2.1. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2. Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že jednotlivé etapy díla a dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3. Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatele písemně k účasti** na provedení a vyhodnocení zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4. O **úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom,

že stavba (každá etapa) je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

- 9.5. Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení každé etapy díla a současně vyzve objednatele k převzetí dané etapy díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě.**
- 9.6. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení každé etapy díla jmenovitý seznam SO, IO, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých objektech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v těchto objektech jsou provedeny bez vad a nedodělků.**
- 9.7. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí každé etapy díla bez následné péče. O provádění následné péče budou učiněny samostatní protokoly, jejichž součástí bude vždy soupis realizované následné péče v každém roce. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Etapu díla, která není řádně dokončena, není objednatel povinen převzít. Za nedokončenou etapu díla se považuje i případ, kdy dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.**
- 9.8. K příjemce etap díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních, vždy pro každou etapu díla:**
- 9.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu,
 - 9.8.2. osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** etapy díla,
 - 9.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
 - 9.8.4. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
 - 9.8.5. doklady prokazující původ rostlinného materiálu,
 - 9.8.6. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 9.8.7. Zhotovitel se proto zavazuje, že nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno např. k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Po ukončení stavebních prací při podpisu protokolu o předání díla doloží Objednateli Dokumentaci o tom, jakým způsobem tuto podmínku nakládání s odpady splnil, a to např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jiným dokumentem obdobného významu.
 - 9.8.8. Zhotovitel se dále zavazuje vyplnit přehledovou tabulku „Přehled využití odpadů“ a předat ji při podpisu protokolu o předání díla Objednateli.
 - 9.8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci.

- 9.8.10. Vzhledem k instalaci vodních zdrojů je zhotovitel povinen při instalaci techniky dodržovat maximální průtoky a spotřeby vody a vzhledem k této podmínce je povinen odevzdat při dokončení realizace přehledovou tabulku „Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů“. Všechny instalované prvky by měli obsahovat technické listy, ze kterých je zřejmá deklarovaná průtočnost či spotřeba.
- 9.8.11. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce,
- 9.8.12. návrh **provozního řádu**,
- 9.8.13. protokol o **zaškolení obsluhy**,
- 9.8.14. stavební **deník/y** (pozn: bude předložen až po dokončení celého díla),
- 9.8.15. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 9.8.16. zápisy o **provedení a kontrole zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 9.8.17. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se etapa díla za dokončenou** a schopnou předání.

9.10. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla zhotovitel.**

9.11. Dílo jako celek je dokončeno zhotovením obou etap díla bez vad a nedodělků.

9.12. Před předáním etap díla (i díla jako celku) je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** za účasti TDS a TDSKÚ. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než dojde k řádnému dokončení a předání každé etapy díla bez vad a nedodělků ve vlastnictví zhotovitele.

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (resp. jednotlivých etap díla) až do doby protokolárního předání a převzetí vždy každé etapy díla bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí každé etapy díla dle předchozí věty nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení etap díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto

činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.2. Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.6. Záruční doba** na každou jednotlivou etapu díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dané etapy díla, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční dobu v délce 60 měsíců poskytuje zhotovitel i na stromy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **36 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. **V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** i na spotřební materiál. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla **se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 11.8.** Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.
- 11.9.** V případě, že během záruční doby dojde k úhynu nebo poškození výsadbového materiálu (stromů, dřevin ad.), se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové

realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 11.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.

11.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

11.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly stavu** díla během záruční doby. Kontrolní prohlídka se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

11.12. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

11.13. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

11.14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší, než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamací a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady**

zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 12.3. Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezačne odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním každé etapy díla** oproti termínu dokončení etap díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky díla či jednotlivé etapy díla **ve výši 10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. **ve výši 5 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu ve výši 10 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. **ve výši 5 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10 000,00 Kč**.

- 13.8.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.
- 13.9.** Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 13.10.** Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z **čl. 8.8, 8.22 a 8.23** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.11.** V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.12.** V případě porušení čl. 8.27 této smlouvy, tzn., že pokud arboristické práce nebudou realizovat osoby dle čl. 8.27 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** za každý i jen započatý den, kdy nebyly prováděny práce uvedenými osobami.
- 13.13.** Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.14.** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.15.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1.** Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2.** Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:

14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

14.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla (či kterékoli etapy díla) delší než **30 kalendářních dnů**;

14.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

14.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

14.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;

14.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);

14.5.3. trvá-li **přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

14.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 14.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.
- 15.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených

v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 15.9.** Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

Příloha č. 3 - Změnový list (vzor)

Příloha č. 4 - Informační tabule (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: Datum usnesení dne 12.08.2025, číslo usnesení 4723

V Hodoníně dne:

V Hodonín dne

Objednatel:

Libor Střecha

Digitálně podepsal Libor
Střecha
Datum: 2025.09.11 08:13:25
+02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

Zhotovitel:

**Vladimír
Lesovský**

Digitálně podepsal
Vladimír Lesovský
Datum: 2025.08.27
12:56:03 +02'00'

.....
Bc. Vladimír Lesovský

ředitel závodu DS MORAVA a

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín
oba na základě pověření

**Tomáš
Hrabina**

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2025.08.27
13:15:26 +02'00'

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25009** **Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek**

Zadavatel **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ:
69501 **Hodonín**

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			74 620 318,62
PSV			6 617 050,79
MON			3 129 603,77
Vedlejší náklady			1 587 973,00
Ostatní náklady			1 226 872,00
Celkem			87 181 818,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 181 818,18 CZK
Základní DPH	21 %	18 308 181,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **105 490 000,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				3
01	VRN	0,00				3
	Stavební objekt					
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00				16
11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář	0,00				2
11.02 - IR	v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající	0,00				1
11.03	Nový stav - zpevněné plochy	0,00				10
11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy	0,00				3
11.05	Opěrná zídka	0,00				0
D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu	0,00				1
11.21	pozemek 6054/2 - rekonstruovaná dlažba v loubí OC	0,00				1
11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy	0,00				0
D.1.2	SO 101 Mobiliář	0,00				3
12.01	Mobiliář	0,00				3
D.1.3	SO 103 Dětské prvky	0,00				3
13.01	Dětské prvky	0,00				3
D.1.4	Tesařské výrobky	0,00				5
14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky	0,00				2
14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly	0,00				2
14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka	0,00				1
D.1.5	Zámečnické výrobky	0,00				0
15.01	Zámečnické výrobky	0,00				0
D.1.6	Ostatní výrobky	0,00				0
16.01	Ostatní výrobky	0,00				0
D.2.1	Vodohospodářské řešení	0,00				5
21.01 - IR	v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování	0,00				5
21.02 - IR	v rámci dotace IROP - Akumulační nádrž a zavlažování	0,00				1
D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací	0,00				6
22.01	Veřejné osvětlení	0,00				3
22.02	Veřejné osvětlení - demontáže	0,00				0

22.03	Rozvody NN	0,00	3
22.04	v rámci dotace IROP - Rozvody NN	0,00	1
D.2.3.1	Krajinářské úpravy	0,00	12
23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň	0,00	1
23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba,	0,00	11
D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let	0,00	10
23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok	0,00	2
23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok	0,00	2
23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok	0,00	2
23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok	0,00	2
23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok	0,00	2
SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1	0,00	4
01	Rozpočet	0,00	4
SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13	0,00	0
01	Rozpočet	0,00	0
SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4	0,00	6
01	Rozpočet	0,00	6
SO.101.3	Komunikace - parkovací stání	0,00	6
01	Rozpočet	0,00	6
SO.101.4	Komunikace - chodníky	0,00	5
01	Rozpočet	0,00	5
SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání	0,00	1
01	Rozpočet	0,00	1
SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS	0,00	5
01	Rozpočet	0,00	5
SO.101.6b	Komunikace - návrh zeleně – NNS	0,00	1
01	Rozpočet	0,00	1
SO.101.7	Komunikace - terénní úpravy	0,00	1
01	Rozpočet	0,00	1
SO.401	Veřejné osvětlení	0,00	6
01	Rozpočet	0,00	6
Celkem za stavbu		0,00	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN
 Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
 Popis rozpočtu: 11.01 - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář
 Popis rozpočtu: 11.02 - IR - v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář
 Popis rozpočtu: 11.03 - Nový stav - zpevněné plochy
 Popis rozpočtu: 11.04 - IR - v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy
 Popis rozpočtu: 11.05 - Opěrná zídka
 Popis objektu: D.1.1.b - Nezpůsobilé výdaje projektu
 Popis rozpočtu: 11.21 - pozemek 6054/2 - rekonstruovaná dlažba v loubí OC
 Popis rozpočtu: 11.22 - pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy
 Popis objektu: D.1.2 - SO 101 Mobiliář
 Popis rozpočtu: 12.01 - Mobiliář
 Popis objektu: D.1.3 - SO 103 Dětské prvky
 Popis rozpočtu: 13.01 - Dětské prvky
 Popis objektu: D.1.4 - Tesařské výrobky
 Popis rozpočtu: 14.01 - IR - v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky
 Popis rozpočtu: 14.02 - IR - v rámci dotace IROP - Pergoly
 Popis rozpočtu: 14.03 - IR - v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka
 Popis objektu: D.1.5 - Zámečnické výrobky
 Popis rozpočtu: 15.01 - Zámečnické výrobky
 Popis objektu: D.1.6 - Ostatní výrobky
 Popis rozpočtu: 16.01 - Ostatní výrobky
 Popis objektu: D.2.1 - Vodohospodářské řešení
 Popis rozpočtu: 21.01 - IR - v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování
 Popis rozpočtu: 21.02 - IR - v rámci dotace IROP - Akumulační nádrž a zavlažování
 Popis objektu: D.2.2 - Objekty osvětlení a elektroinstalací
 Popis rozpočtu: 22.01 - Veřejné osvětlení
 Popis rozpočtu: 22.02 - Veřejné osvětlení - demontáže
 Popis rozpočtu: 22.03 - Rozvody NN
 Popis rozpočtu: 22.04 - v rámci dotace IROP - Rozvody NN
 Popis objektu: D.2.3.1 - Krajinářské úpravy
 Popis rozpočtu: 23.01 - IR - v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň
 Popis rozpočtu: 23.02 - IR - v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment
 Popis objektu: D.2.3.2 - Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
 Popis rozpočtu: 23.03.1 - IR - v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok
 Popis rozpočtu: 23.03.2 - IR - v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok
 Popis rozpočtu: 23.03.3 - IR - v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok
 Popis rozpočtu: 23.03.4 - IR - v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok
 Popis rozpočtu: 23.03.5 - IR - v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok
 Popis objektu: SO.101.1.1 - Komunikace - vozovka T1
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Trasa T1 - na pozemcích města.
 Popis objektu: SO.101.1.2 - Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Trasa T1 - na pozemku p.č. 2872/13 (JmK).
 Popis objektu: SO.101.2 - Komunikace - vozovka T2, T3, T4
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Vozovka - obslužná komunikace Trasy T2, T3, T4, povrch z propustné dlažby.
 Popis objektu: SO.101.3 - Komunikace - parkovací stání
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Parkovací stání podél Trasy T1, T2, T3, vsakovací dlažba.
 Popis objektu: SO.101.4 - Komunikace - chodníky
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Chodníky.
 Popis objektu: SO.101.5 - Komunikace - kontejnerová stání
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Kontejnerová stání.
 Popis objektu: SO.101.6a - Komunikace - návrh zeleně – UNS
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Popis objektu: SO.101.6b - Komunikace - návrh zeleně – NNS
 Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
 Popis objektu: SO.101.7 - Komunikace - terénní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Doplnění ornice v plochách navržené výsadby po provedení hlavních stavebních objektů.

Popis objektu: SO.401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dřevinné vegetační prvky - péče 1. rok	HSV				
_1	Ochrana stromů, úprava povrchu	HSV				
_2	Dřevinné vegetační prvky - péče 2. rok	HSV				
_2	Instalace prokořenitelných buněk	HSV				
_3	Dřevinné vegetační prvky - péče 3. rok	HSV				
_3	Ostatní materiál	HSV				
_4	Dřevinné vegetační prvky - péče 4. rok	HSV				
_4	Výsadba stromů do strukturálního substrátu	HSV				
_5	Dřevinné vegetační prvky - péče 5. rok	HSV				
_5	Výsadba stromů do prokořenitelných buněk	HSV				
_6	Travnaté plochy	HSV				
_6	Travnaté plochy - péče 1. rok	HSV				
_7	Trvalkové záhony	HSV				
_7	Trvalkové záhony - péče 1. rok	HSV				
_8	Trvalkové záhony - péče 2. rok	HSV				
_9	Trvalkové záhony - péče 3. rok	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
1.1	Zemní práce - bourací práce	HSV				
1.2	Zemní práce - komunikace	HSV				
1.3	Zemní práce - mobiliář	HSV				

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV		
21-M	Elektromontáže	HSV		
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV		
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV		
5	Komunikace	HSV		
5 - 01	S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojižděná	HSV		
5 - 02	S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí	HSV		
5 - 04	S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí	HSV		
5 - 05	S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojižděný	HSV		
5 - 06	S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí	HSV		
5 - 07	S07 - Mlatový povrch	HSV		
5 - 08	S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami)	HSV		
5 - 09	S09 - Kamenná štípaná dlažba	HSV		
5 - 10	SO10 - Dopadová plocha přírodní	HSV		
5 - 11	S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž	HSV		
5 - 12	S12 - Šlapáková cesta	HSV		
5 - 13	Hmatové prvky	HSV		
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		

900	HZS	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
91.1	Doplňující práce na komunikaci - ocelové obruby	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
998	Přesun hmot	HSV		
DP	Dětské prvky	HSV		
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		
NP01	Jarní údržba	HSV		
NP02	Zálivka	HSV		
NP03	Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů	HSV		
NP04	Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy	HSV		
NP05	Kontrola chráničky kmenů stromů	HSV		
NP06	Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému	HSV		
NP07	Výchovný a zdravotní řez	HSV		
NP08	Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině	HSV		
NP09	Náhrada odumřelých jedinců	HSV		
NP10	Oprava dřevěného oplocení	HSV		
NP11	Seč travo-bylinných porostů a štěrkového trávníku	HSV		
NP12	Seč lučních porostů (regionální směs)	HSV		

OV	Ostatní výrobky	HSV		
SAD01	STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ	HSV		
SAD02	STÁVAJÍCÍ STROMY - OCHRANA	HSV		
SAD03	Přípravné práce	HSV		
SAD04	Vybavenost	HSV		
SAD05	Výsadba s prokořenitelným substrátem	HSV		
SAD06	Výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu	HSV		
SAD07	Protikořenová bariéra a folie	HSV		
SAD08	Volně rostoucí keře a živé ploty	HSV		
SAD09	Trvalkové záhony	HSV		
SAD10	Popínavky	HSV		
SAD11	TRÁVNÍKY - travobylinné společenstvo	HSV		
SAD12	TRÁVNÍKY - štěrkový trávník	HSV		
SAD13	TRÁVNÍKY - regionální bylinná směs	HSV		
SADx21	STROMY - sortiment	HSV		
SADx22	SOLITÉRNÍ KEŘE - sortiment	HSV		
SADx23	VOLNĚ ROSTOUCÍ KEŘE - sortiment	HSV		
SADx24	KEŘE ŽIVÝ PLOT - sortiment	HSV		
SADx25	POPÍNAVKY - sortiment	HSV		
SADx26	TRVALKY - sortiment	HSV		
SADx27	dodávka sortimentu - Cibuloviny	HSV		
VOD01	OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA	HSV		

VOD02	HLAVNÍ SESTAVA	HSV		
VOD03	ELEKTROVENTILY, VENTILOVÉ ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE	HSV		
VOD04	BODOVÁ ZÁVLAHA STROMŮ	HSV		
VOD05	NADZEMNÍ KAPKOVÁ ZÁVLAHA	HSV		
VOD06	RYCHLOSPOJNÉ VENTILY - VODOVODNÍ ZÁSUVKY B1-B11	HSV		
VOD07	POTRUBNÍ VEDENÍ A TVAROVKY	HSV		
VOD08	Materiál ostatní	HSV		
VOD09	ČERPADLO	HSV		
VOD10	Práce	HSV		
VODAK01	I. Likvidace dešťových vod	HSV		
VODAK02	II. Vodovodní přípojka	HSV		
VODAK03	III. Vodní prvek	HSV		
VODAK04	2. Práce	HSV		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV		
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV		
VRN4	Inženýrská činnost	HSV		
VRN5	Finanční náklady	HSV		
VRN9	Ostatní náklady	HSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
712.1	Povlakové krytiny	PSV		
712.2	Vegetační střecha	PSV		
713	Izolace tepelné	PSV		

741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV		
762 - 01	Konstrukce tesařské - TV01	PSV		
762 - 02	Konstrukce tesařské - TV02	PSV		
762 - 03	Konstrukce tesařské - TV03	PSV		
762 - 04	Konstrukce tesařské - TV04	PSV		
762 - 05	Konstrukce tesařské - TV05	PSV		
762 - 06	Konstrukce tesařské - Pergoly	PSV		
762 - 07	Konstrukce tesařské - Zastávka	PSV		
764	Klempířské kce	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
783	Nátěry	PSV		
799	Ostatní	PSV		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
MOB	Mobiliář	MON		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		
VN	Vedlejší náklady	VN		
ON	Ostatní náklady	ON		
Cena celkem				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 26/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci staveniště, náklady na potřeby úklidu v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
6	005150x01	Laboratorní rozbor zemin	soubor	1,00000				Vlastní
7	005150x02	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	soubor	1,00000				Vlastní
		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD – zpráva o plnění zásady Dle poskytovatele dotace uvedené v SOD						
8	001	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavby.						
9	002	Archeologický průzkum a s ním související náklady	soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavby.						
10	005150x03	Ověřovací geodetické průzkumy dle podmínek poskytovatele dotace	soubor	1,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	0052110x01	Náklady na technika BOZP na stavbě	Soubor	1,00000				Vlastní
13	0052110x02	Náklady na přízvání statika, geotechnika a projektanta při převzetí dílčích konstrukcí	Soubor	1,00000				Vlastní
14	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - výrobně montážní a dílenské dokumentace	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Náklady spojené s vypracováním na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a nezbytné. Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí a zatěžovací zkoušky na každé konstrukční vrstvě dle TP a ČSN)						
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném množství						
17	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.						
18	003	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Zahrnuje : -náklady na vytyčení stavby -náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč., provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy						
19	004	Geodetické práce po výstavbě - zaměření	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
		- zaměření skutečného provedení komunikací, staveb a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf						
20	005	Geometrický plán	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení geometrického plánu stavby jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí						
21	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační propagaci, tiskoviny apod.						
22	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000			SPCM	RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných výtvarných apod.						
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : zastávka : 592,1 : -1*23,2*0,5 : 580,5	m2	580,50000			822-1	RTS 25/ I
2	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : zastávka : 592,1 : -1*23,2*0,5 : 580,5	m2	580,50000			822-1	RTS 25/ I
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : zastávka : 592,1 : -1*23,2*0,5 : 580,5	m2	580,50000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	113151313R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asphalt.ploch vč. betonových obrub : 2108,1 : 2108,1	m2	2 108,10000			822-1	RTS 25/ I
5	113109406R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asphalt.ploch vč. betonových obrub : 2108,1 : 2108,1	m2	2 108,10000			822-1	RTS 25/ I
6	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asphalt.ploch vč. betonových obrub : 2108,1 : 2108,1	m2	2 108,10000			822-1	RTS 25/ I
7	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asphalt.ploch vč. betonových obrub : 2108,1 : 2108,1	m2	2 108,10000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s vybouráním lože SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové obruby : zastávka : 609,9 : -1*23,2 : 586,7 586,70000	m	586,70000			822-1	RTS 25/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asfalt.ploch vč. betonových obrub : zastávka : 592,1 : 2108,1 : -1*23,2*0,5 : 2688,6 2 688,60000	m2	2 688,60000			800-1	RTS 25/ I
10	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch :	m2	48,00000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění nezpevněné ploch :						
		48 :						
		48			48,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
11	392571111R00x	Otryskání (dle DP)	m2	7,50000				RTS 25/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		otryskání beton. povrchu stávající studně :						
		5,0*1,50 :						
		7,5			7,50000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,10320				801-3 RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 :						
		Beton :						
		2,46*2,46*(2,00) :						
		12,1032			12,10000			
Díl: 799		Ostatní						
13	799000dem01	Demontáž a odvoz: odstranění informační tabule (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		1 :						
		1			1,00000			
14	799000dem02	Demontáž a odvoz: demontáž smuteční desky (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		1 :						
		1			1,00000			
15	799000dem03	Demontáž a odvoz: odstranění koše (dle PD)	soubor	10,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : 10 : 10		10,00000				
16	799000dem04	Demontáž a odvoz: odstranění výlepu plakátů (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : 1 : 1		1,00000				
17	799000dem05	Demontáž a odvoz: odstranění lavičky (dle PD)	soubor	13,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : 16 : - irop : -3 : 13		13,00000				
18	799000dem06	Demontáž a odvoz: odstranění pískoviště (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : 1 : 1		1,00000				
19	799000dem07	Demontáž a odvoz: odstranění oplocení hřiště, včetně sloupků v délce 52 m (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : 1 : 1		1,00000				
20	799000dem08	Demontáž a odvoz: odstranění basketbalových košů (dle PD)	soubor	2,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 :						
		2		2,00000				
21	799000dem09	Demontáž a odvoz: odstranění BUS přístřešku (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		1 :						
		1		1,00000				
22	799000dem10	Demontáž a odvoz: odstranění zastávkového označnicku (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		1 :						
		1		1,00000				
23	799000dem11	Demontáž a odvoz: odstranění reklamního válce (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		1 :						
		1		1,00000				
24	799000dem12	Demontáž a odvoz: demontáž sochy z podstavce (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
25	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m.	t	2 070,26610			832-1	RTS 25/ I
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2 070,26610				RTS 25/ I
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 070,26610			801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.01	Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18 632,39490			801-3	RTS 25/ I
29	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2 070,26610			801-3	RTS 25/ I

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.02 - IR	v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : v rámci IROP : 5,6 : 5,6	m2	5,60000			822-1	RTS 25/ I
				5,60000				
Díl: 799		Ostatní						
2	799000dem05	Demontáž a odvoz: odstranění lavičky (dle PD) včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : v rámci IROP : 2 : 1 : 3	soubor	3,00000				Vlastní
				3,00000				
Díl: 1		Zemní práce						
3	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : v rámci IROP : 5,6 : 5,6	m2	5,60000			822-1	RTS 25/ I
				5,60000				
4	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	5,60000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.02 - IR	v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub : v rámci IROP : 5,6 : 5,6						
5	113151313R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťka 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích zařízení), odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :	m2	592,10000			822-1	RTS 25/ I
		Legenda ploch : odfrézování stávajících asfalt.ploch vč. betonových obrub : v rámci IROP : 592,1 : 592,1						
6	113109406R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	592,10000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asfalt.ploch vč. betonových obrub : v rámci IROP : 592,1 : 592,1						
7	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	592,10000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : odfrézování stávajících asfalt.ploch vč. betonových obrub :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.02 - IR	v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rámci IROP :						
		592,1 :						
		592,1		592,10000				
8	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	592,10000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		Legenda ploch :						
		odfrézování stávajících asphalt.ploch vč. betonových obrub :						
		v rámci IROP :						
		592,1 :						
		592,1		592,10000				
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	406,10000			822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		s vybouráním lože						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		Legenda ploch :						
		odstranění stávající betonové obruby :						
		v rámci IROP :						
		406,1 :						
		406,1		406,10000				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	597,70000			800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		Legenda ploch :						
		odstranění stávající betonové dlažby vč. obrub :						
		v rámci IROP :						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.02 - IR	v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Legenda ploch : odfrézování stávajících asphalt.ploch vč. betonových obrub : v rámci IROP : 5,6 : 592,1 : 597,7						
		597,70000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	511,87820			832-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,3,4,5,6,7,8,9, : Součet: : 511,87820				511,87820		
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	511,87820				RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,3,4,5,6,7,8,9, : Součet: : 511,87820				511,87820		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	511,87820			801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,3,4,5,6,7,8,9, : Součet: : 511,87820				511,87820		
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 606,90380			801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,3,4,5,6,7,8,9, : 4606,9038				4 606,90380		
15	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	511,87820			801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.02 - IR	v rámci dotace IROP - Bourací práce - zpevněné plochy a stávající mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,3,4,5,6,7,8,9, : Součet: : 511,87820						
				511,87820				
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 398,87150			800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :						
		S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojížděná :						
		výška skladby = 0,47 m :						
		S01 pískovcová :						
		S01 šedá :						
		S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí :						
		výška skladby = 0,32 m :						
		S02 písk. :						
		s02 šedá :						
		S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		s04 :						
		S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojížděný :						
		výška skladby = 0,48 m :						
		S05 :						
		S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S06 :						
		S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S08 - část :						
		S09 - Kamenná štípaná dlažba :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S09 - část :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 1668,6 m² : 0,47*1668,6 : plocha = 327,6 m² : 0,47*327,6 : plocha = 232,4 m² : 0,32*232,4 : plocha = 36,8 m² : 0,32*36,80 : plocha = 750 m² : 0,30*750 : - zastávka : -1*0,30*5,7 : plocha = 91,9 m² : 0,48*91,9 : plocha = 361,9 m² : 0,29*361,9 : plocha = (1,45+0,48+1,76+1,01) = 4,7 m² : 0,29*4,7 : plocha = 2,75 m² : 0,29*2,75 : 1398,8715						
					1 398,87000			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1 398,87150			800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1398,87150 : 1398,8715						
					1 398,87000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 398,87150			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1398,87150 : 1398,8715						
					1 398,87000			
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 398,87150			800-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1398,87150 : 1398,8715						
					1 398,87000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojížděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : S01 šedá : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : S02 písk. : S02 šedá : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m : S04 : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojížděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí : výška skladby = 0,29 m : S06 : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : S09 - Kamenná štípaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 1668,6 m2 : 1668,6 :	m2	3 470,95000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 327,6 m2 : 327,6 : plocha = 232,4 m2 : 232,4 : plocha = 36,8 m2 : 36,80 : plocha = 750 m2 : 750 : - zastávka : -1*5,7 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : plocha = 361,9 m2 : 361,9 : plocha = (1,45+0,48+1,76+1,01) = 4,7 m2 : 4,7 : plocha = 2,75 m2 : 2,75 : 3470,95						
					3 470,95000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
6	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	3 470,95000			800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3470,95000 : 3470,95						
					3 470,95000			
Díl: 5 - 01		S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojižděná						
		obdélníky dlažby jsou skládány v vždy v opačném směru než vedlejší čtverec						
7	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 996,20000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojižděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : S01 šedá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 1668,6 m² : 1668,6 : plocha = 327,6 m² : 327,6 : 1996,2 1 996,20000						
8	56486111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 996,20000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojížděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : S01 šedá : plocha = 1668,6 m² : 1668,6 : plocha = 327,6 m² : 327,6 : 1996,2 1 996,20000						
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 996,20000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a vyplnění spár. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojížděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : S01 šedá : plocha = 1668,6 m² : 1668,6 : plocha = 327,6 m² : 327,6 : 1996,2 1 996,20000						
10	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	1 996,20000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a vyplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojižděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : S01 šedá : plocha = 1668,6 m2 : 1668,6 : plocha = 327,6 m2 : 327,6 : 1996,2						
11	592451178RxS01a	betonová dlažba velkoformátová, pojižděná, betonové dlažební kostky, formát 600x300x80 mm odstín, pískovcová, povrch otryskaný ocelovými kuličkami (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojižděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : plocha = 1668,6 m2 : 1668,6 : Koeficient ztrát: 0,10 : 1835,46	m2	1 996,20000	1 835,46000			Vlastní
12	592451178RxS01b	betonová dlažba velkoformátová, pojižděná, betonové dlažební kostky, formát 600x300x80 mm odstín, sv. šedá, povrch otryskaný ocelovými kuličkami (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojižděná : výška skladby = 0,47 m : S01 šedá : plocha = 327,6 m2 : 327,6 :	m2	360,36000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient ztratiné: 0,10 : 360,36			360,36000			
13	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	153,30000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S01 - Betonová dlažba - velkoformátová, pojížděná : výška skladby = 0,47 m : S01 pískovcová : plocha = 1668,6 m2 : S01 šedá : plocha = 327,6 m2 : frézování pro prostup vodních prvků : 26 prostupů : kruh 100 mm : u OC : 132,1+8,2 : 0,5*26 : 153,3			153,30000			
Díl: 5 - 02		S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí						
		obdélníky dlažby jsou skládány v vždy v opačném směru než vedlejší čtverec						
14	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	269,20000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : S02 písk. : s02 šedá : plocha = 232,4 m2 : 232,4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 36,8 m² : 36,80 : 269,2 269,20000						
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : S02 písk. : s02 šedá : plocha = 232,4 m² : 232,4 : plocha = 36,8 m² : 36,80 : 269,2 269,20000	m2	269,20000			822-1	RTS 25/ I
16	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : S02 písk. : s02 šedá : plocha = 232,4 m² : 232,4 : plocha = 36,8 m² : 36,80 : 269,2 269,20000	m2	269,20000			822-1	RTS 25/ I
17	592451178RxS02a	betonová dlažba velkoformátová, pochozí, formát 600x300x80 mm odstín pískovcová, povrch otryskaný, ocelovými kuličkami (dle PD)	m2	255,64000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : S02 písk. : plocha = 232,4 m2 : 232,4 : Koefficient ztratiné: 0,10 : 255,64						
18	592451178RxS02b	betonová dlažba velkoformátová, pochozí, formát 600x300x80 mm odstín sv.šedá, povrch otryskaný, ocelovými kuličkami (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : s02 šedá : plocha = 36,8 m2 : 36,80 : Koefficient ztratiné: 0,10 : 40,48	m2	40,48000				Vlastní
19	596291113R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S02 - Betonová dlažba - velkoformátová, pochozí : výška skladby = 0,32 m : S02 písk. : plocha = 232,4 m2 : s02 šedá : 6,50 : 6,5	m	6,50000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 - 04		S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí						
20	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	744,30000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m : s04 : plocha = 750 m2 : 750 : - zastávka : -1*5,7 : 744,3 744,30000						
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	744,30000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m : s04 : plocha = 750 m2 : 750 : - zastávka : -1*5,7 : 744,3 744,30000						
22	592451124RxS04	betonová dlažba - maloformátová, pochozí, formát 200x100x60 mm, minimální spára, sv.šedá (dle PD)	m2	818,73000			SPCM	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s04 : plocha = 750 m2 : 750 : - zastávka : -1*5,7 : Koefficient ztrát: 0,10 : 818,73						
23	596291111R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m : s04 : obvod : 653 : - zastávka : -1*5,0 : 648	m	648,00000			822-1	RTS 25/ I
					818,73000			
					648,00000			
Díl: 5 - 05		S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojižděný						
		bude použit probarvený syntetický asfalt (barevné pryskyřičné pojivo), určené pro asfaltové směsi dle : ČSN EN 13108-1						
24	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Šterkodrt' ŠDB fr. 0/63 (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojižděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : 91,9	m2	91,90000			822-1	RTS 25/ I
					91,90000			
25	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	91,90000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Štěrkodrt ŠDA fr. 0/32 (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojžděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : 91,9						
					91,90000			
26	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	91,90000			822-1	RTS 25/ I
		Infiltrační postřik PI-C 1,00 kg/m2 (ČSN 73 6129) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojžděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : 91,9						
					91,90000			
27	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	91,90000			822-1	RTS 25/ I
		Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACP 16+, 50/70 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojžděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : 91,9						
					91,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem Spojovací postřik PS-C 0,35 kg/m2 (ČSN 73 6129) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojižděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : 91,9	m2	91,90000			822-1	RTS 25/ I
29	577132211R00x	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm (probarvený dle PD) Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy, ACO 11, 50/70 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojižděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9 : 91,9	m2	91,90000				RTS 25/ I
30	915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z 10 cm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S05 - Asfaltový povrch probarvený, pojižděný : výška skladby = 0,48 m : S05 : plocha = 91,9 m2 : 91,9*0,33 :	m	30,32700			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,327		30,33000				
Díl: 5 - 06		S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí						
		bude použit probarvený syntetický asfalt odstín světle okrová (barevné pryskyřičné pojivo), určené pro asfaltové směsi dle						
31	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	361,90000			822-1	RTS 25/ I
		Štěrkodrt' ŠDB fr. 0/32 (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :						
		S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S06 :						
		plocha = 361,9 m2 : 361,9 :						
		361,9		361,90000				
32	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	361,90000			822-1	RTS 25/ I
		Infiltrační postřik PI-C 1,00 kg/m2 (ČSN 73 6129)						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :						
		S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S06 :						
		plocha = 361,9 m2 : 361,9 :						
		361,9		361,90000				
33	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm	m2	361,90000			822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhuťněním						
		Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACP 16+, 50/70 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí : výška skladby = 0,29 m : S06 : plocha = 361,9 m2 : 361,9 : 361,9			361,90000			
34	573231124R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem Spojovací postřík PS-C 0,35 kg/m2 (ČSN 73 6129) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí : výška skladby = 0,29 m : S06 : plocha = 361,9 m2 : 361,9 : 361,9	m2	361,90000			822-1	RTS 25/ I
35	577132211R00x	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm (probarvený dle PD) Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy, ACO 11, 50/70 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí : výška skladby = 0,29 m : S06 : plocha = 361,9 m2 : 361,9 : 361,9	m2	361,90000				RTS 25/ I
36	915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek šířky proužku 250 mm tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z 10 cm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :	m	119,42700			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S06 - Asfaltový povrch probarvený, pochozí : výška skladby = 0,29 m : S06 : plocha = 361,9 m2 : 361,9*0,33 : 119,427						
					119,43000			
Díl: 5 - 08		S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami)						
		okrový odstín žuly, barevnost odsouhlasí AD						
37	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4,70000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : plocha = (1,45+0,48+1,76+1,01) = 4,7 m2 : 4,7 : 4,7						
					4,70000			
38	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	4,70000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : plocha = (1,45+0,48+1,76+1,01) = 4,7 m2 : 4,7 : 4,7						
					4,70000			
39	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	t	1,29250			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : plocha = (1,45+0,48+1,76+1,01) = 4,7 m² : (4,7)*0,1*2500*0,001 : Koeficient ztrát: 0,10 : 1,2925						
				1,29000				
Díl: 5 - 09		S09 - Kamenná štípaná dlažba						
		okrový odstín žuly, barevnost odsouhlasí AD						
40	56485111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	2,75000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S09 - Kamenná štípaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 2,75 m² : 2,75 : 2,75						
				2,75000				
41	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	2,75000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S09 - Kamenná štípaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 2,75 m² : 2,75 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,75			2,75000			
42	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štipaná	t	0,75625			SPCM	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S09 - Kamenná štipaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 2,75 m2 : (2,75)*0,1*2500*0,001 : Koeficient ztratiné: 0,10 : 0,75625			0,76000			
Díl: 5 - 13		Hmatové prvky						
43	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	25,90000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : hmatové prvky COMCON : s hladkou přídlažbou pro kamennou dlažbu : hmatové prvky : vodící linie : vizuálně kontrastní dlažba : 14,60 : 9,20 : 3,30 : - zastávka : -1*1,20 : 25,9			25,90000			
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	25,90000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a vyplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : hmatové prvky COMCON : s hladkou přídlažbou pro kamennou dlažbu : hmatové prvky : vodící linie : vizuálně kontrastní dlažba : 14,60 : 9,20 : 3,30 : - zastávka : -1*1,20 : 25,9						
45	592451124RxS13a	dodávka: hmatové prvky - s hladkou přídlažbou pro kamennou dlažbu (dle PD)	m2	16,06000	25,90000			Vlastní
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : hmatové prvky : s hladkou přídlažbou pro kamennou dlažbu : 14,60 : Koeficient ztratiné: 0,10 : 16,06			16,06000			
46	592451124RxS13b	dodávka: hmatové prvky - vodící linie (dle PD)	m2	10,12000				Vlastní
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : hmatové prvky : vodící linie : 9,20 : Koeficient ztratiné: 0,10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,12			10,12000			
47	592451124RxS13c	dodávka: vizuálně kontrastní dlažba - antracitová/tm.šedá (dle PD)	m2	2,31000				Vlastní
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : vizuálně kontrastní dlažba : 3,30 : - zastávka : -1*1,20 : Koeficient ztrát: 0,10 : 2,31			2,31000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
48	916661111RT5001	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm (dle PD)	m	243,03000				RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : beton. obrubník chodníkový 80x250x1000, nášlap 6cm : 4,07 : 11,43 : 1,33 : 39,20 : 5,50 : 4,60 : 53,82 : 2,90 : 1,70 : 3,73 : 8,31 : 18,75+3,5 : 4*17,82 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,71+1,20 : 243,03			243,03000			
49	916661111RT5o02	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x150x1000 mm (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : beton. obrubník chodníkový 80x150x1000 : - zastávka : 150,1 : 5,94*5 : 2,97 : 3,95 : 6,06 : 0,60 : 3,03 : 2,50 : 20,60+3,03+29,7+13,83+40,85+8,97 : 100,2 : 70,0 : 53,70 : 13,2+3,25+72,50+11,50+1,65 : 90,51 : 4,06+2,10+3,87 : -9 : 733,43	m	733,43000				RTS 25/ I
50	917862114RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	8,05000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : nájezd : 8,05 : 8,05						
51	916661111RT5003	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 60x250x1000 mm (dle PD)	m	14,40000	8,05000			RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : beton. obrubník chodníkový 60x250x1000, nášlap 6cm : 1,0+3,40+8,50+1,50 : 14,4			14,40000			
52	916661111RT5004	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 60x150x1000 mm (dle PD)	m	11,21000				RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : beton. obrubník chodník 60x150x1000, zapuštěná : 11,21 : 11,21			11,21000			
53	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého lože pod obrubu : rezerva = 0,05 m3 / m : Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 243,03000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 733,43000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 8,05000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 14,40000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 11,21000*0,05 :	m3	50,50600			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50,506		50,51000				
Díl: 91.1 Doplnující práce na komunikaci - ocelové obruby								
54	917000x01	Montáž: ocelový obrubník - natažení pásoviny, vyrovnaní, navaření k svislé betonářské výztuži (dle PD)	m	372,02000				Vlastní
		kompletní montáž ocelové pásoviny, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a připomocí SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 300 mm výška, tl. 6 mm: 6,64m : 200 výška, tl. 6 mm: 35,97 m : 150 výška, tl. 6 mm: 329,41 m : 6,64 : 35,97 : 329,41 : 372,02						
				372,02000				
55	917000x02	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 300 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	7,30400				Vlastní
		kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a připomocí SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 300 mm výška, tl. 6 mm: 6,64m : 6,64 : Koeficient ztrané: 0,1 : 7,304						
				7,30000				
56	917000x03	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 200 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	39,56700				Vlastní
		kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a připomocí SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 200 výška, tl. 6 mm: 35,97 m : 35,97 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient ztrané: 0,1 : 39,567			39,57000			
57	917000x04	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 150 mm, tl. 6 mm (dle PD) kompletní dodávka pásovin včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a přípomoc SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 150 výška, tl. 6 mm: 329,41 m : 329,41 : Koeficient ztrané: 0,1 : 362,351	m	362,35100				Vlastní
58	917000x10	Montáž: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD) kompletní montáž ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a přípomoc Začátek provozního součtu SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : cca po 0,8 m : 300 mm výška, tl. 6 mm: 6,64m : 200 výška, tl. 6 mm: 35,97 m : 150 výška, tl. 6 mm: 329,41 m : kraje, přesahy, ztratiné : Konec provozního součtu celkový počet : 6,64/0,8 : 35,97/0,8 : 329,41/0,8 : Mezisoučet : 465,025*1,1 : Mezisoučet :	soubor	512,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		512 :						
		512			512,00000			
59	917000x11	Dodávka: ocelová svislá betonážská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	512,00000				Vlastní
		kompletní dodávka ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a připom						
		Začátek provozního součtu						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :						
		cca po 0,8 m :						
		300 mm výška, tl. 6 mm: 6,64m :						
		200 výška, tl. 6 mm: 35,97 m :						
		150 výška, tl. 6 mm: 329,41 m :						
		kraje, přesahy, ztratné :						
		Konec provozního součtu						
		celkový počet :						
		6,64/0,8 :						
		35,97/0,8 :						
		329,41/0,8 :						
		Mezisoučet :						
		465,025*1,1 :						
		Mezisoučet :						
		512 :						
		512			512,00000			
60	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	18,60100			822-1	RTS 25/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		lože pod obrubu :						
		0,05 m3 / m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 372,02000*0,05 :						
		18,601			18,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.03	Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
61	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	3 470,95000				Vlastní
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3470,95000 : 3470,95						
		3 470,95000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
62	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace vodorovně do 200 m	t	4 201,15027			822-1	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 : 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, : Součet : 4201,15027						
		4 201,15027						
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	174,27800			800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :						
		IROP :						
		S07 - Mlatový povrch :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		S07 :						
		S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S08 - část :						
		S09 - Kamenná štípaná dlažba :						
		výška skladby = 0,29 m :						
		S09 - část :						
		S10 - Dopadová plocha přírodní :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		S11 :						
		S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž :						
		výška skladby = 0,245 m :						
		S11 :						
		S12 - Šlapáková cesta :						
		výška skladby = 0,150 m :						
		S12 :						
		plocha = 145,2 m2 : 0,30*145,2 :						
		plocha = 49,6 m2 : 0,29*49,6 :						
		plocha = 163,15 m2 : 0,29*163,15 :						
		plocha = 144,2 m2 : 0,30*144,2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 82,7 m² : 0,245*82,7 : plocha = 36,66 m² : 0,150*36,66 : 174,278 174,28000						
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,27800 : 174,278 174,28000	m3	174,27800			800-1	RTS 25/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,27800 : 174,278 174,28000	m3	174,27800			800-1	RTS 25/ I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,27800 : 174,278 174,28000	m3	174,27800			800-1	RTS 25/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP :	m2	621,51000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S07 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S07 : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : S09 - Kamenná štípaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : S10 - Dopadová plocha přírodní : výška skladby = 0,30 m : S10 : S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž : výška skladby = 0,245 m : S11 : S12 - Šlapáková cesta : výška skladby = 0,150 m : S12 : plocha = 145,2 m2 : 145,2 : plocha = 49,6 m2 : 49,6 : plocha = 163,15 m2 : 163,15 : plocha = 144,2 m2 : 144,2 : plocha = 82,7 m2 : 82,7 : plocha = 36,66 m2 : 36,66 : 621,51						
				621,51000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
6	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných svpkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	621,51000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) < 1,4 SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 621,51000 : 621,51						
					621,51000			
Díl: 5 - 07		S07 - Mlatový povrch						
		Žluto-okrová barva prosivky (RAL 1001), Technologie mlatové krycí vrstvy, a dynamické vrstvy musí splňovat zkoušky vho 18035-5 a Metodiky FLL 2007						
7	289970111R00x	Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	145,20000				RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S07 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S07 : plocha = 145,2 m2 : 145,2 : 145,2						
					145,20000			
8	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	145,20000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S07 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S07 : plocha = 145,2 m2 : 145,2 : 145,2						
					145,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 6 cm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S07 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S07 : plocha = 145,2 m2 : 145,2 : 145,2	m2	145,20000				RTS 25/ I
10	583321601Rx	Kamenivo těžené 0/16, probarvené (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S07 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S07 : plocha = 145,2 m2 : 145,2*0,06*1800*0,001 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 17,24976	t	17,24976			SPCM	RTS 25/ I
11	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po ztuhnutí 40 mm. s rozprostřením a ztuhnutím Žluto-okrová barva prosivky (RAL 1001), Technologie mlatové krycí vrstvy, a dynamické vrstvy musí splňovat zkoušky vho 18035-5 a Metodiky FLL 2007 SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S07 - Mlatový povrch :	m2	145,20000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výška skladby = 0,30 m : S07 : plocha = 145,2 m2 : 145,2 : 145,2		145,20000				
Díl: 5 - 08		S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami)						
		okrový odstín žuly, barevnost odsouhlasí AD						
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	49,60000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : plocha = 49,6 m2 : 49,6 : 49,6		49,60000				
13	596415061R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drté tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	49,60000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného hmot pro lože a výplň spár. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S08 - Štípaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : plocha = 49,6 m2 : 49,6 : 49,6		49,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štipaná SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S08 - Štipaná dlažba zatravněná (pod lavičkami) : výška skladby = 0,29 m : S08 - část : plocha = 49,6 m² : (49,6)*0,1*2500*0,001 : Koeficient ztrát: 0,1 : 13,64	t	13,64000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 5 - 09		S09 - Kamenná štipaná dlažba						
		okrový odstín žuly, barevnost odsouhlasí AD						
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S09 - Kamenná štipaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 163,15 m² : 163,15 : 163,15	m2	163,15000			822-1	RTS 25/ I
16	596415061R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drté tloušťky dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného hmot pro lože a vyplň spár. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :	m2	163,15000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		IROP : S09 - Kamenná štipaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 163,15 m2 : 163,15 : 163,15						
17	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štipaná	t	44,86625			SPCM	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S09 - Kamenná štipaná dlažba : výška skladby = 0,29 m : S09 - část : plocha = 163,15 m2 : 163,15*0,1*2500*0,001 : Koeficient ztrát: 0,1 : 44,86625						
Díl: 5 - 10		SO10 - Dopadová plocha přírodní světle šedý odstín oblázků						
18	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	144,20000			800-2	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S10 - Dopadová plocha přírodní : výška skladby = 0,30 m : plocha = 144,2 m2 : 144,2 : 144,2						
19	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	43,26000			801-1	RTS 25/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s udusáním a urovnáním povrchu SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S10 - Dopadová plocha přírodní : výška skladby = 0,30 m : plocha = 144,2 m2 : 0,30*144,2 : 43,26		43,26000				
Díl: 5 - 11		S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž						
		EPDM v odstínu RAL7035 propustná vrstva						
20	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 180 mm	m2	82,70000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž : výška skladby = 0,245 m : S11 : plocha = 82,7 m2 : 82,7 : 82,7		82,70000				
21	564201111R00x	Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 4 cm Ložní vrstva - Drobné kamenivo fr. 0/4 (dle PD)	m2	82,70000				Vlastní
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž : výška skladby = 0,245 m :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S11 : plocha = 82,7 m2 : 82,7 : 82,7			82,70000			
22	57711200x01	D+M: SBR granulát (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž : výška skladby = 0,245 m : S11 : plocha = 82,7 m2 : 82,7 : 82,7	m2	82,70000				Vlastní
23	57711200x02	D+M: Nášlapné vrstva z EPDM (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S11 - Dopadová plocha umělá-litá pryž : výška skladby = 0,245 m : S11 : plocha = 82,7 m2 : 82,7 : 82,7	m2	82,70000				Vlastní
Díl: 5 - 12		S12 - Šlapáková cesta						
24	594611111RT2x	Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís včetně dodávky kamene (dle PD) Kamenné šlapáky štípané nepravidelné 40x40 cm - rula SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S12 - Šlapáková cesta :	m2	36,66000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výška skladby = 0,150 m : S12 : plocha = 36,66 m2 : 36,66 : 36,66						
25	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : S12 - Šlapáková cesta : výška skladby = 0,150 m : S12 : plocha = 36,66 m2 : 36,66 : 36,66	m2	36,66000			822-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
26	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční operou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : beton. obrubník chodníkový 80x250x1000, nášlap 6cm : 3,16 : 17,80 : 21,04 : 42	m	42,00000			822-1	RTS 25/ I
27	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,10000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lože pod obrubu : rezerva = 0,05 m3 / m : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 42,00000*0,05 : 2,1		2,10000				
Díl: 91.1		Doplňující práce na komunikaci - ocelové obruby						
28	917000x01	Montáž: ocelový obrubník - natažení pásoviny, vyrovnání, navaření k svislé betonářské výztuži (dle PD)	m	456,37000				Vlastní
		kompletní montáž ocelové pásoviny, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a připomocí SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 100 výška, tl. 6 mm: 156,92 m : 150 výška, tl. 6 mm: 223,7 m : 400 výška, tl. 8. mm: 9,09 m : 550 výška, tl. 8. mm, 66,66 m : 156,92 : 223,70 : 9,09 : 66,66 : 456,37		456,37000				
29	917000x04	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 150 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	257,07000				Vlastní
		kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a připomocí SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 150 výška, tl. 6 mm: 223,7 m : 233,7 : Koeficient ztrané: 0,1 : 257,07		257,07000				
30	917000x05	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 100 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	172,61200				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a připomoc SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 100 výška, tl. 6 mm: 156, 92 m : 156,92 : Koeficient ztráné: 0,1 : 172,612						
31	917000x06	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 400 mm, tl. 8 mm (dle PD) kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a připomoc SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 400 výška, tl. 8. mm: 9,09 m : 9,09 : Koeficient ztráné: 0,1 : 9,999	m	9,99900				Vlastní
32	917000x07	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 550 mm, tl. 8 mm (dle PD) kompletní dodávka pásoviny včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a připomoc SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 550 výška, tl. 8. mm, 66,66 m : 66,66 : Koeficient ztráné: 0,1 : 73,326	m	73,32600				Vlastní
33	917000x10	Montáž: ocelová svislá betonážská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD) kompletní montáž ocelové betonážské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a připomoc Začátek provozního součtu SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE :	soubor	630,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		cca po 0,8 m : 100 výška, tl. 6 mm: 156,92 m : 150 výška, tl. 6 mm: 223,7 m : 400 výška, tl. 8. mm: 9,09 m : 550 výška, tl. 8. mm, 66,66 m : kraje, přesahy, ztratné : Konec provozního součtu celkový počet : 156,92/0,8 : 223,70/0,8 : 9,09/0,8 : 66,66/0,8 : Mezisoučet : 570,46*1,1 : Mezisoučet : 630 : 630						
34	917000x11	Dodávka: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD) kompletní dodávka ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a přípomocí Začátek provozního součtu SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : cca po 0,8 m : 100 výška, tl. 6 mm: 156,92 m : 150 výška, tl. 6 mm: 223,7 m : 400 výška, tl. 8. mm: 9,09 m : 550 výška, tl. 8. mm, 66,66 m : kraje, přesahy, ztratné :	soubor	630,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu celkový počet : 156,92/0,8 : 223,70/0,8 : 9,09/0,8 : 66,66/0,8 : Mezisoučet : 570,46*1,1 : Mezisoučet : 630 : 630 : 630,00000						
35	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého lože pod obrubu : 0,05 m3 / m : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 456,37000*0,05 : 22,8185	m3	22,81850			822-1	RTS 25/ I
						22,82000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
36	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : IROP : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 621,51000 : 621,51	m2	621,51000				Vlastní
						621,51000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
37	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	1 076,08151			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.04 - IR	v rámci dotace IROP - Nový stav - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, :						
		Součet: : 1076,08151		1	076,08151			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.05	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu výkop pro založení základové stěny : 0,90*10,12 : 9,108	m3	9,10800			800-1	RTS 25/ I
					9,11000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,10800 : 9,108	m3	9,10800			800-1	RTS 25/ I
					9,11000			
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,10800 : 9,108	m3	9,10800			800-1	RTS 25/ I
					9,11000			
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výkop pro založení základové stěny : 2,65*10,12 : 26,818	m2	26,81800			800-1	RTS 25/ I
					26,82000			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp mezi stěnami : 10,12*(0,95+0,23) : 11,9416	m3	11,94160			800-1	RTS 25/ I
					11,94000			
6	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	23,66100			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.05	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu zásyp mezi stěnami : Konec provozního součtu přepočít na hmotnost : $10,12 \cdot (0,95 + 0,23)$: Mezisoučet : $11,95 \cdot 1800 \cdot 0,001$: Koeficient ztrát: 0,1 : 23,661						
				23,661	23,66000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
7	279311921R00	Beton základových zdí prostý třídy C 20/25	m3	8,41579			801-1	RTS 25/ I
		levá stěna : šířka 0,45 m : výška 1,68 m : $(10,12) \cdot 0,45 \cdot 1,68$: Koeficient jednostranné bednění: 0,1 : 8,41579						
				8,41579	8,42000			
8	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	17,20400			801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených já případných vzpěr, levá stěna : jednostranné bednění : $(10,12) \cdot 1,70$: 17,204						
				17,204	17,20000			
9	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	17,20400			801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených já případných vzpěr, včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.05	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		levá stěna : jednostranné bednění : (10,12)*1,70 : 17,204			17,20000			
10	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	1,44210			800-2	RTS 25/ I
		opěrná stěna : (10,12)*0,95*0,15 : 1,4421			1,44000			
11	311321824R00x	Železobeton základových zdí pohledový C 20/25, XC2 (dle PD)	m3		7,08400			Vlastní
		Železobetonová zídka z pohledového betonu je zarovnána s litým probarveným betonem navazujícím na úroveň prvního p zidky je umístěno zábradlí z ocelové pásovin, které je specifikované v pohledu na opěrnou zeď. opěrná stěna : (10,12)*0,70 : 7,084			7,08000			
12	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	46,47400			801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených já případných vzpěr, opěrná stěna : čela stěny : (10,12)*1,80*2 : (10,12)*0,85 : 1,80*0,40*2 : 46,474			46,47000			
13	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	46,47400			801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených já případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. opěrná stěna : čela stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.05	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,12)*1,80*2 : (10,12)*0,85 : 1,80*0,40*2 : 46,474						
				46,47000				
14	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků opěrná stěna : TABULKA VÝZTUŽE : 286,99*0,001 : 0,28699	t	0,28699			801-1	RTS 25/ I
				0,29000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
15	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů výkop pro založení základové stěny : 2,65*10,12 : 26,818	m2	26,81800				Vlastní
				26,81800				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
16	961031411R00	Bourání základů cihelných na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, Stávající opěrná stěna : výkopy a živice je obsažena v bourání stávajících ploch : 5,19 : 5,19	m3	5,19000			801-3	RTS 25/ I
				5,19000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
17	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	68,67563				RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry						
18	783893122R00	Nátěr betonových povrchů vodotěsný , stěn, dvojnásobný montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. opěrná stěna :	m2	12,65000			800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	11.05	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,12)*1,25 : 12,65		12,65000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
19	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16, : Součet: : 9,34200	t	9,34200			832-1	RTS 25/ I
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16, : Součet: : 9,34200	t	9,34200				RTS 25/ I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16, : Součet: : 9,34200	t	9,34200			801-3	RTS 25/ I
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,07800				RTS 25/ I
23	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16, : Součet: : 9,34200	t	9,34200			801-3	RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.21	pozemek 6054/2 - rekonstruovaná dlažba v loubí OC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
1	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením loubí obchodního centra - 223,7 m2 : 223,7 : 223,7	m2	223,70000			801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
2	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár loubí obchodního centra - 223,7 m2 : 223,7 : 223,7	m2	223,70000			801-3	RTS 25/ I
3	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Položka se používá pro dočištění povrchu od cementové malty (tl. 20-30 mm) po vybourání dlažby. loubí obchodního centra - 223,7 m2 : 223,7 : 223,7	m2	223,70000			801-3	RTS 25/ I
4	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm loubí obchodního centra - 223,7 m2 : 223,7 : 223,7	m2	223,70000			801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m. nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,99540			801-4	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
6	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm, kladených do malty	m2	223,70000			800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.21	pozemek 6054/2 - rekonstruovaná dlažba v loubí OC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		loubí obchodního centra - 223,7 m2 : 223,7 : 223,7						
				223,70000				
7	59247240Rx	Dlaždice teracové 30x30x3 cm - dle původní skladby a původního vzoru (dle stávajícího stavu)	m2	246,07000				Vlastní
		loubí obchodního centra - 223,7 m2 : 223,7 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 246,07						
				246,07000				
8	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	31,44775			800-771	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
9	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m. bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 27,98711	t	27,98711			832-1	RTS 25/ I
				27,98711				
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 27,98711	t	27,98711				RTS 25/ I
				27,98711				
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 27,98711	t	27,98711			801-3	RTS 25/ I
				27,98711				
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	251,88396			801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.21	pozemek 6054/2 - rekonstruovaná dlažba v loubí OC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	27,98711			801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4, :

Součet: : 27,98711

27,98711

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé vydaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Zemní práce - bourací práce						
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : zastávka : 23,2*0,5 : 11,6	m2	11,60000			822-1	RTS 25/ I
2	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : zastávka : 23,2*0,5 : 11,6	m2	11,60000			822-1	RTS 25/ I
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : zastávka : 23,2*0,5 : 11,6	m2	11,60000			822-1	RTS 25/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : zastávka : 23,2 :	m	23,20000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23.2			23,20000			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : Legenda ploch : zastávka : 23,2*0,5 : 11,6	m2	11,60000			800-1	RTS 25/ I
					11,60000			
Díl: 1.2		Zemní práce - komunikace						
6	122302203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška sklady = 0,30 m : s04 : zastávka : hmatové prvky : 0,30*5,7 : 0,30*1,2 : 2,07	m3	2,07000			800-1	RTS 25/ I
					2,07000			
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,07000 : 2,07	m3	2,07000			800-1	RTS 25/ I
					2,07000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,07000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,07000 : 2,07			2,07000			
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,07000 : 2,07	m3	2,07000			800-1	RTS 25/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška sklady = 0,30 m : s04 : zastávka : hmatové prvky : 5,7 : 1,2 : 6,9	m2	6,90000			800-1	RTS 25/ I
Díl: 1.3		Zemní práce - mobiliář						
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek zastávka - 2 ks : D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 2 patky na jeden výrobek :	m3	0,25113			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zastávka - 1 ks : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 1 patka na jeden výrobek : beton : 2*2*0,35*0,35*(0,35) : podsyp : 2*2*0,35*0,35*(0,07) : beton : 1*1*0,35*0,35*(0,30) : podsyp : 1*1*0,35*0,35*(0,07) : 0,25113			0,25000			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,25113 : 0,25113	m3	0,25113			800-1	RTS 25/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,25113 : 0,25113	m3	0,25113			800-1	RTS 25/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zastávka - 2 ks : D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 2 patky na jeden výrobek : zastávka - 1 ks : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 1 patka na jeden výrobek : beton : 2*2*0,35*0,35 : podsyp : 2*2*0,35*0,35 : beton : 1*1*0,35*0,35 :	m2	1,22500			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podsyyp : 1*1*0,35*0,35 : 1,225 1,23000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
15	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,90000 : 6,9 6,90000	m2	6,90000			800-1	RTS 25/ I
16	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm zastávka - 2 ks : D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 2 patky na jeden výrobek : zastávka - 1 ks : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 1 patka na jeden výrobek : podsyyp : 2*2*0,35*0,35*(0,07) : podsyyp : 1*1*0,35*0,35*(0,07) : 0,04288 0,04000	m3	0,04288			800-2	RTS 25/ I
17	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 zastávka - 2 ks : D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 2 patky na jeden výrobek : zastávka - 1 ks : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 1 patka na jeden výrobek : beton : 2*2*0,35*0,35*(0,35) :	m3	0,22908			801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		beton : 1*1*0,35*0,35*(0,30) : Koeficient liti do výkopu: 0,1 : 0,22908			0,23000			
Díl: 5 - 04		S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí						
18	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m : s04 : zastávka : 5,7 : 5,7	m2	5,70000			822-1	RTS 25/ I
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m : s04 : zastávka : 5,7 : 5,7	m2	5,70000			822-1	RTS 25/ I
20	592451124RxS04	betonová dlažba - maloformátová, pochozí, formát 200x100x80 mm, minimální spára, sv.šedá (dle PD) SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška skladby = 0,30 m :	m2	6,27000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s04 : zastávka : 5,7 : Koeficient ztrát: 0,10 : 6,27			6,27000			
21	596291111R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	5,00000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : S04 - Betonová dlažba - maloformátová, pochozí : výška sklady = 0,30 m : s04 : zastávka : 5 : 5			5,00000			
Díl: 5 - 13		Hmatové prvky						
22	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	1,20000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : zastávka : 1,20 : 1,2			1,20000			
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,20000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a vyplň spár. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : zastávka : 1,20 : 1,2			1,20000			
24	592451124RxS13c	dodávka: vizuálně kontrastní dlažba - antracitová/tm šedá (dle PD)	m2	1,32000				Vlastní
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : zastávka : 1,20 : Koeficient ztratiné: 0,10 : 1,32		1,32000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
25	916661111RT5o02	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x150x1000 mm (dle PD)	m	9,00000				RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : beton. obrubník chodníkový 80x150x1000 : u zastávky : 9 : 9		9,00000				
26	917882114RT2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého , do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	kus	9,00000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 9 : 9		9,00000				
27	917882114RV1	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 270-330 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
		SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	917882114RV2	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 330-270 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 1 : 1	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
29	917882114RV3	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 335 mm, výšky 330-350 mm, zastávkového nábehového, , do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 1 : 1	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
30	917882114RV4	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 335 mm, výšky 350-330 mm, zastávkového nábehového, , do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : 1 : 1	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
31	917862114RV3	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : nájezd : 5,75+1,20 :	m	6,95000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,95			6,95000			
32	917862114RV4	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : náběh : 3*1,0 : 3	m	3,00000			822-1	RTS 25/ I
33	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého lože pod obrubu : rezerva = 0,05 m3 / m : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,00000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,00000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,95000*0,05 : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000*0,05 : 1,5975	m3	1,59750			822-1	RTS 25/ I
					3,00000			
					1,60000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
34	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů SITUACE POVRCHŮ, OBRUB, POKLÁDKY A DETAILŮ : SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SPECIFIKACE : zastávka - 2 ks :	m2	8,12500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 2 patky na jeden výrobek : zastávka - 1 ks : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 1 patka na jeden výrobek : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,90000 : beton : 2*2*0,35*0,35 : podsyp : 2*2*0,35*0,35 : beton : 1*1*0,35*0,35 : podsyp : 1*1*0,35*0,35 : 8,125						
				8,12500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
35	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	20,26300			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, : Součet : 20,26300		20,26300				
Díl: MOB		Mobiliář						
36	MOBV001	D+M: V01 - Stojan na kola (dle PD - D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01)	soubor	2,00000				Vlastní
		D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : zastávka - 2 ks : 2 : 2		2,00000				
37	MOBV008	D+M: V08 - Koš - sestava (dle PD - D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08)	soubor	1,00000				Vlastní
		D 1.1.2_08 Koš - V09 : zastávka - 1 ks : 1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.1.b	Nezpůsobilé výdaje projektu
R:	11.22	pozemek 2872/13 - silnice 3. třídy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
38	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4, : Součet: : 15,25400	t	15,25400			832-1	RTS 25/ I
39	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4, : Součet: : 15,25400	t	15,25400				RTS 25/ I
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4, : Součet: : 15,25400	t	15,25400			801-3	RTS 25/ I
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	137,28600			801-3	RTS 25/ I
42	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4, : Součet: : 15,25400	t	15,25400			801-3	RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	7,45188			800-1	RTS 25/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 :

15 výrobků :

2 patky na jeden výrobek :

D 1.1.2_03 Lavička 01 - V02 :

18 výrobků :

2 patky na jeden výrobek :

D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03 :

6 výrobků :

2 patky na jeden výrobek :

D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04 :

16 výrobků :

2 patky na jeden výrobek :

D 1.1.2_06 Dřevěný sedák- V05 :

4 výrobky :

1 patka na jeden výrobek :

D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08 :

3 výrobky :

1 patka na jeden výrobek :

D 1.1.2_08 Koš - V09 :

14 výrobky :

1 patka na jeden výrobek :

D 1.1.2_09 Plakátovací válec V10 :

1 výrobek :

1 patka na jeden výrobek :

D 1.1.2_10 Smuteční vývěska - V11 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : beton : 15*2*0,35*0,35*(0,35) : podsyp : 15*2*0,35*0,35*(0,07) : beton : 18*2*0,85*0,24*(0,20) : podsyp : 18*2*0,85*0,24*(0,07) : beton : 6*2*0,60*0,30*(0,25) : podsyp : 6*2*0,60*0,30*(0,07) : beton : 16*2*0,60*0,30*(0,25) : podsyp : 16*2*0,60*0,30*(0,07) : beton : 4*1*0,50*0,50*(0,25) : podsyp : 4*1*0,50*0,50*(0,07) : beton : 3*1*0,65*0,35*(0,30) : podsyp : 3*1*0,65*0,35*(0,07) : beton : 3*1*0,35*0,35*(0,30) : podsyp : 3*1*0,35*0,35*(0,07) : beton : 1*1*0,80*0,80*(0,60) : podsyp : 1*1*0,80*0,80*(0,07) : beton : 1*1*1,20*0,45*(0,40) : podsyp : 1*1*1,20*0,45*(0,07) : 7,45188			7,45000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,45188 : 7,45188	m3	7,45188			800-1	RTS 25/ I
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz :	m3	7,45188			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,45188 ; 7,45188			7,45000			
4	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 15 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_03 Lavička 01 - V02 : 18 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03 : 6 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04 : 16 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_06 Dřevěný sedák- V05 : 4 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08 : 3 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 14 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_09 Plakátovací válec V10 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek :	m2	22,16900			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.2_10 Smuteční vývěska - V11 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : beton : 15*2*0,35*0,35 : beton : 18*2*0,85*0,24 : beton : 6*2*0,60*0,30 : beton : 16*2*0,60*0,30 : beton : 4*1*0,50*0,50 : beton : 3*1*0,65*0,35 : beton : 3*1*0,35*0,35 : beton : 1*1*0,80*0,80 : beton : 1*1*1,20*0,45 : 22,169						
				22,17000				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
5 271531114R00	Poištáře zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	1,55183				800-2	RTS 25/ I

D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 :
15 výrobků :
2 patky na jeden výrobek :
D 1.1.2_03 Lavička 01 - V02 :
18 výrobků :
2 patky na jeden výrobek :
D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03 :
6 výrobků :
2 patky na jeden výrobek :
D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04 :
16 výrobků :
2 patky na jeden výrobek :
D 1.1.2_06 Dřevěný sedák- V05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08 : 3 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 14 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_09 Plakátovací válec V10 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_10 Smuteční vývěska - V11 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : podsyp : 15*2*0,35*0,35*(0,07) : podsyp : 18*2*0,85*0,24*(0,07) : podsyp : 6*2*0,60*0,30*(0,07) : podsyp : 16*2*0,60*0,30*(0,07) : podsyp : 4*1*0,50*0,50*(0,07) : podsyp : 3*1*0,65*0,35*(0,07) : podsyp : 3*1*0,35*0,35*(0,07) : podsyp : 1*1*0,80*0,80*(0,07) : podsyp : 1*1*1,20*0,45*(0,07) : 1,55183						
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	6.19505	1,55000			
		D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 15 výrobků : 2 patky na jeden výrobek :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.2_03 Lavička 01 - V02 : 18 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03 : 6 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04 : 16 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_06 Dřevěný sedák- V05 : 4 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08 : 3 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_08 Koš - V09 : 14 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_09 Plakátovací válec V10 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_10 Smuteční vývěska - V11 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : beton : 15*2*0,35*0,35*(0,35) : beton : 18*2*0,85*0,24*(0,20) : beton : 6*2*0,60*0,30*(0,25) : beton : 16*2*0,60*0,30*(0,25) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		beton : 4*1*0,50*0,50*(0,25) : beton : 3*1*0,65*0,35*(0,30) : beton : 3*1*0,35*0,35*(0,30) : beton : 1*1*0,80*0,80*(0,60) : beton : 1*1*1,20*0,45*(0,40) : Koeficient do výkopu bez bednění: 0,05 : 6,19505						
					6,20000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	22,16900				Vlastní
		D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01 : 15 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_03 Lavička 01 - V02 : 18 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03 : 6 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04 : 16 výrobků : 2 patky na jeden výrobek : D 1.1.2_06 Dřevěný sedák- V05 : 4 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08 : 3 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_08 Koš - V09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14 výrobky : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_09 Plakátovací válec V10 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : D 1.1.2_10 Smuteční vývěska - V11 : 1 výrobek : 1 patka na jeden výrobek : beton : 15*2*0,35*0,35 : beton : 18*2*0,85*0,24 : beton : 6*2*0,60*0,30 : beton : 16*2*0,60*0,30 : beton : 4*1*0,50*0,50 : beton : 3*1*0,65*0,35 : beton : 3*1*0,35*0,35 : beton : 1*1*0,80*0,80 : beton : 1*1*1,20*0,45 : 22,169						
				22,169	22,16900			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený Přesun hmot	t	18,99445			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		5,6, :						
		Součet : 18,99445			18,99445			
Díl: MOB		Mobiliář						
9	MOBV001	D+M: V01 - Stojan na kola (dle PD - D 1.1.2_02 Stojan na kola - V01)	soubor	15,00000				Vlastní
10	MOBV002	D+M: V02 - Lavička 01 (dle PD - D 1.1.2_03 Lavička 01 - V02)	soubor	18,00000				Vlastní
11	MOBV003A	D+M: V03A - Lavička 02 (dle PD - D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03)	soubor	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.2	SO 101 Mobiliář
R:	12.01	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	MOBV003B	D+M: V03B - Lavička 02 (dle PD - D 1.1.2_04 Lavička 02 - V03)	soubor	2,00000				Vlastní
13	MOBV004A	D+M: V04A - Lavička 03 (dle PD - D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04)	soubor	7,00000				Vlastní
14	MOBV004B	D+M: V04B - Lavička 03 (dle PD - D 1.1.2_05 Lavička 03 - V04)	soubor	9,00000				Vlastní
15	MOBV005	D+M: V05 - Dřevěný sedák (dle PD - D 1.1.2_06 Dřevěný sedák- V05)	soubor	4,00000				Vlastní
16	MOBV008	D+M: V08 - Koš - sestava (dle PD - D 1.1.2_07 Koš - sestava-V08)	soubor	3,00000				Vlastní
17	MOBV009	D+M: V09 - Koš (dle PD - D 1.1.2_08 Koš - V09)	soubor	13,00000				Vlastní
celkem : 14 :								
zastávka : -1 :								
13					13,00000			
18	MOBV010	D+M: V10 - Plakátovací válec (dle PD - D 1.1.2_09 Plakátovací válec V10)	soubor	1,00000				Vlastní
19	MOBV011	Montáž: V11 - Smuteční vývěska (dle PD - D 1.1.2_10 Smuteční vývěska - V11)	soubor	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.3	SO 103 Dětské prvky
R:	13.01	Dětské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	15,38770			800-1	RTS 25/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D 1.1.4_03 Prolézačka 01 - DP1 :

výška patek = 0,20 m :

výška podsypu = 0,10 m :

D 1.1.4_04 Prolézačka 02 - DP2 :

výška patek = 1,20 m :

výška podsypu = 0,20 m :

D 1.1.4_06 Basketbalový koš - DP3 :

výška patek = 1,20 m :

výška podsypu = 0,20 m :

D 1.1.3_ Parkour - DP4 :

výška patek = 1,00 m :

výška podsypu = 0,10 m :

$(0,45+0,15+0,15+0,16+0,08+0,08+0,08+0,08+0,123)*0,20 :$

$(0,45+0,15+0,15+0,16+0,08+0,08+0,08+0,08+0,123)*0,10 :$

$1*(1,20*0,51)*1,20 :$

$10*(0,40*0,40)*1,20 :$

$1*(1,20*0,51)*0,20 :$

$10*(0,40*0,40)*0,20 :$

$1*(0,80*0,80)*1,20 :$

$1*(0,80*0,80)*0,20 :$

$10*(0,49)*1,00 :$

$1*(1,25)*1,00 :$

$1*(2,40)*1,00 :$

$1*(1,44)*1,00 :$

$10*(0,49)*0,10 :$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.3	SO 103 Dětské prvky
R:	13.01	Dětské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*(1,25)*0,10 : 1*(2,40)*0,10 : 1*(1,44)*0,10 : 15,3877						
				15,39000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,38770 : 15,3877	m3	15,38770			800-1	RTS 25/ I
				15,39000				
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,38770 : 15,3877	m3	15,38770			800-1	RTS 25/ I
				15,39000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D 1.1.4_03 Prolézačka 01 - DP1 : D 1.1.4_04 Prolézačka 02 - DP2 : D 1.1.4_06 Basketbalový koš - DP3 : D 1.1.3_ Parkour - DP4 : (0,45+0,15+0,15+0,16+0,08+0,08+0,08+0,123) : 1*(1,20*0,51) : 10*(0,40*0,40) : 1*(0,80*0,80) : 10*(0,49) : 1*(1,25) : 1*(2,40) : 1*(1,44) : 14,195	m2	14,19500			800-1	RTS 25/ I
				14,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.3	SO 103 Dětské prvky
R:	13.01	Dětské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
5	271531114R00	Poštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	1,70470			800-2	RTS 25/ I
		D 1.1.4_03 Prolézačka 01 - DP1 : výška podsypu = 0,10 m : D 1.1.4_04 Prolézačka 02 - DP2 : výška podsypu = 0,20 m : D 1.1.4_06 Basketbalový koš - DP3 : výška podsypu = 0,20 m : D 1.1.3_ Parkour - DP4 : výška podsypu = 0,10 m : (0,45+0,15+0,15+0,16+0,08+0,08+0,08+0,08+0,123)*0,10 : 1*(1,20*0,51)*0,20 : 10*(0,40*0,40)*0,20 : 1*(0,80*0,80)*0,20 : 10*(0,49)*0,10 : 1*(1,25)*0,10 : 1*(2,40)*0,10 : 1*(1,44)*0,10 : 1,7047			1,70000			
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	14,36715			801-1	RTS 25/ I
		D 1.1.4_03 Prolézačka 01 - DP1 : výška patek = 0,20 m : D 1.1.4_04 Prolézačka 02 - DP2 : výška patek = 1,20 m : D 1.1.4_06 Basketbalový koš - DP3 : výška patek = 1,20 m : D 1.1.3_ Parkour - DP4 : výška patek = 1,00 m :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.3	SO 103 Dětské prvky
R:	13.01	Dětské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,45+0,15+0,15+0,16+0,08+0,08+0,08+0,08+0,123)*0,20 : 1*(1,20*0,51)*1,20 : 10*(0,40*0,40)*1,20 : 1*(0,80*0,80)*1,20 : 10*(0,49)*1,00 : 1*(1,25)*1,00 : 1*(2,40)*1,00 : 1*(1,44)*1,00 : Koeficient lití do výkopu: 0,05 : 14,36715						
					14,37000			
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
7	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	14,19500				Vlastní
		D 1.1.4_03 Prolézačka 01 - DP1 : D 1.1.4_04 Prolézačka 02 - DP2 : D 1.1.4_06 Basketbalový koš - DP3 : D 1.1.3_ Parkour - DP4 : (0,45+0,15+0,15+0,16+0,08+0,08+0,08+0,08+0,123) : 1*(1,20*0,51) : 10*(0,40*0,40) : 1*(0,80*0,80) : 10*(0,49) : 1*(1,25) : 1*(2,40) : 1*(1,44) : 14,195						
					14,19500			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	39,95921			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.3	SO 103 Dětské prvky
R:	13.01	Dětské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: DP		Dětské prvky						
9	DPV001	D+M: Prolézačka 01 - DP1 (dle PD - D 1.1.4_03 Prolézačka 01 - DP1) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
10	DPV002	D+M: Prolézačka 02 - DP2 (dle PD - D 1.1.4_04 Prolézačka 02 - DP2) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
11	DPV003	D+M: Basketbalový koš - DP3 (dle PD - D 1.1.4_06 Basketbalový koš - DP3) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
12	DPV004	D+M: Parkour - DP4 (dle PD - D 1.1.3_ Parkour - DP4) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	25,91080			800-1	RTS 25/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 :

základový pas :

D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 :

základový pas :

polštář :

podsyyp :

D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 :

pasy :

patky - ztracené bednění :

prostor mezi pasy a patky :

D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 :

základový pas :

polštář :

podsyyp :

D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 :

2 branky :

(5,60+5,60+5,60+5,60)*0,50*0,56 :

(3,23+3,23)*1,10*0,52 :

(2,19*3,23)*0,10 :

(2,19*3,23)*0,10 :

(2,99)*0,52*1,10 :

(1,53)*0,52*1,10 :

(1,50)*0,20*1,10 :

3*(0,50*0,45)*1,10 :

1,10*3,20*(0,75+0,45+0,95) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,00+3,00+2,70+2,70)*0,25*0,30 : (2,40*2,40)*0,15 : (2,40*2,40)*0,25 : patky : 2*0,30*0,30*0,80 : 25,9108						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,91080 : 25,9108	m3	25,91080			800-1	RTS 25/ I
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,91080 : 25,9108	m3	25,91080			800-1	RTS 25/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : základový pas : polštář : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : základový pas : polštář : D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 : 2 branky : (5,60+5,60+5,60+5,60)*0,56 :	m2	41,46290			800-1	RTS 25/ I

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : pasy : D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : základový pas : (5,60+5,60+5,60+5,60)*0,50*0,56 : (3,23+3,23)*1,10*0,52 : (2,99)*0,52*1,10 : (1,53)*0,52*1,10 : (1,50)*0,20*1,10 : (3,00+3,00+2,70+2,70)*0,25*0,30 : Koeficient částečné lití do výkopu: 0,1 : 15,11132						
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	16,14140	15,11000			
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jám případných vzpěr, D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : pasy : D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : základový pas : (5,60+5,60+5,60+5,60)*0,20 : (3,23+3,23)*0,20 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,99)*1,10 : (1,53)*1,10 : (1,50)*1,10 : (3,00+3,00+2,70+2,70)*0,20 : Koeficient částečné lití do výkopu: 0,1 : 16,1414						
					16,14000			
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	16,14140			801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu. D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : pasy : D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : základový pas : (5,60+5,60+5,60+5,60)*0,20 : (3,23+3,23)*0,20 : (2,99)*1,10 : (1,53)*1,10 : (1,50)*1,10 : (3,00+3,00+2,70+2,70)*0,20 : Koeficient částečné lití do výkopu: 0,1 : 16,1414						
					16,14000			
10	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,15840			801-1	RTS 25/ I
		D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 branky : patky : 2*0,30*0,30*0,80 : Koefficient částečné lití do výkopu: 0,1 : 0,1584			0,16000			
11	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárcí tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : patky - ztracené bednění : 3*(0,50)*1,25 : 1,875	m2	1,87500			801-1	RTS 25/ I
12	274361021R00	Výztuž zdiva z tvárcí ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 10 mm D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : patky - ztracené bednění : 3*(0,50)*1,25 : 1,875	m2	1,87500			801-1	RTS 25/ I
Díl: 900		HZS						
13	900RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 20 : 20	h	20,00000				RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
14	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : základový pas : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : základový pas : polštář : D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 :	m2	41,46290				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : základový pas : polštář : D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 : 2 branky : (5,60+5,60+5,60+5,60)*0,56 : (3,23+3,23)*0,52 : (2,19*3,23) : 3,03*3,20 : (3,00+3,00+2,70+2,70)*0,25 : (2,40*2,40) : patky : 2*0,30*0,30 : 41,4629						
				41,46290				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	48,74527			822-1	RTS 25/ I
Díl: 762 - 01		Konstrukce tesařské - TV01						
		D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01						
16	762712150x01	Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD) D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : 4 trámy : 440 x 440 x 5560 mm : (4*5,56) : 22,24	m	22,24000				RTS 25/ I
				22,24000				
17	605560004Rx	Řezivo sušené dub, opracované (dle PD) D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : 4 trámy : 440 x 440 x 5560 mm :	m3	4,95151				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4*5,56)*0,44*0,44 : Koeficient ztratiné: 0,15 : 4,95151			4,95000			
18	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : 4 trámy : 440 x 440 x 5560 mm : (4*5,56)*0,44*0,44 : 4,30566	m3	4,30566				RTS 25/ I
19	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním D 1.1.3_08 Záhon s posezením TV01 : 4 trámy : 440 x 440 x 5560 mm : (4*5,56)*0,44*4 : Koeficient kraje, přesahy: 0,15 : 45,01376	m2	45,01376			800-783	RTS 25/ I
20	762000TV01x01	D+M: doplňky výrobku TV01 - pozinkovaná noha - svařenec tl. 6 mm (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
21	762000TV01x02	D+M: doplňky výrobku TV01 - závitové tyče (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
22	762000TV01x03	D+M: doplňky výrobku TV01 - ocelová pásovina (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
23	762000TV01x04	D+M: doplňky výrobku TV01 - kotvení (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
24	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,22468			800-762	RTS 25/ I
Díl: 762 - 02		Konstrukce tesařské - TV02 D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	762712150x01	Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD) D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : 4 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 12 trámů : 240 x 150 x 2400 mm : (4*3,00) : (12*2,40) : 40,8	m	40,80000				RTS 25/ I
26	605560004Rx	Řezivo sušené dub, opracované (dle PD) D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : 4 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 12 trámů : 240 x 150 x 2400 mm : (4*3,00)*0,15*0,12 : (12*2,40)*0,15*0,24 : Koeficient ztrát: 0,15 : 1,44072	m3	1,44072				Vlastní
27	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : 4 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 12 trámů : 240 x 150 x 2400 mm : (4*3,00)*0,15*0,12 : (12*2,40)*0,15*0,24 : 1,2528	m3	1,25280				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV02 : 4 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 12 trámů : 240 x 150 x 2400 mm : (4*3,00)*(0,15+0,15+0,12+0,12) : (12*2,40)*(0,15+0,15+0,24+0,24) : Koeficient kraje, přesahy: 0,15 : 33,2856	m2	33,28560			800-783	RTS 25/ I
29	762000TV02x01	D+M: doplňky výrobku TV02 - rektifikovaná ocel kotva (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	8,00000				Vlastní
30	762000TV02x02	D+M: doplňky výrobku TV02 - IPE profil ocelový (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
31	762000TV02x03	D+M: doplňky výrobku TV02 - ocelová pásovina (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
32	762000TV02x04	D+M: doplňky výrobku TV02 - drenážní trubka (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
33	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,54288			800-762	RTS 25/ I
Díl: 762 - 03		Konstrukce tesařské - TV03						
		D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03						
34	762712150x01	Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD) D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : 2 trámy : 150 x 120 x 1520 mm : 2 trámy : 150 x 120 x 3000 mm :	m	36,16000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6 prážců : 240 x 150 x 1530 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 2990 mm : (2*1,52) : (2*3,00) : (6*1,53) : (6*2,99) : 36,16						
35	605560004Rx	Řezivo sušené dub, opracované (dle PD)	m3	1,30990				Vlastní
		D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : 2 trámy : 150 x 120 x 1520 mm : 2 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 1530 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 2990 mm : (2*1,52)*(0,15*0,12) : (2*3,00)*(0,15*0,12) : (6*1,53)*(0,24*0,15) : (6*2,99)*(0,24*0,15) : Koeficient ztratiné: 0,15 : 1,3099						
36	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky	m3	1,13904				RTS 25/ I
		D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : 2 trámy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		150 x 120 x 1520 mm : 2 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 1530 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 2990 mm : (2*1,52)*(0,15*0,12) : (2*3,00)*(0,15*0,12) : (6*1,53)*(0,24*0,15) : (6*2,99)*(0,24*0,15) : 1,13904						
					1,14000			
37	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním	m2	29,94048			800-783	RTS 25/ I
		D 1.1.3_13 Dřevěná terasa TV03 : 2 trámy : 150 x 120 x 1520 mm : 2 trámy : 150 x 120 x 3000 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 1530 mm : 6 prážců : 240 x 150 x 2990 mm : (2*1,52)*(0,15+0,15+0,12+0,12) : (2*3,00)*(0,15+0,15+0,12+0,12) : (6*1,53)*(0,24+0,24+0,15+0,15) : (6*2,99)*(0,24+0,24+0,15+0,15) : Koeficient kraje, přesahy: 0,15 : 29,94048						
					29,94000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	762000TV03x01	D+M: doplňky výrobku TV03 - rektifikovaná ocel kotva (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	6,00000				Vlastní
39	762000TV03x02	D+M: doplňky výrobku TV03 - IPE profil ocelový (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
40	762000TV03x03	D+M: doplňky výrobku TV03 - ocelová pásovina (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
41	762000TV03x04	D+M: doplňky výrobku TV03 - navařený L profil po obvodu ocelové mříže (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
42	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,27622			800-762	RTS 25/ I
Díl: 762 - 04 Konstrukce tesařské - TV04								
43	762712150x01	D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD) 4 trámy : 300 x 300 x 2700 mm : (4*2,70) : 10,8	m	10,80000				RTS 25/ I
44	605560004Rx	Řezivo sušené dub, opracované (dle PD) D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : 4 trámy : 300 x 300 x 2700 mm : (4*2,70)*(0,30*0,30) : Koeficient ztratiné: 0,15 : 1,1178	m3	1,11780				Vlastní
45	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : 4 trámy :	m3	0,97200				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		300 x 300 x 2700 mm : (4*2,70)*(0,30*0,30) : 0,972			0,97000			
46	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním D 1.1.4_02 Pískoviště TV04 : 4 trámy : 300 x 300 x 2700 mm : (4*2,70)*(0,30*4) : Koeficient kraje, přesahy: 0,15 : 14,904	m2	14,90400			800-783	RTS 25/ I
					14,90000			
47	762000TV04x01	D+M: doplňky výrobku TV04 - patní plech (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
48	762000TV04x02	D+M: doplňky výrobku TV04 - závitové tyče (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
49	762000TV04x03	D+M: doplňky výrobku TV04 - ocelový profil L 25x40x3 (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
50	762000TV04x04	D+M: doplňky výrobku TV04 - kotvení (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
51	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43,44,45,46, : Součet: : 1,17505	t	1,17505			800-762	RTS 25/ I
					1,17505			
Díl: 762 - 05		Konstrukce tesařské - TV05						
		D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05						
52	762712150x01	Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD) D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 : 2 trámy :	m	5,82000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		180 x 180 x 1730 mm : 1 trám : 180 x 180 x 2360 mm : (2*1,73) : (1*2,36) : 5,82						
					5,82000			
53	605560004Rx	Rezivo sušené dub, opracované (dle PD)	m3	0,21685				Vlastní
		D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 : 2 trámy : 180 x 180 x 1730 mm : 1 trám : 180 x 180 x 2360 mm : (2*1,73)*(0,18*0,18) : (1*2,36)*(0,18*0,18) : Koeficient ztrát: 0,15 : 0,21685						
					0,22000			
54	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,18857				RTS 25/ I
		D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 : 2 trámy : 180 x 180 x 1730 mm : 1 trám : 180 x 180 x 2360 mm : (2*1,73)*(0,18*0,18) : (1*2,36)*(0,18*0,18) : 0,18857						
					0,19000			
55	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním	m2	4,81896			800-783	RTS 25/ I
		D 1.1.4_02 Fotbalová branka TV05 : 2 trámy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.01 - IR	v rámci dotace IROP - Tesařské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		180 x 180 x 1730 mm : 1 trám : 180 x 180 x 2360 mm : (2*1,73)*(0,18*4) : (1*2,36)*(0,18*4) : Koeficient kraje, přesahy: 0,15 : 4,81896						
					4,82000			
56	762000TV05x01	D+M: doplňky výrobku TV05 - patní plech (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
57	762000TV05x02	D+M: doplňky výrobku TV05 - závitové tyče (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
58	762000TV05x03	D+M: doplňky výrobku TV05 - ocelové plechy navařené do kříže (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
59	762000TV05x04	D+M: doplňky výrobku TV05 - kotvení (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků	kpl	1,00000				Vlastní
60	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,37046			800-762	RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D 1.1.4_01 Pergola 01 : základová patka : D 1.1.4_02 Pergola 02 : základová patka : D 1.1.4_03 Pergola 03 : základová patka : D 1.1.4_04 Pergola 04 : základová patka : 9*(0,6*0,6)*0,90 : 6*(0,6*0,6)*0,90 : 6*(0,6*0,6)*0,90 : 8*(0,6*0,6)*0,90 : 9,396	m3	9,39600			800-1	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,39600 : 9,396	m3	9,39600			800-1	RTS 25/ I
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,39600 : 9,396	m3	9,39600			800-1	RTS 25/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D 1.1.4_01 Pergola 01 :	m2	10,44000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základová patka :						
		D 1.1.4_02 Pergola 02 :						
		základová patka :						
		D 1.1.4_03 Pergola 03 :						
		základová patka :						
		D 1.1.4_04 Pergola 04 :						
		základová patka :						
		9*(0,6*0,6) :						
		6*(0,6*0,6) :						
		6*(0,6*0,6) :						
		8*(0,6*0,6) :						
		10,44			10,44000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
5	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	10,33560			801-1	RTS 25/ I
		D 1.1.4_01 Pergola 01 :						
		základová patka :						
		D 1.1.4_02 Pergola 02 :						
		základová patka :						
		D 1.1.4_03 Pergola 03 :						
		základová patka :						
		D 1.1.4_04 Pergola 04 :						
		základová patka :						
		9*(0,6*0,6)*0,90 :						
		6*(0,6*0,6)*0,90 :						
		6*(0,6*0,6)*0,90 :						
		8*(0,6*0,6)*0,90 :						
		Koeficient částečné lití do výkopu: 0,1 :						
		10,3356			10,34000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		HZS						
6	900RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000				RTS 25/ I
		Drobné montáže, práce nezahnuté s soupisu :						
		20 :						
		20		20,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	119,70000			800-3	RTS 25/ I
		D 1.1.4_01 Pergola 01 :						
		D 1.1.4_02 Pergola 02 :						
		D 1.1.4_03 Pergola 03 :						
		D 1.1.4_04 Pergola 04 :						
		6,3*6,3 :						
		6,3*3,2 :						
		6,3*3,2 :						
		6,3*6,3 :						
		119,7		119,70000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	119,70000				Vlastní
		D 1.1.4_01 Pergola 01 :						
		D 1.1.4_02 Pergola 02 :						
		D 1.1.4_03 Pergola 03 :						
		D 1.1.4_04 Pergola 04 :						
		6,3*6,3 :						
		6,3*3,2 :						
		6,3*3,2 :						
		6,3*6,3 :						
		119,7		119,70000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	26,28652			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						

Díl: 762 - 06	Konstrukce tesařské - Pergoly							
	D 1.1.4_01 Pergola 01							
	D 1.1.4_02 Pergola 02							
	D 1.1.4_03 Pergola 03							
	D 1.1.4_04 Pergola 04							

10	762712150x02	Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD)	m	199,27000				RTS 25/ I
	D 1.1.4_01 Pergola 01 :							
	svislé trámy = 9 ks :							
	trám 180 x 180 x 2750 mm :							
	vodorovné trámy = 12 ks :							
	trám 180 x 180 x 3320 mm :							
	D 1.1.4_02 Pergola 02 :							
	svislé trámy = 6 ks :							
	trám 180 x 180 x 2750 mm :							
	vodorovné trámy = 7 ks :							
	trám 180 x 180 x 3320 mm :							
	D 1.1.4_03 Pergola 03 :							
	svislé trámy = 6 ks :							
	trám 180 x 180 x 2750 mm :							
	vodorovné trámy = 7 ks :							
	trám 180 x 180 x 3320 mm :							
	D 1.1.4_04 Pergola 04 :							
	svislé trámy = 8 ks :							
	trám 180 x 180 x 2750 mm :							
	vodorovné trámy = 10 ks :							
	trám 180 x 180 x 3320 mm :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9*2,75) : (12*3,32) : (6*2,75) : (7*3,32) : (6*2,75) : (7*3,32) : (8*2,75) : (10*3,32) : 199,27						
11	605560004Rx	Řezivo sušené dub, opracované (dle PD)	m3	7,42480	199,27000			Vlastní
		D 1.1.4_01 Pergola 01 : svislé trámy = 9 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 12 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_02 Pergola 02 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 7 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_03 Pergola 03 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 7 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_04 Pergola 04 : svislé trámy = 8 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : (9*2,75)*(0,18*0,18) : (12*3,32)*(0,18*0,18) : (6*2,75)*(0,18*0,18) : (7*3,32)*(0,18*0,18) : (6*2,75)*(0,18*0,18) : (7*3,32)*(0,18*0,18) : (8*2,75)*(0,18*0,18) : (10*3,32)*(0,18*0,18) : Koeficient ztratiné: 0,15 : 7,4248						
					7,42000			
12	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky	m3	6,45635				RTS 25/ I
		D 1.1.4_01 Pergola 01 : svislé trámy = 9 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 12 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_02 Pergola 02 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 7 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_03 Pergola 03 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 7 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.4_04 Pergola 04 : svislé trámy = 8 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : (9*2,75)*(0,18*0,18) : (12*3,32)*(0,18*0,18) : (6*2,75)*(0,18*0,18) : (7*3,32)*(0,18*0,18) : (6*2,75)*(0,18*0,18) : (7*3,32)*(0,18*0,18) : (8*2,75)*(0,18*0,18) : (10*3,32)*(0,18*0,18) : 6,45635						
13	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním	m2	164,99556	6,46000		800-783	RTS 25/ I
		D 1.1.4_01 Pergola 01 : svislé trámy = 9 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 12 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_02 Pergola 02 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 7 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_03 Pergola 03 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovné trámy = 7 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D 1.1.4_04 Pergola 04 : svislé trámy = 8 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : (9*2,75)*(0,18*4) : (12*3,32)*(0,18*4) : (6*2,75)*(0,18*4) : (7*3,32)*(0,18*4) : (6*2,75)*(0,18*4) : (7*3,32)*(0,18*4) : (8*2,75)*(0,18*4) : (10*3,32)*(0,18*4) : Koeficient kraje, přesahy: 0,15 : 164,99556						
					165,00000			
14	762000PERx01	D+M: doplňky výrobků O1 - kotvení do betonové patky - závitová tyč, patní plech, závitová tyč (dle PD)	kpl	29,00000				Vlastní
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků D 1.1.4_01 Pergola 01 : svislé trámy = 9 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : D 1.1.4_02 Pergola 02 : svislé trámy = 6 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : D 1.1.4_03 Pergola 03 : svislé trámy = 6 ks :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trám 180 x 180 x 2750 mm : D 1.1.4_04 Pergola 04 : svislé trámy = 8 ks : trám 180 x 180 x 2750 mm : 9 : 6 : 6 : 8 : 29						
15	762000PERx02	D+M: doplňky výrobků O2 - ocelová mříž z profilů 10x30 v rámu z profilu 20x30 (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků plocha mříže = 2,85*2,85 m : D 1.1.4_01 Pergola 01 : D 1.1.4_02 Pergola 02 : D 1.1.4_03 Pergola 03 : D 1.1.4_04 Pergola 04 : střecha : 4*(2,85*2,85) : stěny : 4*(2,85*2,85) : střecha : 2*(2,85*2,85) : stěny : 1*(2,85*2,85) : střecha : 2*(2,85*2,85) : stěny : 2*(2,85*2,85) : střecha : 3*(2,85*2,85) : stěny : 1*(2,85*2,85) : 154,3275	m2	154,32750				Vlastní
					29,00000			
16	762000PERx03	D+M: doplňky výrobků - LED profil hliníková, zafrézovaný do trámu (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků plocha mříže = 2,85*2,85 m :	m	79,80000				Vlastní
					154,33000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.02 - IR	v rámci dotace IROP - Pergoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.4_01 Pergola 01 :						
		D 1.1.4_02 Pergola 02 :						
		D 1.1.4_03 Pergola 03 :						
		D 1.1.4_04 Pergola 04 :						
		střecha : 8*(2,85) :						
		střecha : 6*(2,85) :						
		střecha : 6*(2,85) :						
		střecha : 8*(2,85) :						
		79,8			79,80000			
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,68411				RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : základová patka : vsakovací rýha : drenáž : 9*(0,6*0,6)*0,90 : 0,4*1,4*1,0 : 0,25*0,50*1,35 : 3,64475	m3	3,64475			800-1	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,64475 : 3,64475	m3	3,64475			800-1	RTS 25/ I
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,64475 : 3,64475	m3	3,64475			800-1	RTS 25/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : 30,0 : 30	m2	30,00000			800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
5	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 D 1.1.5_05 Púdorys čekárny :	m3	3,20760			801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základová patka : 9*(0,6*0,6)*0,90 : Koeficient částečné lití do výkopu: 0,1 : 3,2076			3,21000			
6	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopisku tříděného D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : vsakovací rýha : drenáž : 0,4*1,4*1,0 : 0,25*0,25*1,35 : 0,64438	m3	0,64438			800-2	RTS 25/ I
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : drenáž : 0,25*0,25*1,35 : 0,08438	m3	0,08438			800-1	RTS 25/ I
8	583426851R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit Začátek provozního součtu D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : vsakovací rýha : drenáž : Konec provozního součtu přepočet na hmotnost : 0,4*1,4*1,0 : 0,25*0,50*1,35 : Mezisoučet :	t	1,44540			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,73*1800*0,001 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 1,4454			1,45000			
9	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : drenáž : 1,35 : 1,35	m	1,35000				RTS 25/ I
10	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná: DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : drenáž : 1,35 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 1,485	m	1,48500			SPCM	RTS 25/ I
11	285000x01	D+M: čistící svod a napojení na drenáž (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
12	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : vsakovací rýha : drenáž : 3,6*1,50 : 1,4*0,40*2 : 1,35 : 7,87	m2	7,87000			827-1	RTS 25/ I
13	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : vsakovací rýha :	m2	8,65700			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž : 3,6*1,50 : 1,4*0,40*2 : 1,35 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 8,657						
				8,66000				
Díl: 900		HZS						
14	900RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000				RTS 25/ I
		Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 20 : 20						
				20,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30,00000			800-3	RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : 30,0 : 30						
				30,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
16	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	30,00000				Vlastní
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : 30,0 : 30						
				30,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	10,83315			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: 712.1		Povlakové krytiny						
18	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	30,80960			800-711	RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 25,40 m² : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : 30,8096						
19	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m²; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 19,0 kN/m D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m² : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : Koeficient ztrát 20 %: 0,20 : 36,97152	m2	36,97152			SPCM	RTS 25/ I
20	712391172R00	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m² : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : 30,8096	m2	30,80960			800-711	RTS 25/ I
21	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m²; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 11,5 kN/m	m2	36,97152			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : Koeficient ztrát 20 %: 0,20 : 36,97152						
22	712391172R00x	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, filtrační	m2	30,80960				RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : 30,8096						
23	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	36,97152				SPCM RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : Koeficient ztrát 20 %: 0,20 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		36,97152			36,97000			
24	712373111RU1x	Provedení povlakové krytiny střech do 10° lepení/svařování spojů, náběhových klínů a dalších, systémových detailů dle zvoleného dodavatele včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : 30,8096	m2	30,80960				Vlastní
		30,81000			30,81000			
25	283220022Rx	Fólie izolační z PVC-P, tl. 1,8 mm vegetační (dle PD) D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : Koeficient ztrát 20 %: 0,20 : 36,97152	m2	36,97152				Vlastní
		36,97000			36,97000			
26	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	0,10537			800-711	RTS 25/ I
Díl: 712.2		Vegetační střecha						
27	182000x01	D+M: drenážní a retenční vrstva (dle PD) D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce :	m2	25,40000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 25,40 m2 : 25,40 : 25,4 25,40000						
28	182000x02	D+M: vegetační vrstva - systémové role (dle PD)	m2	25,40000				Vlastní
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 25,40 : 25,4 25,40000						
29	180407111RT1	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce	m2	25,40000			823-1	RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 25,40 : 25,4 25,40000						
30	00590010R	Koberec travní složení: rozchodník	m2	30,48000			SPCM	RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 25,40 : Koeficient ztrát: 0,20 : 30,48 30,48000						
31	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,40000			823-1	RTS 25/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 25,40 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25.4			25,40000			
32	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : obvod = 23,52 m : 0,10*23,52*0,20 : 0,10*2,80*0,20 : 0,5264	m3	0,52640			801-1	RTS 25/ I
					0,53000			
33	182000x03	D+M: kačírková lišta (dle PD) D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : obvod = 23,52 m : 23,52 : 2,80 : 26,32	m	26,32000				Vlastní
					26,32000			
34	182000x04	D+M: ochranná šachta pro střešní vpust' 300x300 mm (dle PD) D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : 1 : 1	kpl	1,00000				Vlastní
					1,00000			
Díl: 713		Izolace tepelné						
35	713141312R00c	Montáž tepelné izolace střešech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na kotvy včetně kotvení a lepidla, jednotlivých vrstev D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 25,40 :	m2	25,40000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25.4			25,40000			
36	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 0,06*25,40 : Koeficient ztrát: 0,1 : 1,6764	m3	1,67640			SPCM	RTS 25/ I
					1,68000			
37	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,04191			800-713	RTS 25/ I
Díl: 762 - 07		Konstrukce tesařské - Zastávka						
38	762712150x02	Montáž vázaných konstrukcí hraněných (dle PD) D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : D1 : svislé trámy = 2 ks : trám 180 x 180 x 2560 mm : D1 : vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D2 : vodorovné trámy = 12 ks : trám 90 x 90 x 3320 mm : D3 : trám 50 x 180 x 3320 mm : (2*2,56) : (10*3,32) :	m	89,26000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(12*3,32) : (1*6,40) : (1*1,85) : (1*2,85) : 89,26			89,26000			
39	605560004Rx	Řezivo sušené dub, opracované (dle PD)	m3	1,91380				Vlastní
		D 1.1.5_05 Půdorys čekárny : D 1.1.5_02 Půdorys čekárny - střešní konstrukce : D1 : svislé trámy = 2 ks : trám 180 x 180 x 2560 mm : D1 : vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D2 : vodorovné trámy = 12 ks : trám 90 x 90 x 3320 mm : D3 : trám 50 x 180 x 3320 mm : (2*2,56)*(0,18*0,18) : (10*3,32)*(0,18*0,18) : (12*3,32)*(0,09*0,09) : (1*6,40)*(0,05*0,18) : (1*1,85)*(0,05*0,18) : (1*2,85)*(0,05*0,18) : Koeficient ztratné: 0,15 : 1,9138			1,91000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 25,40 : 23,52*0,23 : 30,8096	m2	30,80960			800-762	RTS 25/ I
					30,81000			
41	60512552R	Prkno truhlářské dřevina: SM; opracování: hoblované; tl = 24 mm; š = 146 mm D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : 25,40 : Koeficient ztratiné: 0,10 : 27,94	m2	27,94000			SPCM	RTS 25/ I
					27,94000			
42	60513331R	Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : 23,52*0,23*0,04 : Koeficient ztratiné: 0,10 : 0,23802	m3	0,23802			SPCM	RTS 25/ I
					0,24000			
43	762395000R00x	Spojovací a ochranné prostředky D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce :	m3	2,49016				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : svislé trámy = 2 ks : trám 180 x 180 x 2560 mm : D1 : vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D2 : vodorovné trámy = 12 ks : trám 90 x 90 x 3320 mm : D3 : trám 50 x 180 x 3320 mm : D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : (2*2,56)*(0,18*0,18) : (10*3,32)*(0,18*0,18) : (12*3,32)*(0,09*0,09) : (1*6,40)*(0,05*0,18) : (1*1,85)*(0,05*0,18) : (1*2,85)*(0,05*0,18) : 0,024*25,40 : 0,040*23,52*0,23 : 2,49016						
44	783711101R00	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním	m2	119,52380	2,49000		800-783	RTS 25/ I
		D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : svislé trámy = 2 ks : trám 180 x 180 x 2560 mm : D1 : vodorovné trámy = 10 ks : trám 180 x 180 x 3320 mm : D2 : vodorovné trámy = 12 ks : trám 90 x 90 x 3320 mm : D3 : trám 50 x 180 x 3320 mm : D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : plocha = 25,40 m2 : vytažení = 0,23 m : obvod = 23,52 m : (2*2,56)*(0,18*4) : (10*3,32)*(0,18*4) : (12*3,32)*(0,09*4) : (1*6,40)*(0,05+0,18+0,05+0,18) : (1*1,85)*(0,05+0,18+0,05+0,18) : (1*2,85)*(0,05+0,18+0,05+0,18) : 2*25,40 : 2*23,52*0,23 : Koeficient přesahy: 0,10 : 119,5238						
45	762000ZASx01	D+M: doplňky výrobků - kotvení do betonové patky - závitová tyč, patní plech, závitová tyč (dle PD)	kpl	9,00000	119,52000			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výroby
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : základová patka : 9 : 9			9,00000			
46	762000ZASx02	D+M: doplňky výrobků V1 - bezpečnostní sklo, tl.8 mm, bezpečnostní pískování (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků SKLO BEZPEČNOSTNÍ, TL. 8MM, BEZPEČNOSTNÍ PÍSKOVÁNÍ, UCHYCENÍ/ KOVÁNÍ V BARVĚ OCELOVÝCH PRVKŮ DOKUMENTACE D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : V01 : 2,35*0,88 : 2,35*1,20 : 2,35*1,70 : 8,883	m2	8,88300				Vlastní
47	762000ZASx03	D+M: doplňky výrobků V2 - VÝVĚSNÍ TABULE 2xDŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ BIODESKA/ SPÁROVKA (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků VÝVĚSNÍ TABULE 2xDŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ BIODESKA/ SPÁROVKA NA DŘEVĚNÉM ROŠTU OPATŘENÁ 2x B NÁTĚREM UCHYCENÍ/ KOVÁNÍ DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE V BARVĚ OCELOVÝCH PRVKŮ S MOŽNOSTÍ SNADNÉ VÝMĚNY D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : V02 : 1 : 1	kpl	1,00000				Vlastní
48	762000ZASx04	D+M: doplňky výrobků O1 - ocelový jeří 50x50x3, zinkovaný, komaxit (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků D 1.1.5_05 Púdorys čekárny :	kpl	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výroby
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nosné sloupy : 7 : 7 7,00000						
49	762000ZASx05	D+M: doplňky výrobků - LED profil hliníková, zafrézovaný do trámu (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : obvod = 23,52 m : 23,52 : 2,85 : 26,37 26,37000	m	26,37000				Vlastní
50	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	20,24409			800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Klempířské kce						
51	764000KA/01	D+M: oplechování kraje, RŠ = 560 mm, délka = 25,0 m (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	soubor	1,00000				Vlastní
52	764000KA/02	D+M: dešťový svod 80 mm, délka = 3,0 m (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	soubor	1,00000				Vlastní
53	764000KA/03	D+M: střešní vpust' (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce : 1 : 1 1,00000	kpl	1,00000				Vlastní
54	764000KA/04	D+M: čisticí kus, napojení na vsak (dle PD) včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy D 1.1.5_05 Púdorys čekárny : D 1.1.5_02 Púdorys čekárny - střešní konstrukce :	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.4	Tesařské výrobky
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1:							
	1			1,00000				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.5	Zámečnické výrobky
R:	15.01	Zámečnické výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Zábradlí rampy - Z01 : beton : Knihobudka - Z02 : beton : podsyp : 9*(0,150*0,150)*0,50 : 1*(1,00*1,00)*0,70 : 1*(1,00*1,00)*0,01 : 0,81125	m3	0,81125			800-1	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,81125 : 0,81125	m3	0,81125			800-1	RTS 25/ I
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,81125 : 0,81125	m3	0,81125			800-1	RTS 25/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Zábradlí rampy - Z01 : beton : Knihobudka - Z02 : beton : 9*(0,150*0,150) :	m2	1,20250			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.5	Zámečnické výrobky
R:	15.01	Zámečnické výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*(1,00*1,00) :						
		1,2025		1,20000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
5	271531114R00	Poštáře zhuťné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	0,01000			800-2	RTS 25/ I
		Knihobudka - ZO2 :						
		podšyp :						
		1*(1,00*1,00)*0,01 :						
		0,01		0,01000				
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,84131			801-1	RTS 25/ I
		Zábradlí rampy - ZO1 :						
		beton :						
		Knihobudka - ZO2 :						
		beton :						
		9*(0,150*0,150)*0,50 :						
		1*(1,00*1,00)*0,70 :						
		Koeficient lité do výkopu: 0,05 :						
		0,84131		0,84000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	1,20250				Vlastní
		Zábradlí rampy - ZO1 :						
		beton :						
		Knihobudka - ZO2 :						
		beton :						
		9*(0,150*0,150) :						
		1*(1,00*1,00) :						
		1,2025		1,20250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	2,14591			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.5	Zámečnické výrobky
R:	15.01	Zámečnické výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
9	76700X01	D+M: Zábradlí rampy - Z01 (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
10	76700X02	D+M: Knihobudka - Z02 (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
11	76700X03	D+M: Pítka - Z03, včetně kulového uzávěru, ventilů, kolen, příslušenství a doplňků (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
12	76700X04	D+M: Stromová mříž Z04 (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
13	76700X05	D+M: Mříž k pitku - Z05 (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.6	Ostatní výrobky
R:	16.01	Ostatní výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 : Beton : Podsyp : D.1.1.6_02 Zastávkový označnick-OV2 : Beton : Podsyp : D.1.1.6_03 Betonová vana k pítiku-OV3 : Beton : Podsyp : D.1.1.6_04 Šachový stolek - OV04 : Beton : Podsyp : 2,46*2,46*(2,00) : 2,46*2,46*(0,20) : 0,40*0,40*(0,50) : 0,40*0,40*(0,10) : 0,60*0,60*(0,50) : 0,60*0,60*(0,10) : 0,60*0,60*(0,50) : 0,60*0,60*(0,10) : 13,84152	m3	13,84152			800-1	RTS 25/ I
					13,84000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop -> odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,84152 :	m3	13,84152			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.6	Ostatní výrobky
R:	16.01	Ostatní výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,84152			13,84000			
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,84152			800-1	RTS 25/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,84152 :						
		13,84152			13,84000			
4	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	6,93160			800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 :						
		Beton :						
		D.1.1.6_02 Zastávkový označnick-0V2 :						
		Beton :						
		D.1.1.6_03 Betonová vana k pitku-OV3 :						
		Beton :						
		D.1.1.6_04 Šachový stolek - OV04 :						
		Beton :						
		2,46*2,46 :						
		0,40*0,40 :						
		0,60*0,60 :						
		0,60*0,60 :						
		6,9316			6,93000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
5	271531114R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	1,29832			800-2	RTS 25/ I
		D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 :						
		Podsyp :						
		D.1.1.6_02 Zastávkový označnick-0V2 :						
		Podsyp :						
		D.1.1.6_03 Betonová vana k pitku-OV3 :						
		Podsyp :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.6	Ostatní výrobky
R:	16.01	Ostatní výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.6_04 Šachový stolek - OV04 : Podsyp : 2,46*2,46*(0,20) : 0,40*0,40*(0,10) : 0,60*0,60*(0,10) : 0,60*0,60*(0,10) : 1,29832						
				1,30000				
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 D.1.1.6_02 Zastávkový označnick-0V2 : Podsyp : D.1.1.6_03 Betonová vana k pítiku-OV3 : Podsyp : D.1.1.6_04 Šachový stolek - OV04 : Podsyp : Mezisoučet Koeficient lité do výkopu: 0,05 0,40*0,40*(0,10) : 0,60*0,60*(0,10) : 0,60*0,60*(0,10) : 0,0924	m3	0,09240			801-1	RTS 25/ I
				0,09000				
7	275323411RT1x	Železobeton základových patek C 25/30 XC2 (dle PD) D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 : Beton : 2,46*2,46*(2,00) : Koeficient lité do výkopu: 0,05 : 12,70836	m3	12,70836				Vlastní
				12,71000				
8	275366006R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 :	t	1,52500			801-5	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.6	Ostatní výrobky
R:	16.01	Ostatní výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Beton : hmotnost = 120 kg/m3 : (120*0,001)*2,46*2,46*(2,00) : Koeficient lité do výkopu: 0,05 : 1,525		1,52000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	952901411T01	Vyčištění ostatních objektů	m2	6,93160				Vlastní
		D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1 : Beton : D.1.1.6_02 Zastávkový označnick-OV2 : Beton : D.1.1.6_03 Betonová vana k pitku-OV3 : Beton : D.1.1.6_04 Šachový stolek - OV04 : Beton : 2,46*2,46 : 0,40*0,40 : 0,60*0,60 : 0,60*0,60 : 6,9316		6,93160				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	36,69327			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: OV		Ostatní výrobky						
11	OVV001	D+M: OV1 - Očištění stávající sochy, impregnace, montáž na nový ŽB základ, včetně kotvení (dle PD -, D.1.1.6_01 Podstavec socha - OV1)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Popis renovace sochy:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.6	Ostatní výrobky
R:	16.01	Ostatní výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Povrch sochy a podstavce (všechny mramorové povrchy) bude očištěn od prachových depozitů a bude odstaněno biologické znečištění. Povrch bude impregnován proti vsakování vody a tvorbě mechu a lišejníků. Měděná destička bude očištěna a v						
		Socha i s podstavcem bude umístěna na nový železobetonový základ. Kotvena k základu bude pomocí nových ocelových kotvených tyčí. Na chemické kotvy. Není zjištěno jakým systémem je nyní socha kotvena k základu. Na stavbě po demontáži sochy dle základního způsobu bude kotvena k základu. Plocha pro kladení věnců bude nahrazena novou vyvýšenou plochou ve čtvercovém půdoryse, která bude o 60 mm vyvýšena nad okolní terénní úroveň. Bude ztvárněna z šedé žulové dlažby formátu viz výkres kladení uložené do šterkového lože.						
12	OVV002	D+M: Zastávkový označnick - 0V2 (dle PD - D.1.1.6_02 Zastávkový označnick-0V2)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Označnick autobusové zastávky: Informační cedule je vyrobena z černého plexiskla, na které je nalepena nálepka autobusové zastávky. Celá informační tabule je v rámci rámce. Sloup, na kterém je umístěna informační cedule je vyroben z eloxovaného hliníku odstínu černá C-35. Sloup je ukotven do základu šroubů.						
13	OVV003	D+M: Betonová vana k pitku - OV3 (dle PD - D.1.1.6_03 Betonová vana k pitku-OV3)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Popis výrobku: vxšxh: 150-190x600x570 Prefabrikovaná betonová vana z vodonepropustného betonu C30/37 XC4. Pitko je kotveno k základu pomocí L-profilů chemickými kotvami viz Z03 příl. D.1.1.5 V betonové vaně budou dopředu zabudovány odvod odpadní vody. Betonová vana bude od šterkového kufru oddělena geotextilií 300g/m2. Na horní plochu betonové vany budou chem.kotvami M8 upevněny profily L 80X50X60, které tvoří předěl mezi mříží a betonovou deskou. Na tyto L profily budou cca po 150 mm navařeny profily L 40x25X5, na které je položena mříž k pitku						
14	OVV004	D+M: Šachový stolek - OV04 (dle PD - D.1.1.6_04 Šachový stolek - OV04)	soubor	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Popis výrobku: Šachový stolek je vyhotoven z betonu C30/37 XC3 v pohledové - hladké kvalitě. Celá konstrukce bude vyztužena káři sítě s průměrem výztuže bude 20 mm. Deska o rozměrech 600x600x100 bude mít vnější zaoblené rohy - R20: Hrany budou zešíkmeny pod úhlem 45 stupňů.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.1.6	Ostatní výrobky
R:	16.01	Ostatní výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vlastní šachovnice o rozměrech 400x400 mm je vytvořena vylitím černého betonu do světlé matrice desky.

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.01 - IR	v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VODAK01		I. Likvidace dešťových vod						
		Kompletní dodávka a montáž vodních prvků včetně zemních prací, výkopů, zásypů, lože, revize, zprovoznění, zaškolení, příslušenství						
1	VODAK0101	Liniový žlab, rozměry viz výkresová dokumentace rošt s podélnými pruty D400 tvárná litina	m	166,10000				Vlastní
2	VODAK0102	Vpust' DN/OD 200, dl. 0.5m, rozměry viz výkresová dokumentace rošt s podélnými pruty D400 tvárná litina, kalový koš z PP	ks	5,00000				Vlastní
3	VODAK0103	Akumulační nádrž včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože betonová prefabrikovaná o vnějších rozměrech 3,6x5,42m (viz výkresová dokumentace)	ks	2,00000				Vlastní
4	VODAK0104	Akumulační nádrž - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože Poklop šedá litina, DN610, D400, s odvětráním	ks	2,00000				Vlastní
5	VODAK0105	Akumulační nádrž - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože Vyrovňovací prstenec, DN625, 80/600/120	ks	2,00000				Vlastní
6	VODAK0106	Akumulační nádrž - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože Zakrytová deska, DN1000/625, 1000x625/375, Stupadla plastová	ks	2,00000				Vlastní
7	VODAK0107	Prostupy a těsnění včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože prostupy DN dle výkresové dokumentace	ks	10,00000				Vlastní
8	VODAK0108	Potrubí dešťové kanalizace včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože PVC KG DN200 SN8	m	47,00000				Vlastní
9	VODAK0109	Vsakovací objekt VO 01 včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože plocha 35,8m2 a retenčním objemu 22,7m3, včetně revizních šachet	ks	1,00000				Vlastní
10	VODAK0110	Vsakovací objekt VO 02 včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože plocha 10,2m2 a retenčním objemu 6,5m3, včetně revizních šachet	ks	1,00000				Vlastní
Díl: VODAK02		II. Vodovodní přípojka						
		Kompletní dodávka a montáž vodních prvků včetně zemních prací, výkopů, zásypů, lože, revize, zprovoznění, zaškolení, příslušenství						
11	VODAK0201	Vodovodní přípojka včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože Navrtávací pas a šoupě	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.01 - IR	v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	VODAK0202	dodávka VaK Hodonín, a.s. - Vodoměrná šachta včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Plastová PE samonosná šachta DN625, dodávka VaK Hodonín, a.s., pojezdový poklop DN600</i>	ks	1,00000				Vlastní
13	VODAK0203	dodávka VaK Hodonín, a.s. - Vodoměrná sestava včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Dodávka VaK Hodonín, a.s. + T-kus s uzávěrem a GEKO spojkou</i>	ks	1,00000				Vlastní
14	VODAK0204	Vodovodní potrubí, dl. 1.0m včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože	m	61,80000				Vlastní
15	VODAK0205	Vodovodní armatury a tvarovky včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Uzávěry, redukce, T-kusy apod.</i>	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: VODAK03		III. Vodní prvek						
		<i>Kompletní dodávka a montáž vodních prvků včetně zemních prací, výkopů, zásypů, lože, revize, zprovoznění, zaškolení, p</i> <i>příslušenství</i>						
16	VODAK0301	Potrubí dešťové kanalizace včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>PVC KG DN100 SN8</i>	m	8,00000				Vlastní
17	VODAK0302	Technologická šachta včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>betonová prefabrikovaná o vnějších rozměrech 1,9x4,3m (viz výkresová dokumentace)</i>	ks	1,00000				Vlastní
18	VODAK0303	Technologická šachta - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Poklop šedá litina, DN610, D400, s odvětráním</i>	ks	2,00000				Vlastní
19	VODAK0304	Technologická šachta - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Vyrovňovací prstenec, DN625, 120/600/120</i>	ks	2,00000				Vlastní
20	VODAK0305	Technologická šachta - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Vyrovňovací prstenec, DN625, 100/600/120</i>	ks	2,00000				Vlastní
21	VODAK0306	Technologická šachta - vstup včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože <i>Vyrovňovací prstenec, DN625, 40/600/120</i>	ks	2,00000				Vlastní
22	VODAK0307	Mřížka <i>Včetně 30cm prodlužovacího nástavce</i>	ks	8,00000				Vlastní
23	VODAK0308	Čerpadlo k mřížku <i>Qmax=3,5l/min, Qmin=0,5l/min H=70-105baru, 0,92 W / 230V</i>	ks	1,00000				Vlastní
24	VODAK0309	Trysky	ks	18,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.01 - IR	v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnější rozměry 21x118mm, průměr trysky 12mm, připojení G1, průtok při výšce paprsku 1,5m 39l/min při tlaku 0,17baru						
25	VODAK0310	Držák trysek	ks	18,00000				Vlastní
		nerezový, Ø170mm, výška 300mm, slouží k uchycení trysky						
26	VODAK0311	Čerpadlo k tryskám	ks	2,00000				Vlastní
		Qprovozní=35l/min, Hprovozní=0,3baru, 550W / 230V, s funkcí náhodné regulace výkonu						
27	VODAK0312	Pískový filtr s čerpadlem	ks	1,00000				Vlastní
		filtr R500mm pro průtok 6m3/hod, včetně filtrační náplně 100kg, dodávka společně s čerpadlem Qmax 8,5m3/hod, Hmax=						
28	VODAK0315	Automatický proplach	ks	1,00000				Vlastní
		Automatický 6-ti cestný ventil						
29	VODAK0316	UV Lampa	ks	1,00000				Vlastní
		UV Lampa pro průtok 6m3/hod, 24W /230V						
30	VODAK0317	Prostupy a těsnění	ks	15,00000				Vlastní
		prostupy DN dle výkresové dokumentace						
31	VODAK0318	Betonová vana včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože	ks	2,00000				Vlastní
		Konstrukce betonové vany vodního prvku 3x3m, včetně hydroizolace						
32	VODAK0319	Vodovodní potrubí včetně zemních prací, výkopů, zásypů, obsypů, lože	m	55,00000				Vlastní
		PEHD 100 D40/DN32 SDR11						
33	VODAK0320	Vyrovnávací terče	ks	150,00000				Vlastní
		Vyrovnávací terče pod dlažbu bodního prvku a trysky, Buzzon						
34	VODAK0321	Elektrický rozvaděč	ks	2,00000				Vlastní
		návrh dle elektroprojektu						
35	VODAK0322	Vodovodní armatury a tvarovky	kpl	1,00000				Vlastní
		Uzávěry, redukce, T-kusy apod.						
Díl: VODAK04		2. Práce						
36	VODAK0401	Montáž a instalace systému	kpl	1,00000				Vlastní
37	VODAK0402	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00000				Vlastní
38	VODAK0403	Programování jednotky	kpl	1,00000				Vlastní
39	VODAK0404	Odzkoušení a seřízení systému	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.01 - IR	v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	VODAK0405	Elektro zapojení, revize	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.02 - IR	v rámci dotace IROP - Akumulační nádrž a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VOD01		OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA						
1	VOD01x01	Ovládací jednotka pro 24 sekcí, Wi-Fi, exteriérová	soubor	1,00000				Vlastní
2	VOD01x02	Čidlo atmosférické vlhkosti, montážní konzole	soubor	1,00000				Vlastní
3	VOD01x03	Ostatní tvarovky pro nalepení a napojení čidla a ovládací jednotky	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: VOD02		HLAVNÍ SESTAVA						
4	VOD02x01	Kulový ventil 1" MF s pákou, PN 16	soubor	3,00000				Vlastní
5	VOD02x02	Filtr 1" diskový, 120 mesh, MM	soubor	1,00000				Vlastní
6	VOD02x03	Mosazný T-kus 1" FFF	soubor	2,00000				Vlastní
7	VOD02x04	Manometr 0-10bar, 63mm, spodní vývod 1/4" M	soubor	1,00000				Vlastní
8	VOD02x05	Mosazná GEKA 1" M	soubor	1,00000				Vlastní
9	VOD02x06	DG přechod 40 x 1" M	soubor	1,00000				Vlastní
10	VOD02x07	DG přechod 40 x 1" F	soubor	1,00000				Vlastní
11	VOD02x08	Mosazný dvojnipl 1"	soubor	1,00000				Vlastní
12	VOD02x09	Redukce 1" x 1/2"	soubor	1,00000				Vlastní
13	VOD02x10	Redukovaný dvojnipl 1/2"x1/4" MM	soubor	1,00000				Vlastní
14	VOD02x11	Proloužení 1/4" MF	soubor	1,00000				Vlastní
15	VOD02x12	Ostatní drobné tvarovky	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: VOD03		ELEKTROVENTILY, VENTILOVÉ ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE						
16	VOD03x01	Ventilová šachtice - hnědé víko	soubor	7,00000				Vlastní
17	VOD03x02	Elektro magnetický ventil 1", s cívkou, regulace průtoku, FF	soubor	17,00000				Vlastní
18	VOD03x03	Vodotěsné konektory WN 1,5-2,5mm2	soubor	30,00000				Vlastní
19	VOD03x04	Vodotěsné konektory DBR 4,0mm2	soubor	15,00000				Vlastní
20	VOD03x05	Kabely CYKY 3 x 1,5mm2 (bal. 100m) - čidlo + HP	soubor	100,00000				Vlastní
21	VOD03x06	Kabely CYKY 4 x 1,5mm2 (bal. 100m) - sekce	soubor	100,00000				Vlastní
22	VOD03x07	Kabely CYKY 5 x 1,5mm2 (bal. 100m) - sekce	soubor	250,00000				Vlastní
23	VOD03x08	DG přechod 40 x 1" M	soubor	8,00000				Vlastní
24	VOD03x09	DG přechod 32 x 1" M	soubor	20,00000				Vlastní
25	VOD03x10	MMF 1" T kus - 1x převlečná matka, 2x M	soubor	12,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.02 - IR	v rámci dotace IROP - Akumulační nádrž a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	VOD03x11	MF 1" koleno, 1x převlečná matka, 1x M	soubor	8,00000				Vlastní
27	VOD03x12	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: VOD04		BODOVÁ ZÁVLAHA STROMŮ						
28	VOD04x01	Navrtávací sedlo 32x1/2" F	soubor	10,00000				Vlastní
29	VOD04x02	Zátka 32	soubor	10,00000				Vlastní
30	VOD04x03	Bodový zavlažovač s průtokem až 1,9l/min se SJ 1/2" M	soubor	9,00000				Vlastní
Díl: VOD05		NADZEMNÍ KAPKOVÁ ZÁVLAHA						
31	VOD05x01	Nadzemní kapkovací potrubí 16mm, 2,1l/min, 30 cm spon (100 m)	soubor	1 700,00000				Vlastní
32	VOD05x02	Zemní úchyt jednostranný, černý	soubor	1 700,00000				Vlastní
33	VOD05x03	Hlavice se 4-mi vývody pro kapk. potrubí 16mm - 1"F	soubor	40,00000				Vlastní
34	VOD05x04	Koleno 32	soubor	40,00000				Vlastní
35	VOD05x05	DG přechod 32 x 1" M	soubor	40,00000				Vlastní
36	VOD05x06	Spojka přímá nástěnná pro kapk. potrubí, PP 16x16mm	soubor	100,00000				Vlastní
37	VOD05x07	T-kus nástěnný pro kapk. potrubí 16x16x16mm	soubor	100,00000				Vlastní
38	VOD05x08	Koleno pro kapk. potrubí nástěnné, PP 16x16mm	soubor	100,00000				Vlastní
39	VOD05x09	Svěrná objímka pro kapk. potrubí 16mm	soubor	700,00000				Vlastní
Díl: VOD06		RYCHLOSPOJNÉ VENTILY - VODOVODNÍ ZÁSUVKY B1-B11						
40	VOD06x01	Rychlospojný ventil plastový 1" M	soubor	11,00000				Vlastní
41	VOD06x02	Plastový přípojný klíč k ventilu IDS narážecí (3/4" M)	soubor	11,00000				Vlastní
42	VOD06x03	Koleno 40 x 1" F	soubor	11,00000				Vlastní
43	VOD06x04	Hadicový adaptér 3/4" F	soubor	11,00000				Vlastní
44	VOD06x05	Závitové koleno k přípojnému klíči 3/4" MF	soubor	11,00000				Vlastní
45	VOD06x06	Ventilová šachtice - Ø 160/200mm, zelené víko	soubor	11,00000				Vlastní
Díl: VOD07		POTRUBNÍ VEDENÍ A TVAROVKY						
46	VOD07x01	Plastové potrubí PE-LLD, 740x3,7 mm, PN 10 (100m) - HLAVNÍ řad	soubor	500,00000				Vlastní
47	VOD07x02	T kus 40	soubor	16,00000				Vlastní
48	VOD07x03	Koleno 40	soubor	12,00000				Vlastní
49	VOD07x04	Zátka 40	soubor	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.1	Vodohospodářské řešení
R:	21.02 - IR	v rámci dotace IROP - Akumulační nádrž a zavlažování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	VOD07x05	Spojka přímá 40	soubor	5,00000				Vlastní
51	VOD07x06	Plastové potrubí PE-LLD, 732x3,0mm, PN 10 (100m) - sekce	soubor	500,00000				Vlastní
52	VOD07x07	T kus 32	soubor	35,00000				Vlastní
53	VOD07x08	Koleno 32	soubor	35,00000				Vlastní
54	VOD07x09	Zátka 32	soubor	5,00000				Vlastní
55	VOD07x10	Spojka přímá 32	soubor	5,00000				Vlastní
56	VOD07x11	Ostatní nespecifikované tvarovky DN 32, 40	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: VOD08		Materiál ostatní						
57	VOD08x01	Štěrkový obsyp k šachtám, geotextýlie, cihlový základ	soubor	7,00000				Vlastní
58	VOD08x02	Drobný elektroinstalační materiál (jednotky, čidla)	kpl	1,00000				Vlastní
59	VOD08x03	Značkovací spray oranžový	soubor	4,00000				Vlastní
60	VOD08x04	Krycí výstražná fólie modrá "POZOR VODA", 100m	soubor	2,00000				Vlastní
61	VOD08x05	Značkovací praporky modré	soubor	150,00000				Vlastní
62	VOD08x06	Těsnící provázek, 160m	soubor	4,00000				Vlastní
Díl: VOD09		ČERPADLO						
63	VOD09x01	Ponorné čerpadlo pro dodávku vody (dle PD)	soubor	1,00000				Vlastní
		Ponorné čerpadlo pro dodávku vody s 1,5m kabelem, s elektronickou regulací na konstantní tlak. Havarijní ochrana proti c						
		litřů. Tlakový snímač-čidlo, manometr. Řídící jednotka.						
64	VOD09x02	Nerezová stojka pro horizontální uložení čerpadla - atyp	soubor	1,00000				Vlastní
Díl: VOD10		Práce						
65	VOD10x01	Instalace systému vč. zemních prací do třídy těžitelnosti 2	kpl	1,00000				Vlastní
66	VOD10x02	Prostup pod zpevněnou plochou (dle konstrukce, chránička)	kpl	1,00000				Vlastní
67	VOD10x03	Geodetické zaměření, vyměření	kpl	1,00000				Vlastní
68	VOD10x04	Prostup z objektu	kpl	1,00000				Vlastní
69	VOD10x05	Doprava materiálu a osob	kpl	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.01	Veřejné osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud						
1	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně	m	160,00000				Vlastní
2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 3x1,5mm ²	m	160,00000				Vlastní
3	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený volně	m	750,00000				Vlastní
4	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 4x16mm ²	m	750,00000				Vlastní
5	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	645,00000				Vlastní
6	35441072R	drát D 8mm FeZn	m	70,00000				Vlastní
7	35441073R	drát D 10mm FeZn	m	575,00000				Vlastní
8	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	46,00000				Vlastní
9	1381015R	SVORKA PRIPOJOVACÍ FEZN	kus	23,00000				Vlastní
10	1131853R	SVORKA KRIZOVA FEZN	kus	23,00000				Vlastní
Díl: 21-M		Elektromontáže						
11	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	22,00000				Vlastní
12	1002920R	SVĚTLENÝ BOD - JEDNO SVÍTIDLO (A)	kus	13,00000				Vlastní
13	1002921R	SVĚTLENÝ BOD - DVĚ SVÍTIDLA (A+B)	kus	1,00000				Vlastní
14	1002922R	SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO - C	kus	8,00000				Vlastní
15	210204002R	Montáž stožárů osvětlení ocelových	kus	22,00000				Vlastní
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
16	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	546,00000				Vlastní
17	1000287630R	TRUBKA 63mm černá	m	380,00000				Vlastní
18	1185965R	TRUBKA 90mm černá	m	66,00000				Vlastní
19	1143763R	TRUBKA 110mm černá	m	100,00000				Vlastní
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
20	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	7,50000				Vlastní
21	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	380,00000				Vlastní
22	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	100,00000				Vlastní
23	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z hominy tř I skupiny 3	m	380,00000				Vlastní
24	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z hominy tř I skupiny 3	m	100,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.01	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	8500038750	Fólie výstražná rudá s bleskem 100 m	m	555,00000				Vlastní
26	58932563	beton C 16/20	m3	8,50000				Vlastní
27	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	7,50000				Vlastní
28	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,00000				Vlastní
29	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	56,00000				Vlastní
30	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	56,00000				Vlastní
31	1290538R	STOŽAROVÉ POUZDRO 200/1000	kus	14,00000				Vlastní
32	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	380,00000				Vlastní
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
33	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,00000				Vlastní
34	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000				Vlastní
35	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní	ks	1,00000				Vlastní
Díl: VRN4		Inženýrská činnost						
36	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	10,00000				Vlastní
37	044002000	Revize, revizní zpráva, měření dle platných ČSN	hod	10,00000				Vlastní
Díl: VRN5		Finanční náklady						
38	053103010-R	Recyklační poplatek svítidla	ks	23,00000				Vlastní
39	053103012-R	Příplatek RAL - svítidlo	ks	23,00000				Vlastní
Díl: VRN9		Ostatní náklady						
40	091003010R	Náklady spojené s vedením stavby	hod	25,00000				Vlastní
41	091003100	kotvicí materiál	soubor	23,00000				Vlastní
42	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	23,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.02	Veřejné osvětlení - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		Elektromontáže						
1	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	8,00000				Vlastní
2	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,00000				Vlastní
3	218204203	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	8,00000				Vlastní
4	228061122R	Demontáž kabelu úložného volně uloženého včetně svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek	m	235,00000				Vlastní

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.03	Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud						
1	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	62,85700				Vlastní
2	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	45,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: včetně kotvícího materiálu a spojek						
3	1000290950	Hliníková elektroinstalační trubka bez závitů EN pr. 20 mm, 44561, mechanická odolnost 1250N/5cm	m	15,75000				Vlastní
		Poznámka k položce: včetně kotvícího materiálu a spojek						
4	1000290952	Hliníková elektroinstalační trubka bez závitů EN pr. 32 mm, 44561, mechanická odolnost 1250N/5cm	m	5,25000				Vlastní
		Poznámka k položce: včetně kotvícího materiálu a spojek						
5	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	15,00000				Vlastní
6	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	15,00000				Vlastní
7	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně	m	220,00000				Vlastní
8	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V 3x1,5mm2	m	110,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm						
9	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	110,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm						
10	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	35,00000				Vlastní
11	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	35,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm						
12	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	1 100,00000				Vlastní
13	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	1 100,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.03	Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm						
14	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	220,00000				Vlastní
15	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	220,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 20,4mm						
16	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	2,00000				Vlastní
17	1411562	EL. rozvadeč v pilíři pro jeden jednosazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem do 63 A	kus	1,00000				Vlastní
18	1735831	Rozváděč ATYP. v kompaktním pilíři, včetně zapojení a dokladů	kus	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: včetně vybavení a zapojení rozváděče dle výkresu D.2.2.2.5 PILIR UZAVRENY /7230/ Instalační hlavní vypínač 63 A, 3P Svodič přepětí BC TNC 275/25 Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C10A, 30 mA, AC Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C16A, 30 mA, AC Instalační jistič 10 kA, B 20A, 3+N Instalační jistič 10 kA, B 32A, 3+N Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, A+G Instalační soumrakový spínač 16A, 1P (1CO), digitální, Včetně nástěnného čidla, rozsah nastavení jasu 2-2000 lx , max. z						
19	1234025	STRIZKA PILIRE 3MODUL /8283/	kus	1,00000				Vlastní
20	741372021	Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	7,00000				Vlastní
21	1792225R	LED přisazené svítidlo kulaté 2700K	kus	7,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: NN-B						
22	741372042	Montáž svítidlo LED přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů	m	106,00000				Vlastní
23	8501603032R	LED pásek 230V3 230V, 2700K	kus	100,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.03	Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: včetně materiálu: lišty, zdroje 24/12V (u laviček), spojek, Požadavky LEP pásek – pergoly: -pro venkovní použití IP67, -v nočních hodinách v pergolách a na lavičkách bude vypínán, -přivedení 230V – vhodné pro instalaci 50m na jeden napájecí kabel, -nebude umístěn na přímém slunečním světle, -provozní teplota -15 °C až +60 °C, -teplota chromatičnosti 2700 K, -úhel svítu 120°, -vstupní napětí – 220-240V DC, - cca 4,5 W/m, účinnost cca 255 lm/W.						
24	8501603033R	LED pásek 12V 2700K	kus	6,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: včetně materiálu: lišty, zdroje 24/12V, spojky, Požadavky LEP pásek - autob.zastávka: -pro venkovní použití IP68, -nebude umístěn na přímém slunečním světle, -provozní teplota -30 °C až +50 °C, -teplota chromatičnosti 2700 K, -úhel svítu 120°, -vstupní napětí – 12V DC, - cca 4,5 W/m, účinnost cca 300 lm/W.						
25	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	8,00000				Vlastní
26	35441073R	drát D 10mm FeZn	m	8,00000				Vlastní
27	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,00000				Vlastní
28	1381015R	SVORKA PRIPOJOVACÍ FEZN	kus	1,00000				Vlastní
29	1131853R	SVORKA KRIZOVA FEZN	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.03	Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	741930001	Montáž nabíjecí stanice pro elektrokola	kus	2,00000				Vlastní
31	1489078R	NABIJECÍ SLOUPEK PRO ELEKTROKOLA	kus	2,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: konfigurace nabíjecí stanice: - 1ks x 230V - 1ks x dobíječ BOSCH - 1ks x dobíječ SHIMANO - 1ks x dobíječ UNI Kabele: 1xShimano; 1xBosch; 1xXLR; 1xJack 2.1; 1xJack 2.5; 1xRCA Jmenovité napětí: 230V Jmenovitý proud: 16A Stupeň ochrany: IP44 (odolné proti vodě a prachu) Stupeň ochrany krytem: IK10 Materiál nabíjecí stanice: kov (určeno pro interní i externí použití) Certifikace zařízení: ANO BAREVNÉ PROVEDENÍ - DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU (BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM)						
32	741930002	Oživení nabíjecí stanice pro elektrokola	kus	2,00000				Vlastní
33	741930003	Revize nabíjecí stanice pro elektrokola	kus	2,00000				Vlastní
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
34	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	528,00000				Vlastní
35	1185965R	TRUBKA 90mm černá	m	3,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: Základová konstrukce svítidel						
36	1143763R	TRUBKA 110mm černá	m	360,00000				Vlastní
37	1491240R	CHRANICKA HDPE 40	m	165,00000				Vlastní
38	220080431	Montáž spojky odbočné pro kabely celoplastové	kus	5,00000				Vlastní
39	1233447	KABELOVA SPOJKA TEE-BOX	kus	4,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.03	Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		THR.211.S3A						
40	1233447R	KABELOVA SPOJKA TEE-BOX	kus	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: THR.209.S5L						
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
41	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,24000				Vlastní
		Poznámka k položce: rozdávěč RE+R.PARK						
42	460131113R1	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,50000				Vlastní
		Poznámka k položce: rozdávěč zemní připojení 2x						
43	1731334	ENERGETICKY SLOUPEK 32MINI sestava OVR	kus	2,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: 32MINI OVR dimenzován na 32 A max. Obsahuje výrobu, dojezd a zapojení, oživení sloupku. Neobsahuje stavební připravenost.						
44	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	201,00000				Vlastní
45	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,00000				Vlastní
46	460161422	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,00000				Vlastní
47	460161462	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	90,00000				Vlastní
48	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,24000				Vlastní
		Poznámka k položce: rozdávěč RE+R.PARK						
49	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	201,00000				Vlastní
50	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,00000				Vlastní
51	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,00000				Vlastní
52	460431482	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	90,00000				Vlastní
53	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm vč. materiálu	m	215,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.03	Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu vč. materiálu	m3	18,00000				Vlastní
55	58931966	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16	m3	0,20000				Vlastní
56	JTA0013703URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	370,00000				Vlastní
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
57	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě (zaměření chráničků a nových lamp VO)						
58	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000				Vlastní
59	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní	ks	1,00000				Vlastní
Díl: VRN4		Inženýrská činnost						
60	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	10,00000				Vlastní
61	044002000	Revize, revizní zpráva, měření dle platných ČSN	hod	25,00000				Vlastní
Díl: VRN5		Finanční náklady						
62	053103010-R	Recyklační poplatek svítidla	ks	22,00000				Vlastní
Díl: VRN9		Ostatní náklady						
63	091003010R	Náklady spojené s vedením stavby	hod	25,00000				Vlastní
64	091003100	kotvicí materiál	soubor	10,00000				Vlastní
65	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	10,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.04	v rámci dotace IROP - Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud						
1	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně	m	100,00000				Vlastní
2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 3x1,5mm2	m	100,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm						
3	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	170,00000				Vlastní
4	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	50,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm						
5	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	120,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 15,1mm						
6	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,00000				Vlastní
7	RMAT0001	Polyesterová skříň, 400x400x200, nástěnný, IP66, RAL7035, dva otočné zámky včetně vybavení dle výkresu D.2.2.2.6 a vnitřního zapojení	soubor	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: vybavení dle výkresu D.2.2.2.6 Instalační hlavní vypínač 32 A, 4P Svodič přepětí BC TNC 275/25 Instalační jistič 10 kA, B 10A, 1+N Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC, 1P Hladinové relé 230VAC, 2P/5A Sonda - hlavice pro 3 elektrody Vývodky						
8	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,00000				Vlastní
9	ABB.3558NC01510	Spínač jednopolový, řazení 1, IP54	kus	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: bílá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.04	v rámci dotace IROP - Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré, se zapojením vodičů	kus	7,00000				Vlastní
11	ABB.55182969D	Zásuvka jednonásobná, pro průběžnou montáž, IP44	kus	7,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: béžová						
12	741372021	Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,00000				Vlastní
13	11.265.209R	Přisazené svítidlo IP65 kruhové	kus	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: Přisazené, venkovní svítidlo s ochranným košem, těleso plast, povrch černá, difuzor plast opál, neutrální 4000K, 230V, Ra 200mm, 70 - 100 lm/W Osvětlení vodohospodářské šachty						
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
14	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	90,00000				Vlastní
15	1143763R	TRUBKA 110mm černá	m	90,00000				Vlastní
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
16	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00000				Vlastní
17	460431312	Zásep kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00000				Vlastní
18	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 16/20 v otevřeném výkopu vč. materiálu	m3	3,00000				Vlastní
19	JTA0013703URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	30,00000				Vlastní
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
20	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě (zaměření chrániček a nových lamp VO)						
21	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000				Vlastní
22	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní	ks	1,00000				Vlastní
Díl: VRN4		Inženýrská činnost						
23	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	5,00000				Vlastní
24	044002000	Revize, revizní zpráva, měření dle platných ČSN	hod	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.2	Objekty osvětlení a elektroinstalací
R:	22.04	v rámci dotace IROP - Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN5		Finanční náklady						
25	053103010-R	Recyklační poplatek svítidla	ks	1,00000				Vlastní
Díl: VRN9		Ostatní náklady						
26	091003010R	Náklady spojené s vedením stavby	hod	5,00000				Vlastní
27	091003100	kotvicí materiál	soubor	1,00000				Vlastní
28	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SAD01		STÁVAJÍCÍ STROMY KÁCENÍ						
1	112101101R00X01	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm volné kácení včetně rozřezání TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Kácení volné, průměr kmene na pařezu pod 10 cm :: 33 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm :: 3 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm :: 7 : 43 43,00000	kus	43,00000				Vlastní
2	112101101R00X02	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm postupné kácení včetně rozřezání TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu pod 10 cm :: 1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 21-30 cm :: 5 : 6 6,00000	kus	6,00000				Vlastní
3	112101102R00X01	Kácení stromů o průměru kmene 30-50 cm volné kácení včetně rozřezání TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm :: 2 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm ::	kus	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2 :							
	4				4,00000			
4	112101102R00X02	Kácení stromů o průměru kmene 30-50 cm postupné kácení včetně rozřezání	kus	3,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm :: 1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm :: 2 : 3			3,00000			
5	112101103R00X02	Kácení stromů o průměru kmene 50-70 cm postupné kácení	kus	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 51-60 cm :: 1 : 1			1,00000			
6	162301401R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	49,00000			800-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování :: Kácení volné, průměr kmene na pařezu pod 10 cm :: 33 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm :: 3 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu pod 10 cm :: 1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 21-30 cm :: 5 : 49 49,00000						
7	162301402R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování :: Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm :: 2 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm :: 2 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm :: 1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm :: 2 : 7 7,00000	kus	7,00000			800-1	RTS 25/ I
8	162301403R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování :: Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 51-60 cm ::	kus	1,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : 1		1,00000				
9	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : přesun na místo štěpkování : : Kácení volné, průměr kmene na pařezu pod 10 cm : : 33 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm : : 3 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm : : 7 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu pod 10 cm : : 1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 21-30 cm : : 5 : 49	kus	49,00000			800-1	RTS 25/ I
10	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : přesun na místo štěpkování : : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm : : 2 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm : :	kus	7,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm :: 1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm :: 2 : 7 7,00000						
11	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování :: Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 51-60 cm :: 1 : 1 1,00000	kus	1,00000			800-1	RTS 25/ I
12	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením sklonu terénu 1 : 5, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po přepočtu pokrývnosti :: 108,11 : 108,11 108,11000	m2	108,11000			800-1	RTS 25/ I
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování ::	m2	108,11000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po přepočtu pokrývnosti :: 108,11 : 108,11						
14	112201101R00x	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm včetně zásypu dle PD Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy : : S13, S16, S36, S63, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S81, S82, S84, S101, S102, S121, S134 :: 18 : Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy :: S2, S3, S7, S12, S13, S14, S15, S19, S23, S27, S29, S31, S33, S34, S35, S53, S56, S57, S72, S120, S123, S132, S133 + 3 stávající pařez :: 26 : 44	kus	44,00000				Vlastní
15	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti na dopravní prostředek, Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy :: S4, S8, S18, S20, S21, S22, S24, S25, S26, S28, S32, S95, S98, S108 :: 14 : Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ::	kus	17,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S11, S17, S30 :: 3 : 17						
				17,00000				
16	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování :: Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy : : S13, S16, S36, S63, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S81, S82, S84, S101, S102, S121, S134 :: 18 : Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy :: S2, S3, S7, S12, S13, S14, S15, S19, S23, S27, S29, S31, S33, S34, S35, S53, S56, S57, S72, S120, S123, S132, S133 + 3 stávající pařezy :: 26 : 44	kus	44,00000			800-1	RTS 25/ I
				44,00000				
17	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: přesun na místo štěpkování :: Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy :: S4, S8, S18, S20, S21, S22, S24, S25, S26, S28, S32, S95, S98, S108 :: 14 : Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ::	kus	17,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S11, S17, S30 :: 3 : 17			17,00000			
18	111251119R00x	Drcení kácených dřevin Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Štěpkování větví a vyřezání větví silnějších po kácení :: Kácení volné, průměr kmene na pařezu pod 10 cm : 0,60*33 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm : 0,60*3 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm : 0,60*7 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm : 0,60*2 : Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm : 0,60*2 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu pod 10 cm : 0,60*1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 21-30 cm : 0,60*5 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm : 0,60*1 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm : 0,60*2 : Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 51-60 cm : 0,60*1 : Štěpkování větví z kácení porostů :: Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - po přepočtu pokrývnosti : 0,01*108,11 : 35,2811	m3	35,28110				Vlastní
					35,28000			
Díl: SAD02		STÁVAJÍCÍ STROMY - OCHRANA						
19	184806111R00x	Zdravotní řez stromu s plochou do 50 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::	kus	17,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zdravotní řez stromu s plochou do 50 m? : 17 : 17		17,00000				
20	184806112R00x	Zdravotní řez stromu s plochou 51-100 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : Zdravotní řez stromu s plochou 51-100 m? : 17 : 17	kus	17,00000				Vlastní
21	184806113R00x	Zdravotní řez stromu s plochou 101-200 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : Zdravotní řez stromu s plochou 101-200 m? : 6 : 6	kus	6,00000				Vlastní
22	184806114R00x	Zdravotní řez stromu s plochou 301-400 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : Zdravotní řez stromu s plochou 301-400 m? : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
23	184806131R00x	Bezpečnostní řez stromu s plochou do 50 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : Bezpečnostní řez stromu s plochou do 50 m? : 8 : 8	kus	8,00000				Vlastní
24	184806132R00x	Bezpečnostní řez stromu s plochou 51-100 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : Bezpečnostní řez stromu s plochou 51-100 m? : 17 : Příplatek za druhý řez na stromu - bezpečnostní řez stromu s plochou 51-100 m? : 2 : 19	kus	19,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	184806133R00x	Bezpečnostní řez stromu s plochou 101-200 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Bezpečnostní řez stromu s plochou 101-200 m? : 11 : Příplatek za druhý řez na stromu - bezpečnostní řez stromu s plochou 101-200 m? : 2 : 13	kus	13,00000				Vlastní
26	184806134R00x	Bezpečnostní řez stromu s plochou 301-400 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - bezpečnostní řez stromu s plochou 301-400 m? : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
27	184806142R00x	Řez - obvodová redukce stromu s plochou 51-100 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - obvodová redukce stromu s plochou 51-100 m? : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
28	184806143R00x	Řez - obvodová redukce stromu s plochou 101-200 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - obvodová redukce stromu s plochou 101-200 m? : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
29	184806144R00x	Řez - obvodová redukce stromu s plochou 301-400 m2 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - obvodová redukce stromu s plochou 301-400 m? : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
30	1848061x001	D+M: Příplatek úprava průchozího profilu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV ::	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - obvodová redukce stromu s plochou 301-400 m² : 1 : 1			1,00000			
31	1848061x002	D+M: Příplatek odstranění výmladků	kus	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - obvodová redukce stromu s plochou 301-400 m² : 1 : 1			1,00000			
32	1848061x003	D+M: Vazba dynamická	kus	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Příplatek za druhý řez na stromu - obvodová redukce stromu s plochou 301-400 m² : 1 : 1			1,00000			
33	184806161R00x	Řez solitérních keřů - výška keře 1,5 až 3 m	kus	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Řez solitérních keřů - výška keře 1,5 až 3 m : 1 : 1			1,00000			
34	184806162R00x	Řez solitérních keřů - výška keře nad 3 m	kus	2,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Řez solitérních keřů - výška keře nad 3 m : 2 : 2			2,00000			
35	184806163R00x	Odstranění solitérního keře	kus	1,00000				RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Odstranění solitérního keře : 1 : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	111251119R00x	Drcení kácených dřevin	m3	31,25000				Vlastní
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Štěpkování větví a vyřezání větví silnějších po ořezu stromů : Zdravotní řez stromu s plochou do 50 m? : 0,40*17 : Zdravotní řez stromu s plochou 51-100 m? : 0,40*17 : Zdravotní řez stromu s plochou 101-200 m? : 0,40*6 : Zdravotní řez stromu s plochou 301-400 m? : 0,40*1 : Bezpečnostní řez stromu s plochou do 50 m? : 0,40*8 : Bezpečnostní řez stromu s plochou 51-100 m? : 0,40*17 : Bezpečnostní řez stromu s plochou 101-200 m? : 0,40*11 : Štěpkování větví po ořezu keřů : Řez solitérních keřů - výška keře 1,5 až 3 m : 0,1*1 : Řez solitérních keřů - výška keře nad 3 m : 0,1*2 : Štěpkování větví po kácení keřů : Odstranění solitérního keře : 0,15*1 : 31,25 31,25000						
37	185804312R00x	Zalití rostlin vodou plochy	m3	16,20000				RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : v průběhu stavby 3*0,150m3 : Bezpečnostní řez stromu s plochou do 50 m? : 0,15*3*8 : Bezpečnostní řez stromu s plochou 51-100 m? : 0,15*3*17 : Bezpečnostní řez stromu s plochou 101-200 m? : 0,15*3*11 : 16,2 16,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: v průběhu stavby 3*0,150m3 :: Bezpečnostní řez stromu s plochou do 50 m? : 0,15*3*8 : Bezpečnostní řez stromu s plochou 51-100 m? : 0,15*3*17 : Bezpečnostní řez stromu s plochou 101-200 m? : 0,15*3*11 : 16,2	m3	16,20000			823-1	RTS 25/ I
39	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ :: Výška = 2,0 m :: dřevěné bednění délka 13,6m :: S5, S10 :: 2 ks :: 2*13,60*2,0 : Výška = 2,0 m :: dřevěné bednění délka 9,6m :: S55, S58, S62, S64, S73, S74, S75, S76, S77, S80, S83, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S96, S97, S99, S100 :: 25 ks :: 25*9,60*2,0 : Výška = 2,0 m :: dřevěné bednění délka 5,6m :: S1, S9, S6, S59, S60, S61, ::	m2	920,00000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6 ks : : 6*5,60*2,0 : Výška = 2,0 m : : obednění skupiny dřevin : : 3 skupiny stromů 36,2bm (S48-S52); 40,2bm (S37-47); 82,8bm (S106-131) : : délka = 159,2 bm : : 159,2*2,0 : 920			920,00000			
40	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	920,00000			823-1	RTS 25/ I
		před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : OBEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ : : Výška = 2,0 m : : dřevěné bednění délka 13,6m : : S5, S10 : : 2 ks : : 2*13,60*2,0 : Výška = 2,0 m : : dřevěné bednění délka 9,6m : : S55, S58, S62, S64, S73, S74, S75, S76, S77, S80, S83, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S96, S97, S99, S100 : : 25 ks : : 25*9,60*2,0 : Výška = 2,0 m : : dřevěné bednění délka 5,6m : : S1, S9, S6, S59, S60, S61, : :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.01 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Kácení, stávající zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6 ks :: 6*5,60*2,0 : Výška = 2,0 m :: obednění skupiny dřevin :: 3 skupiny stromů 36,2bm (S48-S52); 40,2bm (S37-47); 82,8bm (S106-131) :: délka = 159,2 bm :: 159,2*2,0 : 920						
					920,00000			
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SAD03		Přípravné práce						
1	139811101R00x	Vykopávka za pomoci pneumatického rýče + vysávání sacím bagrem (dle PD)	m3	245,49000				RTS 25/ I

VÝKOPY PNEUMATICKÝM RÝČEM S POUŽITÍM SACÍHO BAGRU

Postup výkopu:

- 1 - dojde k vytyčení ploch, kde budou výkopy probíhat – rozsah ploch může být na místě přizpůsoben dle skutečnému stavu, který bude odsouhlasen AD/TDI. Rozsah ploch se může upravovat v průběhu prací, jak bude půda kořeny odkrývat.
- 2 - výkopy probíhají postupně za pomoci pneumatického rýče, který stlačeným vzduchem rozrušuje zeminu, která je z výkopu odstraněna.
- 3 - pokud bude povrch extrémně utužen, může AD/TDI svolit a zápisem do stavebního deníku potvrdit použití rýče, jako do rozrušení půdy, které celý proces usnadní. Při této operaci nebudou poškozovány jemné kořeny průměru většího než 3mm.
- 4 - po dokončení prací na daném úseku, i v době denních pauz a každý den po dokončení práce, budou plochy výkopů zalévány, který bude kropena vodou 3 l/m2 a to z důvodu zabránění vysychání jemných kořenů.
- 5 - po dosažení cílové hloubky výkopu, kterou odsouhlasí TDI dojde k odsouhlasení výškového osazení konstrukcí a to zejména pokud bude AD svolit s odstraněním vybraných kořenů, které neadekvátně limitují stavbu a jejich odstranění životně neohroží dřevěnou konstrukci.
- 6 - následně dojde k obalení silnějších kořenů (průměru od 2-3cm výše) pásy netkané textilie 150-200g/m2 v ploše celého výkopu. Obalené kořeny budou navlhčeny vodou 3 l/m2 a následně opět přikryty v celé ploše navlhčeny. Bandaže budou navrhovány i v případě, že by docházelo k okamžitému zavažení konstrukce.
- 7 - následně dojde k zavezení konstrukce dle návrhu a to co možná v nejrychlejším možném termínu po odsouhlasení bandáže.
- 8 - zakrývání kořenových prostor vlhkou textílií končí až ve chvíli úplného překrytí kořenů konstrukčními vrstvami (zahřtí kořenů konstrukčními vrstvami).
- 9 - po celou dobu prací v otevřených kořenových výkopech bude udržována krycí netkaná textilie vlhká, nedodržování tohoto požadavku bude sankcionováno.

TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::

Výkopy technologií AirSpade ::

výška = 0,35 m ::

plocha = 701,40 m2 ::

0,35*701,40 :

245,49

245,49000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,49000 : 245,49	m3	245,49000			800-1	RTS 25/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,49000 : 245,49	m3	245,49000			800-1	RTS 25/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 mezideponie -> odvoz : : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,49000 : 245,49	m3	245,49000			800-1	RTS 25/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. mezideponie -> odvoz : : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,49000 : 245,49	m3	245,49000			800-1	RTS 25/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů mezideponie -> odvoz : : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 245,49000 : 245,49	m3	245,49000			800-1	RTS 25/ I
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : :	m2	701,40000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkopy technologií AirSpade :: výška = 0,35 m :: plocha = 701,40 m2 :: 701,40 : 701,4			701,40000			
8	289970111R00x01	D+M: zakrývání plochy netkanou textilií - netkaná textilie 300g/m2 (dle PD)	m2	701,40000				RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Výkopy technologií AirSpade :: zakrývání plochy netkanou textilií :: 701,40 : 701,4			701,40000			
9	289970111R00x02	D+M: bandáž kořenů - netkaná textilie 200g/m2 (dle PD)	m2	500,00000				RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Výkopy technologií AirSpade :: bandáž kořenů :: 500 : 500			500,00000			
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2.	m3	36,04200			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Výkopy technologií AirSpade :: zakrývání plochy netkanou textilií :: vlhčení netkanné textilie - opakování 10x, 3l/vody/m2 :: 10*3*0,001*(701,40) : bandáž kořenů :: vlhčení netkanné textilie na kořenech - opakování 3x, 3l/vody/m2 ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10*3*0,001*(500) : 36,042			36,04000			
11	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Výkopy technologií AirSpade :: zakrývání plochy netkanou textilií :: vlhčení netkanné textlie - opakování 10x, 3l/vody/m2 :: 10*3*0,001*(701,40) : bandáž kořenů :: vlhčení netkanné textlie na kořenech - opakování 3x, 3l/vody/m2 :: 10*3*0,001*(500) : 36,042	m3	36,04200			823-1	RTS 25/ I
12	1112011x001	D+M: péče o dřeviny během stavby a ošetření kořenů ve výkopech (dle PD) Případná poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty. kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k o 10*3*0,001*(500) : 36,042	kpl	1,00000				Vlastní
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Doplnění substrátu v kořenové zóně - rozprostření 0,35m mocnost :: plocha = 154 m2 :: výška = 0,30 m :: 0,30*154,0 : 46,2	m3	46,20000			800-1	RTS 25/ I
14	117000900x	Promísání substrátu včetně dopravy od místa mísení do jámy TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV ::	m3	46,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Doplnění substrátu v kořenové zóně - rozprostření 0,35m mocnost :: plocha = 154 m2 :: výška = 0,30 m :: 0,30*154,0 : 46,2			46,20000			
15	10371500Rx01	dodávka substrátu v kořenové zóně (dle PD) Skladba substrátu dle PD: - kompost 40%, - kamenivo 4-16mm 20%, - liapor 20%, písek 10 %, - rašelina 10% Substráty musí být míchaný, převáženy a ukládány ve zvlhčeném stavu a nesmí dojít k oddělení jemné frakce od hrubé. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Doplnění substrátu v kořenové zóně - rozprostření 0,35m mocnost :: plocha = 154 m2 :: výška = 0,30 m :: 0,30*154,0 : Koeficient ztratiné: 0,20 : 55,44	m3	55,44000				Vlastní
Díl: SAD04		Vybavenost						
16	SAD04x01	Montáž: sloupky dřevěného oplocení záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 11.VYBAVENOST - 11.1. Dřevěné oplocení záhonů :: sloupky po 1,20 m ::	soubor	475,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvody záhonů / 1,20 = zaokrouhlení nahoru -> počet sloupků : : (99+110)/1,20 : 175 : 32/1,20 : 27 : 29/1,20 : 25 : 20,6/1,20 : 18 : 40,0/1,20 : 34 : 20,8/1,20 : 18 : 24,3/1,20 : 21 : 13,4/1,20 : 12 : 36,4/1,20 : 31 : 30,3/1,20 : 26 : 30,3/1,20 : 26 : 42,4/1,20 : 36 : 30,3/1,20 : 26 : 475						
17	SAD04x02	Dodávka: sloupky dřevěného oplocení záhonů - 8 x 8 x 120 cm (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Oplocení bude z kvalitního, vyschlého, dubového materiálu. Výška oplocení bude 60 cm a bude složené ze sloupků z hran přírodní úpravě se začištěným hladkým povrchem a sraženou hranou) o délce 1,2 m (tzn. 60 cm pod povrchem). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 11.VYBAVENOST - 11.1. Dřevěné oplocení záhonů : : sloupky po 1,20 m : : obvody záhonů / 1,20 = zaokrouhlení nahoru -> počet sloupků : : (99+110)/1,20 : 175 : 32/1,20 : 27 : 29/1,20 : 25 : 20,6/1,20 : 18 :	snubor	475,00000			Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40,0/1,20 : 34 : 20,8/1,20 : 18 : 24,3/1,20 : 21 : 13,4/1,20 : 12 : 36,4/1,20 : 31 : 30,3/1,20 : 26 : 30,3/1,20 : 26 : 42,4/1,20 : 36 : 30,3/1,20 : 26 : 475						
18	SAD04x03	Montáž: lana dřevěného oplocení záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 11.VYBAVENOST - 11.1. Dřevěné oplocení záhonů :: obvody záhonů * 2 řady :: (99+110) : 32 : 29 : 20,6 : 40,0 : 20,8 : 24,3 : 13,4 : 36,4 : 30,3 :	m	1 117,60000	475,00000			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,3 : 42,4 : 30,3 : Mezisoučet : celkový obvod : 558,8*2 : 1117,6			1 117,60000			
19	SAD04x04	Dodávka: oplétaná konopná lana s ocelovým středem (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Mezi dřevěnými sloupky budou nad sebou VYPNUTA dvě lana – oplétaná konopná lana s ocelovým středem. Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 11.VYBAVENOST - 11.1. Dřevěné oplocení záhonů : : obvody záhonů * 2 řady : : (99+110) : 32 : 29 : 20,6 : 40,0 : 20,8 : 24,3 : 13,4 : 36,4 : 30,3 : 30,3 : 42,4 : 30,3 :	m	1 229,36000			Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet : celkový obvod : 558,8*2 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 1229,36			1 229,36000			
20	SAD04x05	D+M: vypínací mechanismus dřevěného oplocení záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Mezi dřevěnými sloupky budou nad sebou VYPNUTA dvě lana – oplétaná konopná lana s ocelovým středem. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 11.VYBAVENOST - 11.1. Dřevěné oplocení záhonů : : obvody záhonů : : (99+110) : 4 : 32 : 1 : 29 : 1 : 20,6 : 1 : 40,0 : 1 : 20,8 : 1 : 24,3 : 1 : 13,4 : 1 : 36,4 : 1 : 30,3 : 1 : 30,3 : 1 : 42,4 : 1 : 30,3 : 1 : 16	soubor	16,00000			Vlastní	
21	SAD04x06	D+M: Ptačí budky (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD	soubor	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dojde k instalaci 7ks budek pro drobné ptáky. Poloha jednotlivých budek bude vybrána na místě za účasti AD, do deníku s poloze budek. Rozměr dna – 15x15cm, hloubka dutiny 25-30cm, vletový otvor 32mm. Materiál dřevo. Je vyžadováno výsu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 11.VYBAVENOST 11.2. Ptačí budky :: 7 : 7						
22	SAD04x07	D+M: Netopýří budky (dle PD)	soubor	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Dojde k instalaci 7ks budek pro netopýry. Poloha jednotlivých budek bude vybrána na místě za účasti AD, do deníku stavb budek. Vnější rozměry: výška 40 cm, šířka 29 cm, hloubka 13,5 cm. Vyrobeno ze smrkového dřeva bez povrchových úpra z obou stran podélné rýhy. Vletový otvor je úzký a podlouhlý, umístěný ze spodu budky – rozměr vletové štěrbin 22 x 2,3 panel, který umožňuje čištění budky v zimním období, kdy budka není netopýry využívána. Doporučené umístění: ideálně před budkou musí být volný vletový prostor (netopýří neprolétávají větvemi stromů). Pokud možno, umístíte budku na JV - tenln TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 11.VYBAVENOST - 11.3. Netopýří budky :: 7 : 7						
23	SAD04x08	D+M: Prkenná obruba (dle PD)	m	287,60000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Dřevěná obruba bude instalována okolo popínavek a Živého plotu. Jedná se o smrkové impregnované prkno Rozměry: výš budou po cca 1,5m a v rozích kotveny dřevěným kolkem (hranol 30x30x300mm se špicí), který je připevněn z vnitřní stran TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 11.VYBAVENOST - 11.4.1. Prkenná obruba :: Celková délka obruby je: 287,6bm :: 287,6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		287,6			287,60000			
Díl: SAD05		Výsadba s prokořenitelným substrátem						
24	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	215,72000			800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: substráty A : 23,65 : substráty B : 57,67 : substráty C : 134,4 : 215,72						
				215,72000				
25	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	215,72000			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,72000 : 215,72						
				215,72000				
26	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	215,72000			800-1	RTS 25/ I
		výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,72000 : 215,72						
				215,72000				
27	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	215,72000			800-1	RTS 25/ I
		výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,72000 : 215,72						
				215,72000				
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	215,72000			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,72000 : 215,72			215,72000			
29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	215,72000			800-1	RTS 25/ I
		výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,72000 : 215,72			215,72000			
30	174101101R00x	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle PD	m3	215,72000				Vlastní
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: substráty A : 23,65 : substráty B : 57,67 : substráty C : 134,4 : 215,72			215,72000			
31	117000900x	Promísení substrátu včetně dopravy od místa mísení do jámy	m3	215,72000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: substráty A : 23,65 : substráty B : 57,67 : substráty C : 134,4 : 215,72			215,72000			
32	10371500Rx05a	dodávka substrátu - substráty A (6-13/SJA + 5/Ata) (dle PD)	m3	26,01500				Vlastní
		Substráty musí být míchaný, převáženy a ukládány ve zvlhčeném stavu a nesmí dojít k oddělení jemné frakce od hrubé. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výsadba s prokořenitelným substrátem :: substráty A : 23,65 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 26,015			26,02000			
33	10371500Rx05b	dodávka substrátu - substráty B: 6-13/SJA + 5/Ata (dle PD) Substráty musí být míchány, převáženy a ukládány ve zvlhčeném stavu a nesmí dojít k oddělení jemné frakce od hrubé. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: substráty B : 57,67 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 63,437	m3	63,43700				Vlastní
34	10371500Rx05c	dodávka substrátu - substráty C: kořenové cesty (dle PD) Substráty musí být míchány, převáženy a ukládány ve zvlhčeném stavu a nesmí dojít k oddělení jemné frakce od hrubé. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: substráty C : 134,4 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 147,84	m3	147,84000				Vlastní
35	274351215R00x	Dočasné bednění - rozhraní substrátů - zřízení sklon 5° pro snadnější vytažení Strukturní substrát bude od souvrství zpevněných ploch oddělen štěrkovou vrstvou. Prostor pro výsadbu stromů bude vyměněn po ztuhnutí odstraněno a nahrazeno výsadbovým strukturálním substrátem do něhož bude provedena výsadba stromů doplněná dílenskou dokumentací předloženou GP a AD k odsouhlasení. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: dočasné bednění mezi substráty A+B a C ::	m2	13,50000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.2.3.6 :: 9ks bednění, rozměr jednoho kusu 1,5x1,0 m :: 9*1,5*1,0 : 13,5			13,50000			
36	274351216R00x	Dočasné bednění - rozhranní substrátů - odstranění, vytažení dle PD Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: dočasné bednění mezi substráty A+B a C :: D.2.3.6 :: 9ks bednění, rozměr jednoho kusu 1,5x1,0 m :: 9*1,5*1,0 : 13,5	m2	13,50000				Vlastní
37	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : 8	kus	8,00000			823-1	RTS 25/ I
38	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - solitérní keř : 1 : 1	kus	1,00000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	184801121R00x	Vyvýškování	kus	9,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - solitérní keř : 1 : 9						
				9,00000				
40	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - solitérní keř : 1 : Mezisoučet : v průběhu stavby 3*0,150m3 :: 9*0,15*3 : 4,05	m3	4,05000			823-1	RTS 25/ I
				4,05000				
41	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - solitérní keř : 1 : Mezisoučet :	m3	4,05000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v průběhu stavby 3*0,150m3 :: 9*0,15*3 : 4,05			4,05000			
42	184806112R00	Rez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr přes 2 do 4 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvo TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - solitérní keř : 1 : 9	kus	9,00000			823-1	RTS 25/ I
43	SAD05x001	D+M: 1 tableta zásobního hnojiva s působností 12-14 měsíců (dle PD) Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - solitérní keř : 1 : Mezisoučet : 12 ks na 1 strom : 12*9 : 108	soubor	108,00000				Vlastní
44	273362021R00x	Výztuž svařovaných sítí KARI Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::	t	0,04091				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - soliterní keř : 1 : Mezisoučet : plocha 1 sítě = 1,5*1,5 = 2,25 m2 :: kari síť, 100x100 tl.4mm = 2,02 kg/m2 :: 9*2,25*2,02*0,001 : 0,04091			0,04000			
45	SAD05x002	D+M: podzemní kotvení (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - soliterní keř : 1 : 9	soubor	9,00000				Vlastní
46	SAD05x003	D+M: tříbodové kotvení vysoké - zhotovení (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - soliterní keř : 1 : 9	soubor	9,00000				Vlastní
47	SAD05x004	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::	soubor	9,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výsadba s prokořenitelným substrátem : : řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - soliterní keř : 1 : 9			9,00000			
48	SAD05x005	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výsadba s prokořenitelným substrátem : : řez povýsadbě - strom VK : 8 : řez povýsadbě - soliterní keř : 1 : 9	soubor	9,00000				Vlastní
49	SAD05x006	D+M: pojistná drenáž (dle PD) pojistná drenáž drenážní vrt (800x1000x750) vysypání kamenivem kamenivo dodávka drenážní trubka DN 100 obalená netkanou textilií 2m na vrt dodávka trubky a netkané textilie TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výsadba s prokořenitelným substrátem : : řez povýsadbě - strom VK : 8 : 8	soubor	8,00000				Vlastní
50	SAD05x007	D+M: zátopová zkouška (dle PD) výkop pro zátopovou zkoušku 80x130x100 prolití vodou	soubor	8,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		voda pro zátopovou zkoušku TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba s prokořenitelným substrátem :: řez povýsadbě - strom VK : 8 : 8		8,00000				
Díl: SAD06		Výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu						
51	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: vyhloubení jámy 1m3 : 24 : 24	m3	24,00000			800-1	RTS 25/ I
52	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 24,00000 : 24	m3	24,00000			800-1	RTS 25/ I
53	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 24,00000 : 24	m3	24,00000			800-1	RTS 25/ I
54	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 24,00000 :	m3	24,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24			24,00000			
55	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie :: 50% odvoz vyhloubené zeminy :: 24*0,5 : 12	m3	12,00000			800-1	RTS 25/ I
56	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkop -> mezideponie :: 50% odvoz vyhloubené zeminy :: 24*0,5 : 12	m3	12,00000			800-1	RTS 25/ I
57	174101101R00x	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle PD včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: 50% výměna substrátu :: 24*0,5 : 12	m3	12,00000				Vlastní
58	10371500Rx06a	dodávka substrátu + vylepšení půdním kondicionérem (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: vyhloubení jámy 1m3 :: 50% odvoz vyhloubené zeminy :: 50% výměna substrátu :: 24*0,5 :	m3	13,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient ztratné: 0,1 : 13,2			13,20000			
59	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu : : řez povýsadbě - strom VK : 20 : 20	kus	20,00000			823-1	RTS 25/ I
60	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu : : řez povýsadbě - solitérní keř : 4 : 4	kus	4,00000			823-1	RTS 25/ I
61	184801121R00x	Vyvýškování TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu : : řez povýsadbě - strom VK : 20 : řez povýsadbě - solitérní keř : 4 : 24	kus	24,00000				Vlastní
62	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : :	m3	13,20000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: řez povýsadbě - strom VK : 20 : řez povýsadbě - solitérní keř : 4 : Mezisoučet : v průběhu stavby 3*0,150m3 :: 24*0,15*3 : výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy, prolití vodou a dodávka vody 100l výsadbová jáma :: 24*0,10 : 13.2			13,20000			
63	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	13,20000			823-1	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu Konec provozního součtu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: řez povýsadbě - strom VK : 20 : řez povýsadbě - solitérní keř : 4 : Mezisoučet : v průběhu stavby 3*0,150m3 :: 24*0,15*3 : výkop v rámci vyhloubení výsadbové jámy, prolití vodou a dodávka vody 100l výsadbová jáma :: 24*0,10 : 13.2			13,20000			
64	184806112R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netmité stromy, průměr přes 2 do 4 m	kus	24,00000			823-1	RTS 25/ I
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvo. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: řez povýsadbě - strom VK : 20 : řez povýsadbě - soliterní keř : 4 : 24			24,00000			
65	SAD06x002	D+M: tříbodové kotvení nízké - zhotovení (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: tříbodové kotvení nízké - zhotovení : 4 : 4	soubor	4,00000				Vlastní
66	SAD06x003	D+M: tříbodové kotvení vysoké - zhotovení (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: tříbodové kotvení vysoké - zhotovení : 20 : 20	soubor	20,00000				Vlastní
67	SAD06x004	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: tříbodové kotvení nízké - zhotovení : 4 : 4	soubor	4,00000				Vlastní
68	SAD06x005	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV ::	soubor	20,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výsadba stromu nebo keře do trávníku/záhonu :: tříbodové kotvení vysoké - zhotovení : 20 : 20 20,00000						
69	SAD06x006	D+M: závlahová misy včetně dodávky kůry (dle PD)	soubor	20,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 15-19/PGO; 20-22,25,32/PSA; 14,33/QRO; 26-31/COC;23,24/Ata :: 18+2 :: 20 : 20 20,00000						
Díl: SAD07		Protikořenová bariéra a folie						
70	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	48,60000			800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výkop pro protikořenovou bariéru :: délka = 97,2 m :: (97,2)*0,5*1,0 : 48,6 48,60000						
71	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	97,20000			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 48,60000 : mezideponie - zásyp :: Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 48,60000 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	171201201R00	97,2 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 48,60000 : 48,6 48,60000	m3	48,60000			800-1	RTS 25/ I
73	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 48,60000 : 48,6 48,60000	m3	48,60000			800-1	RTS 25/ I
74	174101101R00x	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle PD včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výkop pro protikořenovou bariéru : : délka = 97,2 m : : (97,2)*0,5*1,0 : : 48,6 48,60000	m3	48,60000				Vlastní
75	SAD07x01	Montáž: protikořenová bariéra (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : výkop pro protikořenovou bariéru : : délka = 97,2 m : : (97,2) : : 97,2 97,20000	m	97,20000				Vlastní
76	SAD07x02	Dodávka: protikořenová bariéra (dle PD)	m	106,92000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Mladé kořeny stromů rostou horizontálně a jsou zastaveny speciálně profilovaným panelem. Panely jsou opatřeny vodícím směrem dolů (bez žebíků – např. v betonové skruži by kořeny rostly dále horizontálně v kruhu podél stěny, v důsledku čehož by stromy byly nestabilní). Jakmile kořeny dosáhnou spodní hrany, mohou pokračovat v růstu horizontálně, takže se strom dobře ukotví do zpevněné podlahy a neohrožuje poškození dlažby a inženýrských sítí, které jsou v menší hloubce. Protikořenové panely budou instalovány dle pokynů výrobce. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: výkop pro protikořenovou bariéru :: délka = 97,2 m :: (97,2) : Koeficient ztrát: 0,1 : 106,92			106,92000			
77	SAD07x03	Montáž: Protikořenová folie (dle PD)	m	200,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD V místě vylepšení půdních podmínek (substráty A+B) a v místech realizace kořenových cest(substrát C) budou případně dle požadavků dodavatele infrastruktury obaleny protikořenovou folií výšky 1,3m.Jedná se o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou (ref.Rootcontrol). Tato textilie, nepropouští vodu, je odolná proti chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám. hmotnost 360 g/m2. Konkrétní výrobek bude doložen předáním technického listu a odsouhlasen AD a TDI v průběhu stavby. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: odhad množství realizace pouze budeli u sítí třeba :: výkop je zahrnut u s substrátů A+B a C :: Protikořenová folie - dodávka :: 200 : 200			200,00000			
78	SAD07x04	Dodávka: Protikořenová folie (dle PD)	m	220,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V místě vylepšení půdních podmínek (substráty A+B) a v místech realizace kořenových cest(substrát C) budou případně dle potřeby infrastruktury obaleny protikořenovou folií výšky 1,3m.Jedná se o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou (ref.Rootcontrol). Tato textilie, nepropouští vodu, je odolná proti chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám. Hmotnost 360 g/m2. Konkrétní výrobek bude doložen předáním technického listu a odsouhlasen AD a TDI v průběhu stavby. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: odhad množství realizace pouze budeli u sítí třeba :: výkop je zahrnut u s substrátů A+B a C :: Protikořenová folie - dodávka :: 200 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 220						
		220		220,00000				
		Díl: SAD08 Volně rostoucí keře a živé ploty						
79	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	164,00000			800-1	RTS 25/ I
		výrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 57,7 : 164						
		164		164,00000				
80	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	328,00000			823-1	RTS 25/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: 2 etapy ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 2*106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 2*57,7 : 328			328,00000			
81	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.4. Výsadba keřů // živý plot : : volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 57,7 : 164	m2	164,00000			823-1	RTS 25/ I
82	182303111R00x08	Doplnění kompostu tl. do 5 cm v rovině Následně dojde k nakypření půdy rotavátorem a zapracování 5cm kompostu. Kompost bude bezpévný z rozložené orga přídavkem zeminy (nejedná se o neutralizované rašeliny). Výsadba bude probíhat na předem vyčištěné stanoviště (od nežá zbytků, kamenů apod.). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.4. Výsadba keřů // živý plot : : volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 57,7 : 164	m2	164,00000				RTS 25/ I
83	10311100Rx01	kompost (dle PD) nejedná se o neutralizované rašeliny TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.4. Výsadba keřů // živý plot : : volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,05*106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,05*57,7 :	m3	8,20000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,2			8,20000			
84	184102211R00	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: volně rostoucí keře - výsadba : 424 : 424	kus	424,00000			823-1	RTS 25/ I
85	184701111R00	Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, bez balu do předem vyhloubené rýhy se zalitím TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: keře živý plot : 216 : 216	kus	216,00000			823-1	RTS 25/ I
86	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 57,7 : 164	m2	164,00000			823-1	RTS 25/ I
87	10391100R	kúra mulčovací; balení volně loženo TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: 8 cm vrstva štěpky / jemně drcené mulčovací ::	m3	14,43200			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,08*106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,08*57,7 : Koefficient ztratiné: 0,1 : 14,432			14,43000			
88	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.4. Výsadba keřů // živý plot : : zálivka 20l / m2 : : volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,02*106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,02*57,7 : 3,28	m3	3,28000			823-1	RTS 25/ I
89	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.4. Výsadba keřů // živý plot : : zálivka 20l / m2 : : volně rostoucí keře - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,02*106,3 : keře živý plot - obohacení kompostem včetně zapravení : 0,02*57,7 : 3,28	m3	3,28000			823-1	RTS 25/ I
90	184806151R00x	Řez keřů po výsadbě (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.4. Výsadba keřů // živý plot : : volně rostoucí keře - výsadba : 424 : keře živý plot : 216 : 640	kus	640,00000				RTS 25/ I
91	SAD08x001	D+M: obednění skupiny stávajících keřů (dle PD)	m	41,50000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.4. Výsadba keřů // živý plot :: obednění skupiny stávajících keřů :: K1, K2 : 41,5 : 41,5						
		41,5				41,50000		
Díl: SAD09		Trvalkové záhony						
92	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	132,78800			800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: část výkopů je v rámci air spade = 138,4+147,66 = 286,06 m2 :: 0 : výkopy mimo air spade = 950-138,4-147,66 = 663,94 m2 :: 663,94*0,20 : 132,788						
		132,788				132,79000		
93	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	132,78800			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 132,78800 : 132,788						
		132,788				132,79000		
94	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče	m3	132,78800			800-1	RTS 25/ I
		výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 132,78800 : 132,788						
		132,788				132,79000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 132,78800 : 132,788	m3	132,78800			800-1	RTS 25/ I
						132,79000		
96	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 132,78800 : 132,788	m3	132,78800			800-1	RTS 25/ I
						132,79000		
97	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkop -> mezideponie :: Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 132,78800 : 132,788	m3	132,78800			800-1	RTS 25/ I
						132,79000		
98	181201101R00	Úprava pláně v násypcech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: plocha = 950 m2 :: výkop 20cm na založení souvrství :: 950 : 950	m2	950,00000			800-1	RTS 25/ I
						950,00000		
99	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::	m3	161,39400			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TRVALKOVÉ ZÁHONY :: doplnění substrátu trvalkového 20cm :: (950-138,4-147,66)*0,20 : doplnění substrátupodrostového 10cm :: (138,4+147,66)*0,10 : 161,394						
100	10371500Rx091	Substrát trvalkový (dle PD) Na plochy určené pro záhony trvalek a okrasných travin bude rozprošířen bezplevelný substrát s vyšším obsahem humusu, jehož mocnost substrátu je 20cm. Jedná se o směs katrované zeminy s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná se š 3:2:0,5. (zemina/štěrk/kompost) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: doplnění substrátu trvalkového 20cm :: (950-138,4-147,66)*0,20 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 146,0668	m3	146,06680				Vlastní
101	10371500Rx092	Substrát do podrostu (dle PD) 10cm substrátu pro použití v podrostu. Jedná se o směs kompostu (zkompostovaná hmota ne neutralizované rašeliny!) a s 60% štěrk fr. 4/8, 20% ornice (katrovaná bezplevelná) 20% kompost (zetlelá organická hmota) (substrát bude odsouhlasen na základě předloženého vzorku a míchacího protokolu) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: doplnění substrátupodrostového 10cm ::	m3	31,46660				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(138,4+147,66)*0,10 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 31,4666			31,47000			
102	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: plocha = 950 m2 :: 950 : 950	m2	950,00000			823-1	RTS 25/ I
103	58333664Rx	šterkový mulč - fr 4/8 a 8/16 v poměru 1:1 (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: plocha = 950 m2 :: mulč v obou případech šterk fr 4/8 a 8/16 v poměru 1:1 tl. 6cm :: 950*0,06 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 62,7	m3	62,70000			SPCM	RTS 25/ I
104	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: dle tabulky sortimentu :: Trvalky :: Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 161,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 590,00000 :	kus	7 810,00000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 144,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 63,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 144,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 271,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 41,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 214,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 304,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 480,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 178,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 116,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 772,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 294,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 59,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 132,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 144,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 114,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 128,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 136,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 96,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 113,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 421,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 213,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 174,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 292,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 170,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 59,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 178,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 102,00000 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 249,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 60,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 1025,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 173,00000 : 7810						
105	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	5 300,00000			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : TRVALKOVÉ ZÁHONY : : dle tabulky sortimentu : : Cibuloviny : : Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 900,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 1600,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1200,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 1600,00000 : 5300						
106	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	13 110,00000			823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní pros do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : TRVALKOVÉ ZÁHONY : : dle tabulky sortimentu : : Trvalky : : Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 161,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 590,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 144,00000 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 63,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 144,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 271,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 41,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 214,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 304,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 480,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 178,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 116,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 772,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 294,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 59,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 132,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 144,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 114,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 128,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 136,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 96,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 113,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 421,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 213,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 174,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 292,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 170,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 59,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 178,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 102,00000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 249,00000 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 60,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 1025,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 173,00000 : dle tabulky sortimentu : : Cibuloviny : : Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 900,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 1600,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1200,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 1600,00000 : 13110						
				13 110,00000				
107	185804111R00x	Ošetření vysázených květin v rovině zastřihnutí nadzemní části při letní výsadbě	ks	13 110,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : TRVALKOVÉ ZÁHONY : : dle tabulky sortimentu : : Trvalky : : Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 161,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 590,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 144,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 63,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 144,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 271,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 41,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 214,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 304,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 480,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 178,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 116,00000 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 772,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 294,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 59,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 132,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 144,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 114,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 128,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 136,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 96,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 113,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 421,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 213,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 174,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 292,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 170,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 59,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 178,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 102,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 249,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 60,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 1025,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 173,00000 : dle tabulky sortimentu : : Cibuloviny : : Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 900,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 1600,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1200,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 1600,00000 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13110		13 110,00000				
108	185804511R00	Odplevelení výsadeb s nakypněním záhon květin, v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odplevelení výsadeb s nakypněním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením včetně popla TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: plocha = 950 m2 :: výkop 20cm na založení souvrství :: 950 : 950	m2	950,00000			823-1	RTS 25/ I
				950,00000				
109	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: plocha = 950 m2 :: 10 l na 1m2 :: 2 etapy :: 2*0,01*950 : 19	m3	19,00000			823-1	RTS 25/ I
				19,00000				
110	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: TRVALKOVÉ ZÁHONY :: plocha = 950 m2 :: 10 l na 1m2 :: 2 etapy :: 2*0,01*950 :	m3	19,00000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19		19,00000				
Díl: SAD10		Popínavky						
111	183101313R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní vzdálenost do 20 km a se složením, Hloubení jámy o velikosti 11 násobku květináče. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: dle tabulky sortimentu :: POPÍNAVKY :: Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 14,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 9,00000 : 26	kus	26,00000			823-1	RTS 25/ I
112	183204116R00	Výsadba květín do připravené půdy se zalitím výsadba květín hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm Popínavé dřeviny budou vysazeny u sloupů pergol a vodících lanek dle osazovacího plánu (D.2.3.07 NÁVRH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV) Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude probíhat na vytyčené místě (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: dle tabulky sortimentu :: POPÍNAVKY :: Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 14,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 9,00000 : 26	kus	26,00000			823-1	RTS 25/ I
113	185804111R00x	Ošetření vysazených květín v rovině zastříhnutí nadzemní části při letní výsadbě TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV ::	ks	26,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: dle tabulky sortimentu :: POPÍNAVKY :: Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 14,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 9,00000 : 26 26,00000						
114	185804511R00	Odplevelení výsadeb s nakypřením záhon květin, v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odplevelení výsadeb s nakypřením, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením včetně popla TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: POPÍNAVKY :: plocha = 13 m2 :: 13,0 : 13 13,00000	m2	13,00000			823-1	RTS 25/ I
115	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: POPÍNAVKY :: plocha = 13 m2 :: 13,0 : 13 13,00000	m2	13,00000			823-1	RTS 25/ I
116	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: POPÍNAVKY ::	m3	1.43000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha = 13 m2 :: 0,10*13,0 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 1,43						
117	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: POPÍNAVKY :: 10 l na 1ks :: 2 etapy :: 2*0,01*26 : 0,52	m3	0,52000			823-1	RTS 25/ I
118	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: POPÍNAVKY :: 10 l na 1ks :: 2 etapy :: 2*0,01*26 : 0,52	m3	0,52000			823-1	RTS 25/ I
119	SAD09x01	D+M: bambusová tyč, včetně navedení pomocí tyče a přichycení lýka ke konstrukci pergoly (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýk TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: dle tabulky sortimentu :: POPÍNAVKY ::	kpl	26,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 14,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 9,00000 : 26						
				26,00000				
120	SAD09x02	D+M: zásobní hnojivo (dle PD)	kpl	26,00000				Vlastní
		Ke každé rostlině bude pod kořenový bal aplikováno zásobní hnojivo Silvamix Forte – 3 tablety (lze zaměnit za Osmocote TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : dle tabulky sortimentu : : POPÍNAVKY : : Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 14,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 9,00000 : 26						
				26,00000				
121	SAD09x03	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	26,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD U popínavých dřevin které jsou sázeny do travnaté plochy bude zhotoven liniový zamulčovaný záhon vymezený prkennou dřevin bude doplněna chránička pro poškození sekačkou. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : dle tabulky sortimentu : : POPÍNAVKY : : Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 14,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 9,00000 : 26						
				26,00000				
Díl: SAD11		TRÁVNÍKY - travobylinné společenstvo						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávnik tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje rostlinami požadované osevní směsí. Poslední seč smí být provedena nejpозději jeden týden před přejímkou.						
122	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením, s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: přebírá se po druhé seči :: 2*1704,7 : 3409,4	m2	3 409,40000			823-1	RTS 25/ I
				3 409,40000				
123	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: 1704,7 : 1704,7	m2	1 704,70000			800-1	RTS 25/ I
				1 704,70000				
124	182303111R00x10	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině vegetační vrstva ornice stržené v rámci přípravy území vhodně deponované v průběhu stavby (v rámci přípravy pláně), výs povrch (pokud ornice nebude bezplevelná bude plevel po vzejití ošetřen 1x totálním herbicidem) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: použití zeminy z výkopů :: 1704,7 : 1704,7	m2	1 704,70000				RTS 25/ I
				1 704,70000				
125	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	1 704,70000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: 1704,7 : 1704,7		1 704,70000				
126	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: 1704,7 : 1704,7	m2	1 704,70000			823-1	RTS 25/ I
127	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: 1704,7 : 1704,7	m2	1 704,70000			823-1	RTS 25/ I
128	00572440Rx10	Směs travní (dle PD) RSM 2.4 bylinný trávník - je směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení směsi umožňuje četnější nízké kosení. Složení: Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 'Víteček' 5%, Pohánka hřeбенitá (Cynosurus cristatus) 'Rožnovská' 5%, K rubra commutata) 'Barborka' 18%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 'Reverent' 36%, Kostřava kr trichophylla) 'Viktorka' 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 'Dorotka' 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) 'Slezan	kg	28,12755			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,3%, Svízel syříšřový (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,2%, Prýskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) 0,2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2%, Mateřídouška (Matricaria inodora) 0,2%, Jeteloviny 0,5%: Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 'Pirouette' 0,3% TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: ref. RSM 2.4 Bylinný trávník :: přímý výsev, 15g/m2 :: 0,015*1704,7 : Koeficient ztrátné: 0,1 : 28,12755 28,13000						
129	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1704,70000 : 1704,7 1 704,70000	m2	1 704,70000			823-1	RTS 25/ I
130	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: spotřeba 10 kg / 500 m2 :: -> 1 kg / 50 m2 :: plocha / 50 * přepočet na tuny :: 1704,7/50*0,001 :	t	0,03409			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,03409			0,03000			
131	25191158R	hnojivo dusíkaté	kg	37,50340			SPCM	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: spotřeba 10 kg / 500 m2 :: -> 1 kg / 50 m2 :: plocha / 50 * přepočet na tuny :: 1704,7/50 :: Koeficient ztratiné: 0,1 :: 37,5034			37,50000			
132	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 704,70000			823-1	RTS 25/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: 1704,7 :: 1704,7			1 704,70000			
133	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	25,57050			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.9. Založení travo-bylinného porostu :: 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 :: Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1704,70000*0,015 :: 25,5705			25,57000			
134	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	25,57050			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12.9. Založení travo-bylinného porostu : : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : : Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1704,70000*0,015 : 25,5705						
					25,57000			
Díl: SAD12		TRÁVNÍKY - štěrkový trávník						
		Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje rostlinami požadované osevní směsí. Poslední seč smí být provedena nejpозději jeden týden před přejímkou.						
135	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : výkop 20cm na založení souvrství : : 324,6*0,20 : : 64,92			64,92000			
136	162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 64,92000 : 64,92			64,92000			
137	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I
		výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 64,92000 : 64,92			64,92000			
138	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 64,92000 : 64,92			64,92000			
139	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 64,92000 : 64,92	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I
140	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkop -> mezideponie : : Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 64,92000 : 64,92	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I
141	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : výkop 20cm na založení souvrství : : 324,6 : : 324,6	m2	324,60000			800-1	RTS 25/ I
142	181301103R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině neb TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : 324,6	m2	324,60000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop 20cm na založení souvrství : 324,6 : 324,6			324,60000			
143	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : výkop 20cm na založení souvrství : : 324,6*0,20 : 64,92	m3	64,92000			800-1	RTS 25/ I
144	10371500Rx11	Šterkový substrát – trávník (dle PD) Skladba substrátu dle PD: 80% štěrk (z toho 80% 16/32 a 20% 8/16) 20% ornice (z toho 10% kompost a zbytek katrovaná zemina ideálně z výkopů v Souvrství bude postupně váleno a hutněno bez vibrací. Na závěr bude plocha pokryta 3 centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude bezplevelná bude totálním herbicidem) oseta a zhuštěna ručním válcem. Veškerá zemina používaná na konstrukci štěrkového trávníku bude TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : výkop 20cm na založení souvrství : : 324,6*0,20 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 71,412	m3	71,41200				Vlastní
					71,41000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
145	180402111R00x11	Založení trávníku výsevem v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : výkop 20cm na založení souvrství : : 324,6 : 324,6 324,60000	m2	324,60000				RTS 25/ I	
146	00572440Rx11	Směs travní pro štěrkový trávník (dle PD) Použitá osevní směs : Směs pro štěrkové trávníky s řebříčkem. Použitá bude směs pro štěrkové trávníky s příměsí řebříčku. Jde o nenáročnou bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť a půdách chudších na živiny., Druhové složení: Trávy 98%: Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichostachya) 10%, Pampelška (Cyperus tenuifolius) 10%, Lipnice (Lolium perenne) 40%, luční (Poa pratensis) 30% Byliny 2%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2% TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : plocha = 324,6 m2 : : výkop 20cm na založení souvrství : : přímý výsev, 20g / m2 – dle zvolené osevní směsi : : 0,020*324,6 : Koeficient ztratiné: 0,1 : 7,1412 7,14000	kg	7,14120				SPCM	RTS 25/ I
147	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	324,60000			823-1	RTS 25/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: štěrkový trávník :: Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 324,60000 : 324,6			324,60000			
148	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: štěrkový trávník :: spotřeba 10 kg / 500 m2 :: -> 1 kg / 50 m2 :: plocha / 50 * přepočet na tuny :: (324,6)/50*0,001 : 0,00649	t	0,00649			823-1	RTS 25/ I
					0,01000			
149	25191158R	hnojivo dusíkaté TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: štěrkový trávník :: spotřeba 10 kg / 500 m2 :: -> 1 kg / 50 m2 :: plocha / 50 * přepočet na tuny :: (324,6)/50*0,001 : Koeficient ztrát: 0,1 : 0,00714	kg	0,00714			SPCM	RTS 25/ I
					0,01000			
150	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN ::	m2	324,60000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		štěrkový trávník : : Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 324,60000 : 324,6			324,60000			
151	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : : Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 324,60000*0,015 : 4,869	m3	4,86900			823-1	RTS 25/ I
152	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : : Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 324,60000*0,015 : 4,869	m3	4,86900			823-1	RTS 25/ I
153	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : štěrkový trávník : : přebírá se po druhé seči : : 2*324,6 : 649,2	m2	649,20000			823-1	RTS 25/ I
Díl: SAD13		TRÁVNÍKY - regionální bylinná směs Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje rostlinami požadované osevní směsí. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	111104311R00	Pokosení trávníku trávník luční, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: přebírá se po druhé seči :: 2*1268 : 2536	m2	2 536,00000			823-1	RTS 25/ I
				2 536,00000				
155	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: 1268 : 1268	m2	1 268,00000			800-1	RTS 25/ I
				1 268,00000				
156	182303111R00x13	Doplnění pískem tl. do 1,5 cm, pro celou plochu vegetační vrstva ornice stržené v rámci přípravy území vhodně deponované v průběhu stavby (v rámci přípravy pláně), výs povrch (pokud ornice nebude bezplevelná bude plevel po vzejití ošetřen 1x totálním herbicidem) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: 1268 : 1268	m2	1 268,00000				RTS 25/ I
				1 268,00000				
157	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; téžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: 1268*0,0015*1800*0,001 :	t	3,76596			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient ztratné: 0,1 : 3,76596			3,77000			
158	185803411R00x	Vyhrabání trávníku v rovině - vyčesání bránami (dle PD)	m2	1 018,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.10. Dosev regionální směsi : : rozrušení půdy bránami - mimo plochy stromů : 1018 : 1018			1 018,00000			
159	182001151R00x12	Prokypření půdy ručně	m2	250,00000				RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.10. Dosev regionální směsi : : rozrušení ručně v kofenovém prostoru : : S58 S91 S97 S99 S100 : 250 : 250			250,00000			
160	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	1 268,00000			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.10. Dosev regionální směsi : : 1268 : 1268			1 268,00000			
161	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051	m2	1 268,00000			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: 1268 : 1268						
				1 268,00000				
162	00572440Rx12	Směs travní (dle PD) Popis: dosev bylinné směsi do stávajícího travního porostu Druhové složení: regionální směs bylin vhodná dle stanovištních podmínek Použita bude bylinná směs bez příměsí travních druhů (ty na stanovišti již jsou přítomny) jeteloviny: hrachor široolistý, jetel červenavý, jetel horský, kozinec cizmovitý, kručinka barvířská, tolice srpkovitá, úročník bolš byliny: bukvice lékařská, chrpa čekánek, chrpa luční, chrastavec Kitaibelův, černohlávek obecný, černohlávek dřipený, hv kopretina bílá, pampeliška srstnatá, orlíček obecný, svízel syříšřový, šalvěj přeslenitá, třezalka tečkovaná, tužebník obecný, zvonek klubk TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: přímý výsev, 2g / m2 – dle zvolené osevní směsi :: 0,002*1268 : Koeficient ztrát: 0,1 : 2,7896	kg	2,78960			SPCM	RTS 25/ I
				2,79000				
163	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1268,00000 : 1268	m2	1 268,00000			823-1	RTS 25/ I
				1 268,00000				
164	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV ::	t	0,02536			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: spotřeba 10 kg / 500 m2 :: -> 1 kg / 50 m2 :: plocha / 50 * přepočet na tuny :: (1268)/50*0,001 :: 0,02536 0,03000						
165	25191158R	hnojivo dusíkaté	kg	27,89600			SPCM	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: spotřeba 10 kg / 500 m2 :: -> 1 kg / 50 m2 :: plocha / 50 * přepočet na tuny :: (1268)/50 :: Koeficient ztratiné: 0,1 :: 27,896 27,90000						
166	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 268,00000			823-1	RTS 25/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi :: 1268 :: 1268 1 268,00000						
167	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	19,02000			823-1	RTS 25/ I
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: 12.10. Dosev regionální směsi ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : : Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1268,00000*0,015 : 19,02			19,02000			
168	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : : 12.10. Dosev regionální směsí : : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : : Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1268,00000*0,015 : 19,02	m3	19,02000			823-1	RTS 25/ I
Díl: SADx21		STROMY - sortiment						
169	SADx21001	dodávka sortimentu - Acer campestre (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) bal VK, 3xp. 14-16	ks	2,00000				Vlastní
170	SADx21002	dodávka sortimentu - Celtis occidentalis (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) bal VK, 3xp. 14-16	ks	6,00000				Vlastní
171	SADx21003	dodávka sortimentu - Prunus sargentii "Charles Sargent" (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) bal VK, 3xp. 16-18	ks	5,00000				Vlastní
172	SADx21004	dodávka sortimentu - Prunus x godouinii "Schnee" (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) bal VK, 3xp. 14-16	ks	5,00000				Vlastní
173	SADx21005	dodávka sortimentu - Styphnolobium japonicum (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) bal VK, 3xp. 20-25	ks	8,00000				Vlastní
174	SADx21006	dodávka sortimentu - Quercus robur (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) bal VK, 3xp. 10-12	ks	2,00000				Vlastní
Díl: SADx22		SOLITERNÍ KĚŘE - sortiment						
175	SADx22001	dodávka sortimentu - Acer tataricum (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy) deštníkoví vícekmenní (umbrellashapemulti stem) 3xp 200 - 250	ks	5,00000				Vlastní
Díl: SADx23		VOLNĚ ROSTOUCÍ KĚŘE - sortiment						
176	SADx23001	dodávka sortimentu - Euonymus alatus (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	76,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	SADx23002	dodávka sortimentu - Ligustrum vulgare (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	63,00000				Vlastní
178	SADx23003	dodávka sortimentu - Lonicera purpusii (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	37,00000				Vlastní
179	SADx23004	dodávka sortimentu - Ribes sanguineum (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	99,00000				Vlastní
180	SADx23005	dodávka sortimentu - Viburnum lantana (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	149,00000				Vlastní
Díl: SADx24		KERÉ ŽIVÝ PLOT - sortiment						
181	SADx24001	dodávka sortimentu - Rosa rugosa (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	72,00000				Vlastní
182	SADx24002	dodávka sortimentu - Rosa rugosa 'Alba' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	72,00000				Vlastní
183	SADx24003	dodávka sortimentu - Rosa rugosa 'Hansa' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	72,00000				Vlastní
Díl: SADx25		POPÍNAVKY - sortiment						
184	SADx25001	dodávka sortimentu - Akebia quinata (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	3,00000				Vlastní
185	SADx25002	dodávka sortimentu - Clematis alpina (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	14,00000				Vlastní
186	SADx25003	dodávka sortimentu - Lonicera henryi (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	9,00000				Vlastní
Díl: SADx26		TRVALKY - sortiment						
187	SADx26001	dodávka sortimentu - Acanthus hungaricus (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	161,00000				Vlastní
188	SADx26002	dodávka sortimentu - Andropogon scoparius 'Twilight Zona' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	590,00000				Vlastní
189	SADx26003	dodávka sortimentu - Anthericum liliago (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	144,00000				Vlastní
190	SADx26004	dodávka sortimentu - Aquilegia 'Koralle' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	63,00000				Vlastní
191	SADx26005	dodávka sortimentu - Aquilegia chrysantha (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	144,00000				Vlastní
192	SADx26006	dodávka sortimentu - Artemisia arborata 'Coca Cola' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	271,00000				Vlastní
193	SADx26007	dodávka sortimentu - Aruncus dioicus (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	41,00000				Vlastní
194	SADx26008	dodávka sortimentu - Aster alpinus 'White' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	214,00000				Vlastní
195	SADx26009	dodávka sortimentu - Aster pyrenaicus 'Lutetia' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	304,00000				Vlastní
196	SADx26010	dodávka sortimentu - Aster radula 'August Sky' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	480,00000				Vlastní
197	SADx26011	dodávka sortimentu - Aster turbinellus (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	178,00000				Vlastní
198	SADx26012	dodávka sortimentu - Baptisia australis (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	116,00000				Vlastní
199	SADx26013	dodávka sortimentu - Bouteloua gracilis (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	772,00000				Vlastní
200	SADx26014	dodávka sortimentu - Calamintha nepeta 'Triumphator' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	294,00000				Vlastní
201	SADx26015	dodávka sortimentu - Campanula trachelium (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	59,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
202	SADx26016	dodávka sortimentu - Coreopsis palmata (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	132,00000				Vlastní
203	SADx26017	dodávka sortimentu - Digitalis ferruginea (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	144,00000				Vlastní
204	SADx26018	dodávka sortimentu - Echinace pallida (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	114,00000				Vlastní
205	SADx26019	dodávka sortimentu - Eremurus isabellinus 'Cleopatra' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	128,00000				Vlastní
206	SADx26020	dodávka sortimentu - Euphorbia amygdaloides var Robbinsae (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	136,00000				Vlastní
207	SADx26021	dodávka sortimentu - Geranium macrorrhizum 'Czakor' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	96,00000				Vlastní
208	SADx26022	dodávka sortimentu - Geranium nodosum (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	113,00000				Vlastní
209	SADx26023	dodávka sortimentu - Geranium sanguineum 'Album' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	421,00000				Vlastní
210	SADx26024	dodávka sortimentu - Helleborus foetidus (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	213,00000				Vlastní
211	SADx26025	dodávka sortimentu - Heterotheca camporum 'Gold' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	174,00000				Vlastní
212	SADx26026	dodávka sortimentu - Inula ensifolia (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	292,00000				Vlastní
213	SADx26027	dodávka sortimentu - Iris barbata 'Frost and Flame' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	170,00000				Vlastní
214	SADx26028	dodávka sortimentu - Lamiastrum galeobdolon luteum (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	59,00000				Vlastní
215	SADx26029	dodávka sortimentu - Lamium orvala (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	178,00000				Vlastní
216	SADx26030	dodávka sortimentu - Luzula sylvatica (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	102,00000				Vlastní
217	SADx26031	dodávka sortimentu - Perovskia atriplicifolia 'Lacy Blue' (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	249,00000				Vlastní
218	SADx26032	dodávka sortimentu - Sedum spurium (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	60,00000				Vlastní
219	SADx26033	dodávka sortimentu - Vinca minor (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	1 025,00000				Vlastní
220	SADx26034	dodávka sortimentu - Yucca filamentosa (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	173,00000				Vlastní
Díl: SADx27		dodávka sortimentu - Cibuloviny						
221	SADx27001	dodávka sortimentu - Eranthis hyemalis (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	900,00000				Vlastní
222	SADx27002	dodávka sortimentu - Allium sphaerocephalon (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	1 600,00000				Vlastní
223	SADx27003	dodávka sortimentu - Allium Purple Sensation (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	1 200,00000				Vlastní
224	SADx27004	dodávka sortimentu - Iris reticulata Harmony (dle PD - D.2.3 Krajinářské úpravy)	ks	1 600,00000				Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady						
225	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				Vlastní
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	11221RT2x	Zakrytí substrátu netkanou textilií/plachtou v případě nepřízně počasí včetně dodávky geotextilie TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :: REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :: Doplnění substrátu v kořenové zóně - rozprostření 0,35m mocnost : 154 : plocha záhonů : 950 : 1104	m2	1 104,00000				Vlastní
227	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - dočasného bednění Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro prov obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	Soubor	1,00000				Vlastní
228	00523 Rx01	Zkoušky a revize rozbor pH strukturního substrátu	Soubor	1,00000				Vlastní
229	00523 Rx02	Zkoušky a revize - vsakovací zkouška - prolití 200l na jednu jámu 9 zkušebních míst	Soubor	1,00000				Vlastní
230	00523 Rx03	Vzorkování mulče a substrátů	Soubor	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NP01		Jarní údržba						
1	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalok	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
2	185804211R00	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
3	185804111R00x	Ošetření vysázených květin v rovině zastříhnutí nadzemní části	m2	950,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Ostříhání trvalky a traviny : ostříhání ve vhodném agrotechnickém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin : 950 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
4	NP0100X01	D+M: kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů : 1x na začátku sezóny : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	NP0100X02	D+M: sběr odpadků včetně odvozu (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : sběr odpadků : odhadované množství mulče 1m3 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
6	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 136,60000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč : 950 rozprostření mulče - kůra do stromových mís : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 186,6 Mezisoučet		950,00000 1 136,60000				
7	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	10,45000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 950*0,01 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		9,50000 9,50000 0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	2,05260				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mls : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 186,6*0,01 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1			1,87000 1,87000 0,19000			
Díl: NP02		Zálivka						
9	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			
10	NP0200X02	D+M: seřízení závlahy v průběhu roku (dle PD)	kpl	12,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : seřizování bude probíhat vždy v návaznosti na pletí, četnost v průběhu let neklesá a je vždy 12x v roce : 12 Mezisoučet			12,00000 12,00000			
11	NP0200X03	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 6x za rok, 100l na strom : zálivka stávajících stromů : 23*6*100*0,001 Mezisoučet Zálivka vysazených stromů a soliterních keřů : 6x za rok, 100l na strom, 33 stromů a soliterních keřů celkem, 3,3m3 na jedn zálivku : 33*10*100*0,001 Mezisoučet zálivka pnoucích rostlin : 6x za rok, 25l/m2 : 13,3*6*25*0,001 Mezisoučet zálivka živých plotů a keřových porostů : 6x za rok, 25l/m2 : ((106,3+57,7)*25*0,001)*6 Mezisoučet zálivka trvalkových záhonů, 20l/m2 : 950*20*0,001*3 Mezisoučet			13,80000 13,80000 33,00000 33,00000 2,00000 2,00000 24,60000 24,60000 57,00000 57,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 130,39500 Mezisoučet			130,40000 130,40000			
Díl: NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů						
14	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	67,80000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení plochy stromových mís : 3x : 20*1,13*3 Mezisoučet			67,80000 67,80000			
15	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	492,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch výsadeb okrasných keřů a živých plotů : 3x : (106,3+57,7)*3 Mezisoučet			492,00000 492,00000			
16	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	7 600,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch trvalkových výsadeb :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x v první roce : 6x v dalších letech : 950*8 Mezisoučet			7 600,00000 7 600,00000			
17	185801111R00	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 473,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : úklid opadaného listí : 2x : (950-400+106,3+57,7+20*1,13)*2 Mezisoučet			1 473,20000 1 473,20000			
Díl: NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 323,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 1x : 1x štěrk : 950*1 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
		rozprostření mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2 Mezisoučet			373,20000 373,20000			
19	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	5,22500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : tl. 0,5cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 1x štěrk : (950*1)*0,005 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,1						
20	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,10520				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : tl. 1cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2*0,01 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,1						
					4,75000			
					4,75000			
					0,48000			
Díl: NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
21	NP05x001	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD)	soubor	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Doplnění rákosové rohože : 25% z navrženého množství : 28*0,25						
					7,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			7,00000			
22	NP05x002	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD)	soubor	2,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Oprava jutové bandáže : 25% z navrženého množství : 2			2,00000			
		Mezisoučet			2,00000			
23	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD U popínavých dřevin které jsou sázeny do travnaté plochy bude zhotoven liniový zamulčovaný záhon vymezený prkennou dřevin bude doplněna chránička pro poškození sekačkou. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : doplnění chráničky u kmene u popínavých dřevin : 25% z navrženého množství : 7			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
Díl: NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvicího systému						
24	NP0600X01	D+M: kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy (dle PD)	kpl	56,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prováděno 2x ročně : 28*2			56,00000			
		Mezisoučet			56,00000			
25	NP0600X02	D+M: oprava kotevního systému- kotvení vysoké (dle PD)	kpl	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava kotevního systému- kotvení vysoké : 25% z navrženého množství : 28*0,25			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
26	NP0600X03	D+M: kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy (dle PD)	kpl	8,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy : prováděno 2x ročně, výjma 5/ata : 4*2			8,00000			
		Mezisoučet			8,00000			
27	NP0600X04	D+M: oprava kotevního systému - kotvení nízké (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava kotevního systému - kotvení nízké : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			1,00000			
Díl: NP07		Výchovný a zdravotní řez						
28	184806132R00x	Výchovný řez stromů	kus	28,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez stromů : 2+6+5+5+8+2			28,00000			
		Mezisoučet			28,00000			
29	184806181R00x	Výchovný řez soliterních keřů	kus	5,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez soliterních keřů : 5			5,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
30	184806185R00x01	Výchovný řez okrasných keřů	m2	106,30000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez okrasných keřů : 106,3			106,30000			
		Mezisoučet			106,30000			
31	184806185R00x02	Výchovný řez živých plotů	m2	57,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez živých plotů : 57,7			57,70000			
		Mezisoučet			57,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	184806181R00y	Výchovný řez popínavých dřevin	kus	26,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : výchovný řez popínavých dřevin : 26		26,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
33	111251119R00x07	odstranění ořezané hmoty	m3	6,24000				Vlastní
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odstranění ořezané hmoty : 6,24		6,24000				
		Mezisoučet		6,24000				
34	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD)	kpl	33,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců : hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE : 28+5		33,00000				
		Mezisoučet		33,00000				
35	NP0700X02	D+M: Běžná provozní kontrola zdravotního stavu (dle PD)	kpl	90,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Běžná provozní kontrola zdravotního stavu : 2x v roce, soliterní keře a stromy : (25+5)*3 Mezisoučet			90,00000 90,00000			
36	NP0700X03	D+M: kontrola vazeb na stávajících stromech (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vazeb na stávajících stromech : 1x za rok projít všechny stromy s vazbou : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000	1,00000 1,00000			Vlastní
Díl: NP08		Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině						
37	NP0800X01	D+M: bambusová tyč, včetně navedení pomocí tyče a přichycení lýka ke konstrukci pergoly (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýk TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vyvázání terminálu k bambusové tyči : bambusová tyč a úvazky dodávky : 10 Mezisoučet	kpl	10,00000	10,00000 10,00000			Vlastní
Díl: NP09		Náhrada odumřelých jedinců						
		Doplnění mulče v dílu NP04 Zálivka v dílu NP02						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24 24,00000	kus	24,00000				Vlastní
39	NP0900X03	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24 24,00000	ks	24,00000				Vlastní
40	184701111R00	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11 11,00000	kus	11,00000				Vlastní
41	NP0900X04	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11 11,00000	ks	11,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	185804312R00	Zaliti rostlin vodou	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet			0,48000 0,22000 0,70000			
43	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet			0,48000 0,22000 0,70000			
44	184806151R00x	Řez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	35,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11			24,00000 11,00000			
45	183204116R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 25 cm	kus	2,00000				Vlastní
		Popínavé dřeviny budou vysazeny u sloupů pergol a vodících lanek dle osazovacího plánu (D.2.3.07 NÁVRH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV) Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude probíhat na vytyčené místě (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet			2,00000 2,00000			
46	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5 Hloubení jámy o velikosti 11 násobku květináče. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet	kus	2,00000				Vlastní
47	NP0900x06	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet	ks	2,00000				Vlastní
Díl: NP10		Oprava dřevěného oplocení						
48	NP1000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :	ks	23,75000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,05)*1 Mezisoučet			23,75000 23,75000			
49	NP1000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,02)*1 Mezisoučet	ks	9,50000				Vlastní
50	NP1000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (1117,6*0,02)*1 Mezisoučet	m	22,35200				Vlastní
Díl: NP11		Seč travo-bylinných porostů a šterkového trávníku						
51	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :	m2	35 303,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 8x za rok : (3568,9+528+144+80+92)*8 Mezisoučet			35 303,20000 35 303,20000			
52	180402111R00x10	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 868,38500				Vlastní
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 2647,74 Mezisoučet			2 647,74000 2 647,74000			
		Dosetí trávníku včetně rozrušení půdy s uvalčováním u zatěžovaných ploch trávníku vč. osiva a zalití : kolem piknikových míst, u napojení cest apod. 5% : 220,645 Mezisoučet			220,65000 220,65000			
53	00572440Rx10	Směs travní (dle PD)	kg	47,32835				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : přímý výsev, 15g/m2 : 0,015*2647,74 Dosetí trávníku včetně rozrušení půdy s uvalčováním u zatěžovaných ploch trávníku vč. osiva a zalití : kolem piknikových míst, u napojení cest apod. 5% : 0,015*220,645			39,72000 3,31000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			43,03000			
		Koeficient ztratiné: 0,1			4,30000			
54	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	2 868,38500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + závlivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2868,38500			2 868,39000			
		Mezisoučet			2 868,39000			
55	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,26477				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnojiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((3568,9+528+144+80+92)*2)*0,03*0,001			0,26000			
		Mezisoučet			0,26000			
56	25191158R	Hnojivo trávníkové (dle PD)	kg	264,77400				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Hnojení umělým hnojivem na široko vč. hnojiva : kopmplexní hnojivo - dávka 30g.m-2 : ((3568,9+528+144+80+92)*2)*0,03			264,77000			
		Mezisoučet			264,77000			
57	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	2 868,38500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + závlivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2868,38500			2 868,39000			
		Mezisoučet			2 868,39000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	69,50318				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2868,38533*0,015 Mezisoučet Zálivka po hnojení 3l/m2 : 26,4774 Mezisoučet			43,03000 43,03000 26,48000 26,48000			
59	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	69,50318				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2868,38533*0,015 Mezisoučet Zálivka po hnojení 3l/m2 : 26,4774 Mezisoučet			43,03000 43,03000 26,48000 26,48000			
60	184802111R00x	odplevelení	m2	2 868,38500				Vlastní
		Včetně dovozu vody do 10 km. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : dosev + zálivka : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2868,38500 Mezisoučet			2 868,39000 2 868,39000			
Díl: NP12		Seč lučních porostů (regionální směs)						
61	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 804,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Seč lučního trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 3x v roce : 1268*3 Mezisoučet			3 804,00000 3 804,00000			
62	180402111R00x10	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet			190,20000 190,20000			
63	00572440Rx12	Směs travní (dle PD)	kg	0,41844				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05*0,002 Mezisoučet			0,38000 0,38000			
		Koeficient ztratiné: 0,1			0,04000			
64	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.1 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet			190,20000 190,20000			
65	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet	m2	190,20000				Vlastní
66	185804312R00	Zalitií rostlin vodou TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 190,20000*0,015 Mezisoučet	m3	2,85300	2,85000 2,85000			Vlastní
67	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 190,20000*0,015 Mezisoučet	m3	2,85300	2,85000 2,85000			Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NP01		Jarní údržba						
1	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalok	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
2	185804211R00	Vypleť záhonu květin v rovině	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
3	185804111R00x	Ošetření vysázených květin v rovině zastříhnutí nadzemní části	m2	950,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Ostříhání trvalky a traviny : ostříhání ve vhodném agrotechnickém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin : 950 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
4	NP0100X01	D+M: kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů : 1x na začátku sezóny : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	NP0100X02	D+M: sběr odpadků včetně odvozu (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : sběr odpadků : odhadované množství mulče 1m3 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
6	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 136,60000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč : 950 rozprostření mulče - kůra do stromových mís : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 186,6 Mezisoučet		950,00000 1 136,60000				
7	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	10,45000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 950*0,01 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		9,50000 9,50000 0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	2,05260				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mls : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 186,6*0,01			1,87000			
		Mezisoučet			1,87000			
		Koeficient ztrát: 0,1			0,19000			
Díl: NP02		Zálivka						
9	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
10	NP0200X02	D+M: seřízení závlahy v průběhu roku (dle PD)	kpl	12,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : seřizování bude probíhat vždy v návaznosti na pletí, četnost v průběhu let neklesá a je vždy 12x v roce : 12			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
11	NP0200X03	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 6x za rok, 100l na strom : zálivka stávajících stromů : 23*6*100*0,001 Mezisoučet Zálivka vysazených stromů a soliterních keřů : 6x za rok, 100l na strom, 33 stromů a soliterních keřů celkem, 3,3m3 na jedn zálivku : 33*10*100*0,001 Mezisoučet zálivka pnoucích rostlin : 6x za rok, 25l/m2 : 13,3*6*25*0,001 Mezisoučet zálivka živých plotů a keřových porostů : 6x za rok, 25l/m2 : ((106,3+57,7)*25*0,001)*6 Mezisoučet zálivka trvalkových záhonů, 20l/m2 : 950*20*0,001*3 Mezisoučet		13,80000 13,80000 33,00000 33,00000 2,00000 2,00000 24,60000 24,60000 57,00000 57,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 130,39500 Mezisoučet			130,40000 130,40000			
Díl: NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů						
14	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	67,80000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení plochy stromových mís : 3x : 20*1,13*3 Mezisoučet			67,80000 67,80000			
15	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	492,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch výsadeb okrasných keřů a živých plotů : 3x : (106,3+57,7)*3 Mezisoučet			492,00000 492,00000			
16	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 700,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch trvalkových výsadeb :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x v první roce : 6x v dalších letech : 950*6 Mezisoučet			5 700,00000 5 700,00000			
17	185801111R00	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 473,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : úklid opadaného listí : 2x : (950-400+106,3+57,7+20*1,13)*2 Mezisoučet			1 473,20000 1 473,20000			
Díl: NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 323,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : 1x štěrk : 950*1 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
		rozprostření mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2 Mezisoučet			373,20000 373,20000			
19	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	5,22500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : tl. 0,5cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 1x štěrk : (950*1)*0,005 Mezisoučet Koefficient ztratiné: 0,1						
20	10391100Rx	kúra mulčovací (dle PD)	m3	4,10520				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kúra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : tl. 1cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 2x kúra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2*0,01 Mezisoučet Koefficient ztratiné: 0,1						
Díl: NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
21	NP05x001	D+M: ochrana kmene jutovou bandáží (dle PD)	soubor	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Doplnění rákosové rohože : 25% z navrženého množství : 28*0,25 Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	NP05x002	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Oprava jutové bandáže : 25% z navrženého množství : 2 Mezisoučet	soubor	2,00000				Vlastní
23	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD U popínavých dřevin které jsou sázeny do travnaté plochy bude zhotoven liniový zamulčovaný záhon vymezený prkennou dřevin bude doplněna chránička pro poškození sekačkou. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : doplnění chráničky u kmene u popínavých dřevin : 25% z navrženého množství : 7 Mezisoučet	kpl	7,00000				Vlastní
Díl: NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						
24	NP0600X01	D+M: kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy : prováděno 2x ročně :	kpl	56,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		28*2			56,00000			
		Mezisoučet			56,00000			
25	NP0600X02	D+M: oprava kotevního systému- kotvení vysoké (dle PD)	kpl	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		oprava kotevního systému- kotvení vysoké :						
		25% z navrženého množství :						
		28*0,25			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
26	NP0600X03	D+M: kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy (dle PD)	kpl	8,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy :						
		prováděno 2x ročně, vyjma 5/ata :						
		4*2			8,00000			
		Mezisoučet			8,00000			
27	NP0600X04	D+M: oprava kotevního systému - kotvení nízké (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		oprava kotevního systému - kotvení nízké :						
		1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NP07		Výchovný a zdravotní řez						
28	184806132R00x	Výchovný řez stromů	kus	28,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez stromů : 2+6+5+5+8+2 Mezisoučet			28,00000 28,00000			
29	184806181R00x	Výchovný řez soliterních keřů	kus	5,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez soliterních keřů : 5 Mezisoučet			5,00000 5,00000			
30	184806185R00x01	Výchovný řez okrasných keřů	m2	106,30000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez okrasných keřů : 106,3 Mezisoučet			106,30000 106,30000			
31	184806185R00x02	Výchovný řez živých plotů	m2	57,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez živých plotů : 57,7 Mezisoučet			57,70000 57,70000			
32	184806181R00y	Výchovný řez popínavých dřevin	kus	26,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : výchovný řez popínavých dřevin : 26 Mezisoučet			26,00000			
33	111251119R00x07	odstranění ořezané hmoty	m3	6,24000	26,00000			Vlastní
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojné s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odstranění ořezané hmoty : 6,24 Mezisoučet			6,24000			
34	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD)	kpl	33,00000	33,00000			Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců : hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE : 28+5 Mezisoučet			33,00000			
35	NP0700X02	D+M: Běžná provozní kontrola zdravotního stavu (dle PD)	kpl	90,00000	33,00000			Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Běžná provozní kontrola zdravotního stavu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2x v roce, solitérní keře a stromy : (25+5)*3 Mezisoučet			90,00000 90,00000			
36	NP0700X03	D+M: kontrola vazeb na stávajících stromech (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vazeb na stávajících stromech : 1x za rok projít všechny stromy s vazbou : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000				Vlastní
					1,00000 1,00000			
Díl: NP08		Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině						
37	NP0800X01	D+M: bambusová tyč, včetně navedení pomocí tyče a přichycení lýka ke konstrukci pergoly (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýky TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vyvázání terminálu k bambusové tyči : bambusová tyč a úvazky dodávky : 10 Mezisoučet	kpl	10,00000				Vlastní
					10,00000 10,00000			
Díl: NP09		Náhrada odumřelých jedinců						
		Doplnění mulče v dílu NP04 Zálivka v dílu NP02						
38	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	24,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24			24,00000			
39	NP0900X03	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	24,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24			24,00000			
40	184701111R00	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině	kus	11,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11			11,00000			
41	NP0900X04	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	11,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11			11,00000			
42	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	0,70000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet						
43	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet						
44	184806151R00x	Řez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	35,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11						
45	183204116R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 25 cm	kus	2,00000				Vlastní
		Popínavé dřeviny budou vysazeny u sloupů pergol a vodících lanek dle osazovacího plánu (D.2.3.07 NÁVRH KRAJINÁŘSKÉHO POPÍNÁVÉ DŘEVINY) Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude probíhat na vytyčené místě stanoviště (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet			2,00000 2,00000			
46	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5 Hloubení jámy o velikosti 11 násobku květináče. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet	kus	2,00000				Vlastní
47	NP0900x06	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet	ks	2,00000				Vlastní
Díl: NP10		Oprava dřevěného oplocení						
48	NP1000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :	ks	23,75000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,05)*1 Mezisoučet			23,75000 23,75000			
49	NP1000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,02)*1 Mezisoučet	ks	9,50000	9,50000 9,50000			Vlastní
50	NP1000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (1117,6*0,02)*1 Mezisoučet	m	22,35200	22,35000 22,35000			Vlastní
Díl: NP11		Seč travo-bylinných porostů a šterkového trávníku						
51	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty :	m2	35 303,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x za rok : (3568,9+528+144+80+92)*8 Mezisoučet		35 303,20000 35 303,20000				
Díl: NP12		Seč lučních porostů (regionální směs)						
52	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 804,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč lučního trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 3x v roce : 1268*3 Mezisoučet		3 804,00000 3 804,00000				
53	180402111R00x10	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet		190,20000 190,20000				
54	00572440Rx12	Směs travní (dle PD)	kg	0,41844				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05*0,002		0,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		0,38000				
		Koeficient ztrát: 0,1		0,04000				
55	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05		190,20000				
		Mezisoučet		190,20000				
56	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05		190,20000				
		Mezisoučet		190,20000				
57	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	2,85300				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 190,20000*0,015		2,85000				
		Mezisoučet		2,85000				
58	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	2,85300				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.2 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 2.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 190,20000*0,015			2,85000			
		Mezisoučet			2,85000			

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NP01		Jarní údržba						
1	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
2	185804211R00	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
3	185804111R00x	Ošetření vysázených květin v rovině zastříhnutí nadzemní části	m2	950,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Ostříhání trvalky a traviny : ostříhání ve vhodném agrotechnickém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin : 950 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
4	NP0100X01	D+M: kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů : 1x na začátku sezóny : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	NP0100X02	D+M: sběr odpadků včetně odvozu (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : sběr odpadků : odhadované množství mulče 1m3 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
6	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 136,60000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč : 950 rozprostření mulče - kůra do stromových mís : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 186,6 Mezisoučet		950,00000 1 136,60000				
7	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	10,45000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 950*0,01 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		9,50000 9,50000 0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	2,05260				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mls : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 186,6*0,01 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1			1,87000 1,87000 0,19000			
Díl: NP02		Zálivka						
9	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			
10	NP0200X02	D+M: seřízení závlahy v průběhu roku (dle PD)	kpl	12,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : seřizování bude probíhat vždy v návaznosti na pletí, četnost v průběhu let neklesá a je vždy 12x v roce : 12 Mezisoučet			12,00000 12,00000			
11	NP0200X03	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 6x za rok, 100l na strom : zálivka stávajících stromů : 23*6*100*0,001 Mezisoučet Zálivka vysazených stromů a soliterních keřů : 6x za rok, 100l na strom, 33 stromů a soliterních keřů celkem, 3,3m3 na jedn zálivku : 33*10*100*0,001 Mezisoučet zálivka pnoucích rostlin : 6x za rok, 25l/m2 : 13,3*6*25*0,001 Mezisoučet zálivka živých plotů a keřových porostů : 6x za rok, 25l/m2 : ((106,3+57,7)*25*0,001)*6 Mezisoučet zálivka trvalkových záhonů, 20l/m2 : 950*20*0,001*3 Mezisoučet			13,80000 13,80000 33,00000 33,00000 2,00000 2,00000 24,60000 24,60000 57,00000 57,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 130,39500			130,40000			
		Mezisoučet			130,40000			
Díl: NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů						
14	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	67,80000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení plochy stromových mís : 3x : 20*1,13*3			67,80000			
		Mezisoučet			67,80000			
15	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	492,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch výsadeb okrasných keřů a živých plotů : 3x : (106,3+57,7)*3			492,00000			
		Mezisoučet			492,00000			
16	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 700,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch trvalkových výsadeb :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x v první roce : 6x v dalších letech : 950*6 Mezisoučet			5 700,00000 5 700,00000			
17	185801111R00	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 473,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : úklid opadaného listí : 2x : (950-400+106,3+57,7+20*1,13)*2 Mezisoučet			1 473,20000 1 473,20000			
Díl: NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 323,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 6x : 1x štěrk : 950*1 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
		rozprostření mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2 Mezisoučet			373,20000 373,20000			
19	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	5,22500				Vlastní

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			7,00000			
22	NP05x002	D+M: ochrana kmene rákosovou rohoží (dle PD)	soubor	2,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Oprava jutové bandáže : 25% z navrženého množství : 2			2,00000			
		Mezisoučet			2,00000			
23	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD U popínavých dřevin které jsou sázeny do travnaté plochy bude zhotoven liniový zamulčovaný záhon vymezený prkennou dřevin bude doplněna chránička pro poškození sekačkou. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : doplnění chráničky u kmene u popínavých dřevin : 25% z navrženého množství : 7			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
Díl: NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvicího systému						
24	NP0600X01	D+M: kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy (dle PD)	kpl	56,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola pevnosti úvazků u stromů včetně opravy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prováděno 2x ročně : 28*2			56,00000			
		Mezisoučet			56,00000			
25	NP0600X02	D+M: oprava kotevního systému- kotvení vysoké (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava kotevního systému- kotvení vysoké : 25% z navrženého množství : 28*0,25	kpl	7,00000				Vlastní
		Mezisoučet			7,00000			
26	NP0600X03	D+M: kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola pevnosti úvazků u soliterních keřů včetně opravy : prováděno 2x ročně, výjma 5/ata : 4*2	kpl	8,00000				Vlastní
		Mezisoučet			8,00000			
27	NP0600X04	D+M: oprava kotevního systému - kotvení nízké (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava kotevního systému - kotvení nízké : 1	kpl	1,00000				Vlastní
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			1,00000			
Díl: NP07		Výchovný a zdravotní řez						
28	184806132R00x	Výchovný řez stromů	kus	28,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez stromů : 2+6+5+5+8+2			28,00000			
		Mezisoučet			28,00000			
29	184806181R00x	Výchovný řez soliterních keřů	kus	5,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez soliterních keřů : 5			5,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
30	184806185R00x01	Výchovný řez okrasných keřů	m2	106,30000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez okrasných keřů : 106,3			106,30000			
		Mezisoučet			106,30000			
31	184806185R00x02	Výchovný řez živých plotů	m2	57,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez živých plotů : 57,7			57,70000			
		Mezisoučet			57,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	184806181R00y	Výchovný řez popínavých dřevin	kus	26,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : výchovný řez popínavých dřevin : 26		26,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
33	111251119R00x07	odstranění ořezané hmoty	m3	6,24000				Vlastní
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odstranění ořezané hmoty : 6,24		6,24000				
		Mezisoučet		6,24000				
34	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD)	kpl	33,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců : hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE : 28+5		33,00000				
		Mezisoučet		33,00000				
35	NP0700X02	D+M: Běžná provozní kontrola zdravotního stavu (dle PD)	kpl	90,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Běžná provozní kontrola zdravotního stavu : 2x v roce, soliterní keře a stromy : (25+5)*3 Mezisoučet			90,00000 90,00000			
36	NP0700X03	D+M: kontrola vazeb na stávajících stromech (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vazeb na stávajících stromech : 1x za rok projít všechny stromy s vazbou : 1 Mezisoučet	kpl	1,00000	1,00000 1,00000			Vlastní
Díl: NP08		Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině						
37	NP0800X01	D+M: bambusová tyč, včetně navedení pomocí tyče a přichycení lýka ke konstrukci pergoly (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýk TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vyvázání terminálu k bambusové tyči : bambusová tyč a úvazky dodávky : 10 Mezisoučet	kpl	10,00000	10,00000 10,00000			Vlastní
Díl: NP09		Náhrada odumřelých jedinců						
		Doplnění mulče v dílu NP04 Zálivka v dílu NP02						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24	kus	24,00000				Vlastní
39	NP0900X03	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24	ks	24,00000				Vlastní
40	184701111R00	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11	kus	11,00000				Vlastní
41	NP0900X04	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11	ks	11,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	185804312R00	Zaliti rostlin vodou	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet		0,48000 0,22000 0,70000				
43	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet		0,48000 0,22000 0,70000				
44	184806151R00x	Rez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	35,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11		24,00000 11,00000				
45	183204116R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 25 cm	kus	2,00000				Vlastní
		Popínavé dřeviny budou vysazeny u sloupů pergol a vodících lanek dle osazovacího plánu (D.2.3.07 NÁVRH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV). Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude probíhat na vytyčené místnosti (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet			2,00000 2,00000			
46	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5 Hloubení jámy o velikosti 11 násobku květináče. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet	kus	2,00000				Vlastní
47	NP0900x06	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet	ks	2,00000				Vlastní
Díl: NP10	Oprava dřevěného oplocení							
48	NP1000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :	ks	23,75000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,05)*1 Mezisoučet			23,75000 23,75000			
49	NP1000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,02)*1 Mezisoučet	ks	9,50000				Vlastní
50	NP1000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (1117,6*0,02)*1 Mezisoučet	m	22,35200				Vlastní
Díl: NP11		Seč travo-bylinných porostů a šterkového trávníku						
51	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :	m2	35 303,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 8x za rok : (3568,9+528+144+80+92)*8 Mezisoučet			35 303,20000 35 303,20000			
Díl: NP12		Seč lučních porostů (regionální směs)						
52	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 804,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč lučního trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 3x v roce : 1268*3 Mezisoučet			3 804,00000 3 804,00000			
53	180402111R00x10	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet			190,20000 190,20000			
54	00572440Rx12	Směs travní (dle PD)	kg	0,41844				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3804*0,05*0,002			0,38000			
		Mezisoučet			0,38000			
		Koeficient ztratiné: 0,1			0,04000			
55	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlhka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05			190,20000			
		Mezisoučet			190,20000			
56	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlhka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05			190,20000			
		Mezisoučet			190,20000			
57	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	2,85300				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 190,20000*0,015			2,85000			
		Mezisoučet			2,85000			
58	185851111R00	Dovoz vody pro závlhku rostlin do 6 km	m3	2,85300				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.3 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 190,20000*0,015 Mezisoučet						
					2,85000			
					2,85000			
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NP01		Jarní údržba						
1	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
2	185804211R00	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
3	185804111R00x	Ošetření vysázených květin v rovině zastříhnutí nadzemní části	m2	950,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Ostříhání trvalky a traviny : ostříhání ve vhodném agrotechnickém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin : 950 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
4	NP0100X01	D+M: kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů : 1x na začátku sezóny : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	NP0100X02	D+M: sběr odpadků včetně odvozu (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : sběr odpadků : odhadované množství mulče 1m3 : 1 1,00000 1,00000 Mezisoučet						
6	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 136,60000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč : 950 950,00000 rozprostření mulče - kůra do stromových mís : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 186,6 186,60000 1 136,60000 Mezisoučet						
7	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	10,45000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 950*0,01 9,50000 9,50000 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1 0,95000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	2,05260				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mls : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 186,6*0,01			1,87000			
		Mezisoučet			1,87000			
		Koeficient ztrát: 0,1			0,19000			
Díl: NP02		Zálivka						
9	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
10	NP0200X02	D+M: seřízení závlahy v průběhu roku (dle PD)	kpl	12,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : seřizování bude probíhat vždy v návaznosti na pletí, četnost v průběhu let neklesá a je vždy 12x v roce : 12			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
11	NP0200X03	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 6x za rok, 100l na strom : zálivka stávajících stromů : 23*6*100*0,001 Mezisoučet Zálivka vysazených stromů a soliterních keřů : 6x za rok, 100l na strom, 33 stromů a soliterních keřů celkem, 3,3m3 na jedn zálivku : 33*10*100*0,001 Mezisoučet zálivka pnoucích rostlin : 6x za rok, 25l/m2 : 13,3*6*25*0,001 Mezisoučet zálivka živých plotů a keřových porostů : 6x za rok, 25l/m2 : ((106,3+57,7)*25*0,001)*6 Mezisoučet zálivka trvalkových záhonů, 20l/m2 : 950*20*0,001*3 Mezisoučet			13,80000 13,80000 33,00000 33,00000 2,00000 2,00000 24,60000 24,60000 57,00000 57,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 130,39500 Mezisoučet			130,40000 130,40000			
Díl: NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů						
14	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	67,80000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení plochy stromových mís : 3x : 20*1,13*3 Mezisoučet			67,80000 67,80000			
15	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	492,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch výsadeb okrasných keřů a živých plotů : 3x : (106,3+57,7)*3 Mezisoučet			492,00000 492,00000			
16	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 700,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch trvalkových výsadeb :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x v první roce : 6x v dalších letech : 950*6 Mezisoučet			5 700,00000 5 700,00000			
17	185801111R00	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 473,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : úklid opadaného listí : 2x : (950-400+106,3+57,7+20*1,13)*2 Mezisoučet			1 473,20000 1 473,20000			
Díl: NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 509,80000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 6x : 1x štěrk : 950*1 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
		rozprostření mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*3 Mezisoučet			559,80000 559,80000			
19	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	5,22500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : tl. 0,5cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 1x štěrk : (950*1)*0,005 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1						
20	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,10520				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : tl. 1cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2*0,01 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,1						
					4,75000			
					4,75000			
					0,48000			
Díl: NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
21	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD U popínavých dřevin které jsou sázeny do travnaté plochy bude zhotoven liniový zamulčovaný záhon vymezený prkennou dřevin bude doplněna chránička pro poškození sekačkou. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : doplnění chráničky u kmene u popínavých dřevin :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25% z navrženého množství :						
		7			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
Díl: NP06		Kontrola a odstranění úvazků a kotvícího systému						
22	NP0600X05	D+M: odstranění kotvení u stromů (dle PD)	kpl	28,00000				Vlastní
		odstraněno bude i podzemní kotvení - uvolnění a odříznutí utahovací ráčny						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		28			28,00000			
		Mezisoučet			28,00000			
23	NP0600X06	D+M: odstranění kotvení u soliterních keřů (dle PD)	kpl	5,00000				Vlastní
		odstraněno bude i podzemní kotvení - uvolnění a odříznutí utahovací ráčny						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		5			5,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
Díl: NP07		Výchovný a zdravotní řez						
24	184806132R00x	Výchovný řez stromů	kus	28,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		Výchovný řez stromů :						
		2+6+5+5+8+2			28,00000			
		Mezisoučet			28,00000			
25	184806181R00x	Výchovný řez soliterních keřů	kus	5,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez soliterních keřů : 5 Mezisoučet			5,00000 5,00000			
26	184806185R00x01	Výchovný řez okrasných keřů	m2	106,30000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez okrasných keřů : 106,3 Mezisoučet			106,30000 106,30000			
27	184806185R00x02	Výchovný řez živých plotů	m2	57,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez živých plotů : 57,7 Mezisoučet			57,70000 57,70000			
28	184806181R00y	Výchovný řez popínavých dřevin	kus	26,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : výchovný řez popínavých dřevin : 26 Mezisoučet			26,00000 26,00000			
29	111251119R00x07	odstranění ořezané hmoty	m3	6,24000				Vlastní
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojné s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odstranění ořezané hmoty : 6,24 6,24000 Mezisoučet 6,24000						
30	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD)	kpl	33,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců : hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE : 28+5 33,00000 Mezisoučet 33,00000						
31	NP0700X02	D+M: Běžná provozní kontrola zdravotního stavu (dle PD)	kpl	90,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Běžná provozní kontrola zdravotního stavu : 2x v roce, soliterní keře a stromy : (25+5)*3 90,00000 Mezisoučet 90,00000						
32	NP0700X03	D+M: kontrola vazeb na stávajících stromech (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, přísušekství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vazeb na stávajících stromech : 1x za rok projít všechny stromy s vazbou :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1				1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
Díl: NP08		Vyvázání terminálů k bambusové tyčovině						
33	NP0800X01	D+M: bambusová tyč, včetně navedení pomocí tyče a přichycení lýka ke konstrukci pergoly (dle PD)	kpl	10,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýk						
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		vyvázání terminálů k bambusové tyči :						
		bambusová tyč a úvazky dodávky :						
		10			10,00000			
		Mezisoučet			10,00000			
Díl: NP09		Náhrada odumřelých jedinců						
		Doplnění mulče v dílu NP04						
		Zálivka v dílu NP02						
34	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	24,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince :						
		5% :						
		24			24,00000			
35	NP0900X03	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	24,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kefe - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24 24,00000						
36	184701111R00	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině	kus	11,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11 11,00000						
37	NP0900X04	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	11,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11 11,00000						
38	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : kefe - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet 0,48000 0,22000 0,70000						
39	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		zálivka 20l / m2 :						
		keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24			0,48000			
		živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11			0,22000			
		Mezisoučet			0,70000			
40	184806151R00x	Rez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	35,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 24			24,00000			
		živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11			11,00000			
41	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3	kus	300,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		300			300,00000			
		Mezisoučet			300,00000			
42	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	300,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						
		300			300,00000			
		Mezisoučet			300,00000			
43	NP0900x05	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	300,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :						
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN :						
		ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		300			300,00000			
		Mezisoučet			300,00000			
44	183204116R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 25 cm	kus	2,00000				Vlastní
		Popínavé dřeviny budou vysazeny u sloupů pergol a vodicích lanek dle osazovacího plánu (D.2.3.07 NÁVRH KRAJINÁŘSKÉHO POPÍNAVÉ DŘEVINY) Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude probíhat na vytyčené místě stanoviště (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2		2,00000				
		Mezisoučet			2,00000			
45	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	2,00000				Vlastní
		Hloubení jámy o velikosti 11 násobku květináče. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2		2,00000				
		Mezisoučet			2,00000			
46	NP0900x06	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	2,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2				2,00000			
		Mezisoučet			2,00000			
Díl: NP10		Oprava dřevěného oplocení						
47	NP1000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD)	ks	23,75000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,05)*1			23,75000			
		Mezisoučet			23,75000			
48	NP1000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD)	ks	9,50000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,02)*1			9,50000			
		Mezisoučet			9,50000			
49	NP1000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD)	m	22,35200				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 1x za rok :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1117,6*0,02)*1			22,35000			
		Mezisoučet			22,35000			
Díl: NP11		Seč travo-bylinných porostů a šterkového trávníku						
50	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	35 303,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 8x za rok : (3568,9+528+144+80+92)*8						
					35 303,20000			
		Mezisoučet			35 303,20000			
Díl: NP12		Seč lučních porostů (regionální směs)						
51	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 804,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč lučního trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 3x v roce : 1268*3						
					3 804,00000			
		Mezisoučet			3 804,00000			
52	180402111R00x10	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05						
					190,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			190,20000			
53	00572440Rx12	Směs travní (dle PD)	kg	0,41844				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05*0,002 Mezisoučet			0,38000 0,38000			
		Koeficient ztratiné: 0,1			0,04000			
54	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet			190,20000 190,20000			
55	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet			190,20000 190,20000			
56	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	2,85300				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.4 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 4.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 190,20000*0,015 Mezisoučet			2,85000 2,85000			
57	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	2,85300				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 190,20000*0,015 Mezisoučet			2,85000 2,85000			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NP01		Jarní údržba						
1	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
2	185804211R00	Vypleti záhonu květin v rovině	m2	1 136,60000				Vlastní
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : vyčištění záhonů o odumřelých částí : 1136,6 Mezisoučet			1 136,60000 1 136,60000			
3	185804111R00x	Ošetření vysázených květin v rovině zastříhnutí nadzemní části	m2	950,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : Ostříhání trvalky a traviny : ostříhání ve vhodném agrotechnickém termínu ideálně konec února před vyrašením cibulovin : 950 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
4	NP0100X01	D+M: kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vypnutí lanek dřevěného oplátku záhonů : 1x na začátku sezóny : 1 Mezisoučet			1,00000 1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	NP0100X02	D+M: sběr odpadků včetně odvozu (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : sběr odpadků : odhadované množství mulče 1m3 : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
6	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 136,60000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč : 950 rozprostření mulče - kůra do stromových mís : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 186,6 Mezisoučet		950,00000 1 136,60000				
7	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	10,45000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 950*0,01 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1		9,50000 9,50000 0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	2,05260				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mls : odhadované množství mulče 1m3 , tl 0,06 na m/2 : 186,6*0,01			1,87000			
		Mezisoučet			1,87000			
		Koeficient ztrát: 0,1			0,19000			
Díl: NP02		Zálivka						
9	NP0200X01	D+M: seřízení závlahy na začátku sezóny, kontrola a oprava poškozených částí (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
10	NP0200X02	D+M: seřízení závlahy v průběhu roku (dle PD)	kpl	12,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : seřizování bude probíhat vždy v návaznosti na pletí, četnost v průběhu let neklesá a je vždy 12x v roce : 12			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
11	NP0200X03	D+M: zazimování závlahy - vyfouknutí vody z potrub na konci sezóny (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 6x za rok, 100l na strom : zálivka stávajících stromů : 23*6*100*0,001 Mezisoučet Zálivka vysazených stromů a soliterních keřů : 6x za rok, 100l na strom, 33 stromů a soliterních keřů celkem, 3,3m3 na jedn zálivku : 33*10*100*0,001 Mezisoučet zálivka pnoucích rostlin : 6x za rok, 25l/m2 : 13,3*6*25*0,001 Mezisoučet zálivka živých plotů a keřových porostů : 6x za rok, 25l/m2 : ((106,3+57,7)*25*0,001)*6 Mezisoučet zálivka trvalkových záhonů, 20l/m2 : 950*20*0,001*3 Mezisoučet		13,80000 13,80000 33,00000 33,00000 2,00000 2,00000 24,60000 24,60000 57,00000 57,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	130,39500				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 130,39500 Mezisoučet			130,40000 130,40000			
Díl: NP03		Odplevelování a čištění povrchu stromové mísy a záhonů						
14	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	67,80000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení plochy stromových mís : 3x : 20*1,13*3 Mezisoučet			67,80000 67,80000			
15	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	492,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch výsadeb okrasných keřů a živých plotů : 3x : (106,3+57,7)*3 Mezisoučet			492,00000 492,00000			
16	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	5 700,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odplevelení ploch trvalkových výsadeb :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x v první roce : 6x v dalších letech : 950*6 Mezisoučet			5 700,00000 5 700,00000			
17	185801111R00	Shrabování listí v rovině ve vrstvě do 5 cm	m2	1 473,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : úklid opadaného listí : 2x : (950-400+106,3+57,7+20*1,13)*2 Mezisoučet			1 473,20000 1 473,20000			
Díl: NP04		Kontrola, doplnění a výměna mulčovací vrstvy						
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	1 323,20000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : rozprostření mulče - štěrkový mulč dozáhonů : doplnění mulče do záhonů - štěrkový mulč 6x : 1x štěrk : 950*1 Mezisoučet			950,00000 950,00000			
		rozprostření mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : doplnění mulče do záhonů - kůra do stromových mís : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2 Mezisoučet			373,20000 373,20000			
19	58333664Rx	štěrkový mulč	m3	5,22500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - štěrkový mulč : tl. 0,5cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 1x štěrk : (950*1)*0,005 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,1						
20	10391100Rx	kůra mulčovací (dle PD)	m3	4,10520				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dodávka mulče - kůra do stromových mís a plochy keřů a živých plotů : tl. 1cm na m2 - ob jedno peltí, tj. polovina počtů pletí 6x : 2x kůra : ((106,3+57,7)+20*1,13)*2*0,01 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,1						
					4,75000			
					4,75000			
					0,48000			
Díl: NP05		Kontrola chráničky kmenů stromů						
21	NP05x003	D+M: kovová chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (dle PD)	kpl	7,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD U popínavých dřevin které jsou sázeny do travnaté plochy bude zhotoven liniový zamulčovaný záhon vymezený prkennou dřevin bude doplněna chránička pro poškození sekačkou. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : doplnění chráničky u kmene u popínavých dřevin :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25% z navrženého množství :						
		7			7,00000			
		Mezisoučet			7,00000			
Díl: NP07		Výchovný a zdravotní řez						
22	184806132R00x	Výchovný řez stromů	kus	28,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez stromů : 2+6+5+5+8+2			28,00000			
		Mezisoučet			28,00000			
23	184806181R00x	Výchovný řez solitérních keřů	kus	5,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez solitérních keřů : 5			5,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
24	184806185R00x01	Výchovný řez okrasných keřů	m2	106,30000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Výchovný řez okrasných keřů : 106,3			106,30000			
		Mezisoučet			106,30000			
25	184806185R00x02	Výchovný řez živých plotů	m2	57,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výchovný řez živých plotů : 57,7 Mezisoučet			57,70000 57,70000			
26	184806181R00y	Výchovný řez popínavých dřevin TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : výchovný řez popínavých dřevin : 26 Mezisoučet	kus	26,00000				Vlastní
27	111251119R00x07	odstranění ořezané hmoty Položka obsahuje kompletní drčení / štěpkování kácených dřevin. Drčení dřeva strojné s odvozem do 20 km se složením. Uloženo na pozemku investora. TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : odstranění ořezané hmoty : 6,24 Mezisoučet	m3	6,24000				Vlastní
28	NP0700X01	D+M: Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Hnojení hnojivem s dlouhodobým účinkem na 12měsíců : hnojivo ref. Osmocote Pro 12-14M, 18-9-10+2MgO+TE : 28+5 Mezisoučet	kpl	33,00000				Vlastní
29	NP0700X02	D+M: Běžná provozní kontrola zdravotního stavu (dle PD) TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :	kpl	90,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Běžná provozní kontrola zdravotního stavu : 2x v roce, soliterní keře a stromy : (25+5)*3 90,00000 Mezisoučet 90,00000						
30	NP0700X03	D+M: kontrola vazeb na stávajících stromech (dle PD)	kpl	1,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : kontrola vazeb na stávajících stromech : 1x za rok projít všechny stromy s vazbou : 1 1,00000 Mezisoučet 1,00000						
Díl: NP08		Vyvázání terminálu k bambusové tyčovině						
31	NP0800X01	D+M: bambusová tyč, včetně navedení pomocí tyče a přichycení lýka ke konstrukci pergoly (dle PD)	kpl	10,00000				Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD Každá rostlina bude vyvedena na konstrukci bambusovou tyčí (60 cm x průměr cca 0,5 cm) a ke konstrukci přichycena lýk TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vyvázání terminálu k bambusové tyči : bambusová tyč a úvazky dodávky : 10 10,00000 Mezisoučet 10,00000						
Díl: NP09		Náhrada odumřelých jedinců						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Doplnění mulče v dílu NP04 Zálivka v dílu NP02						
32	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	24,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24		24,00000				
33	NP0900X03	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	24,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 24		24,00000				
34	184701111R00	Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině	kus	11,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11		11,00000				
35	NP0900X04	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	11,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11			11,00000			
36	185804312R00	Zaliti rostlin vodou	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet			0,48000 0,22000 0,70000			
37	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,70000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : zálivka 20l / m2 : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 0,02*11 Mezisoučet			0,48000 0,22000 0,70000			
38	184806151R00x	Řez keřů po výsadbě (dle PD)	kus	35,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : keře - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 24 živé ploty - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 11			24,00000 11,00000			
39	183204116R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 25 cm	kus	2,00000				Vlastní
		Popínavé dřeviny budou vysazeny u sloupů pergol a vodících lanek dle osazovacího plánu (D.2.3.07 NÁVRH KRAJINÁŘSKÉHO STANOVISŤE) Konkrétní poloha bude před výsadbou odsouhlasena AD. Výsadba bude probíhat na vytyčené místnosti (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet						
40	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5 Hloubení jámy o velikosti 11 násobku květináče.	kus	2,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet						
41	NP0900x06	dodávka sortimentu - Náhrada odumřelých jedinců včetně odstranění odumřelého jedince (dle PD)	ks	2,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : popínavky - výsadba včetně odstranění odumřelého jedince : 5% : 2 Mezisoučet						
Díl: NP10		Oprava dřevěného oplocení						
42	NP1000X01	D+M: vycentrování sloupků (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD	ks	23,75000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : vycentrování sloupků : 5% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,05)*1 23,75000 Mezisoučet 23,75000						
43	NP1000X02	D+M: oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených sloupků kolem trvalkových záhonů : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (475*0,02)*1 9,50000 Mezisoučet 9,50000	ks	9,50000				Vlastní
44	NP1000X03	D+M: oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : oprava a nahrazení zničených lanek - včetně vypínacího mechanismu : 2% z navrženého množství, 1x za rok : (1117,6*0,02)*1 22,35000 Mezisoučet 22,35000	m	22,35200				Vlastní
Díl: NP11		Seč travo-bylinných porostů a šterkového trávníku						
45	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV :	m2	35 303,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč parkového trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 8x za rok : (3568,9+528+144+80+92)*8 35 303,20000 Mezisoučet 35 303,20000						
Díl: NP12		Seč lučních porostů (regionální směs)						
46	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 804,00000				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : Seč lučního trávníku se sběrem a odvozem hmoty : 3x v roce : 1268*3 3 804,00000 Mezisoučet 3 804,00000						
47	180402111R00x10	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	190,20000				Vlastní
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051 TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + zálivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 190,20000 Mezisoučet 190,20000						
48	00572440Rx12	Směs travní (dle PD)	kg	0.41844				Vlastní
		TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05*0,002 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1			0,38000 0,38000 0,04000			
49	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet	m2	190,20000				Vlastní
					190,20000 190,20000			
50	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : dosev + závlivka : 5% plochy každý rok na podzim s uhrabáním a dosevem : 3804*0,05 Mezisoučet	m2	190,20000				Vlastní
					190,20000 190,20000			
51	185804312R00	Zalití rostlin vodou TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 190,20000*0,015	m3	2,85300				Vlastní
					2,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	D.2.3.2	Krajinářské úpravy - Povýsadbová péče 5 let
R:	23.03.5 - IR	v rámci dotace IROP - Povýsadbová péče - 5.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			2,85000			
52	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	2,85300				Vlastní
TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY PRO REALIZACI KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV : REVITALIZACE PARKU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – OC ROZMARÝNEK - HODONÍN : ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 190,20000*0,015					2,85000			
Mezisoučet					2,85000			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113111216R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm	m2	353,26000			822-1	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		Trasa T1 : 139,2+155,77		294,97000				
		překopy - UV+připojky :						
		1,8*1,8*9		29,16000				
		0,9*21,7		19,53000				
		pro chráničky :						
		0,4*6*4		9,60000				
2	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	353,26000			822-1	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		Trasa T1 : 139,2+155,77		294,97000				
		překopy - UV+připojky :						
		1,8*1,8*9		29,16000				
		0,9*21,7		19,53000				
		pro chráničky :						
		0,4*6*4		9,60000				
3	113151217R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 80 mm	m2	1 041,06000			822-1	RTS 25/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích zařízení, vybourání) živичného krytu kolem překážek,						
		odečteno z el. PD :						
		frézování v pr. tl. 80 mm na podkladní vrstvu stávajícího KSC :						
		Trasa T1 : 1041,06		1 041,06000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	277,70000			822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		odečteno z el. PD :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		137+140,7		277,70000				
5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy CETIN : (6*2) EGD, NN, VN : (6+6)	m3	24,00000			800-1	RTS 25/ I
6	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno z el. PD : sanace zemní pláně : Začátek provozního součtu T1 - pod obrubu : 279,8*0,8 doplnění : překopy - UV+přípojky : 1,8*1,8*9 0,9*21,7 pro chráničky : 0,4*6*4 Konec provozního součtu 0,3*282,13	m3	84,63900			800-1	RTS 25/ I
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*84,639	m3	42,31950			800-1	RTS 25/ I
8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. odečteno z el. PD : včetně napojení na přípojku ul vpusti a potřebných tvarovek : drenáž/tratvod : 0,4*0,4*2*138	m3	44,16000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : 0,5*44,16	m3	22,08000			800-1	RTS 25/ I
				22,08000				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (6*2)*0,8*0,4 EGD, NN, VN : (6+6)*0,8*0,4	m3	7,68000			800 1	RTS 25/ I
				3,84000				
				3,84000				
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mezideponii a zpět : 2*6,636	m3	13,27200			800-1	RTS 25/ I
				13,27000				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 44,16 7,68 odpočet pro zpětný zásyp : -6,636 Mezisoučet pro sanaci zemní plně : 84,639 Mezisoučet	m3	129,84300			800-1	RTS 25/ I
				44,16000				
				7,68000				
				-6,64000				
				84,64000				
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 947,64500			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 15*44,16 15*7,68 odpočet pro zpětný zásyp : -15*6,636 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně : 15*84,639 Mezisoučet						
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 z mezideponie pro zpětný zásyp : 6,636	m3	6,63600			800-1	RTS 25/ I
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice na skládku : odkopávky : 44,16 7,68 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně : 84,639 Mezisoučet	m3	136,47900			800-1	RTS 25/ I
16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, uložení stávajícího vedení do chráničky :	m3	6,63600			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		CETIN : (6*2)*0,4*0,4		1,92000				
		EGD, NN, VN : (6+6)*0,4*0,4		1,92000				
		Mezisoučet						
		zásyp zpětný za obrubu :						
		(7,5+7,5+10,6+12+9)*0,3*0,2		2,80000				
		Mezisoučet						
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	282,13000			800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		odečteno z el. PD :						
		sanace zemní pláně :						
		T1 - pod obrubu : 279,8*0,8		223,84000				
		doplnění :						
		překopy - UV+připojky :						
		1,8*1,8*9		29,16000				
		0,9*21,7		19,53000				
		pro chráničky :						
		0,4*6*4		9,60000				
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	129,84300			800-1	RTS 25/ I
		na skládku :						
		odkopávky :						
		44,16		44,16000				
		7,68		7,68000				
		odpočet pro zpětný zásyp :						
		-6,636		-6,64000				
		Mezisoučet						
		pro sanaci zemní pláně :						
		84,639		84,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání								
19	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní: drcené, 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výko kraje. Bez výkopu rýhy. odečteno z el. PD : T1 : 2*138	m	276,00000			AP-HSV	RTS 25/ I
					276,00000			
Díl: 5 Komunikace								
20	564782111T01	Podklad ze štěrkodrti 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláně odečteno z el. PD : sanace zemní pláně : T1 - pod obrubu : 279,8*0,8 doplnění : překopy - UV+připojky : 1,8*1,8*9 0,9*21,7 pro chráničky : 0,4*6*4	m2	282,13000				Vlastní
					223,84000			
					29,16000			
					19,53000			
					9,60000			
21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm odečteno z el. PD : T1 - pod obrubu : 279,8*0,8 doplnění : překopy - UV+připojky : 1,8*1,8*9 0,9*21,7 pro chráničky : 0,4*6*4	m2	282,13000			822-1	RTS 25/ I
					223,84000			
					29,16000			
					19,53000			
					9,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	56515111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním odečteno z el. PD : Trasa T1 : 826,6	m2	826,60000			822-1	RTS 25/ I
23	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou odečteno z el. PD : T1 : 279,8*0,2 doplnění : překopy - UV+přípojky : 1,8*1,8*9 0,9*21,7 pro chráničky : 0,4*6*4	m2	114,25000			822-1	RTS 25/ I
24	572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů odečteno z el. PD : reprofilace a vorování horní podkladní vrstvy do požadovaných profilů, průměrná tl. 30 mm : 2,5t/m3 : Trasa T1 : 826,6*0,03*2,5	t	61,99500			822-1	RTS 25/ I
25	573111111R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 0,6 kg/m2 odečteno z el. PD : Trasa T1 : 826,6	m2	826,60000			822-1	RTS 21/ I
26	573211111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem odečteno z el. PD : Trasa T1 : 2*826,6	m2	1 653,20000			822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ² odečteno z el. PD : Trasa T1 : 826,6	m ²	826,60000			822-1	RTS 25/ I
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno z el. PD : T1 : 138,9+140,9	m	279,80000			822-1	RTS 25/ I
29	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní odečteno z el. PD : T1 : 138,9+140,9 -202,55 -6-6 Mezisoučet ztrátne 1% : 0,01*65,25	kus	65,90250			SPCM	RTS 25/ I
30	59217176R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá odečteno z el. PD : T1 : 88,8+113,75 ztrátne 1% : 0,01*202,55	kus	204,57550			SPCM	RTS 25/ I
31	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá odečteno z el. PD : T1 : 6	kus	6,00000			SPCM	RTS 25/ I
32	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá odečteno z el. PD : T1 : 6	kus	6,00000			SPCM	RTS 25/ I
33	917932131T01	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C25/30	m	275,40000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno z el. PD : T1 : 136,8+138,6			275,40000			
34	592162116R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	kus	556,30800			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD : T1 : (136,8+138,6)/0,5			550,80000			
		ztrátne 1% : 0,01*550,8			5,51000			
35	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	13,88000				Vlastní
		odečteno z el. PD : lože nad 10 cm : obrubník : 279,8*0,05*0,5			6,99500			
		přídlažba : 275,4*0,1*0,25			6,88500			
Díl: 8		Trubní vedení						
36	286572 PC	Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG	kus	9,00000				Vlastní
		Trasa T1 : UV1-9 : 9			9,00000			
37	5921-PC	Vpust' beton. DN500 sifon, vysoké kaliště, mříž rovinná lit. D400, zem. práce, obsyp ŠD /32	kus	9,00000				Vlastní
		nové vpustím v. 1875 mm : Trasa T1 : UV1-9 : 9			9,00000			
38	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm	kus	9,00000			827-1	RTS 25/ I
		na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo želez						
		Trasa T1 : UV1-9 : 9			9,00000			
39	831350113RAF	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =	m	21,70000			AP-HSV	RTS 25/ I
		přípojky vpustí : Trasa T1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV1 : 2,00		2,00000				
		UV2 : 2,00		2,00000				
		UV3 : 3,65		3,65000				
		UV4 : 1,50		1,50000				
		UV5 : 3,00		3,00000				
		UV6 : 2,65		2,65000				
		UV7 : 2,40		2,40000				
		UV8 : 1,70		1,70000				
		UV9 : 2,80		2,80000				
40	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	21,70000			827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
41	89441001	Demontáž uliční vpusti vč. mříže, zemní práce, naložení, odvoz, likvidace na skládku, poplatek	kus	8,00000				Vlastní
		stávající vpusti :						
		Trasa T1 : 8		8,00000				
42	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000			822-1	RTS 25/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p						
		maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydr						
		podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		T1 : 4		4,00000				
43	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	4,50000			827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		Trasa T1 :						
		UV1-9 : 0,5*9		4,50000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
44	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	6,00000			822-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky sloupku a značky						
		B20a : 2		2,00000				
		IP6 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápsů, přechodů apod. V7a : 3*0,5*7*2 vodící pás přechodu : 0,12*6,5*2*2	m2	24,12000			822-1	RTS 25/ I
				21,00000				
				3,12000				
46	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V7a : 3*0,5*7*2 vodící pás přechodu : 0,12*6,5*2*2	m2	24,12000			822-1	RTS 25/ I
				21,00000				
				3,12000				
47	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár připojení na stávající MK : 30,7 Mezisoučet výplň dilatačních spár v ponechané podkladní stmelené vrstvě : 131/2,5*6 131 Mezisoučet	m	476,10000			822-1	RTS 25/ I
				30,70000				
				314,40000				
				131,00000				
48	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zařezání AB, připojení na stávající MK : 30,7	m	30,70000			822-1	RTS 25/ I
				30,70000				
49	919735113R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody zařezání AB, připojení na stávající MK : 30,7	m	30,70000			822-1	RTS 25/ I
				30,70000				
50	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody zařezání podkladních stmelných vrstev podél ohrub a v místech překopů : T1 : 279,8	m	846,76000			822-1	RTS 25/ I
				279,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překopy - UV+připojky : (1,8*4)*9 0,9*2*21,7+0,9*9 pro chráničky : 0,4*6*4 Mezisoučet prořezání duilatačních spar v ponechané podkladní stmelené vrstvě : 131/2,5*6 131 Mezisoučet		64,80000 47,16000 9,60000 314,40000 131,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km položka č. : 1 : 144,37383 2 : 180,4664 3 : 183,22656	t	508,06679			822-1	RTS 25/ I
					12 193,60296			
52	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 24*508,06679	t	12 193,60296			822-1	RTS 25/ I
53	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km položka č. : 4 : 74,979	t	74,97900			822-1	RTS 25/ I
					74,97900			
54	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km 24/5*74,979	t	359,89920			822-1	RTS 25/ I
					359,89920			
55	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	508,06679			822-1	RTS 25/ I
56	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	74,97900			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu						
57	979990104R00	Poplatek beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	399,81923			801-3	RTS 20/ II
		položka č. :						
		1 : 144,37383		144,37383				
		2 : 180,4664		180,46640				
		4 : 74,979		74,97900				
58	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	183,22656			801-3	RTS 23/ I
		položka č. :						
		3 : 183,22656		183,22656				
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
59	175101101T01	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	2,88000				Vlastní
		uložení stávajícího vedení do chráničky :						
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		CETIN : (6*2)*0,3*0,4		1,44000				
		EGD, NN, VN : (6+6)*0,3*0,4		1,44000				
60	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,96000			827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		uložení stávajícího vedení do chráničky :						
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		CETIN : (6*2)*0,1*0,4		0,48000				
		EGD, NN, VN : (6+6)*0,1*0,4		0,48000				
61	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	24,00000				RTS 25/ I
		uložení stávajícího vedení do chráničky :						
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		CETIN : (6*2)		12,00000				
		EGD, NN, VN : (6+6)		12,00000				
62	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	18,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.1	Komunikace - vozovka T1
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (6*2) EGD, NN : (6)			12,00000 6,00000			
63	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	6,00000				RTS 25/ I
		uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : EGD, VN : (6)			6,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
64	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	956,94795			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m díl č. : 2 : 120,48228 5 : 827,6303 91 : 2,77596 M46 : 6,05941			120,48228 827,63030 2,77596 6,05941			
65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	38,28383			827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů díl č. : 8 : 38,28383			38,28383			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113111216R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm odečteno z el. PD : Trasa T1 : 11,25	m2	11,25000			822-1	RTS 25/ I
2	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odečteno z el. PD : Trasa T1 : 11,25	m2	11,25000			822-1	RTS 25/ I
3	113151217R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 80 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích) odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odečteno z el. PD : frézování v pr. tl. 80 mm na podkladní vrstvu stávajícího KSC : Trasa T1 : 61,12	m2	61,12000			822-1	RTS 25/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek odečteno z el. PD : 6,15+7	m	13,15000			822-1	RTS 25/ I
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno z el. PD : sanace zemní pláně : Začátek provozního součtu T1 - pod obrubu : 16*0,8 Konec provozního součtu 0,3*12,8	m3	3,84000			800-1	RTS 25/ I
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1,92000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*3,84			1,92000			
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. z mezideponií : 0,96	m3	0,96000			800-1	RTS 25/ I
					0,96000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : pro sanaci zemní pláně : 3,84	m3	3,84000			800-1	RTS 25/ I
					3,84000			
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : pro sanaci zemní pláně : 15*3,84	m3	57,60000			800-1	RTS 25/ I
					57,60000			
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 z mezideponie pro zpětný zásyp : 0,96	m3	0,96000			800-1	RTS 25/ I
					0,96000			
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče na skládku : pro sanaci zemní pláně : 3,84	m3	3,84000			800-1	RTS 25/ I
					3,84000			
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp zpětný za obrubu : (16)*0,3*0,2 Mezisoučet	m3	0,96000			800-1	RTS 25/ I
				0,96000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno z el. PD : T1 - pod obrubu : 16*0,8	m2	12,80000			800-1	RTS 25/ I
				12,80000				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů na skládku : pro sanaci zemní pláně : 3,84 Mezisoučet	m3	3,84000			800-1	RTS 25/ I
				3,84000				
Díl: 5		Komunikace						
15	564782111T01	Podklad ze štěrkodrti 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláně odečteno z el. PD : sanace zemní pláně : T1 - pod obrubu : 16*0,8	m2	12,80000				Vlastní
				12,80000				
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm odečteno z el. PD : T1 - pod obrubu : 16*0,8	m2	12,80000			822-1	RTS 25/ I
				12,80000				
17	565151111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním odečteno z el. PD : Trasa T1 : 53,0	m2	53,00000			822-1	RTS 25/ I
				53,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 140 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou odečteno z el. PD : T1 : 16*0,2 3,20000	m2	3,20000			822-1	RTS 25/ I
19	572753111R00	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem s rozprostřením hmot a zhuštěním dosavadních krytů nebo podkladů odečteno z el. PD : reprofilace a vorování horní podkladní vrstvy do požadovaných profilů, průměrná tl. 30 mm : 2,5t/m3 : Trasa T1 : 53*0,03*2,5 3,98000	t	3,97500			822-1	RTS 25/ I
20	573111111R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 0,6 kg/m2 odečteno z el. PD : Trasa T1 : 53 53,00000	m2	53,00000			822-1	RTS 21/ I
21	573211111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem odečteno z el. PD : Trasa T1 : 2*53 106,00000	m2	106,00000			822-1	RTS 21/ I
22	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 odečteno z el. PD : Trasa T1 : 53 53,00000	m2	53,00000			822-1	RTS 25/ I
23	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno z el. PD : T1 : 7+9 16,00000	m	16,00000			822-1	RTS 25/ I
24	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní odečteno z el. PD :	kus	16,16000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T1 : 7+9		16,00000				
		Mezisoučet						
		ztratné 1% : 0,01*16		0,16000				
25	917932131T01	Osazení betonové prefabrikáty do lože z C25/30	m	16,00000				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		T1 : 7+9		16,00000				
26	592162116R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	kus	32,32000			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T1 : (7+9)/0,5		32,00000				
		ztratné 1% : 0,01*32		0,32000				
27	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	0,80000				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		lože nad 10 cm :						
		obrubník : 16*0,05*0,5		0,40000				
		přídlažba : 16*0,1*0,25		0,40000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
28	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	43,42000			822-1	RTS 25/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		připojení na stávající MK : 33,42		33,42000				
		Mezisoučet						
		výplň dilatačních spár v ponechané podkladní stmelené vrstvě :						
		2,5*4		10,00000				
		Mezisoučet						
29	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	33,42000			822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						
		zařezání AB, připojení na stávající MK : 33,42		33,42000				
30	919735113R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	33,42000			822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zařezání AB, připojení na stávající MK : 33,42			33,42000			
31	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	26,00000			822-1	RTS 25/ I
		zařezání podkladních stmelěných vrstev podél obrub a v místech překopů :						
		T1 : 16			16,00000			
		Mezisoučet						
		prořezání dulačních spar v ponechané podkladní stmelěné vrstvě :						
		2,5*4			10,00000			
		Mezisoučet						
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
32	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	21,10206			822-1	RTS 25/ I
		položka č. :						
		1 : 4,59776			4,59776			
		2 : 5,74718			5,74718			
		3 : 10,75712			10,75712			
33	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	506,44944			822-1	RTS 25/ I
		24*21,10206			506,44944			
34	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	3,55050			822-1	RTS 25/ I
		položka č. :						
		4 : 3,5505			3,55050			
35	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	17,04240			822-1	RTS 25/ I
		24/5*3,5505			17,04240			
36	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	21,02060			822-1	RTS 25/ I
37	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	3,55050			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.1.2	Komunikace - vozovka Trasa T1 na pč. 2872/13
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	979990104R00	Poplatek beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	13,89544			801-3	RTS 20/ II
		položka č. :						
		1 : 4,59776			4,59776			
		2 : 5,74718			5,74718			
		4 : 3,5505			3,55050			
39	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	10,75712			801-3	RTS 23/ I
		položka č. :						
		3 : 10,75712			10,75712			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
40	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	45,18142			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		díl č. :						
		5 : 44,99471			44,99471			
		91 : 0,18671			0,18671			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 314,35700			822-1	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD : T2, T3, T4 : 2012,857-183,8-299,35-215,35		1 314,36000				
2	113111216R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm	m2	1 314,35700			822-1	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD : T2, T3, T4 : 2012,857-183,8-299,35-215,35		1 314,36000				
3	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 314,35700			822-1	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD : T2, T3, T4 : 2012,857-183,8-299,35-215,35		1 314,36000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	50,50000			822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		odečteno z el. PD : T2, T3, T4 : 50,5		50,50000				
5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	11,04000			800-1	RTS 25/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
		CETIN : (23)*0,4*0,4		3,68000				
		EGD, NN : (23+23)*0,4*0,4		7,36000				
6	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	364,44085			800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		odečteno z el. PD : Začátek provozního součtu T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64 rozšíření pod obruby : 247,15*0,65						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 0,68*1405,7375 Mezisoučet odpočet bouraných ploch : T2, T3, T4 : -(1314,357)*(0,1+0,15+0,2) Mezisoučet		955,90000 -591,46000				
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*364,44085	m3	182,22043			800-1	RTS 25/ I
8	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno z el. PD : Začátek provozního součtu T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64 rozšíření pod obruby : 247,15*0,65 Konec provozního součtu 0,3*1405,7375	m3	421,72125			800-1	RTS 25/ I
9	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*421,2125	m3	210,60625			800-1	RTS 25/ I
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (23)*0,8*0,4 EGD, NN : (23+23)*0,8*0,4	m3	22,08000			800-1	RTS 25/ I
					7,36000 14,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mezideponii a zpět pro zpětná zásyp : 2*29,60625	m3	59,21250			800-1	RTS 25/ I
					59,21000			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 364,44085 22,08 odpočet zpětný zásyp : -29,60625 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 421,72125 Mezisoučet	m3	778,63585			800-1	RTS 25/ I
					364,44000			
					22,08000			
					-29,61000			
					421,72000			
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 15*364,44085 15*22,08 odpočet zpětný zásyp : -15*29,60625 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 15*421,72125	m3	11 679,53775			800-1	RTS 25/ I
					5 466,61000			
					331,20000			
					-444,09000			
					6 325,82000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	167101101R00	Mezisoučet Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 z mezideponie pro zpětný zásyp : 29,60625	m3	29,60625			800-1	RTS 25/ I
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče na skládku : odkopávky : 364,44085 22,08 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 421,72125 Mezisoučet	m3	808,24210			800-1	RTS 25/ I
16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (23)*0,4*0,4 EGD, NN : (23+23)*0,4*0,4 Mezisoučet Začátek provozního součtu zpětná zásyp za obrubu : T2-T4 : 247,55 Konec provozního součtu 0,25*0,3*247,55	m3	29,60625			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet						
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno z el. PD : T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64 rozšíření pod obruby : 247,15*0,65	m2	1 405,73750			800-1	RTS 25/ I
					914,45000 330,64000 160,65000			
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů na skládku : odkopávky : 364,44085 22,08 odpočet zpětný zásyp : -29,60625 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 421,72125 Mezisoučet	m3	778,63585			800-1	RTS 25/ I
					364,44000 22,08000 -29,61000 421,72000			
Díl: 5		Komunikace						
19	56446PC.001	Podklad z filtrační sypaniny tloušťky 20 cm, pro zemní filtr se zhutněním vč. dodávky Filtrační vrstva: -materiál umožňující čištění vod kontaminovaných od úkapů z motorových vozidel obsahujících neemulgované nepolární u a další uhlovodíky -čištění při celoplošném filtru , umístěném ve skladbě pod dlažbou DRENO, probíhá s výrazným podílem sorpce kontamin následným částečným bakteriálním odbouráváním u organických látek -účinnost čistícího procesu – garantovaný výstupní obsah uhlovodíků C10–C40 je 0,1 mg/l -koeficient filtrace K (m/s) filtrační látky e 10-5– 5*10-4	m2	1 405,73750				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(alternativně je možné nahradit odpovídající náhradou v podobě filtrační netkané textilie se sorpčními vlastnostmi) odečteno z el. PD : T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64 rozšíření pod obruby : 247,15*0,65			914,45000 330,64000 160,65000			
20	564752111T01	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 15 cm odečteno z el. PD : T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64	m2	1 245,09000				Vlastní
21	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním odečteno z el. PD : T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64 rozšíření pod obruby : 247,15*0,65	m2	1 405,73750			822-1	RTS 25/ I
22	564782111T01	Podklad ze štěrkodrti 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláně odečteno z el. PD : sanace aktivní zóny zemní pláně v případě nutnosti dle výsledků statické zatěžovací zkoušky : odečteno z el. PD : T2, T3 : 914,45 T4 : 330,64 rozšíření pod obruby : 247,15*0,65	m2	1 405,73750				Vlastní
23	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a výplň spár.	m2	1 245,09000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno z el. PD :						
		T2, T3 : 914,45		914,45000				
		T4 : 330,64		330,64000				
24	59245030R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	m2	1 307,34450			SPCM	RTS 25/ I
		1245,09		1 245,09000				
		Mezisoučet		1 245,09000				
		ztravné 5% : 0,05*1245,09		62,25450				
25	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	378,55000			822-1	RTS 25/ I
		zařezání u obrub : 247,55		247,55000				
		zařezání u objektu : 131		131,00000				
26	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	247,55000			822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		odečteno z el. PD :						
		T2,T3,T4 :		247,55000				
27	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	116,55400			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T2,T3,T4 :		247,55000				
		247,55		-128,15000				
		-128,15		-4,00000				
		-2-2		115,40000				
		Mezisoučet		1,15400				
		ztravné 1% : 0,01*115,4						
28	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	129,43150			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T2,T3,T4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128,15			128,15000			
		Mezisoučet			128,15000			
		ztrátě 1% : 0,01*128,15			1,28150			
29	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá odečteno z el. PD : T2,T3,T4 : 2	kus	2,00000			SPCM	RTS 25/ I
30	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá odečteno z el. PD : T2,T3,T4 : 2	kus	2,00000			SPCM	RTS 25/ I
31	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 odečteno z el. PD : pod obrubníky nad 10 cm : 247,15*0,5*0,05	m3	6,17875				Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						
32	286572 PC	Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG T2 : U10-13 : 4	kus	4,00000				Vlastní
33	5921-PC	Vpust' beton. DN500 sifon, vysoké kalíšě, mříž rovinná lit. D400, zem. práce, obsyp ŠD0/32 T2 : U10-13 : 4	kus	4,00000				Vlastní
34	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo želez T2 : U10-13 : 4	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	831350113RAF	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °- DN = ... T2 : UV10 : 4,10 UV11 : 4,10 UV12 : 4,10 UV13 : 4,10	m	16,40000			AP-HSV	RTS 25/ I
36	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	16,40000			827-1	RTS 25/ I
37	89441001	Demontáž uliční vpusti vč. mříže, zemní práce, naložení, odvoz, likvidace na skládku, poplatek T2, T3, T4 : 2	kus	2,00000				Vlastní
38	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydr podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, odečteno z el. PD : T2, T3, T4 : 5	kus	5,00000			822-1	RTS 25/ I
39	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, T2 : U10-13 : 4*0,5	m3	2,00000			827-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
40	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávek sloupku a značky IP4b+B28+E13 : 3 B2 : 1	kus	4,00000			822-1	RTS 25/ I
41	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm V12a :	m	212,25000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13*2+4*3+31,25 38*2+4*3+55			69,25000 143,00000			
42	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V12a : nápis ZÁS : 4*2	m2	8,00000			822-1	RTS 25/ I
					8,00000			
43	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V12a : 13*2+4*3+31,25 38*2+4*3+55	m	212,25000			822-1	RTS 25/ I
					69,25000 143,00000			
44	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V12a : nápis ZÁS : 4*2	m2	8,00000			822-1	RTS 25/ I
					8,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
45	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km položka č. : 1 : 289,15854 2 : 537,16456 3 : 671,5242	t	1 497,84730			822-1	RTS 25/ I
					289,15854 537,16456 671,52420			
46	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 24*1497,8473	t	35 948,33520			822-1	RTS 25/ I
					35 948,33520			
47	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km položka č. : 4 : 13,635	t	13,63500			822-1	RTS 25/ I
					13,63500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km 24/5*13,635	t	65,44800			822-1	RTS 25/ I
				65,44800				
49	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	1 497,84730			822-1	RTS 25/ I
50	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	13,63500			822-1	RTS 25/ I
51	979990104R00	Poplatek beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů položka č. : 2 : 537,16456 3 : 671,5242 4 : 13,635	t	1 222,32376			801-3	RTS 20/ II
				537,16456				
				671,52420				
				13,63500				
52	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů položka č. : 1 : 289,15854	t	289,15854			801-3	RTS 23/ I
				289,15854				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
53	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m díl č. : 5 : 3164,68377 91 : 0,50983 711 : 0,03013 M46 : 17,37199	t	3 182,59572			822-1	RTS 25/ I
				3 164,68377				
				0,50983				
				0,03013				
				17,37199				
54	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů díl č. : 8 : 21,35917	t	21,35917			827-1	RTS 25/ I
				21,35917				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě						
55	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svíse, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie podél objektu OD Rozmarýnek : 131*1	m2	131,00000			800-711	RTS 25/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
56	175101101T01	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 4 mm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (23)*0,3*0,4 EGD, NN : (23+23)*0,3*0,4	m3	8,28000				Vlastní
57	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (23)*0,1*0,4 EGD, NN : (23+23)*0,1*0,4	m3	2,76000			827-1	RTS 25/ I
58	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (23) EGD, NN : (23+23)	m	69,00000				RTS 25/ I
59	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (23) EGD, NN : (23+23)	m	69,00000				RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.2	Komunikace - vozovka T2, T3, T4
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odečteno z el. PD : T1 : chodník : 18,9	m2	18,90000			822-1	RTS 25/ I
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odečteno z el. PD : T1 : 18,9 31,22 T2, T3 : chodník : 129,469	m2	179,58900			822-1	RTS 25/ I
3	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm odečteno z el. PD : T1 : 335+215,35 31,22 T2, T3 : 183,8+299,35 chodník : 129,469	m2	1 194,18900			822-1	RTS 25/ I
4	113111216R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm odečteno z el. PD : T1 : 335+215,35 T2, T3 : 183,8+299,35	m2	1 033,50000			822-1	RTS 25/ I
5	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odečteno z el. PD : T1 : 335+215,35	m2	1 033,50000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T2, T3 : 183,8+299,35		483,15000				
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	98,25000			822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		odečteno z el. PD :						
		T1 : 8+11,35		19,35000				
		T2 : 78,9		78,90000				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	312,73000			822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		odečteno z el. PD :						
		T1 : 83,13+92+36,25+7,8		219,18000				
		T2 : 78,25+3+4,5+7,8		93,55000				
8	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	23,04000			800-1	RTS 25/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tříd						
		CETIN : (6+18,5+41)*0,4*0,4		10,48000				
		EGD, NN : (4,5*3+47+18)*0,4*0,4		12,56000				
9	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	356,77840			800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		odečteno z el. PD :						
		Začátek provozního součtu						
		podél T1 :						
		484,65						
		vyhrazené ZTP : 71,2						
		rozšíření pod obruby :						
		(126,2+44,15)*0,65						
		podél T2-T3 :						
		285,21						
		244,02						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozšíření pod obruby : (5,25+65,65+5,25+11,25+11,25+5,25+5,25)*0,65 Konec provozního součtu 0,68*1266,755 Mezisoučet odpočet bouraných ploch : T1 : -(335+215,35)*(0,1+0,15+0,2) -(18,9)*(0,1+0,2) T2, T3 : -(183,8+299,35)*(0,1+0,15+0,2) -(112,9)*(0,1+0,2) Mezisoučet		861,39000				
10	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*356,7784	m3	178,38920			800-1	RTS 25/ I
11	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno z el. PD : Začátek provozního součtu podél T1 : 484,65 vyhrazené ZTP : 71,2 rozšíření pod obruby : (126,2+44,15)*0,65 podél T2-T3 : 285,21 244,02 rozšíření pod obruby :	m3	380,02650			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,25+65,65+5,25+11,25+11,25+5,25+5,25)*0,65 Konec provozního součtu 0,3*1266,755						
					380,03000			
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*380,0265	m3	190,01325			800-1	RTS 25/ I
					190,01000			
13	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. odečteno z el. PD : vsakovací rýha : 1 : 0,9*32,25 2 : 0,7*28,75 3 : 0,9*25,5	m3	72,10000			800-1	RTS 25/ I
					29,02000			
					20,13000			
					22,95000			
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terén podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : 0,5*72,1	m3	36,05000			800-1	RTS 25/ I
					36,05000			
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (6+18,5+41)*0,8*0,4 EGD, NN : (4,5*3+47+18)*0,8*0,4	m3	71,46200			800-1	RTS 25/ I
		Mezisoučet			20,96000			
					25,12000			
		ruční výkop v blízkosti kořenového systému stávajících stromů : konstrukce komunikace : 25,9*0,68			17,61000			
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ruční výkop v blízkosti kořenového systému stávajících stromů, sanace zemní pláně v případě provádění : 25,9*0,3 <i>Mezisoučet</i>			7,77000			
16	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mezideponii a zpět pro zpětná zásyp : 2*34,5375	m3	69,07500			800-1	RTS 25/ I
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 356,7784 72,1 46,08 odpočet zpětný zásyp : -34,5375 <i>Mezisoučet</i> pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 380,0265 <i>Mezisoučet</i>	m3	820,44740			800-1	RTS 25/ I
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 15*356,7784 15*72,1	m3	12 306,71100			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15*46,08 odpočet zpětný zásyp : -15*34,5375 Mezisoučet pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 15*380,0265 Mezisoučet		691,20000 -518,06000 5 700,40000				
19	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 14*1	m3	34,53750			800-1	RTS 25/ I
				14,00000				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice T7 : 1	m3	854,98490			800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
21	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, T7 : 1	m3	34,53750			800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. na skládku : 1	m2	1 266,75500			800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů na skládku : odkopávky : 356,7784 72,1 46,08 odpočet zpětný zásyp : -34,5375 Mezisoučet	m3	820,44740			800-1	RTS 25/ I
				356,78000 72,10000 46,08000 -34,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 380,0265 Mezisoučet		380,03000				
24	07	Ochrana stávajících dřevin	kpl	1,00000				Vlastní
		- náklady na ochranu stávající dřevin (obednění apod.) a na ochranu kořenové soustavy (ruční odkopávky, obsyp, obalení j						
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání						
25	212561111RK1	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	72,10000			800-2	RTS 21/ I
		do rýh bez ztuhnutí s úpravou povrchu výplně, odečteno z el. PD : vsakovací rýha : 1 : 0,9*32,25 2 : 0,7*28,75 3 : 0,9*25,5		29,02500 20,12500 22,95000				
26	212753216R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	86,50000			827-1	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD : vsakovací rýha : 1 : 32,25 2 : 28,75 3 : 25,5		32,25000 28,75000 25,50000				
27	286139922T01	Trubka drenážní PE-HD DN 150, perforovaná, SN 10	m	86,50000				Vlastní
		odečteno z el. PD : vsakovací rýha : 1 : 32,25 2 : 28,75 3 : 25,5		32,25000 28,75000 25,50000				
28	28611328.AR	Zátka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 160	kus	6,00000			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD : vsakovací rýha :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : 2		2,00000				
		2 : 2		2,00000				
		3 : 2		2,00000				
29	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, odečteno z el. PD : vsakovací rýha : 1 : 3,9*32,25+0,9*2 2 : 3,3*28,75+0,7*2 3 : 3,9*25,5+0,9*2	m2	325,10000			800-2	RTS 25/ I
30	69366202R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 1,4 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 2,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 2,0 kN/m odečteno z el. PD : vsakovací rýha : 1 : 3,9*32,25+0,9*2 2 : 3,3*28,75+0,7*2 3 : 3,9*25,5+0,9*2 Mezisoučet ztravné 5% : 0,05*325,1	m2	341,35500			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace						
31	56446PC.001	Podklad z filtrační sypaniny tloušťky 20 cm, pro zemní filtr se zhutněním vč. dodávky Filtrační vrstva: -materiál umožňující čištění vod kontaminovaných od úkapů z motorových vozidel obsahujících neemulgované nepolární u a další uhlovodíky -čištění při celoplošném filtru , umístěném ve skladbě pod dlažbou DRENO, probíhá s výrazným podílem sorpce kontamin následným částečným bakteriálním odbouráváním u organických látek -účinnost čistícího procesu – garantovaný výstupní obsah uhlovodíků C10–C40 je 0,1 mg/l -koeficient filtrace K (m/s) filtrační látky e 10-5– 5*10-4 (alternativně je možné nahradit odpovídající náhradou v podobě filtrační netkané textilie se sorpčními vlastnostmi)	m2	1 266,75500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno z el. PD :						
		podél T1 :						
		484,65		484,65000				
		vyhrazené ZTP : 71,2		71,20000				
		rozšíření pod obruby :						
		(126,2+44,15)*0,65		110,73000				
		podél T2-T3 :						
		285,21		285,21000				
		244,02		244,02000				
		rozšíření pod obruby :						
		(5,25+65,65+5,25+11,25+11,25+5,25+5,25)*0,65		70,95000				
32	564752111T01	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1 085,08000				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		podél T1 :						
		484,65		484,65000				
		vyhrazené ZTP : 71,2		71,20000				
		podél T2-T3 :						
		285,21		285,21000				
		244,02		244,02000				
33	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 266,75500			822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		odečteno z el. PD :						
		podél T1 :						
		484,65		484,65000				
		vyhrazené ZTP : 71,2		71,20000				
		rozšíření pod obruby :						
		(126,2+44,15)*0,65		110,72750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél T2-T3 : 285,21 244,02 rozšíření pod obruby : (5,25+65,65+5,25+11,25+11,25+5,25+5,25)*0,65		285,21000 244,02000 70,94750				
34	564782111T01	Podklad ze štěrkodrti 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláně	m2	1 266,75500				Vlastní
		odečteno z el. PD : sanace aktivní zóny zemní pláně v případě nutnosti dle výsledků statické zatěžovací zkoušky : podél T1 : 484,65 vyhrazené ZTP : 71,2 rozšíření pod obruby : (126,2+44,15)*0,65 podél T2-T3 : 285,21 244,02 rozšíření pod obruby : (5,25+65,65+5,25+11,25+11,25+5,25+5,25)*0,65		484,65000 71,20000 110,72750 285,21000 244,02000 70,94750				
35	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	1 085,08000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a vyplň spár. odečteno z el. PD : podél T1 : 484,65 vyhrazené ZTP : 71,2 podél T2-T3 :		484,65000 71,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		285,21		285,21000				
		244,02		244,02000				
36	592451170T01	Dlažba 20x20x8 cm přírodní, propustná, dvouvrstvá dlažba z makroporézního betonu	m2	949,25250				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		podél T1 :						
		484,65		484,65000				
		vyhrazené ZTP : -71,2		-71,20000				
		podél T2-T3 :						
		285,21		285,21000				
		244,02		244,02000				
		oddělení stání : -38,63		-38,63000				
		Mezisoučet		904,05000				
		ztratné 5% : 0,05*904,05		45,20250				
37	592451171T01	Dlažba 20x10x8 cm červená, propustná, dvouvrstvá dlažba z makroporézního betonu	m2	40,56150				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		oddělení parkovacích míst, V10 b :						
		podél T1 :						
		40*4,35*0,1		17,40000				
		podél T2-T3 :						
		25*4,35*0,1		10,87500				
		7*9,35*0,1		6,54500				
		4*4*0,1		1,60000				
		(6,9+8,3+6,9)*0,1		2,21000				
		Mezisoučet		38,63000				
		ztratné 5% : 0,05*38,63		1,93150				
38	5924511915T01	Dlažba BF 20x20x8 cm přírodní, propustná, dvouvrstvá dlažba z makroporézního betonu	m2	74,76000				Vlastní
		podél T1 :						
		vyhrazené ZTP : 71,2		71,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztratiné 5% : 0,05*71,2			3,56000			
39	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	279,50000			822-1	RTS 25/ I
		zafazování podél obrub :			279,50000			
		279,5			279,50000			
40	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	279,50000			822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		126,2+44,15			170,35000			
		T2-T3 :						
		5,25+65,65+5,25			76,15000			
		11,25+11,25			22,50000			
		5,25+5,25			10,50000			
41	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	255,02500			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		126,2+44,15			170,35000			
		-13			-13,00000			
		-2*7			-14,00000			
		T2-T3 :						
		5,25+65,65+5,25			76,15000			
		11,25+11,25			22,50000			
		5,25+5,25			10,50000			
		Mezisoučet			252,50000			
		ztratiné 1% : 0,01*252,5			2,52500			
42	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	13,13000			SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		2,5*4		10,00000				
		0,5*6		3,00000				
		T2-T3 :						
		0						
		Mezisoučet		13,00000				
		ztratiné 1% : 0,01*13		0,13000				
43	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,07000			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		4		4,00000				
		3		3,00000				
		T2-T3 :						
		0						
		Mezisoučet		7,00000				
		ztratiné 1% : 0,01*7		0,07000				
44	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,07000			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		4		4,00000				
		3		3,00000				
		T2-T3 :						
		0						
		Mezisoučet		7,00000				
		ztratiné 1% : 0,01*7		0,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	6,98750				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		pod obrubníky nad 10 cm :						
		T1 :						
		(126,2+44,15)*0,5*0,05		4,25875				
		T2-T3 :						
		(5,25+65,65+5,25)*0,5*0,05		1,90375				
		(11,25+11,25)*0,5*0,05		0,56250				
		(5,25+5,25)*0,5*0,05		0,26250				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
46	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,00000			822-1	RTS 25/ I
		IP12 : 4		4,00000				
		E1 : 1		1,00000				
47	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápsů, přechodů	m2	5,00000			822-1	RTS 25/ I
		apod.						
		V10f : 5		5,00000				
48	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	5,00000			822-1	RTS 25/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		V10f : 5		5,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 294,70395			822-1	RTS 25/ I
		položka č. :						
		1 : 2,6082		2,60820				
		4 : 422,3812		422,38120				
		5 : 527,97381		527,97381				
		2 : 79,01916		79,01916				
		3 : 262,72158		262,72158				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 24*1294,70395	t	31 072,89480			822-1	RTS 25/ I
				31 072,89480				
51	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km kusovitost nad 30 cm : položka č. : 6 : 21,615 7 : 84,4371	t	106,05210			822-1	RTS 25/ I
				21,61500 84,43710				
52	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km 24/5*106,0521	t	509,05008			822-1	RTS 25/ I
				509,05008				
53	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	1 294,70395			822-1	RTS 25/ I
54	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	106,05210			822-1	RTS 25/ I
55	979990104R00	Poplatek beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů položka č. : 1 : 2,6082 4 : 422,3812 5 : 527,97381 6 : 21,615 7 : 84,4371	t	1 059,01531			801-3	RTS 20/ II
				2,60820 422,38120 527,97381 21,61500 84,43710				
56	97999PC.001	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy položka č. : 2 : 79,01916	t	79,01916				Vlastní
				79,01916				
57	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů položka č. : 3 : 262,72158	t	262,72158			801-3	RTS 23/ I
				262,72158				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m díl č. : 2 : 120,37697 5 : 2837,0506 91 : 0,2958 M46 : 36,25459	t	2 993,97796			822-1	RTS 25/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
59	175101101T01	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4 mm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (6+18,5+41)*0,3*0,4 EGD, NN : (4,5*3+47+18)*0,3*0,4	m3	17,28000				Vlastní
60	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (6+18,5+41)*0,1*0,4 EGD, NN : (4,5*3+47+18)*0,1*0,4	m3	5,76000			827-1	RTS 25/ I
61	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (6+18,5+41) EGD, NN : (4,5*3+47+18)	m	144,00000				RTS 25/ I
62	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :	m	144,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.3	Komunikace - parkovací stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CETIN : (6+18,5+41)		65,50000				
		EGD, NN : (4,5*3+47+18)		78,50000				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich 14*1	m2	14,00000			AP-HSV	RTS 25/ I
2	112100010RA0	Odstranění stromů průměr 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na přemístění, spálení větví. T7 : 1	kus	1,00000			AP-HSV	RTS 25/ I
3	112100101RA0	Odstranění stromů pařezů průměr 20-30 cm, odklizení, úprava terénu Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na přemístění, spálení větví. T7 : 1	kus	1,00000			AP-HSV	RTS 25/ I
4	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, na skládku : 1	kus	1,00000			800-1	RTS 25/ I
5	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, skládka : 1	kus	1,00000			800-1	RTS 25/ I
6	162301913R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením, složením a dopravou, 3*1	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
7	162301923R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením, složením a dopravou, 3*1	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
8	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin 2*0,8	t	1,60000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odečteno z el. PD : T1 : 37,75+46,6 T7 : 3,7+11,8	m2	99,85000			822-1	RTS 25/ I
					84,35000			
					15,50000			
10	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odečteno z el. PD : AB kryt : T1 : 412,05 7,25 T5 : 77,5 T6 : 80,75 T7 : 149,3 dlažba : T1 : 37,75+46,6 T7 : 3,7+11,8	m2	826,70000			822-1	RTS 25/ I
					412,05000			
					7,25000			
					77,50000			
					80,75000			
					149,30000			
					84,35000			
					15,50000			
11	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm odečteno z el. PD : T1 : 412,05 7,25 T5 : 77,5 T6 : 80,75 T7 : 149,3	m2	726,85000			822-1	RTS 25/ I
					412,05000			
					7,25000			
					77,50000			
					80,75000			
					149,30000			
12	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek odečteno z el. PD :	m	781,55000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T1 : 21+48,9+18,7+49,25+19,5+51,8+23,4+47,5+26+34,6+20,3		360,95000				
		13,4+12,25+13,1+9,75+8,5		57,00000				
		4,35+5		9,35000				
		T5 : 43,75+41,5		85,25000				
		T6 : 45,5+44,05		89,55000				
		T7 : 80,1+80,3		160,40000				
		9,8+9,25		19,05000				
13	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	30,83200			800-1	RTS 25/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
		uložení stávajícího vedení do chráničky :						
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		Začátek provozního součtu						
		CETIN : (67,5+18)						
		EGD, NN : (16+35+12)						
		EGD, VN : (17,7)						
		NET : (7,5+5*3+2+2)						
		Konec provozního součtu						
		0,4*0,4*192,7		30,83000				
14	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	284,47080			800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		odečteno z el. PD :						
		Začátek provozního součtu						
		T1 :						
		257,38+54,5						
		62,3+62,95						
		vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5						
		T5 : 77,52						
		T6 : 98,36						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T7 : 156,42						
		Konec provozního součtu						
		0,36*969,53		349,03000				
		Začátek provozního součtu						
		pod obrubníky chodníkové :						
		T1 : 244						
		vstupy do BD : 133,4						
		T5 : 77,25						
		T6 : 90,85						
		T7 : 150,8						
		Konec provozního součtu						
		0,4*0,5*696,3		139,26000				
		Mezisoučet						
		odpočet bouraných ploch :						
		Začátek provozního součtu						
		AB kryt :						
		T1 : 412,05						
		7,25						
		T5 : 77,5						
		T6 : 80,75						
		T7 : 149,3						
		dlažba :						
		T1 : 37,75+46,6						
		T7 : 3,7+11,8						
		vybourané plochy mimo nové plochy :						
		T1 : -(16,95+23+22,15+23,15+22,55+28,1)						
		T7 : -(11,4)						
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,2+0,1)*679,4 Mezisoučet			-203,82000			
15	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*284,4708	m3	142,23540			800-1	RTS 25/ I
					142,24000			
16	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno z el. PD : odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě nutnosti provádění : Začátek provozního součtu T1 : 257,38+54,5 62,3+62,95 vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5 T5 : 77,52 T6 : 98,36 T7 : 156,42 Konec provozního součtu 0,3*969,53 Začátek provozního součtu pod obrubníky chodníkové : T1 : 244 vstupy do BD : 133,4 T5 : 77,25 T6 : 90,85 T7 : 150,8 Konec provozního součtu 0,3*0,5*696,3	m3	395,30400			800-1	RTS 25/ I
					290,86000			
					104,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet						
17	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*395,304	m3	197,65200			800-1	RTS 25/ I
					197,65000			
18	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : Začátek provozního součtu CETIN : (67,5+18) EGD, NN : (16+35+12) EGD, VN : (17,7) NET : (7,5+5*3+2+2) Konec provozního součtu 0,4*0,8*192,7	m3	102,71600			800-1	RTS 25/ I
					61,66000			
		Mezisoučet ruční výkop v blízkosti kořenového systému stávajících stromů : 54,7*0,36 2,5*1*0,36*3			19,69000 2,70000			
		Mezisoučet ruční výkop v blízkosti kořenového systému stávajících stromů v případě sanace zemní plně : 54,7*0,3 2,5*1*0,3*3			16,41000 2,25000			
		Mezisoučet						
19	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mzeideponii a zpět pro zpětný zásyp : 2*44,19	m3	205,74800			800-1	RTS 25/ I
					88,38000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*27,852		55,70000				
		2*30,832		61,66000				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 284,4708 68,63 zpětný zásyp : -102,874 Mezisoučet odkopávky pro sanaci zemní plně v případě provádění : 395,304 Mezisoučet	m3	645,53080			800-1	RTS 25/ I
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 15*284,4708 15*68,63 zpětný zásyp : -15*102,874 Mezisoučet odkopávky pro sanaci zemní plně v případě provádění : 15*395,304 Mezisoučet	m3	9 682,96200			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zpětný zásyp : 44,19 27,852 30,832	m3	102,87400			800-1	RTS 25/ I
				44,19000 27,85000 30,83000				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice na skládku : odkopávky : 284,4708 68,63 Mezisoučet odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 395,304 Mezisoučet	m3	748,40480			800-1	RTS 25/ I
				284,47000 68,63000 395,30000				
24	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, odečteno z el. PD : zásyp vybouraných chodníků zminou z výkopu : T1 : (16,95+23+22,15+23,15+22,55+28,1)*(0,2+0,1) T7 : (11,4)*(0,2+0,1) Mezisoučet zpětný zásyp za obrubu sypaninou z výkopku : Začátek provozního součtu T1 : 244 vstupy do BD : 133,4 T5 : 77,25	m3	102,87400			800-1	RTS 25/ I
				40,77000 3,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T6 : 90,85 T7 : 150,8 Konec provozního součtu 0,2*0,2*696,3 Mezisoučet uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : Začátek provozního součtu CETIN : (67,5+18) EGD, NN : (16+35+12) EGD, VN : (17,7) NET : (7,5+5*3+2+2) Konec provozního součtu 0,4*0,4*192,7 Mezisoučet			27,85000			
25	175200022RAD	Obsyp objektů štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. obsyp kořenového systému stávajících stromů : 11,85*1*0,36 2,5*1*0,36*3 Mezisoučet	m3	6,96600			AP-HSV	RTS 25/ I
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. odečteno z el. PD : T1 : 257,38+54,5 62,3+62,95	m2	1 317,68000			800-1	RTS 25/ I
					311,88000 125,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5		200,10000				
		T5 : 77,52		77,52000				
		T6 : 98,36		98,36000				
		T7 : 156,42		156,42000				
		Mezisoučet						
		pod obrubníky chodníkové :						
		Začátek provozního součtu						
		T1 : 244						
		vstupy do BD : 133,4						
		T5 : 77,25						
		T6 : 90,85						
		T7 : 150,8						
		Konec provozního součtu						
		0,5*696,3		348,15000				
27	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	20,00000			823-1	RTS 25/ I
		před poškozením stavebním provozem,						
		ochrana stávajících stromů :						
		1*1*2,5*8		20,00000				
28	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	20,00000			823-1	RTS 25/ I
		před poškozením stavebním provozem,						
29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	645,53080			800-1	RTS 25/ I
		na skládku :						
		odkopávky :						
		284,4708		284,47000				
		68,63		68,63000				
		zpětný zásyp :						
		-102,874		-102,87000				
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě provádění :						
		395,304		395,30000				
		Mezisoučet						
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání						
30	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	19,35000			800-2	RTS 25/ I
		ochrana kořenového systému stávajících stromů :						
		11,85*1		11,85000				
		2,5*1*3		7,50000				
		Mezisoučet						
Díl: 5		Komunikace						
31	564772111T01	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 25 cm	m2	969,53000				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		ŠD 0/32 :						
		T1 :						
		257,38+54,5		311,88000				
		62,3+62,95		125,25000				
		vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5		200,10000				
		T5 : 77,52		77,52000				
		T6 : 98,36		98,36000				
		T7 : 156,42		156,42000				
32	564782111T01	Podklad ze štěrkodrti 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláně	m2	1 317,68000				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		sanace aktivní zóny zemní pláně v případě nutnosti a nevhodného podloží :						
		T1 :						
		257,38+54,5		311,88000				
		62,3+62,95		125,25000				
		vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5		200,10000				
		T5 : 77,52		77,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T6 : 98,36		98,36000				
		T7 : 156,42		156,42000				
		Mezisoučet		969,53000				
		pod obrubníky chodníkové :						
		Začátek provozního součtu						
		T1 : 244		244,00000				
		vstupy do BD : 133,4		133,40000				
		T5 : 77,25		77,25000				
		T6 : 90,85		90,85000				
		T7 : 150,8		150,80000				
		Konec provozního součtu						
		0,5*696,3		348,15000				
		Mezisoučet		348,15000				
33	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	348,15000			822-1	RTS 25/ I
34	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	969,53000			822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n						
		lože a výplň spár.						
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		257,38+54,5		311,88000				
		62,3+62,95		125,25000				
		vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5		200,10000				
		T5 : 77,52		77,52000				
		T6 : 98,36		98,36000				
		T7 : 156,42		156,42000				
35	592451170T01	Dlažba 10x20x8 cm přírodní, propustná, dvouvrstvá dlažba z makroporézního betonu	m2	992,80650				Vlastní
		odečteno z el. PD :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T1 :						
		257,38+54,5		311,88000				
		62,3+62,95		125,25000				
		vstupy do BD : 34,95+35,7+37,25+45,7+46,5		200,10000				
		T5 : 77,52		77,52000				
		T6 : 98,36		98,36000				
		T7 : 156,42		156,42000				
		odpočet dlažba SLP :						
		T1 :						
		varovný pás : -3,9*0,4*4		-6,24000				
		-2,9*0,4*3		-3,48000				
		-1,5*0,4		-0,60000				
		přechod ul. Brandlova : -(3,5+1,1)*,8+3,3*0,4		-2,36000				
		-(2,65+1,1)*0,8+3,3*0,4		-1,68000				
		-(7,95*0,8+3,05*0,4)		-7,58000				
		přechod ul. Měš'tanská :						
		T6 : -3,5*0,8+3,15*0,4		-1,54000				
		T7 : -2,5*0,8+3,7*0,4		-0,52000				
		Mezisoučet		945,53000				
		ztrátě 5% : 0,05*945,53		47,27650				
36	592451151T01	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm, černá, dlažba pro nevidomé	m2	36,49800				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		T1 :						
		varovný pás : 3,9*0,4*4		6,24000				
		2,9*0,4*3		3,48000				
		1,5*0,4		0,60000				
		přechod ul. Brandlova : (3,5+1,1)*,8+3,3*0,4		5,00000				
		(2,65+1,1)*0,8+3,3*0,4		4,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,95*0,8+3,05*0,4)		7,58000				
		přechod ul. Měšťanská :						
		T6 : 3,5*0,8+3,15*0,4		4,06000				
		T7 : 2,5*0,8+3,7*0,4		3,48000				
		Mezisoučet		34,76000				
		ztrátě 5% : 0,05*34,76		1,73800				
37	596291113R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	696,30000			822-1	RTS 25/ I
		zařezání podél obrub : 696,3		696,30000				
38	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	696,30000			822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		odečteno z el. PD :						
		T1 : 244		244,00000				
		vstupy do BD : 133,4		133,40000				
		T5 : 77,25		77,25000				
		T6 : 90,85		90,85000				
		T7 : 150,8		150,80000				
39	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	703,26300			SPCM	RTS 25/ I
		odečteno z el. PD :						
		T1 : 244		244,00000				
		vstupy do BD : 133,4		133,40000				
		T5 : 77,25		77,25000				
		T6 : 90,85		90,85000				
		T7 : 150,8		150,80000				
		Mezisoučet						
		ztrátě 1% : 0,01*696,3		6,96000				
40	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	17,40750				Vlastní
		lože nad 10 cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		696,3*0,5*0,05			17,40750			
Díl: 8		Trubní vedení						
41	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000			822-1	RTS 25/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydra podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		teplovod : 2			2,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
42	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
		zpětné osazení :						
		B4+E13 : 1			1,00000			
43	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,00000			822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						
		zařezání v místě připojení :						
		T5 : 2			2,00000			
		T6 : 2			2,00000			
		T7 : 2			2,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
44	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s	kus	1,00000			822-1	RTS 25/ I
		betonovými patkami						
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhut						
		pro zpětné osazení :						
		B4+E13 : 1			1,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na	t	523,65500			822-1	RTS 25/ I
		vzdálenost do 1 km						
		pol. 10 : 363,748			363,74800			
		pol. 11 : 159,907			159,90700			
46	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 567,72000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24*523,655		12 567,72000				
47	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	185,72000			822-1	RTS 25/ I
		kusovitost nad 30 cm :						
		pol. 9 : 13,779		13,77900				
		pol. 12 : 171,941		171,94100				
48	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	891,45600			822-1	RTS 25/ I
		24/5*185,72		891,45600				
49	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	523,65500			822-1	RTS 25/ I
		pro vodorovnou dopravu						
50	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	185,72000			822-1	RTS 25/ I
		pro vodorovnou dopravu						
51	979990104R00	Poplatek beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	185,72000			801-3	RTS 20/ II
		pol. 9 : 13,779		13,77900				
		pol. 12 : 171,941		171,94100				
52	97999PC.001	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy	t	363,74800				Vlastní
		pol. 10 : 363,748		363,74800				
53	979990112R00	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	159,90700			801-3	RTS 23/ I
		pol. 11 : 159,907		159,90700				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
54	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2 171,74743			822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		díl :						
		1 : 11,82192		11,82192				
		2 : 0,00968		0,00968				
		5 : 2110,29742		2 110,29742				
		8 : 0,86188		0,86188				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		91 : 0,1133			0,11330			
		M46 : 48,64323			48,64323			
Díl: 711		Izolace proti vodě						
55	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	7,50000			800-711	RTS 25/ I
		podél schodiště u BD :						
		3*5*0,5			7,50000			
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
56	175101101T01	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	23,12400				Vlastní
		uložení stávajícího vedení do chráničky :						
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		Začátek provozního součtu						
		CETIN : (67,5+18)			85,50000			
		EGD, NN : (16+35+12)			63,00000			
		EGD, VN : (17,7)			17,70000			
		NET : (7,5+5*3+2+2)			26,50000			
		Konec provozního součtu						
		0,4*0,3*192,7			23,12400			
57	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm	m3	7,70800			827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		uložení stávajícího vedení do chráničky :						
		rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení :						
		Začátek provozního součtu						
		CETIN : (67,5+18)						
		EGD, NN : (16+35+12)						
		EGD, VN : (17,7)						
		NET : (7,5+5*3+2+2)						
		Konec provozního součtu						
		0,4*0,1*192,7			7,71000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.4	Komunikace - chodníky
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (67,5+18) EGD, NN : (16+35+12) EGD, VN : (17,7) NET : (7,5+5*3+2+2)	m	192,70000				RTS 25/ I
59	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : CETIN : (67,5+18) EGD, NN : (16*3+35+12) NET : (7,5+5*3+2+2)	m	207,00000				RTS 25/ I
60	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm uložení stávajícího vedení do chráničky : rozsah bude upřesněn po nasondování stávajícího vedení : EGD, VN : (17,7)	m	17,70000				RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 73,2*0,36 Mezisoučet pod obrubníky chodníkové : 0,4*0,5*4,5 Mezisoučet	m3	27,25200			800-1	RTS 25/ I
					26,35000			
					0,90000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*27,252	m3	13,62600			800-1	RTS 25/ I
					13,63000			
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno z el. PD : odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě nutnosti provádění : 73,2*0,3 Mezisoučet pod obrubníky chodníkové : 0,3*0,5*4,5 Mezisoučet	m3	22,63500			800-1	RTS 25/ I
					21,96000			
					0,68000			
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 0,5*22,635	m3	11,31750			800-1	RTS 25/ I
					11,32000			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základové patky ohrazení kontejnerového stání : kontejnerové stání 1 : 0,4*0,4*0,975*17 kontejnerové stání 2 : 0,4*0,4*0,975*10	m3	4,21200			800-1	RTS 25/ I
					2,65000			
					1,56000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mzeideponii a zpět pro zpětný zásyp : 2*0,18	m3	0,36000			800-1	RTS 25/ I
					0,36000			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 27,252 4,212 zpětný zásyp : -0,18 Mezisoučet odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 22,635 Mezisoučet	m3	53,91900			800-1	RTS 25/ I
					27,25000			
					4,21000			
					-0,18000			
					22,64000			
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku : odkopávky : 15*27,252 15*4,212 zpětný zásyp : -15*0,18 Mezisoučet odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě provádění : 15*22,635	m3	808,78500			800-1	RTS 25/ I
					408,78000			
					63,18000			
					-2,70000			
					339,52000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	167101101R00	Mezisoučet Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,18000			800-1	RTS 25/ I
		pro zpětný zásyp : 0,18		0,18000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	54,09900			800-1	RTS 25/ I
		na skládku : odkopávky : 27,252 4,212		27,25000 4,21000				
		Mezisoučet odkopávky pro sanaci zemní plně v případě provádění : 22,635		22,64000				
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	0,18000			800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, odečteno z el. PD : zpětný zásyp za obrubu sypaninou z výkopku : 0,2*0,2*4,5		0,18000				
		Mezisoučet						
12	181101102R00	Úprava plně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	75,45000			800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 73,2		73,20000				
		pod obrubníky chodníkové : 0,5*4,5		2,25000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	53,91900			800-1	RTS 25/ I
		na skládku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkopávky :						
		27,252		27,25000				
		4,212		4,21000				
		zpětný zásyp :						
		-0,18		-0,18000				
		Mezisoučet						
		odkopávky pro sanaci zemní pláně v případě provádění :						
		22,635		22,64000				
		Mezisoučet						
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání								
14	275310020RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový poklad 100 mm	m3	3,02400			AP-HSV	RTS 25/ I
		odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		základové patky ohrazení kontejnerového stání :						
		kontejnerové stání 1 : 0,4*0,4*0,7*171,904		1,90000				
		kontejnerové stání 2 : 0,4*0,4*0,7*101,12		1,12000				
Díl: 5 Komunikace								
15	564772111T01	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 25 cm	m2	73,20000				Vlastní
		odečteno z el. PD :						
		kontejnerové stání 1 : 39,54		39,54000				
		kontejnerové stání 2 : 33,66		33,66000				
16	564782111T01	Podklad ze štěrkodrti 0-63 tloušťky 30 cm, pro sanaci zemní pláně	m2	75,45000				Vlastní
		sanace aktivní zóny zemní pláně v případě nutnosti a nevhodného podloží :						
		73,2		73,20000				
		pod obrubníky chodníkové :						
		0,5*4,5		2,25000				
17	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	2,25000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod obrubníky chodníkové : 0,5*4,5		2,25000				
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu n lože a vyplín spár. odečteno z el. PD : kontejnerové stání 1 : 39,54 kontejnerové stání 2 : 33,66	m2	73,20000			822-1	RTS 25/ I
19	592451170T01	Dlažba 10x20x8 cm přírodní, propustná, dvouvrstvá dlažba z makroporézního betonu 73,2 ztratné 5% : 0,05*73,2	m2	76,86000				Vlastní
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm odečteno z el. PD : zařezání podél obruby : 9*2+4,5*2 7,75*2+4,5*2	m	51,50000			822-1	RTS 25/ I
21	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odečteno z el. PD : kontejnerové stání 1 : 4,5	m	4,50000			822-1	RTS 25/ I
22	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá odečteno z el. PD : 4,5 Mezisoučet ztratné 1% : 0,01*4,5	kus	4,54500			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
23	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	128,81067			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.5	Komunikace - kontejnerová stání
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
		8,92797			8,92797			
		119,8827			119,88270			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
24	76791PC	D+M ohrazení kontejnerových stání, oc. k-ce, pozink, výplň tahokov	m	36,00000				Vlastní
		základové patky ohrazení kontejnerového stání :						
		OHRAZENÍ MÍSTA PRO KONTEJNERY, :						
		OCELOVÉ PROFILY J100/100, VÝPLŇ TAHOKOV, :						
		KOTVENÍ DO BETONOVÝCH PATEK :						
		OC. KONSTRUKCE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU :						
		ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM NEBO ČERNÝ KOMAXIT :						
		kontejnerové stání 1 : 6*2+921			21,00000			
		kontejnerové stání 2 : 6+915			15,00000			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Ochrana stromů, úprava povrchu						
1	348951260T01	Dočasné oplocení - ochrana stromů v. 1,2 m, tyčovým plotem (3 ks stromů)	m	42,00000				Vlastní
2	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	42,00000			AP-PSV	RTS 25/ I
Díl: 2		Instalace prokořenitelných buněk						
3	R001	Vytýčení	bod	20,00000				Vlastní
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	138,24000			800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
5	460600001T01	Naložení a odvoz zeminy	m3	168,65000				Vlastní
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	168,65000			800-1	RTS 25/ I
7	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	138,24000			800-1	RTS 25/ I
8	R	Instalace prokořenitelných buněk	ks	200,00000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 3		Ostatní materiál						
9	R002	Strukturální substrát pro stromy	m3	134,49000				Vlastní
		SLOŽENÍ: 70% štěrk fr 32/63, 15 % organický kompost 0/10, 15% kompostovaný biouhel fr. 0/10						
10	R003	Substrát pro výsadbovou jámu	m3	3,75000				Vlastní
		0,75 m3 / ks SLOŽENÍ: 50% zahradnický substrát, 50% původní zemina.						
11	R004	prokořenitelná buňka TP120	ks	200,00000				Vlastní
12	R005	spike	ks	400,00000				Vlastní
13	R006	caps	ks	300,00000				Vlastní
14	R007	geotextilie 525 cm	bm	55,00000				Vlastní
15	R008	combigrid 170 cm	bm	90,00000				Vlastní
16	R009	panely TRG60	bm	40,00000				Vlastní
17	R010	panely TRG60-90	bm	20,00000				Vlastní
18	R011	airmax	ks	5,00000				Vlastní
Díl: 4		Výsadba stromů do strukturálního substrátu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	81,00000			800-1	RTS 25/ I
20	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy	m3	98,82000				RTS 25/ I
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	98,82000			800 1	RTS 25/ I
22	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	81,00000			800-1	RTS 25/ I
23	R012	Strukturální substrát pro stromy - mocnost 0,75 m SLOŽENÍ: 70% štěrku fr 32/63, 15 % organický kompost 0/10, 15% kompostovaný biouhel fr. 0/10	m3	78,00000				Vlastní
24	R013	Substrát pro výsadbovou jámu 0,75 m3 / ks SLOŽENÍ: 50% zahradnický substrát, 50% původní zemina.	m3	3,00000				Vlastní
25	R014	Vytýčení výsadeb stromů	bod	4,00000				Vlastní
26	183101115R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek do 20 km a se složením,	kus	4,00000			823-1	RTS 25/ I
27	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	4,00000			823-1	RTS 25/ I
28	184806112R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrité stromy, průměr přes 2 do 4 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvoz	kus	4,00000			823-1	RTS 25/ I
29	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, 1vrstva, v rovině	ks	4,00000				RTS 25/ I
30	R015	Ukotvení dřeviny systémem podzemního kotvení	kus	4,00000				Vlastní
31	R016	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	4,00000				Vlastní
32	184816111R00	Hnojení kolem sazenic průmyslová hnojiva, množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	4,00000			823-2	RTS 25/ I
33	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	4,00000			823-1	RTS 25/ I
34	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,40000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,40000				RTS 25/ I
36	R017	Zavlažovací prvek (min 57 l)	ks	4,00000				Vlastní
37	R018	PIAc - Platanus x acerifolia, ok 12-14, bal.	kus	4,00000				Vlastní
38	08231320	Voda nečistěná - stočné	m3	0,40000			SPCM	RTS 25/ I
39	R019	ochrana z rákosové rohože, v. 1,8 m, včetně vázacího materiálu	kus	4,00000				Vlastní
40	R020	Armovací síť	ks	8,00000				Vlastní
		- s oky 100 x 100 mm						
		- velikost 1,5 x 1,5m						
		- 2 ks/strom						
41	R021	sada pro podzemní kotvení stromu	kus	4,00000				Vlastní
42	R022	Zásobní tabletové hnojivo (10g) (stromy)	ks	40,00000				Vlastní
Díl: 5		Výsadba stromů do prokořenitelných buněk						
43	R	Vytýčení výsadeb stromů	bod	5,00000				Vlastní
44	183101115R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	5,00000			823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek do 20 km a se složením,						
45	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	5,00000			823-1	RTS 25/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
46	184806112R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr přes 2 do 4 m	kus	5,00000			823-1	RTS 25/ I
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvo-						
47	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, 1vrstva, v rovině	ks	5,00000				RTS 25/ I
48	R023	Ukotvení dřeviny systémem podzemního kotvení	kus	5,00000				Vlastní
49	R024	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	5,00000				Vlastní
50	184816111R00	Hnojení kolem sazenic průmyslová hnojiva, množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	5,00000			823-2	RTS 25/ I
51	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,00000			823-1	RTS 25/ I
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
52	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,50000			823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,50000				RTS 25/ I
54	R025	Ochrana kmene - kovová, viz. TZ, 2 ks / 1 strom, včetně dodání a instalace do betonových patek.	ks	10,00000				Vlastní
55	R026	Zavlažovací prvek (min 57 l)	ks	5,00000				Vlastní
56	R027	AcCa - Acer campestre, ok 12-14, bal.	kus	5,00000				Vlastní
57	08231320	Voda nečistěná - stočné	m3	0,50000			SPCM	RTS 25/ I
58	R028	ochrana z rákosové rohože, v. 1,8 m, včetně vázacího materiálu	kus	5,00000				Vlastní
59	R029	Armovací síť	ks	10,00000				Vlastní
		- s oky 100 x 100 mm						
		- velikost 1,5 x 1,5m						
		- 2 ks/strom						
60	R030	sada pro podzemní kotvení stromu	kus	5,00000				Vlastní
61	R031	Zásobní tabletové hnojivo (10g) (stromy)	ks	50,00000				Vlastní
Díl: 6		Travnaté plochy						
62	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	m2	1 791,00000			823-1	RTS 25/ I
63	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 791,00000			823-1	RTS 25/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2,						
64	111105111R00	Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 791,00000			823-1	RTS 25/ I
		s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
65	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 582,00000			823-1	RTS 25/ I
66	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 582,00000			823-1	RTS 25/ I
67	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 791,00000			823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
68	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,05373			823-1	RTS 25/ I
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
69	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,20000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	R032	hnojivo, travníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	53,73000				Vlastní
71	R033	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (30 g / m2)	kg	53,73000				Vlastní
72	25234000.A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	1,25370			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 7		Trvalkové záhony						
73	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	24,82700			800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
74	R034	Vytýčení trvalkových záhonů	bod	10,00000				Vlastní
75	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem	m2	298,00000				RTS 25/ I
76	183205111R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,	m2	298,00000			823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do						
77	R035	instalace obruby z ocelové pásoviny; 5/100/3000 mm, oblouky (včetně ohýbání a svařování dílů,, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	81,00000				Vlastní
78	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00596				RTS 25/ I
79	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	2 689,00000			823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek						
		do 20 km a se složením,						
80	183204116R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	2 689,00000			823 1	RTS 25/ I
81	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokofenných do připravené půdy se zalitím (vč. hloubení jamek pro, výsadbu)	kus	8 046,00000				RTS 25/ I
82	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm)	m2	298,00000				RTS 25/ I
83	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin (40l/m2) do 1000 m	m3	11,92000				RTS 25/ I
84	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,43000				RTS 25/ I
85	R036	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	0,20860				Vlastní
86	R037	Umělé hnojivo typu Cererit (trvalky 20g/m2)	kg	5,96000				Vlastní
87	R038	Trvalky, K9 (průměrná cena) - specifikace viz příloha	ks	2 689,00000				Vlastní
88	R039	Cibuloviny - průměrná cena - specifikace viz příloha	ks	8 046,00000				Vlastní
89	R040	šterk 8/16	m3	20,86000				Vlastní
90	R041	Voda nečištěná - stočné	m3	11,92000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6a	Komunikace - návrh zeleně – UNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	R042	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/3000 mm + 15% přesahy	bm	93,00000				Vlastní
92	R043	Kotvící roxor, d. 16 mm, délka 500mm, oblouky	ks	162,00000				Vlastní
		2 ks / bm						

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6b	Komunikace - návrh zeleně – NNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dřevinné vegetační prvky - péče 1. rok						
1	184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				RTS 25/ I
2	R001	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				Vlastní
3	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom)	m3	1,80000				RTS 25/ I
4	08231320R	stočné pro vodu nečištěnou	m3	1,80000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 2		Dřevinné vegetační prvky - péče 2. rok						
5	184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				RTS 25/ I
6	R003	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				Vlastní
7	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom)	m3	1,80000				RTS 25/ I
8	08231320R	stočné pro vodu nečištěnou	m3	1,80000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 3		Dřevinné vegetační prvky - péče 3. rok						
9	184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				RTS 25/ I
10	R005	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				Vlastní
11	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom)	m3	1,80000				RTS 25/ I
12	08231320R	stočné pro vodu nečištěnou	m3	1,80000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 4		Dřevinné vegetační prvky - péče 4. rok						
13	184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				RTS 25/ I
14	R007	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				Vlastní
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom)	m3	1,80000				RTS 25/ I
16	08231320R	stočné pro vodu nečištěnou	m3	1,80000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 5		Dřevinné vegetační prvky - péče 5. rok						
17	184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				RTS 25/ I
18	R009	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	9,00000				Vlastní
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom)	m3	1,80000				RTS 25/ I
20	08231320R	stočné pro vodu nečištěnou	m3	1,80000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 6		Travnaté plochy - péče 1. rok						
21	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km (6x ročně 1791 m2)	m2	10 746,00000				RTS 25/ I
Díl: 7		Trvalkové záhony - péče 1. rok						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.6b	Komunikace - návrh zeleně – NNS
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	111105111R00	Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	298,00000			823-1	RTS 25/ I
23	R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (4x ročně 298 m2)	m2	1 192,00000			SPCM	RTS 25/ I
24	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/m2))	m3	59,60000				RTS 25/ I
25	08231320R	stočné pro vodu nečistěnou	m3	59,60000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 8		Trvalkové záhony - péče 2. rok						
26	111105111R00	Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	298,00000			823-1	RTS 25/ I
27	R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (4x ročně 298 m2)	m2	1 192,00000			SPCM	RTS 25/ I
28	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/m2))	m3	59,60000				RTS 25/ I
29	08231320R	stočné pro vodu nečistěnou	m3	59,60000			SPCM	RTS 25/ I
Díl: 9		Trvalkové záhony - péče 3. rok						
30	111105111R00	Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	298,00000			823-1	RTS 25/ I
31	R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (4x ročně 298 m2)	m2	1 192,00000			SPCM	RTS 25/ I
32	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/m2))	m3	59,60000				RTS 25/ I
33	08231320R	stočné pro vodu nečistěnou	m3	59,60000			SPCM	RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.101.7	Komunikace - terénní úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km	m2	2 792,00000				Vlastní
		dovoz a rozprostření ornice, dleš úpravy viz: SO.101.6, rozsah bude :						
		rozsah bude nove :						
		odečteno z el. PD :						
		2792				2 792,00000		
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojné objemu do 30 m3 s, uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174152101 "kabelová trasa pod parkovištěm" 167*0,5*0,3 : 25,05	m3	25,05000				URS
2	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	25,05000				URS
Díl: 998		Přesun hmot						
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky, objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011	t	25,05000				URS
4	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223094	t	25,05000				URS
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud						
5	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 1,5 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120201 "počet stožárů" 18*0,5 : 9	m	9,00000				URS
6	34141040	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm2 9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" : 10,35	m	10,35000				URS
Díl: 21-M		Elektromontáže						
7	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2, 5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100001 "počet stožárů" 18*3 : 54	kus	54,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16. mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100003 "počet stožárů koncových" 4 + "počet ukončení ve skříní" 4 : 8 8,00000	kus	8,00000				URS
9	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10. mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100014 "počet stožárů průběžných" 2*(13*4) + "počet stožárů koncových" 2*4 : "počet ukončení ve skříní" 6*4 : 136 136,00000	kus	136,00000				URS
10	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4. x 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100151 "počet stožárů koncových" 1 + "počet ukončení ve skříní" 1 : 2 2,00000	kus	2,00000				URS
11	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4. x 10 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100251 "počet stožárů průběžných" 2*13 + "počet stožárů koncových" 2 : "počet ukončení ve skříní" 6 : 34 34,00000	kus	34,00000				URS
12	210101233	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210101233	kus	1,00000				URS
13	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	1,00000				URS
14	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se stýčným kroužkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210120101 "počet stožárů" 18 :	kus	18,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18		18,00000				
15	34523620	hlavice pojistková E27 2310-12 základní provedení	kus	18,00000				URS
16	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	18,00000				URS
17	34523600	kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A	kus	18,00000				URS
18	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	18,00000				URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210120102 "rozpojovací skříň SKR1" 9 + "rozpojovací skříň SKR2" 9 : 18 18,00000						
19	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	12,00000				URS
20	RMAT0002	Zkratová propojka ZP00	kus	6,00000				URS
21	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	10,00000				URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013						
22	34774002	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 56,5W 6133lm 4000K	kus	4,00000				URS
23	34774001	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 39W 4600lm 4000K	kus	2,00000				URS
24	34774007-1	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj 10LED 10,8W 1472lm 2700K,CLO,ASTRODIM např. dle světelného výpočtu G1, G2	kus	2,00000				URS
25	34774007	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40,5W 4250lm 4000K stmívatelné	kus	1,00000				URS
26	34774005	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 25W 2635lm 4000K stmívatelné	kus	1,00000				URS
27	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	8,00000				URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016						
28	34774023	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm	kus	2,00000				URS
29	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	4,00000				URS
30	34774021	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm	kus	2,00000				URS
31	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,00000				URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
32	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	1,00000				URS
33	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	5,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	31674068	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m	kus	2,00000				URS
35	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011	kus	10,00000				URS
36	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	4,00000				URS
37	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	2,00000				URS
38	31674114	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 7,2m	kus	3,00000				URS
39	31674115	stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/89 v 6m typ BRNO, hl. založení 1,2m I	kus	1,00000				URS
40	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103	kus	10,00000				URS
41	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus	6,00000				URS
42	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	2,00000				URS
43	31674004	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm	kus	1,00000				URS
44	31674000	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm	kus	1,00000				URS
45	210204201	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201	kus	18,00000				URS
46	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	16,00000				URS
47	31674130	výzbroj stožárová SV 6.10.4	kus	2,00000				URS
48	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek vzemi s izolací spojuj. vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022 "kabelová trasa VO" 296+96+81+403 : "odbočky ke stožárům" 18*2 : 912*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 957,6 957,60000	m	957,60000				URS
49	35441073	drát D 10mm FeZn 957,6*0,62 *Přepočtené koeficientem množství : 593,712 593,71000	kg	593,71200				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301 "průběžné propojení v trase" 12*2 + "odbočka ke stožáru a odbočení z hl. trasy" 18*2 + 6*2 : 72 72,00000	kus	72,00000				URS
51	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální Poznámka k položce: SU	kus	72,00000				URS
52	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220302 "počet stožárů" 18 + "rozpojovací skříň" 2 : 20 20,00000	kus	20,00000				URS
53	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální Poznámka k položce: SU	kus	20,00000				URS
54	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280003	kus	1,00000				URS
55	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280712	soubor	1,00000				URS
56	210293011	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní, nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210293011 "počet stožárů" 18 : 18 18,00000	m	18,00000				URS
57	34343235	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GTI 12,7/6,4 18*0,5 Přepočtené koeficientem množství : 9 9,00000	m	9,00000				URS
58	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. ČYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm²	m	128,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011 "stožár JB10"4*10 + "stožár JB8" 2*8 + "stožár JBS6" 3*7 + "stožár SB6" 3*6 + "stožár SB5" 5*5 + "stožár JBS 6" 1*8 : 128						
					128,00000			
59	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	134,40000				URS
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm 128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 134,4			134,40000			
60	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	1 154,00000				URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812033 "kabelová trasa" 294+341+3+411+3 : "počet ukončení ve stožárech průběžných" 2*(13*3) + "počet ukončení ve stožárech koncových" 2*3 : "počet ukončení ve skříních" 6*3 : 1154			1 154,00000			
61	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	1 211,70000				URS
		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm 1154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 1211,7			1 211,70000			
62	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	96,00000				URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035 "trasa kabelu" 90 : "počet stožárů koncových" 1*3 + "počet ukončení ve skříních" 1*3 : 96			96,00000			
63	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	100,80000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství : 100,8		100,80000				
64	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do, tvárných tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210950202 "kabelová trasa CYKY 4x10" 294+341+3+411+3 : "kabelová trasa CYKY 4x16" 90 : 1142	m	1 142,00000				URS
65	218202016	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218202016 "stávající stožár" 13 : 13	kus	13,00000				URS
66	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204002 "stávající stožár" 13 : 13	kus	13,00000				URS
67	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204201 "stávající stožár" 13 : 13	kus	13,00000				URS
68	218902012	Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých, (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218902012 "stávající kabely demontáž" 346+162+58+90 : 656	m	656,00000				URS
Díl: 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								
69	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182027	kus	6,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	34571880	koncovka plastová netěsná pro uzavření trubičky D proti nečistotám pro vnější průměr trubky 40mm	kus	6,00000				URS
71	220182039	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru přes 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182039 "trasa optické trubky" 84+375+173 : 632 632,00000	m	632,00000				URS
72	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm 632*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" : 650,96 650,96000	m	650,96000				URS
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
73	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113 "jáma pro stožáry A1-A4" 4*(0,8*0,8*1,55) + "jáma pro stožáry E,F,H,I" 4*(0,8*0,8*1,25) : "jáma pro stožáry G1-G3,B1-B4,D" 8*(0,6*0,6*1,05) + "jáma pro stožáry C1,C2" 2* (0,6*0,6*0,85) : "jáma pro protlaký" 4*(1*1,3*2) : 21,204 21,20000	m3	21,20400				URS
74	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172 "kabelová trasa" 33+40+18+37+4 : 132 132,00000	m	132,00000				URS
75	460161242	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	167,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161242 "kabelová trasa pod parkovištěm" 167 : 167		167,00000				
76	460161272	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním vykopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161272 "kabelová trasa sdružená" 62+4+96+167+135 : 464	m	464,00000				URS
77	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113 "kabelová trasa" 132*0,35*0,2 : "kabelová trasa sdružená" 464*0,5*0,2 : "kabelová trasa pod parkovištěm" 167*0,5*0,5 : "základy pro stožáry" 6.404 : 103,794	m3	103,79400				URS
78	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek kceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121 103,794*2 'Přepočtené koeficientem množství : 207,588	m3	207,58800				URS
79	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111 103,794*1,7 'Přepočtené koeficientem množství : 176,45	t	176,45000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	460371111	Naložení výkopku ručně zhorin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460371111	m3	103,79400				URS
81	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123 "jáma pro stožáry A1-A4" 4*(0,8*0,8*0,5) + "jáma pro stožáry E,F,H,I" 4*(0,8*0,8*0,5) : "jáma pro stožáry G1-G3,B1-B4,D" 8*(0,6*0,6*0,5) + "jáma pro stožáry C1,C2" 2* (0,6*0,6*0,2) : "jáma pro protlaky" 4*(1*1,3*2) : 14,544 14,54400	m3	14,54400				URS
82	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm zhorin třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431162 "kabelová trasa" 33+40+18+37+4 : 132 132,00000	m	132,00000				URS
83	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm zhorin třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431262 "kabelová trasa sdružená" 62+4+96+167+135 : 464 464,00000	m	464,00000				URS
84	460481122	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460481122 "kabelová trasa šíře 0,35" 132*0,4 : "jáma pro stožáry" 18*1 : "jáma pro protlaky" 4*(1,3*2) : "kabelová trasa sdružená šíře 0,5" 464*0,6 : 359,60000	m2	359,60000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		359,6			359,60000			
85	460631125	Zemní protlaký neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4, průměr protlaku přes 90 do 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631125 "protlak" 9,5 + 8,5 : 18	m	18,00000				URS
					18,00000			
86	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství : 18,54	m	18,54000				URS
					18,54000			
87	460631127	Zemní protlaký neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4, průměr protlaku přes 125 do 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631127 "protlak" 9,5 + 8,5 : 18	m	18,00000				URS
					18,00000			
88	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE 18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství : 18,54	m	18,54000				URS
					18,54000			
89	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112 "základ pro stožary A1-A4" 4*(0,8*0,8*1,0) + "základ pro stožary E,F,H,I" 4*(0,8*0,8*0,70) : "základ pro stožary G1-G3,B1-B4,D" 8*(0,6*0,6*0,5) + "základ pro stožary C1,C2" 2* (0,6*0,6*0,85) : 6,404	m3	6,40400				URS
					6,40000			
90	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní Poznámka k položce: šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 37 mm , hmotnost: 7,56 kg , materiál: beton , barva: přírodní , spotřeba: 11,11 ks/m ² počet ks na paletě: 88 ks , výrobce: PRESBETON Plošná dlažba z vibrolisované betonové směsi o vysoké pevnosti.	kus	18,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"počet stožárů" 18 : 18		18,00000				
91	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	kus	8,00000				URS
		"počet stožárů" 8*0,5 + 4 : 8		8,00000				
92	28611181	trubka kanalizační PVC DN 315x3000mm SN10	m	7,40000				URS
		"počet stožárů" 4*1,5+2*0,7 : 7,4		7,40000				
93	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111 "kabelová trasa" 33+40+18+37+4 : 132	m	132,00000				URS
		"kabelová trasa" 33+40+18+37+4 : 132		132,00000				
94	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112 "kabelová trasa sdružená" 62+1+96+167+135 : "kabelová trasa pod parkovištěm" 167 : 631	m	631,00000				URS
		"kabelová trasa sdružená" 62+1+96+167+135 : "kabelová trasa pod parkovištěm" 167 : 631		631,00000				
95	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem zprefabrikovaných betonových, žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460751111	m	15,00000				URS
96	59213007	Žlab kabelový betonový 49,5x20x20cm	m	15,00000				URS
97	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114 "trasa prázdné chráničky" 287+376+17+136 : "trasa chráničky pro VO pod parkovištěm" 167 : 983	m	983,00000				URS
		"trasa prázdné chráničky" 287+376+17+136 : "trasa chráničky pro VO pod parkovištěm" 167 : 983		983,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 983*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 1012,49	m	1 012,49000				URS
99	X001	Zapénování konců kabelové chráničky	objem	1,00000				Vlastní
100	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213 "trasa VO" 339+3+404+294+89 : "počet končení u stožárů průběžných" 2*(13*2) + "počet končení u stožárů koncových" 2*2 : "počet ukončení ve skříní" 6*2 : 1197	m	1 197,00000				URS
101	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm 1197*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 1256,85	m	1 256,85000				URS
102	460905131	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 55 do 75 cm (např. SR301) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460905131 "rozpojovací pilíře SKR" 2 : 2	kus	2,00000				URS
103	35711854	skříň rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 5x sada pojistkové lišty, vertikální velikosti 2 (SR522/NKW2)	kus	1,00000				URS
104	RMAT0001	skříň rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 4x sada pojistkové lišty, vertikální velikosti 00 (SR430/NKW2)	kus	1,00000				Vlastní
105	468051121	Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468051121 "stávající stožáry" 13*(0,8*0,8*1) : 8,32	m3	8,32000				URS
106	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111	t	18,30400				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121 18,304*2 'Přepočtené koeficientem množství': 36,608	t	36,60800				URS
108	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111	t	163,36500				URS
109	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612	t	18,30400				URS
110	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu, zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861	t	18,30400				URS
Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
111	580106011	Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580106011	měření	4,00000				URS
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby								
112	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232	hod	30,00000				URS
113	HZS4122	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů, speciálních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4122	hod	18,00000				URS
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
114	012002000	Geodetické práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000	...	1,00000				URS
115	012103000	Geodetické práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000	...	1,00000				URS
116	032002000	Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000	...	1,00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek
O:	SO.401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								



ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín

[illegible]

Název akce:

doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)**2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)

3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)

3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

... ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.

Název Změnového listu:

celková částka

3

ZL č. 3

Rozpis částky na roky:

2020

xxxxx

Finanční profil:

ROK

ORJ

ORG

POLOŽKA

Částka v Kč

2020

150

xxxx

xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:

datum:

jméno:

podpis:

správce rozpočtu:

datum:

jméno:

podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 fotodokumentace

Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahrad'te banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“



Místo, kde chceme žít...

Stavba:

**REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**

Termín výstavby:

03/2010 – 07/2010

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

17 000 000 Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

Ing. Radomír Prokeš

www.hodonin.eu

1020 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu