



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních Ing. Ondřej Fialík, místostarosta města určený
zastupováním starosty dle §104 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
v technických záležitostech [REDACTED]
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: [REDACTED]

Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský – ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín; oba na základě pověření

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu
o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce), uvedených ve Změnovém listě č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy
- 2.2. Cena více/méně prací dle Změnového listu č. 3 činí:
Vícepráce: 1.075.839,25 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4 a 6)

Změny číslo: 1,2,3,6

Vícepráce: **754 262,31 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je 754 262,31 Kč bez DPH

Podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 0,87 %

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 7,59 % (limit je nižší jak 15 %)

Změny číslo: 4,5

Vícepráce: **134 861,04 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změna závazku spadá pod § 222 odst. 6 ZZVZ, cenový nárůst související s touto změnou při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány je **134 861,04 Kč bez DPH**.

Podíl změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **0,15 %**

Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **2,54 %**

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	889 123,35	1 075 839,25
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. Dodatku č.1	90 914 041,20	110 005 989,85
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	91 803 164,55	111 081 829,11

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a č. 2 upravuje následovně:

91.803.164,55 Kč bez DPH

19.278.664,56 Kč 21% DPH

111.081.829,11 vč. DPH

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 Změnový list č.3
- 3.3. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.2 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.2 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum usnesení: 15.9.2026

Hodoníně, dne dle el. podpisu

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Ing. 2026.09.22
Ondřej 08:45:50
Fialík +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fialík
místostarosta města určený zastupováním
starosty dle §104 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb.,
o obcích

Zhotovitel:

Vladimír Digitálně
Lesovský podepsal Vladimír
Datum: Lesovský
2026.09.21
13:23:15 +02'00'

Tomáš Digitálně podepsal
Hrabina Tomáš Hrabina
Datum: 2026.09.21
10:18:23 +02'00'

.....
Bc. Vladimír Lesovský
ředitel závodu Dopravní stavby
MORAVA a Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Název akce:
„Revitalizace parku a zpevněných ploch – OC Rozmarýnek – Hodonín“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 03**

„VCP– Přeložky sítí, dlažební práce a krajinářské úpravy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0170/150, S26-034-0118

1. Oddíl stavby:

- D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení
- D.1.4 – Tesařské výrobky
- D.2.1 – Vodohospodářské řešení
- D.2.3.1 – Krajinářské úpravy
- SO.101.6a – Komunikace - návrh zeleně – UNS

**2. Zpracovatel změnového listu: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
závod Dopravní stavby MORAVA**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Všechny změny v rámci ZL 03 byly projednány a odsouhlaseny na základě požadavků ze strany investora a v rámci KD.

4. Zdůvodnění, návrh technického řešení a finanční náklady změny

1) Zajištění nádrží proti vztlakovým účinkům

a. Zdůvodnění a příčina

Nádrže budou dle projektové dokumentace osazeny do nepropustné jílovité zeminy. Projektová dokumentace však nezohledňuje možné působení vztlakových sil ani nenavrhuje opatření k zajištění stability nádrží proti vztlaku. V bezprostřední blízkosti nádrží se bude nacházet vsakovací objekt. V případě jeho naplnění nebo zvýšeného přítoku vody může dojít k zavodnění okolní zeminy. Vzhledem k její nepropustnosti může voda v prostoru nádrží setrvat a vyvolat vztlakové účinky, které by mohly způsobit posun, nadzvednutí nebo jinou ztrátu stability akumulačních nádrží. Nad nádržemi bude provedena velkoformátová dlažba. Případný pohyb nebo nadzvednutí nádrží by proto mohl způsobit porušení podkladních vrstev, nerovnosti nebo poškození této dlažby. Z tohoto důvodu bude nutné nádrže obetonovat a současně je přitížit železobetonovou deskou. Navržená opatření zajistí jejich stabilitu a bezpečné uložení v daných geotechnických a hydrogeologických podmínkách.

b. Návrh technické řešení a rozsah změny

Navrhuje se doplnění rozsahu stavby o obetonování nádrží a jejich přitížení železobetonovou deskou, a to v rozsahu dle skutečných podmínek na stavbě a příslušného technického řešení.

Jedná se o nezbytné dodatečné opatření, které bude sloužit k zajištění stability akumulačních nádrží proti vztlakovým účinkům, neboť toto opatření projektová dokumentace nepředpokládá.

c. Finanční náklady změny

Vícepráce: **303 779,96 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ

2) Autobusová zastávka – přeložky sítí

a. Zdůvodnění a příčina

Patky konstrukce autobusové zastávky jsou dle projektové dokumentace umístěny v ochranném pásmu vedení vysokého napětí (VN). Správce této sítě s navrženým umístěním autobusové zastávky nesouhlasí a jako podmínku její realizace požaduje přeložení dotčeného vedení mimo ochranné pásmo.

V souvislosti s provedením přeložky vedení VN bude nutné přeložit také další inženýrské sítě, které se nacházejí v kolizi s novým umístěním zastávky nebo s trasou přeložky.

b. Návrh technické řešení a rozsah změny

Navrhuje se doplnění rozsahu stavby o přeložku vedení VN a dalších dotčených inženýrských sítí včetně souvisejících zemních, montážních a dokončovacích prací.

Přeložky sítí budou provedeny jako nezbytné opatření pro dodržení požadavků jejich správců, zajištění bezpečnosti provozu a umožnění realizace autobusové zastávky v souladu s platnými předpisy a podmínkami správců sítí.

c. Finanční náklady změny

Vícepráce: **264 246,97 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ

3) Krajinářské úpravy – park

a. Zdůvodnění a příčina

Odbor zeleně stavebníka, požaduje založení nového trávníku ve větším rozsahu, než původně předpokládá projektová dokumentace. Tento požadavek vychází z potřeby sjednocení a řádného dokončení vegetačních ploch v řešeném území.

Vzhledem k výškovým nerovnostem stávajícího terénu, navýšení konstrukčních vrstev chodníků a celkovému řešení krajinářských úprav bude rovněž nutné provést hrubé terénní úpravy. Projektová dokumentace tyto práce původně nepředpokládá. Jejich provedení však bude nezbytné pro vytvoření plynulých výškových návazností, řádné provedení vegetačních ploch a celkové dokončení parku.

b. Návrh technické řešení a rozsah změny

Navrhuje se doplnění rozsahu stavby o:

- založení nového trávníku ve větším rozsahu dle požadavku odboru zeleně stavebníka, tj. městského úřadu,
- provedení nezbytných hrubých terénních úprav v návaznosti na výškové řešení chodníků a ostatních zpevněných ploch,
- související přípravu ploch, zejména rozprostření zeminy, urovnání terénu a přípravu podkladu pro založení trávníku.

Jedná se o dodatečné práce vyvolané požadavkem odboru zeleně stavebníka, skutečnými výškovými poměry na stavbě a návazností jednotlivých krajinářských úprav. Projektová dokumentace tyto práce původně nepředpokládá,

jejich provedení však bude nezbytné pro řádné dokončení parkových ploch.

c. Finanční náklady změny

Vícepráce: **162 242,88 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ

4) Ochrana kořenového systému – navýšení konstrukce komunikací

a. Zdůvodnění a příčina

Po provedení šetrného odkrytí kořenového systému vzdušným rýčem bylo zjištěno, že kořeny stávajících stromů zasahují do prostoru navržených konstrukcí části komunikací v parku. Při zachování původního výškového řešení by mohlo dojít k jejich poškození, což by negativně ovlivnilo zdravotní stav a stabilitu stromů.

Z tohoto důvodu bude část komunikací výškově přizvednuta. V souvislosti s tím dojde k navýšení tloušťky konstrukčních vrstev komunikací, aby bylo možné zachovat kořenový systém a současně provést komunikace v požadované kvalitě.

b. Návrh technické řešení a rozsah změny

Navrhuje se výškově přizvednout část komunikací v parku a v dotčených úsecích navýšit tloušťku jejich konstrukčních vrstev. Součástí změny budou také nezbytné úpravy napojení na okolní terén a navazující plochy.

Změna je vyvolána skutečným stavem kořenového systému zjištěným po provedení prací vzdušným rýčem. Projektová dokumentace tuto úpravu původně nepředpokládala.

c. Finanční náklady změny

Vícepráce: **88 035,08 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ

5) Přeložka dešťové kanalizační přípojky bytového domu

a. Zdůvodnění a příčina

Během výkopových prací pro základové patky pergol bylo zjištěno, že v prostoru navržených základů vede přípojka dešťové kanalizace sousedního bytového domu. Její stávající poloha bude v kolizi s plánovanými základy, a proto nebude možné pergoly realizovat bez úpravy trasy přípojky.

Po dohodě se zástupcem stavebníka a zástupci bytové správy bude nutné provést přeložku dešťové kanalizační přípojky mimo prostor základových patek pergol.

b. Návrh technické řešení a rozsah změny

Navrhuje se doplnit rozsah stavby o přeložku dešťové kanalizační přípojky sousedního bytového domu, včetně souvisejících výkopových, montážních, zásypových a dokončovacích prací.

Přeložka bude provedena tak, aby bylo možné řádně realizovat základové patky pergol a současně byla zachována funkčnost dešťové kanalizace bytového domu. Rozsah a trasa přeložky budou upřesněny podle skutečného stavu zjištěného při výkopových pracích a po dohodě se stavebníkem a bytovou správou.

c. Finanční náklady změny

Vícepráce: **46 825,96 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ

6) Výměna čistících zón v podloubí

a. Zdůvodnění a příčina

U vstupů do jednotlivých obchodních prostor v podloubí se nacházejí stávající čistící zóny, které budou vyměněny za nové. K jejich výměně dojde po dohodě se stavebníkem s ohledem na jejich stav a potřebu řádného dokončení vstupních prostor.

b. Návrh technické řešení a rozsah změny

Navrhuje se doplnění rozsahu stavby o demontáž stávajících čistících zón u vstupů do obchodů v podloubí a dodávku a montáž nových čistících zón.

Výměna bude provedena na základě dohody se stavebníkem a zajistí funkční, estetické a jednotné provedení vstupních prostor.

c. Finanční náklady změny

Vícepráce: **23 992,50 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ

Změny číslo: 1,2,3,6

Vícepráce: **754 262,31 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je **754 262,31 Kč bez DPH**

Podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **0,87 %**

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **7,59 %** (limit je nižší jak 15 %)

Změny číslo: 4,5

Vícepráce: **134 861,04 Kč bez DPH**

Méněpráce: **0 Kč bez DPH**

Změna závazku spadá pod § 222 odst. 6 ZZVZ, cenový nárůst související s touto změnou při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány je **134 861,04 Kč bez DPH**.

Podíl změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **0,15 %**

Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **2,54 %**

5. Finanční náklady změn

Většina položek je dle rozpočtu SOD, nové pak dle cenové soustavy RTS.

VÍCEPRÁCE	889 123,35	1 075 839,25
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. Dodatku č. 1	90 914 041,20	110 005 989,85
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	91 803 164,55	111 081 829,11

V Hodoníně dne 9.9.2026

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS souhlasí se zdůvodněním a příčinou změn, uvedenými v bodu 4. „Zdůvodnění a příčiny změn“ tohoto ZL. TDS respektuje a souhlasí se změnami uvedenými v bodu 5. „Návrh technického řešení a rozsah změny“ tohoto ZL.

TDS provedl kontrolu přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek, dle podmínek a požadavků, uvedených v SOD.

Změny zahrnuté v tomto změnovém listě znamenají mírný nárůst nákladů stavebníka. Hodnota změn je nižší než 15 % (limit v §222 odst. 4 ZZVZ) a nižší než 30 % (limit v §222 odst. 6 ZZVZ).

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **7,59 %**

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **2,54 %**

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ: **0,23 %**

Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, jiným správním rozhodnutím ani stanovisky dotčených orgánů.

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek k smlouvě o dílo se zhotovitelem, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla.

TDS doporučuje ZL č. 03 schválit.

V Hodoníně, dne 9.9.2026

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrženými změnami souhlasím, jejich provedení bylo nezbytné pro zvýšení užitné kvality celého díla stavby. Změny nemění původní parametry stavby, jsou tedy plně v souladu s vydaným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů.

GP (AD) doporučuje ZL č. 03 schválit.

V Hodoníně dne 9.9.2026

8. Stanovisko zástupce investora

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů a úspora finančního limitu bude RMH předložena ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG- 21414).

FI: navýšení 1.075.839,25 Kč vč. DPH

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 21414:

Dotace EU/SR: ano / IROP


ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne



VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne



GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne



9. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2025/0170/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 03	1.075.839,25
Rozpis částky na roky:	2025	1.075.839,25

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2025	150	21414		1.075.839,25

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno
správce rozpočtu:	datum:	jméno

10. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet
- Příloha č. 2 zápisy z KD
- Příloha č. 3 statický výpočet
- Příloha č. 4 fotodokumentace

1. Položkový rozpočet

ZL 03 - Příloha č. 1 - položkový rozpočet			
Stavba:	25009 Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek		
Zadavatel	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891	DIČ:
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČO: 	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			889 123,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			889 123,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		889 123,35 CZK
Základní DPH	21 %		186 715,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 075 839,26 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
Stavební objekt						
03	Zajištění nádrží proti vztlakovým účinkům	0,00	303 779,96	63 793,79	367 573,75	
03.1	Zajištění nádrží proti vztlakovým účinkům	0,00	303 779,96	63 793,79	367 573,75	
03	Autobusová zastávka – přeložky sítí	0,00	264 246,97	55 491,86	319 738,84	
03.2	Autobusová zastávka – přeložky sítí	0,00	264 246,97	55 491,86	319 738,84	
03	Krajinářské úpravy – park	0,00	162 242,88	34 071,00	196 313,88	
03.3	Krajinářské úpravy – park	0,00	162 242,88	34 071,00	196 313,88	
03	Ochrana kořenového systému – navýšení konstrukce komunikací	0,00	88 035,08	18 487,37	106 522,45	
03.4	Ochrana kořenového systému – navýšení konstrukce komunikací	0,00	88 035,08	18 487,37	106 522,45	
03	Přeložka dešťové kanalizační přípojky bytového domu	0,00	46 825,96	9 833,45	56 659,41	
03.5	Přeložka dešťové kanalizační přípojky bytového domu	0,00	46 825,96	9 833,45	56 659,41	
03	Výměna čistících zón v podloubí	0,00	23 992,50	5 038,43	29 030,93	
03.6	Výměna čistících zón v podloubí	0,00	23 992,50	5 038,43	29 030,93	
Celkem za stavbu		0,00	889 123,35	186 715,90	1 075 839,26	

Položkový soupis prací a dodávek						
S: 25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek					
O: D.2.1	Vodohospodářské řešení					
R: 21.01 - IR	v rámci dotace IROP - Systém pro retenci vody a zavlažování					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						273 328,59
1	274313511R00	Základové pasy z betonu prostého C 12/15	m3			
		akumulační nádrž				
		technologická nádrž				
2	273313511R00	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3			
		podkladní beton				
		akumulační nádrž				
		technologická nádrž				
Díl: 99						30 451,37
3	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace	t			
		vodorovně do 200 m				
Celkem						303 779,96

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek				
O:	D.1.4	Tesařské výrobky				
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka (položky z objektu SO 101.1.1)				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				69 309,15
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3			SoD
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			SoD
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			SoD
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			SoD
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3			SoD
Díl: M46		Zemní práce při montážích				189 832,42
6	175101101T01	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3			SoD
		uložení stávajícího vedení do chráničky :				
7	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3			SoD
		uložení stávajícího vedení do chráničky :				
8	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m			SoD
9	230191035R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 200x11,4 mm	m			RTS 26/II
		NN				
10	3457114710R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09200	m			RTS 26/II
11	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m			SoD
		uložení stávajícího vedení do chráničky :				
		VN				
12	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m			RTS 26/II
		Cetin				
13	3457114702R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09063	m			RTS 26/II
14	900 HZS	Hzs - predbezne obhlidky a revize	soubor			vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 105,40
14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodorovně do 200 m	t			SoD
Celkem						264 246,97

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek				
O:	D.2.3.1	Krajinářské úpravy				
R:	23.02 - IR	v rámci dotace IROP - Krajinářské úpravy - Přípravené práce, výsadba, sortiment				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl SAD11		TRÁVNÍKY - travobylinné společenstvo				158 342,88
		Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75 % rostlinami požadované osevní směsí. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před				
1	11111283070r	Eurosport P Rus P56	Kg			0 vlastní
2	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t			8 SoD
3	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			0 SoD
4	11111281964	RSM 2.4 Bylinný trávník	Kg			0 vlastní
		RSM 2.4 bylinný trávník - je směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostává nízká bez hnojení. Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady.				
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			SoD
		Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051				
6	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,	m2			SoD
7	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2			SoD
8	181006112R00	Rozproštění zemin v rovině/sklonu 1:5, do tl. 150 mm	m2			RTS 26/II
Díl SAD08		Volně rostoucí keře a živé ploty				3 900,00 SoD
9	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			SoD
Celkem						162 242,88

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek				
O:	03.5	Ochrana kořenového systému – navýšení konstrukce komunikací				
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 - 05						70 342,80
1	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2			SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 692,28
2	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace	t			
Celkem						88 035,08

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek				
O:	D.1.4	Tesařské výrobky				
R:	14.03 - IR	v rámci dotace IROP - Autobusová zastávka				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 622,00
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3			SoD
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			SoD
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			SoD
16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3			SoD
56	175101101T01	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 4 mm	m3			SoD
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				352,80
45	1573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3			RTS 26/II
Díl: 8		Trubní vedení				9 211,00
81	7314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání	kus			SoD
87	1313121RU1	Montáž potrubí z trub kanalizačních plastových hrdlových, do DN 150, včetně dodávky trub KG SN4 110x3,2x5000	m			SoD
46	0490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m			SoD
72	1242110RT1	Lapač síťešních splavenin PP HL600, kloub, zápchová klapka, koš na listí, DN 110/125	kus			RTS 26/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 640,16
14	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t			SoD

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	25009	Revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek				
O:	03.9	Výměna čistících zón v podloubí				
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Čistící zóny				23 992,50
1	776974101R00	Čistící rohož Skrabák 600 x 400 mm pozinkovaný s rámem tl. 30 mm	kus			RTS 26/II
2	96001	Demontáž starých čistících zón vč. likvidace odpadu	kus			vlastní
3	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 20/25	m3			vlastní
Celkem						23 992,50