



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína

v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČO: 42324149

DIČ: CZ42324149

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. [REDACTED]

Zastoupen:

ve smluvních záležitostech Vítem Kučerou, jednatelem

v technických záležitostech [REDACTED] vedoucí odd. obchod a [REDACTED]

vedoucí výroby

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy
- 2.2. Cena **více/méně prací** dle Změnového listu č. 1 činí:

CELKEM Vícepráce: 1 048 405,21 Kč (bez DPH)

CELKEM Méněpráce: - 147 061,57 Kč (bez DPH)

CELKEM 901 343,64 Kč (bez DPH)

Celkem navýšení ceny díla dle ZL č.1: **1.090.626,- Kč vč. DPH**

VÍCEPRÁCE	1 048 405,21	1 268 570,30
MÉNĚPRÁCE	-147 061,57	-177 944,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 024 793,39	9 710 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	8 926 137,03	10 800 626

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

8.926.137,- Kč bez DPH

1.874.489,- Kč DPH 21%

10.800.626,- Kč vč. DPH

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

- 3.2.** Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.1 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.1 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum usnesení: 9.12.2025

V Hodoníně dne dle el. podpisu

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.12.19
12:08:14 +01'00'

.....
Libor Střecha, starosta města

Vít Kučera

Digitálně podepsal
Vít Kučera
Datum: 2025.12.19
10:06:15 +01'00'

.....
Vít Kučera, jednatel VHS Břeclav s.r.o.

Název akce:
Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

Stoka E 21.1, E22 – rekonstrukce kanalizačního potrubí

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0145/150

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-1770

- 1. Oddíl stavby:** Není členěno v PD na SO
- 2. Zpracovatel změnového listu:** VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav. P. [REDACTED]
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1 kontrolní den: zápisy z KD č. 4, 5
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**

„ ZL 01 Stoka E21.1,E22 oprava komunikace v celé šíři:

Na základě provedeného šetření a technického posouzení stávajícího stavu komunikace podél pracovní rýhy kanalizace bylo zjištěno, že dochází k nežádoucím deformacím vozovky. Tyto deformace jsou způsobeny nerovnoměrnou tloušťkou podkladních vrstev původní konstrukce komunikace, která neodpovídá požadavkům na rovnoměrné rozložení zatížení a stabilitu asfaltového povrchu.

Vzhledem k tomu, že uvedený stav negativně ovlivňuje bezpečnost a komfort provozu, doporučujeme provést opravu komunikace s cílem:

- sjednotit tloušťku podkladních vrstev dle platných technických norem,
- zajistit dlouhodobou funkčnost a bezpečnost dopravní infrastruktury.

Tato oprava je nezbytná pro zajištění odpovídající kvality komunikace a prevenci dalších poruch konstrukce vozovky.

Celkové méněpráce „Stoka E21.1,E22“: - 0,00 Kč bez DPH

Celkové vícepráce „Stoka E21.1,E22“: 1 048 405,21 Kč bez DPH

„ZL 02 Stoka E21.1,E22 – zaměření přípojek dle GDSP

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení upravena skutečná délka kanalizačních přípojek u nemovitostí čp. 3091, 3164, 2413, 4501, 2479, 3085, 2228, 714, 3604, 1225 v ul. 12.dubna a to z důvodu dobrého technického stavu potrubí kanalizační přípojky

Celkové méněpráce „ ZL 02 Stoka E21.1,E22 – zaměření přípojek dle GDSP“: - 147 061,57 Kč bez DPH

Celkové vícepráce „ ZL 02 Stoka E21.1,E22 – zaměření přípojek dle GDSP“: 0 Kč bez DPH

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých výše uvedených popisu změn v bodu 4. zdůvodnění a příčina změny

6. Finanční náklady změny

Položky oceněny dle položek v rozpočtu v SoD, nové položky dle RTS a soutěžního rozpočtu

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 048 405,21	1 268 570,30
MÉNĚPRÁCE	-147 061,57	-177 944,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 024 793,39	9 710 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	8 926 137,03	10 800 625,81

V Hodoníně dne 10.11.2025

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD – zadávací dokumentaci VZ nemá TDS k dispozici
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
Hodnota absolutních změn dle dodatku č.01 = 1.195.466,78 Kč bez DPH, což odpovídá 14,9 % z ceny dle SOD
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
Výše uvedené změny nejsou v rozporu s vydanými stanovisky a stanoviskem vodoprávního úřadu
- stanovisky dotčených orgánů
Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu
akce nebyla realizována z dotačního programu.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – zhotovitel dodal aktualizovaný harmonogram prací, kde plánuje dokončení díla – dokončení stavebních a montážních prací dle SoD
- Dodatek IZ - Dle TDS není potřeba
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - Dle TDS není potřeba
- Dodatek Smlouvy o dílo - Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1 pouze ke změně ceny
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1, tj. dodatek č.1, schválit.

V Hodoníně dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

- V rámci přípravy PD nebylo možno ověřit skutečný stav podložních vrstev komunikace, návrh technického řešení skladby podloží komunikace odpovídá technickým normám
- V rámci přípravy PD bylo navrženo provedení výměny kanalizačních přípojek min. za hranu obrubníku komunikace. Vzhledem k dobrému technickému stavu potrubí přípojek, je možno provést přepojení v rýze výkopu

GP (AD) doporučuje ZL.č.1 schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

- a) *Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů a navýšení finančního limitu bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG- 25211).

FI:	1.446.515,- Kč vč. DPH
Provozní náklady PO:	
Rozpočet MH – ORG 150:	15.000.000,- Kč
Dotace EU/SR:	nejsou

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne



VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne



GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne



10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0145/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	
Rozpis částky na roky:	2025 – cena dle SoD	8 024 793,39 Kč bez DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2025	150	25211	Vícepráce – bez DPH	1.195.466,78

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno: Ing. [REDACTED]

správce rozpočtu: datum: jméno: Ing. [REDACTED]

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkový rozpočet
Příloha č. 2	fotodokumentace

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	02-1770 2003387	Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část smluvní komunikace vrstvy+přípojky	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			901 343,64
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			901 343,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 0
Snížená DPH	12 %		0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %		901 343,64 0
Základní DPH	21 %		189 282,16 0
Zaokrouhlení			0,00 0
Cena celkem s DPH			1 090 625,80
V _____ dne 20.11.2025 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2003387	Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část	0,00	901 343,64	189 282,16	1 090 625,80	100,00
01	lokalita Mrkotálky - rekonstrukce kanalizace, 7.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kan_22_57_7_k1_VZ - Hodon...	0,00	901 343,64	189 282,16	1 090 625,80	100,00
2	Kan_22_57_7_k1_VZ - Hodon...	0,00	1 048 405,21	220 165,09	1 268 570,30	116,32
3	Kanalizace- přípojky_doměrkový výpočet	0,00	-147 061,57	-30 882,93	-177 944,50	-16,32
Celkem za stavbu		0,00	901 343,64	189 282,16	1 090 625,80	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			103 490,96	11,48
5	Komunikace pozemní	HSV			742 951,25	82,43
8	Trubní vedení	HSV			-12 881,29	-1,43
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV			67 782,72	7,52
Cena celkem					901 343,64	100,00

Položkový rozpočet

S:	02-1770	Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část				
C:	2	Kan_22_57_7_k1_VZ - Hodon...				
C:	2	Kan_22_57_7_k1_VZ - Hodon...				
#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				237 671,24
1	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107221				
		Podklady :				
		830,67				
2	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122452204				
		Odkop :				
		166,134				
3	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106				
		Odkop :				
		166,134				
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231				
		Podklady*0,2*1,8 :				
		299,041				
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				
		Odkop :				
		166,134				
6	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112				
		Podklady :				
		830,67				

Díl 5	Komunikace pozemní			742 951,25
7	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111			
	Podklady :			
	830,67			
8	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144121			
	Podklady :			
	830,67			
9	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211109			
	Podklady :			
	830,67			
10	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211112			
	Podklady :			
	830,67			
Díl 997	Doprava suti a vybouraných hmot			67 782,72
11	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551			
12	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559			
13	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873			

Položkový rozpočet						
S:	02-1770	Hodonín, lokalita Mrkotálky – rekonstrukce kanalizace – 7. část				
C:	2	Kan_22_57_7_k1_VZ - Hodon...				
C:	3	Kanalizace- přípojky_doměrkový výpočet				
#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				-134 180,28
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3			
		Rýha_př :				
		-0,9*2,0*30,7				
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3			
		Skládka :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -55,26000				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
		Skládka :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -55,26000				
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Zásyp :				
		-1,45*0,9*30,7				
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
		Obsyp :				
		-0,45*0,9*30,7				
6	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -12,43350*2,1				
7	583423602R	Kamenivo drcené 0/63 Želešice, JHM	t			
		Zásyp*1,67*1,2*1,05 : -(40,0635*1,67*1,2*1,05)				
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
		Skládka*1,8 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -55,26000*1,8				
Díl 8		Trubní vedení				-12 881,29
9	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m			
		Potr_150 :				
		GDSP : -(175,7-145)				
10	28614217	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN10	m			
		GDSP : -(178,336-145*1,015)				



