


SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE - chodník "Červené domky"
M 1:250

PŘEHLED BODŮ			PŘEHLED BODŮ		
Číslo bodu	X	Y	Číslo bodu	X	Y
1	-565495,47	-1201580,22	175,20	-565361,65	-1201527,7
2	-565487,71	-1201576,97	175,90	-565354,21	-1201524,7
3	-565487,08	-1201576,70	175,95	-565344,75	-1201521,0
4	-565476,56	-1201572,60	176,42	-565340,38	-1201519,3
5	-565464,28	-1201567,80	176,47	-565322,46	-1201512,3
6	-565449,23	-1201561,92	177,05	-565312,28	-1201508,4
7	-565437,88	-1201557,48	177,88	-565296,98	-1201502,4
8	-565428,78	-1201553,93	178,20	-565289,88	-1201499,6
9	-565414,41	-1201548,31	178,27	-565274,99	-1201493,8



- LEGENDA SÍTÍ**
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
 - VEDENÍ NN NADZEMNÍ
 - VEDENÍ VN PODZEMNÍ
 - SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
 - VODOVOD
 - KANALIZACE
 - PLYNOVOD STL
 - PLYNOVOD NEPROVOZOVANÁ
- ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO JEJICH VYTÝČOVACÍ VÝKRES, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ**
- LEGENDA**
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - STAVENÍSTĚ
 - STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
 - STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - HRANICE PARCEL
- LEGENDA POVRCHŮ**
- CHODNÍK bet. dlažba 30x30x8 cm, bezfazetová, přírodní šedá
 - CHODNÍK bet. dlažba 30x30x8 cm, bezfazetová, přírodní šedá
 - SLEPECKÁ DLAŽBA VAROVNÉ PÁSY TN ZÚS12.03.04 zámková dlažba tl.80mm, antracitová
 - PLOCHA PRO KOLA A LAVIČKY kamenná dlažba - drobná kostka a odseky
 - ODPOČÍNKOVÁ PLOCHA A OHNIŠTĚ kamenná dlažba - velká kostka
 - PĚŠINY Z BET. ŠLAPÁKŮ bet. dlaždice 60x40x5 cm, přírodní šedá
 - VSTUP NA TRÁVNÍK bet. dlaždice 100x25x5 cm, přírodní šedá
 - DOPADOVÁ PLOCHA HRŠTĚ dřevěná štepka tl. 40cm
 - Odstraňované stávající zpevněné plochy bet. dlaždice 30x30
 - ZELEŇ
 - Stávající vozovka
 - Stávající chodníky
- POZNÁMKY:**
- Stavba dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. patří do kategorie 0 a tudíž nevzniká žádný požární nebezpečný prostor a nástupní plocha pro požární techniku.
 - Zařízení staveníste s vjezdem určí zhotovitel stavby, popř. bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.
 - Stavbou nevznikne ochranné pásmo
 - Na stavbě nejsou žádné geotechnické sondy.

ATELIER PER PARTES
M +420 723 970 172 / +420 732 914 959
www.atelierperpartes.cz

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU, LOKALITA MEZI DOMEM PŘÍRODY, UL. U ČERVENÝCH DOMKŮ A UL. LIPOVÁ ALEJ, HODONÍN
KAT. ÚZEMÍ: HODONÍN [640417], P. Č. 2059/5, 2058/61, 2058/34, 2058/60, 2058/66, 2058/43 a 2058/44

ATELIER PER PARTES s.r.o., IČO: 06968368, Francouzská 421/87, Zábřovice, 602 00 Brno
hlavní inženýr projektu
ING. DANIEL MATĚJKA, ČKA 04 429, M: 732 914 959 E: daniel.matejka@seznam.cz

PROJEKCE DS s.r.o., IČO: 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín
zodpovědný projektant profese
ING. PETER STEFANČÍK, ČKAIT: 1003663, M: 724 152 275, E: projekce.ds@email.cz

ING. PETR ŠKROBÁČEK
vypracoval
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

skupení: DPS, datum: 10/2023, měřítko: 1:250, formát: 7x A4